

工 事 名		令和6年度(明許繰越)穂高西小学校トイレ改修工事(Ⅱ期)											金抜設計書		
施 工 箇 所		安曇野市 穂高西小学校													
設 計 概 要								施 工 方 法				請 負			
穂高西小学校トイレ改修工事一式 校舎トイレ施設の全面改修工事(Ⅱ期) ・北校舎西側トイレ(1～3階):内装・設備機器及び設備配管共全面改修 ・南校舎西側トイレ(1～2階):同上 ・南校舎特別支援教室内トイレ:同上 ・南校舎多目的トイレ:設備機器改修 ・改修工事に伴う電気工事等								施 工 期 間				契約日～令和8年2月27日			
								担当課				学校教育課 学校庶務担当			
								工事担当課				財産管理課 施設経営担当			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、ℓ、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

位置図



1:5,000

0 90 180 360 m

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	令和6年度(明許繰越)穂高西小学校トイレ改修工事(Ⅱ期)						
I	建築主体工事		1.0	式			
Ⅱ	電気設備工事		1.0	式			
Ⅲ	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費計						
V	共通仮設費		1.0	式			
Ⅵ	現場管理費		1.0	式			
Ⅶ	一般管理費		1.0	式			
	諸経費計						
	工事価格						
Ⅷ	消費税相当額		1.0	式			
	総合計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
V	共通仮設費						
	率仮設		1.0	式			
	積上げ仮設						
	交通誘導員B		20.0	人			
	室内空気環境測定	パッシブ法 5室工事前後 VOC+アルデヒド類	10.0	ヶ所			
	アンカー引き抜き試験	天井下地補強部分	5.0	ヶ所			
	工事用砕石敷	t150 5m*80m相当 搬出入路、事務所周りなど	100.0	m ²			
	仮設トイレ	児童クラブ用 水洗用 繋ぎこみ別途設備	1.0	式			別紙明細①
	仮設配管	排水	1.0	式			別紙明細②
	仮設配管	給水	1.0	式			別紙明細③
	小計						
	計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
V	共通仮設費						
	積上げ仮設	別紙明細①					
	仮設トイレ						
	仮設トイレ 本水洗トイレ様式	児童クラブ用 GX-AS+型 180日設定	2.0	台			
	基本料金		2.0	台			
	運搬・搬入・設置費	2台分	1.0	回			
	撤去・搬出・運搬費	2台分	1.0	回			
	撤去時清掃		1.0	式			
	ルーバーフェンス	180日設定	10.0	m ²			
	全上固定金物		8.0	組			
	運搬・搬入・設置費		1.0	回			
	撤去・搬出・運搬費		1.0	回			
	小計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
V	共通仮設費						
	積上げ仮設	別紙明細②					
	仮設トイレ・校舎仮設排水工事						
	浄化槽用マンホール蓋	RRP500Φ	1.0	個			
	上記削孔費	120Φ	1.0	箇所			
	硬質塩化ビニル管	VP100 屋外架空	5.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP100 屋外架空	16.0	m			
	上記配管撤去費		1.0	式			
	ステンレス流し台	2000×500×600H	3.0	基			
	流し台排水トラップ	50A	3.0	個			
	外壁コア抜き・穴埋め補修	Φ75	3.0	箇所			
	外部足場	枠組本足場 手摺先行方式	40.0	m ²			
	小計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	金属工事		1.0	式			
3	左官工事		1.0	式			
4	金属製建具工事等		1.0	式			
5	ガラス工事		1.0	式			
6	内装工事		1.0	式			
7	雑工事		1.0	式			
8	解体工事		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	水盛り・遣り方		169.0	m ²			
	仕上墨出し		169.0	m ²			
	躯体墨出し		169.0	m ²			
	躯体養生		169.0	m ²			
	仕上養生		169.0	m ²			
	清掃・片付け		169.0	m ²			
	引渡し前清掃		169.0	m ²			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事	つづき					
	外部足場	昇降設備、安全手摺、メッシュシート共 6ヶ月	51.0	m ²			
		ｸﾞﾚｯﾄﾞ式緊結足場／5.4×0.9×9.4m					
	外部足場	昇降設備、安全手摺、メッシュシート共 4.5ヶ月	40.0	m ²			
		ｸﾞﾚｯﾄﾞ式緊結足場／5.4×0.9×7.4m					
	安全手摺	掛払い運搬費含む	7.0	m			
	存置6ヶ月						
	安全手摺	掛払い運搬費含む	7.0	m			
	存置4.5ヶ月						
	ネット養生	メッシュシート	51.0	m ²			
	H10m未満 存置6ヶ月						
	ネット養生	メッシュシート	40.0	m ²			
	H10m未満 存置4.5ヶ月						
	内部足場	脚立足場 掛払い運搬費含む	169.0	m ²			
		4か月程度					
	搬入路床養生	1フロア50m×2m×5か所	500.0	m ²			
	解体時 飛散防止 解体養生	シート養生など	169.0	m ²			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	金属工事						
	SUS天板	t=0.8加工	76.0	m ²			
	SUS天板 W120	SUS304 t=1.0 HL	55.0	m			
	コーキング処理	ライニングトップ	115.0	m			
	LGS下地組 天井 19型	既存吊りボルト再利用	169.0	m ²			
	LGS下地組 天井	最上階 天井下地補強	64.0	m ²			
	LGS下地組 内壁 W100		103.0	m ²			
	LGS下地組 内壁 W100	ライニング*	69.0	m ²			
	天井点検口 開口補強	450□	10.0	箇所			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	金属製建具工事等						
	鋼製建具						
	AW-01 便所 引き違い窓	カバー工法 壁見切縁共	4.0	ヶ所			
		1570×1300 網戸付					
	AW-02 便所 引き違い窓	カバー工法 壁見切縁共	7.0	ヶ所			
		1620×1300 網戸付					
	AD-01 便所 片開き框ドア	カバー工法 壁見切縁共	10.0	ヶ所			
		800×2000					
	既存建具撤去費		1.0	式			
	撤去材場内集積費		1.0	式			
	新規建具及び額縁取付費		1.0	式			
	シーリング工事	建具用	1.0	式			
	運搬費	建具用	1.0	式			
	実測調査管理費	建具用	1.0	式			
	改修諸経費	建具用	1.0	式			
	法定福利費	建具用	1.0	式			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	金属製建具工事等						
	鋼製建具						
	LSD-01 片開きドア	W770×H1900 枠見込200 焼付塗装鋼板	9.0	ヶ所			
		付属金物一式					
	SD-01 片開きドア	W535×H1000 枠見込90 焼付塗装鋼板	2.0	ヶ所			
	SD-02 片開きドア	W600×H1000 枠見込90 焼付塗装鋼板	3.0	ヶ所			
	HD-01 片引きドア	W900×H2000 枠見込220 焼付塗装鋼板	1.0	ヶ所			
		外付け枠 窓付き					
	HD-02 片引きドア	W620×H2000 枠見込170 焼付塗装鋼板	1.0	ヶ所			
		外付け枠 窓付き					
	施工費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	金属製建具工事等						
	鋼製建具						
	PT-1 スチール間仕切	W816×H1941×D70	1.0	ヶ所			
	PT-2 スチール間仕切	W1065×H2540×D70	1.0	ヶ所			
	施工費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	金属製建具工事等						
	トイレース						
	TB-01		2.0	ヶ所			
		5830×2000×40					
	TB-02		2.0	ヶ所			
		3390×2000×40					
	TB-03		2.0	ヶ所			
		5380×2540×40					
	TB-04		2.0	ヶ所			
		3380×2000×40					
	TB-05		2.0	ヶ所			
		500×2000×40					
	TB-06		2.0	ヶ所			
		6189×2000×40					
	TB-07		2.0	ヶ所			
		3570×2000×40					
	TB-08		2.0	ヶ所			
		5740×2540×40					
	TB-09		2.0	ヶ所			
		3560×2000×40					
	TB-10		2.0	ヶ所			
		500×2000×40					
	TB-1(みんなのトイレ)		1.0	ヶ所			
		8495×H2000・2540×D40					
	TB-2(みんなのトイレ)		1.0	ヶ所			
		6635×H2000×D40					
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	ガラス工事						
	型板ガラス 4ミリ	4000㎡以下	30.0	㎡			
	型板ガラス 4ミリ	100×600	9.0	枚			
	型板ガラス 4ミリ	150×150	2.0	枚			
	アクリル板(乳半) 10ミリ	816×1941	1.0	枚			
	アクリル板(乳半) 10ミリ	1065×2540	1.0	枚			
	シリコン	シリコン 6×6	280	m			
	アルミパネルシール		72	m			
	運搬諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	内装工事						
	内装						
	天井 ケイカル板	t=6.0 材工	176.0	m ²			
	天井 塗装	EP-G ゼロVOC仕様 A種程度	176.0	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ 目カ	156.0	m			
	壁 不燃化粧板	t=3.0 ジョイナー工法 アイセラル同等	499.0	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5	225.0	m ²			
	天井壁 塗装	EP-G ゼロVOC仕様 A種程度	29.0	m ²			
		身障者WC					
	床 長尺塩ビシート	t=2.5 FSマーブル程度	176.0	m ²			
	巾木 長尺塩ビシート 巻上	t=2.5 FSマーブル程度	143.0	m			
	H200						
	床 汚垂れ石	ブラック ネオパリエ同等	17.0	m ²			
	天井 グラスウール	t=100 24K	65.0	m ²			
	ベビーベッド	LAMP KV-TL200 相当	1.0	ヶ所			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	雑工事						
	開口部補修 既設換気扇	□300→Φ150 開口部塞ぎ	10.0	ヶ所			
	床 カッター入れ	300×600×40カ所	72.0	m			
	床開口補修 コンクリ	Fc21 0.3×0.6×40×0.15	1.0	式			
		ポンプ代、手間込 40か所ほか 1.1m3					
	床開口補修 D10	2.0m/箇所 80m	0.10	t			
	床開口補修 ケミカルアンカーD10	8か所/箇所	320.0	箇所			
	床開口補修 型枠	0.5㎡/箇所	20.0	㎡			
	トイレ 床マット	出入口 900×600程度	11.0	ヶ所			
	トイレ サイン ピクト	200×200×6 材工 SUS	11.0	ヶ所			
	天井点検口	450×450 SUS	11.0	ヶ所			
	床点検口	600×600 アルミ	2.0	ヶ所			
	掃除用具入	掃除用ロッカー	5.0	ヶ所			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	解体工事						
8-1	解体費						
	内装仕上撤去等	間仕切り撤去とも	169.0	m ²			
	内装仕上撤去等	天井	169.0	m ²			
	床コンクリート解体	特殊教室及び廊下 カッター入れ 5.2m共	7.5	m ²			
	受水槽解体		3.5	m ³			
	8-1計						
8-2	発生材積込						
	発生材積込	木くず	3.0	t			
	発生材積込	廃プラ	3.0	t			
	発生材積込	ガラス・陶器くず	10.0	t			
	発生材積込	解体系混合廃棄物	8.0	t			
	発生材積込	金属くず	3.0	t			
	発生材積込	コンクリ・がれき類	11.0	t			
	8-2計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	解体工事						
8-4	発生材処分						
	発生材処分	木くず	3.0	t			
	発生材処分	廃プラ	3.0	t			
	発生材処分	ガラス・陶器くず	10.0	t			
	発生材処分	解体系混合廃棄物	8.0	t			
	発生材処分	金属くず	3.0	t			
	発生材処分	コンクリ・がれき類	11.0	t			
	8-4計						
8-5	除却工事(アスベスト)						
	天井材撤去	養生含む	169.0	m ²			
	特定廃棄物 積込	レベル3 非飛散性	1.8	m ³			
	特定廃棄物 運搬	100km以下	1.0	回			
	特定廃棄物 処分	レベル3 非飛散性	1.8	m ³			
	8-5計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	照明設備 改修工事						
	照明器具	iD ベースライト A 5200lm	33.0	台			
	熱線センサー付自動スイッチ	a	9.0	台			
	熱線センサー付自動スイッチ	b	10.0	台			
	熱線センサー付自動スイッチ	c	2.0	台			
	パネルヒーター	電源 接続	12.0	台			
	トイレ呼び出し警報	EA5501	1.0	台			
	押し釦スイッチ	WS65771	1.0	台			
	電 線	EM-EEF1.6-2C	106.0	m			
		EM-EEF1.6-3C	105.0	m			
		EM-EEF1.6-4C	44.0	m			
		EM-EEF2.0-3C	155.0	m			
		EM-AE 1.2-2C	7.0	m			

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
A	A棟 機械設備工事		1.0	式			
B	B棟 機械設備工事		1.0	式			
C	A棟 身障者トイレ機械設備工事		1.0	式			
D	A棟 特殊教室トイレ機械設備工事		1.0	式			
E	下水配管改修工事		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
A1	A棟 機械設備工事(更新)						
A1-1	衛生器具設備		1.0	式			
A1-2	給水設備		1.0	式			
A1-3	排水設備		1.0	式			
A1-4	暖房設備		1.0	式			
A1-5	換気設備		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A1	A棟 機械設備工事						
A1-1	衛生器具設備						
	洋風大便器	掃除口付 CFS498BMC	14.0	台			
		ウォームレット TCF116					
		他付属品一式					
		紙巻器 YH702					
	L形手摺	T112CL10	4.0	組			
	小便器	低リップ形 超節水タイプ	10.0	組			
		自動フラッシュ弁一体型 UFS910JS					
	小便器用手摺	樹脂被覆タイプ	2.0	組			
		T112CU2					
	洗面カウンター長さ	L=1700 H=600	4.0	組			
	洗面器	アンダーカウンター式洗面器 L530					
		台付立水栓 TLC11AR					
		水石嵌入 TLK05202J					
		Pトラップ TLDP2107J ×2					
	洗面器カウンター	マーブライトカウンター 奥行550L					
		前方エプロン フロントパネル(ケントン式)					
		底板 側面巾木					
	化粧鏡	450x600 YM4560A	8.0	枚			
	掃除用流し	SK22A 横水栓 T23AEQ20C	4.0	組			
		アングル形止水栓 TN114 他付属品一式					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A1-2	給水設備						
	水道用内外面ライニング鋼管	VD80A 埋設	3.0	m			
	管埋設費	サントクッション	1.0	式			
	既設開口部防水処理	地中梁貫通部	1.0	式			
	水道用内面ライニング鋼管	VB80A 便所	1.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB65A 便所	7.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB40A 便所	7.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB32A 便所	10.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB25A 便所	7.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 便所	76.0	m			
	仕切弁 JIS10K ナイロンコーティング	GV80A(フランジタイプ)	1.0	個			
	全上BOX	VC-11BOX	1.0	箇所			
	中間階水抜栓	40Ax500H	2.0	個			
	中間階水抜栓	32Ax500H	2.0	個			

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A1-3	排水設備	通気・中間階水抜ドレン配管含む					
	硬質塩化ビニル管	VP100 便所	62.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP80 便所	37.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP65 便所	27.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50 便所	49.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP40 便所	36.0	m			
	床上掃除口(シート用)	COA100	6.0	個			
	床上掃除口(シート用)	COA80	7.0	個			
	満水継手	100A	1.0	個			
	満水継手	80A	1.0	個			
	断熱工事	断熱・防露・防食・塗装	1.0				
	コア-抜・補修工事	コア-抜・補修	1.0				
	管接続工事	樹脂管	1.0				
		管切断(取外)・接続					
	スリーブ 工事	スラブシタダ-コンクリート	1.0				
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A1-4	暖房設備						
	PH-1	暖房能力 1720Kcal/h	4.0	台			
	電気パネルヒーター	1φ200V2.0Kw					
	壁取付形	サーモスタット パイロットランプ					
		コントロールパネル DP-A200P 付属品一式					
	細目計						
A1-5	換気設備						
	PF-1 換気扇	ダクト径150φ 換気風量330CMH	4.0	台			
	パイプファン	サニタリー用					
		コントロールスイッチ・壁スリーブ					
		ウェザースタンド：ステンレス製(防虫網付)150φ					
	コア抜・防水	外壁150φ 100-150L	1.0	式			
		コア抜・補修					
	内部足場	脚立並列	3.0	m			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
A2	A棟 機械設備工事(撤去)						
A2-1	衛生器具設備		1.0	式			
A2-2	給水設備		1.0	式			
A2-3	排水設備		1.0	式			
A2-4	暖房設備		1.0	式			
A2-5	換気設備		1.0	式			
A2-6	産業廃棄物処理		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A2-2	給水設備						
	鋼管	80A 埋設	3.0	m			
	鋼管	80A 便所	2.0	m			
	鋼管	65A 便所	5.0	m			
	鋼管	50A 便所	7.0	m			
	鋼管	40A 便所	4.0	m			
	鋼管	32A 便所	8.0	m			
	鋼管	25A 便所	30.0	m			
	鋼管	20A 便所	40.0	m			
	仕切弁	80A	1.0	個			
	全上BOX		1.0	箇所			
	中間階水抜栓	50Ax500H	2.0	個			
	中間階水抜栓	32Ax500H	2.0	個			
	吸気弁 水用	15A	4.0	個			

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A2-3	排水設備	通気・中間階水抜ドレン配管含む					
	硬質塩化ビニル管	VP100A 便所	41.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP80A 便所	33.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP65A 便所	32.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50A 便所	29.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP40A 便所	16.0	m			
	排水鉛管	100φ 便所	16.0	m			
	排水鉛管	65φ 便所	4.0	m			
	排水鉛管	50φ 便所	10.0	m			
	排水鉛管	40φ 便所	8.0	m			
	床上掃除口	COB100	7.0	個			
	床上掃除口	COB80	7.0	個			
	床上排水金物	T5B-50	4.0	個			
	管切断(取外)	樹脂管	1.0	式			
		管切断(取外)・接続					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A2-4	暖房設備						
	PH-1 電気パネルヒーター	暖房能力 1720Kcal/h	4.0	台			
	壁取付形	1φ200V2.0Kw					
	細目計						
A2-5	換気設備						
	F-1 換気扇	300φ 換気風量 1002CMH	2.0	台			
	壁取付形	格子タイプ 電気式					
		取付枠・ウエザースタップ 残置					
	開口部SUS板取付	t1.0	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A2-6	産業廃棄物処理						
	収集・積込	金属管類	0.6	t			
	収集・積込	塩ビ管	0.3	t			
	収集・積込	陶器類(金物共)	0.8	t			
	収集・積込	混合物(機器)	0.1	t			
	収集・積込	断熱材	0.1	t			
	収集・積込	金属類	0.1	t			
	運搬費	金属管類	0.6	t			
	運搬費	塩ビ管	0.3	t			
	運搬費	陶器類(金物共)	0.8	t			
	運搬費	混合物(機器)	0.1	t			
	運搬費	断熱材	0.1	t			
	運搬費	金属類	0.1	t			

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
B1	B棟 機械設備工事(更新)						
B1-1	衛生器具設備		1.0	式			
B1-2	給水設備		1.0	式			
B1-3	排水設備		1.0	式			
B1-4	暖房設備		1.0	式			
B1-5	換気設備		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B1	B棟 機械設備工事						
B1-1	衛生器具設備						
	洋風大便器	掃除口付 CFS498BMC	19.0	台			
		ウォシュレット TCF5534AU 貯湯					
		リモコン 他付属品一式					
		紙巻器 YH702					
	L形手摺	T112CL10	9.0	組			
	小便器	低リップ形 超節水タイプ	12.0	組			
		自動フラッシュ弁一体型 UFS910JS					
	小便器用手摺	樹脂被覆タイプ	3.0	組			
		T112CU2					
	洗面カウンター長さ	L=1800 H=600	5.0	組			
	洗面器	アンダーカウンター式洗面器 L530					
		台付立水栓 TLC11AR					
		水石嵌入 TLK05202J					
		Pトラップ TLDP2107J ×2					
	洗面器カウンター	マーブライトカウンター 奥行550L					
		前方エプロン フロントパネル(ケントン式)					
		底板 側面巾木					
	化粧鏡	450x600 YM4560A	10.0	枚			
	掃除用流し	SK22A 横水栓 T23AEQ20C	5.0	組			
		アングル形止水栓 TN114 他付属品一式					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B1-2	給水設備						
	水道用内外面ライニング鋼管	VD80A 埋設	3.0	m			
	水道用内外面ライニング鋼管	VD65A 埋設	3.0	m			
	管埋設費	サントクッション	1.0	式			
	既設開口部防水処理	地中梁貫通部	1.0	式			
	水道用内面ライニング鋼管	VB80A 便所	1.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB65A 便所	16.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB50A 便所	6.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB40A 便所	11.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB32A 便所	15.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB25A 便所	10.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 便所	92.0	m			
	仕切弁 JIS10K ナイロンコーティング	GV80A(フランジタイプ)	1.0	個			
	仕切弁 JIS10K ナイロンコーティング	GV65A(フランジタイプ)	1.0	個			

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B1-2	給水設備	つづき					
	全上BOX	VC-11BOX	2.0	箇所			
	中間階水抜栓	50Ax500H	2.0	個			
	中間階水抜栓	40Ax500H	3.0	個			
	中間階水抜栓	32Ax500H	3.0	個			
	吸気弁 水用	15A	6.0	個			
	断熱工事	断熱・防露・防食・塗装	1.0	式			
	コア・抜・補修工事	コア・抜・補修	1.0	式			
	管接続工事	鋼管	1.0	式			
		管切断(取外)・接続					
	スリーブ工事	スラブシンダ-コンクリート	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B1-3	排水設備	通気・中間階水抜ドレン配管含む					
	硬質塩化ビニル管	VP100 便所	30.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP80 便所	21.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP65 便所	7.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50 便所	27.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP40 便所	13.0	m			
	耐火二層管	TVU100A 便所	74.0	m			
	耐火二層管	TVU80A 便所	18.0	m			
	耐火二層管	TVU65A 便所	34.0	m			
	耐火二層管	TVU50A 便所	36.0	m			
	耐火二層管	TVU40A 便所	27.0	m			
	床上掃除口(シート用)	COA100	10.0	個			
	床上掃除口(シート用)	COA80	8.0	個			
	床上掃除口(シート用)	COA65	1.0	個			

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B1-4	暖房設備						
	PH-1	暖房能力 1720Kcal/h	6.0	台			
	電気パネルヒーター	1φ200V2.0Kw					
	壁取付形	サーモスタット パイロットランプ					
		コントロールパネルカバー DP-A200P 付属品一式					
	細目計						
B1-5	換気設備						
	PF-1 換気扇	ダクト径150φ 換気風量330CMH	6.0	台			
	パイプファン	サニタリー用					
		コントロールスイッチ・壁スリーブ					
		ウェザースタッド：ステンレス製(防虫網付)150φ					
	コア抜・防水	外壁150φ 100-150L	1.0	式			
		コア抜・補修					
	内部足場	脚立並列	5.0	m			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
B2	B棟 機械設備工事(撤去)						
B2-1	衛生器具設備		1.0	式			
B2-2	給水設備		1.0	式			
B2-3	排水設備		1.0	式			
B2-4	暖房設備		1.0	式			
B2-5	換気設備		1.0	式			
B2-6	産業廃棄物処理		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B2-2	給水設備						
	鋼管	80A 埋設	2.0	m			
	鋼管	65A 埋設	2.0	m			
	鋼管	80A 便所	2.0	m			
	鋼管	65A 便所	6.0	m			
	鋼管	50A 便所	15.0	m			
	鋼管	40A 便所	8.0	m			
	鋼管	32A 便所	12.0	m			
	鋼管	25A 便所	35.0	m			
	鋼管	20A 便所	70.0	m			
	仕切弁	80A	1.0	個			
	仕切弁	65A	1.0	個			
	全上BOX		2.0	箇所			

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B2-3	排水設備	通気・中間階水抜ドレン配管含む					
	硬質塩化ビニル管	VP100A 便所	50.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP80A 便所	40.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP65A 便所	13.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50A 便所	63.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP40A 便所	8.0	m			
	排水鉛管	100φ 便所	24.0	m			
	排水鉛管	65φ 便所	6.0	m			
	排水鉛管	50φ 便所	15.0	m			
	排水鉛管	40φ 便所	12.0	m			
	床上掃除口	COB100	11.0	個			
	床上掃除口	COB80	8.0	個			
	床上掃除口	COB65	2.0	個			
	床上掃除口	COB50	2.0	個			

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B2-4	暖房設備						
	PH-1 電気パネルヒーター	暖房能力 1720Kcal/h	6.0	台			
	壁取付形	1φ200V2.0Kw					
	細目計						
B2-5	換気設備						
	F-1 換気扇	300φ 換気風量 1002CMH	3.0	台			
	壁取付形	格子タイプ 電気式					
		取付枠・ウエザースタップ 残置					
	開口部SUS板取付	t1.0	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B2-6	産業廃棄物処理						
	収集・積込	金属管類	1.0	t			
	収集・積込	塩ビ管	0.4	t			
	収集・積込	陶器類(金物共)	1.2	t			
	収集・積込	混合物(機器)	0.1	t			
	収集・積込	断熱材	0.1	t			
	収集・積込	金属類	0.4	t			
	運搬費	金属管類	1.0	t			
	運搬費	塩ビ管	0.4	t			
	運搬費	陶器類(金物共)	1.2	t			
	運搬費	混合物(機器)	0.1	t			
	運搬費	断熱材	0.1	t			
	運搬費	金属類	0.4	t			

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
C1	A棟 身障者トイレ機械設備工事(更新)						
C1-1	衛生器具設備		1.0	式			
C1-2	暖房設備		1.0	式			
C1-3	換気設備		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C1-2	暖房設備						
	PH-3 電気パネルヒーター 壁取付形	暖房能力 430Kcal/h	1.0	台			
		1φ200V0.5Kw					
		サーモスタット ハイロットランプ					
		コントロールパネルカバー					
		DP-A50P 付属品一式					
	細目計						
C1-3	換気設備						
	PF-1 換気扇 ハイフアン	150φ	1.0	台			
		角形格子タイプ 電気式					
		取付枠・ウェザースタップ既設利用					
		V-12PD8 付属品一式					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C2-1	衛生器具設備	撤去					
	車椅子対応便器	タンク・洗浄便座・金具一式	1.0	台			
	可動手摺	金物一式	1.0	ヶ所			
	固定手摺	金物一式	1.0	ヶ所			
	多目的洗面器	自動水栓・給排水金物一式	1.0	ヶ所			
	洗面器用手摺	金物一式	1.0	ヶ所			
	傾斜鏡	金物一式	1.0	ヶ所			
	細目計						
C2-2	暖房設備						
	電気パネルヒーター	暖房能力 430Kcal/h	1.0	台			
	壁取付形	1φ200V0.5Kw					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C2-3	換気設備						
	換気扇 ハイパファン	150φ 電気式	1.0	台			
		取付枠・ウエザ－カハ－既設利用					
	細目計						
C2-4	産業廃棄物処理						
	収集・積込	陶器類(金物共)	0.04	t			
	収集・積込	混合物(機器)	0.01	t			
	運搬費	陶器類(金物共)	0.04	t			
	運搬費	混合物(機器)	0.01	t			
	処分費	陶器類(金物共)	0.04	t			
	処分費	混合物(機器)	0.01	t			
	法定福利費		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
D1	A棟 特殊教室トイレ機械設備工事(更新)						
D1-1	衛生器具設備		1.0	式			
D1-2	給水設備工事		1.0	式			
D1-3	給湯設備工事		1.0	式			
D1-4	ガス設備工事		1.0	式			
D1-5	排水設備工事		1.0	式			
D1-6	暖房設備工事		1.0	式			
D1-7	換気設備工事		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D1-1	衛生器具設備						
	コンパクトバスリアフリーTP	UADAZ02LIB2AN一式同等	1.0	組			
		参考品番:UADAZ02LIBANN2WA					
		TCF5841AUP #NW1					
	壁掛ハイバック洗面器	LSA125CC一式同等	1.0	組			
		参考品番:LSA125CC #NW1					
	オストメイト対応マルチマンPK	参考品番:XPSA71C71WN	1.0	組			
	マーブ ライトカウンター洗面所	参考品番:MLHCH0970HPA131Y	1.0	組			
		TLE33SM4A T7W42R					
		M9P50A MFHC #NW1					
		M92S #NW2W					
	洗濯パン	参考品番:PWP740N2W	1.0	組			
		縦引排水トラップ PJ002同等					
	洗濯機用壁付2ハンドル混合	参考品番:TWAS20A1ZA	1.0	組			
	ユニットバスルーム	参考品番:UB00001	1.0	組			
		JSV0808ULW4AK					
		IKK85 SSGFK					
		ACA01 SBA31					
		ZPUBK214 #NW1					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D1-2	給水設備工事						
	水道用内面ライニング鋼管	VB32A 便所	2.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB25A 便所	5.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 便所	15.0	m			
	吸気弁 水用	15A	2.0	個			
	断熱工事	断熱・防露・防食・塗装	1.0	式			
	コブ抜き・補修工	コブ抜き・補修	1.0	式			
	管接続工事	管切断(取外)・接続	1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	仕切弁 JIS10K		1.0	個			
	SUS・FJ		1.0	個			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D1-3	給湯設備工事						
	耐熱塩ビライニング 鋼管	HTLP20A 便所	13.0	m			
	吸気弁 湯用	15A	1.0	個			
	断熱工事	断熱・防露・防食・塗装	1.0	式			
	コア抜き・補修	コア抜き・補修	1.0	式			
	スリーブ 工事	スラブ シンダー・コンクリート	1.0	式			
	ガス給湯器 20号 材工	強制給排気	1.0	箇所			
		給排気筒(直管・曲部) 給排気トップ					
	仕切弁 JIS10K	20A	1.0	個			
	SUS・FJ	20A×300L	1.0	個			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D1-4	ガス設備工事						
	外面プラスチック被覆鋼管	PLP20A 便所	2.0	m			
	コブ抜き・補修	コブ抜き・補修	1.0	式			
	管接続工事	管切断(取外)・接続	1.0	式			
	スリーブ工事	スラブ シンダーコンクリート	1.0	式			
	ガスコック	20A	1.0	個			
	SUS・FJ	20A×300L	1.0	個			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D1-5	排水設備工事	通気含む					
	硬質塩ビ管	VP100 便所	9.0	m			
	硬質塩ビ管	VP80 便所	3.0	m			
	硬質塩ビ管	VP50 便所	12.0	m			
	硬質塩ビ管	VP40 便所	4.0	m			
	断熱工事	断熱・防露・防食・塗装	1.0	式			
	コブ抜き・補修	コブ抜き・補修	1.0	式			
	管接続工事	管切断(取外)・接続	1.0	式			
	スラブ工事	スラブ シンダーコンクリート	1.0	式			
	床上掃除口	COA100	1.0	個			
	床上掃除口	COA80	1.0	個			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D1-6	暖房設備工事						
CH-1	防滴型遠赤外線ヒーター	暖房能力 1290Kcal /h	1.0	台			
	天井取付型	1Φ200V1.5kw					
		室温調節用サーモ					
		断熱材加工費					
		温度ヒューズ [°] ヒーターコントロールサーモスタット [°]					
	細目計						
D1-7	換気設備工事						
FE-6	2部屋用天井埋込形換気扇	解放換気風量 260m3/h	1.0	台			
	サニター用・低騒音	コントロールスイッチ 吊り金物					
		ダクトウェザ [°] ーカバー [°] 既存利用					
	スパイラルダクト	150Φ	2.0	m			
	スパイラルダクト	100Φ	2.0	m			
	断熱工事	隠蔽150Φ 100Φ	1.0	式			
		断熱・防露・防食・塗装					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D2-1	衛生器具設備	撤去					
	洋風大便器	便器・タンク・紙巻器	1.0	組			
	固定手摺	I型	1.0	組			
	和風大便器	便器・FV・紙巻器	1.0	組			
	固定手摺	I型	1.0	組			
	小便器	便器・FV	1.0	組			
	洗面器	水栓	1.0	組			
	化粧鏡		1.0	枚			
	シャワーセット		1.0	組			
	固定手摺	I型	1.0	組			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D2-2	給水設備						
	鋼管	32A 便所	1.0	m			
	鋼管	25A 便所	2.0	m			
	鋼管	20A 便所	12.0	m			
	仕切弁	20A	1.0	個			
	管切断(取外)	鋼管	1.0	式			
		管切断(取外)・接続					
	項目計						
D2-3	給湯設備工事						
	鋼管	20A 便所	7.0	m			
	仕切弁	20A	1.0	個			
	管切断(取外)	鋼管	1.0	式			
		管切断(取外)・接続					
	ガス湯沸器 13号	強制給排気 給排気筒(直管・曲部)	1.0	台			
		給排気筒トップ					
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D2-5	排水設備工事	通気共					
	硬質塩ビ管	VP100A 便所	6.0	m			
	硬質塩ビ管	VP80A 便所	3.0	m			
	硬質塩ビ管	VP50A 便所	12.0	m			
	硬質塩ビ管	VP40A 便所	1.0	m			
	排水鉛管	100Φ 便所	1.0	m			
	排水鉛管	50Φ 便所	1.0	m			
	排水鉛管	40Φ 便所	1.0	m			
	床上掃除口	COB 100	1.0	個			
	床上掃除口	COB 80	1.0	個			
	床上排水金物	T5B-50	1.0	個			
	管切断(取外)	鋼管	1.0	式			
		管切断(取外)・接続					
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

[illegible]

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D2-7	産業廃棄物処理						
	収集・積込	金属管類	0.01	t			
	収集・積込	塩ビ管	0.01	t			
	収集・積込	陶器類(金物共)	0.04	t			
	収集・積込	混合物(機器)	0.01	t			
	収集・積込	断熱材	0.01	t			
	運搬	金属管類	0.01	t			
	運搬	塩ビ管	0.01	t			
	運搬	陶器類(金物共)	0.04	t			
	運搬	混合物(機器)	0.01	t			
	運搬	断熱材	0.01	t			

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D2-7	産業廃棄物処理						
	処分費	金属管類	0.01	t			
	処分費	塩ビ管	0.01	t			
	処分費	陶器類(金物共)	0.04	t			
	処分費	混合物(機器)	0.01	t			
	処分費	断熱材	0.01	t			
	法定福利費		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
E	下水配管改修工事	主管部分					
	舗装切断工	アスファルト舗装版15cm以下	50.00	m			
	舗装版取り壊し積込	小型バックホウ山積0.13m(平積0.3m3)	2.00	m3			
	As運搬工(4t積級・2t積級)	2t級バックホウ山積0.13m(平積0.3m3)	2.00	m3			
	処分費As切削廃材	中信(2)中間処理場	2.40	t			
	管路掘削(バックホー掘削積込)	小型バックホウ山積0.13m(平積0.3m3)	12.00	m3			
	機械投入埋戻工	砂(粒径5-0荒目洗い細骨材)	3.0	m3			
	機械投入埋戻工	再生砕石RC40	3.5	m3			
	発生土運搬(4t積級・2t積級)	2t級バックホウ山積0.13m(平積0.3m3)	12.0	m3			
	発生土処分費		12.0	m3			
	下層路盤	1層施工 200mm	15.0	m2			
	上層路盤	粒度調整砕石M25-0 1層施工120mm	15.0	m2			
	舗装工(人力施工)	再生密粒度As(13F)舗装圧5cm	15.0	m2			

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
E	下水配管改修工事						
	既設排水管撤去	VP125 埋設	25.0	m			
	既設インポート桝撤去	斫り工事共	4.0	箇所			
	小口径塩ビ桝(防護蓋)	90Y 125-125-200 VU・VP変換ソケット	1.0	箇所			
	小口径塩ビ桝	起点トラップ 100-200 VU・VP 変換ソケット	1.0	箇所			
	小口径塩ビ桝(防護蓋)	45L 125-125-200 VU・VP変換ソケット	1.0	箇所			
	小口径塩ビ桝(防護蓋)	45L 125-125-200 VU・VP変換ソケット	1.0	箇所			
	小口径塩ビ桝(防護蓋)	90L 125-125-200 VU・VP変換ソケット	1.0	箇所			
	硬質塩ビ管	VP200	25.0	m			
	管埋設費		1.0	式			
	項目計						

現 場 説 明 書

安曇野市 総務部 財産管理課 施設経営担当

1. 件名（工事名称）

令和6年度（明許繰越）穂高西小学校トイレ改修工事（Ⅱ期）

2. 工事場所： 安曇野市 穂高西小学校

3. 工事概要：

校舎トイレ施設の全面改修工事（Ⅱ期）

- ・北校舎西側トイレ（1～3階）：内装・設備機器及び設備配管共全面改修
- ・南校舎西側トイレ（1～2階）：同上
- ・南校舎特別支援教室内トイレ：同上
- ・南校舎多目的トイレ：設備機器改修

4. 工期等

(1) 契約工期 契約日 ～ 令和8年2月27日

(2) その他

※学校、児童クラブ側と十分工程打合せをして施工時期を計画すること。

※南校舎トイレは夏休み中に概ね竣工させること。（優先順位：①特別支援教室内トイレ、②1～2階児童トイレ、③多目的トイレ）

※夏休み予定 参考 7/20～8/21（昨年度）

※夏休み前の休日にて解体処理工事を完了させたい。（学校行事及び放課後児童クラブがあり大きな音が出ると運営上支障がでるため。夏休み以降の工事でも運営上支障がきたさぬよう学校、児童クラブと要相談すること）

5. 一般事項について

(1) 現場説明会

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。）によるものとし、現場説明会は実施しない。

(2) 設計図書等に対する質問及び回答について

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了するまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等は一切認めない。

(3) 工事費内訳書の提出

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。

(4) 工事費内訳書記載数量は参考数量とする。

6. 本工事における特記事項

(1) 工事用地等

本工事に必要な用地は、以下のとおり。

使用目的	使用場所・面積
資材置場	敷地内
駐車場	同上敷地
現場事務所	同上敷地

- (2) 児童・教員及び施設の利用者の安全に対して、十分配慮すること。
- (3) 施設に係る支障事項は、事前に施設管理者へ報告を行い、作業内容等十分な配慮を行うこと。
- (4) 契約後に提示する行事及び下記 (5) に記載した事項を確認・協議して工程を計画すること。また、可能な限り工事期間の短縮をすること。
- (5) 改修工事については、夏休み期間を含め施設を運営しながらの施工となるため、施工期間及び作業時間の調整を行い施工すること。また、学校行事（準備片付も含む）の予定があるため、打合せの上、騒音等に配慮し学校運営に支障がないよう努めること。
- (6) 本工事は、「週休2日工事実施要領」発注者指定型週休2日工事の対象である。
なお、週休2日の取組実績に応じて、単価の補正を行い、設計変更を行うものとする。
(工事発注時は4週8休（通期）を想定した設計単価で積算している)
- (7) 現場引き渡しにあたり、現場引き渡し検査の前に化学物質の濃度測定を行い、結果を報告すること。
- (8) 児童・保護者及び職員の移動動線には十分注意すること。搬入路、仮設足場等は事前に、監理者・監督員および施設管理者の承諾を得たのちに施工すること。
- (9) 校内で他工事があった場合は適宜調整すること。
- (10) 工事着手前に事前のお知らせをおこなうこと。また看板等を設置して、工事内容の周知を行うこと。
- (11) 感染症対策は十分に講じること。

7. 本工事に関連する別途発注工事の予定

発注機関	工事名	工期	工事内容	備考

・本工事に近接・競合する工事の予定

発注機関				

・改修工事における工事個所の順番は図のとおり。

・この工事は執務並行型の工事である。

8. 安全対策関係

① 交通誘導警備員

受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第4条の規定

により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。

② 安全施設

発注者が想定している仮設（ゲート、仮囲い等）については、仮設計画図に示したとおり。受注者は明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。（任意仮設）

なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるときは設計変更の対象とする。

9. 工事用道路関係

現場への工事関係車両の入退場の路線は事前に監督員と協議をすること。

10. その他

火災保険等への加入について

火災保険等加入期間については、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとする。

高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により提出することができる。

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別添様式」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはA4版とする。

特記仕様書（共通事項）

総務部 財産管理課

1. 保険等

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明事項・施工条件明示事項に定める保険に加入しなければならない。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。

2. 各種調査等に対する協力について

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、協力しなければならない。

(1) 公共事業労務費調査等

(2) 資材調査、建設副産物実態調査等

3. 工事検査

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することがあるので、検査に協力すること。

4. 被害届等

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

5. 工事实績情報サービス（CORINS）の登録について

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事实績情報サービス（CORINS）の登録をすること。

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次に示す期間内に（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）に登録の手続きを行うこと。また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示すること。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

① 工事受注時契約締結後10日以内

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内

③ 工事完成時工事完成後10日以内

6. 施工体制台帳に係る書類について

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、その写しを監督員に提出すること。

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。

・1日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合

7. 主任技術者及び監理技術者の専任について

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事である場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間については、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めることとする。

- ① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入、または仮設工事等が開始されるまでの期間）
- ② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
- ③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
- ④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

8. 産業廃棄物等の取扱い

- (1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）をするときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に行うこと。
- (2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出すること。
- (3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積み込み状況の写真、処分状況の写真を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、マニフェストA票、B2票、D票並びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。

9. 再生資源利用促進計画書等

「資源の有効な利用の促進に関する法律」（ラージリサイクル法）に基づき、受注者は、工事の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出すること。

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス

10. 安全対策関係

- (1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。
- (2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難しい場合は、監督員と協議するものとする。
- (3) 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きや

すい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

11. 環境対策関係

- (1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。
- (2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運搬ルートを選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。
- (3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。
- (4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

12. 過積載の禁止

- (1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても遵守すること。

- ①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）の積載重量の厳重チェックを行うこと。
- ②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。
- ③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- ④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輛及び不表示車等を使用しないこと。また、同車輛からの資機材等の引き渡しを受けないこと。
- ⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車輛を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。
- ⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。
- ⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当たっては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努めること。

- (2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。

13. ~~セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について~~

- ~~(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。~~
- ~~(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加えたものを含める。~~
- ~~(3)六価クロム溶出試験は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壤環境基準を超えないことを確認する。~~

14. アスベスト建材使用箇所等の事前調査

- (1)石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、

図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報告を行う。

報告書の記載内容

- ① アスベスト材料の種別
- ② アスベスト形状、飛散可能性の有無
- ③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行う。

- (2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。
- (3) 今回アスベストの事前調査は実施済みだが、撤去にあたり未実施部材が発見された場合、事前調査を行い、報告書を監督員に提出すること。

15. 建設業退職金制度について

- (1) 工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
- (2) 工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。
- (3) 請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後1ヶ月以内に発注者に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由を書面により申し出ること。

16. 資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用

- (1) 工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するものについては、市内産資材を優先使用するよう努めること。
- (2) 工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入すること。
- (3) 下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。

17. 再資源化及び再生資源等使用状況

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。

18. レディーミクストコンクリート製造工場の選定について

受注者は、Ⅰ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平

成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者(コンクリート主任技士等)が置かれ、良好な品質管理が行われている工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定する。

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。

19. 工事進捗状況報告書

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。

添付書類

- ・工事記録(工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報)
- ・工事打合わせ記録簿(当月分)
- ・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚)

20. 施工図等の取扱い

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用权は、発注者に移譲する。

21. 設計図CADデータについて

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。

22. 完成写真の著作権の権利等について

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。

- ① 完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用する
ことができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。
- ② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、
この限りではない。
 - イ. 完成写真を公表すること。
 - ロ. 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

23. 高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により提出することができる。

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはA4版とする。

24. 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号第20条の2第2項に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約を担当する者に対して、その旨を当該事業の状況の把握のため必要な情報を合わせて通知すること。

令和7年2月12日適用版

令和 6 年度（明許繰越）
穂高西小学校トイレ改修工事（Ⅱ期）

令和 7 年 4 月

令和6年度（明許繰越）穂高西小学校トイレ改修工事（Ⅱ期）

図面リスト

	図面番号	図面名	S C A L E			図面番号	図面名	S C A L E			図面番号	図面名	S C A L E			図面番号	図面名	S C A L E	
			A 1	A 3				A 1	A 3				A 1	A 3				A 1	A 3
建築主体工事（意匠図）	A － 00	表紙	Non	Non	建築主体工事（意匠図）	A － 26	建具図 1	1/50	1/100	電気設備工事	E Ⅱ－ 01	電気設備工事特記仕様書	Non	Non	機械設備工事	MⅡ－ 01	機械設備工事特記仕様書	Non	Non
	A － 01	図面リスト	Non	Non		A － 27	建具表 2	図示	図示		E Ⅱ－ 02	I 期1階平面配置図 照明器具更新	1/500	1/1000		MⅡ－ 02	給排水設備配置図・凡例・メモリスト	1/500	1/1000
	A － 02	工事区分表	Non	Non		A － 28	部分詳細図 1	図示	図示		E Ⅱ－ 03	照明・ハ`ネヒ-タ-更新設備 詳細図 1	1/100	1/200		MⅡ－ 03	系統図（Ⅰ－Ⅲ期工事共通）	Non	Non
	A － 03	特記仕様書(1)	Non	Non		A － 29	部分詳細図 2	図示	図示		E Ⅱ－ 04	I 期2,3階平面配置図 照明器具更新	1/500	1/1000		MⅡ－ 04	衛生器具表 給排水・暖房・寒気機器表	Non	Non
	A － 04	特記仕様書(2)	Non	Non		A － 30	部分詳細図 3	図示	図示		E Ⅱ－ 05	照明・ハ`ネヒ-タ-更新設備 詳細図 2	1/100	1/200		MⅡ－ 05	給排水衛生設備1階平面図 暖房・換気設備1階平面図	1/250	1/500
	A － 05	特記仕様書(3)	Non	Non		A － 31	部分詳細図 4	図示	図示							MⅡ－ 06	給排水衛生設備2・3階平面図 暖房・換気設備2・3階平面図	1/250	1/500
	A － 06	特記仕様書(4)	Non	Non												MⅡ－ 07	給排水衛生設備平面詳細図 1	1/50	1/100
	A － 07	解体工事特記仕様書	Non	Non												MⅡ－ 08	給排水衛生設備平面詳細図 2	1/50	1/100
	A － 08	工事概要・求積図・仕上表	1/100	1/200												MⅡ－ 09	特殊教室平面詳細図	1/50	1/100
	A － 09	案内図・全体配置図	Non	Non												MⅡ－ 10	施工標準図	Non	Non
	A － 10	全体平面図・仮設計画図 1 階	1/200	1/400															
	A － 11	全体平面図・仮設計画図 2、3 階	1/200	1/400															
	A － 12	平面詳細図 1	1/50	1/100															
	A － 13	平面詳細図 2	1/50	1/100															
	A － 14	立面図 1	1/100	1/200															
	A － 15	立面図 2	1/100	1/200	建築主体工事（構造図）														
	A － 16	断面詳細図	1/50、60	1/100、120															
	A － 17	天井伏図 1	1/50	1/100															
	A － 18	天井伏図 2	1/50	1/100															
	A － 19	展開図 1	1/50	1/100															
	A － 20	展開図 2	1/50	1/100															
	A － 21	1階身障者トイレ平面図・展開図	1/50	1/100															
	A － 22	建具家具キープラン	Non	Non															
	A － 23	みんなのトイレ 断面詳細図	1/15、25	1/30、50															
	A － 24	特殊教室トイレ 天井伏せ図、展開図	1/50	1/100															
	A － 25	みんなのトイレ 天井伏せ図、展開図	1/50	1/100															

工事区分表																																					
項 目				A	E	M	別		備 考	項 目				A	E	M	別		備 考	項 目				A	E	M	別		備 考								
○ 躯体関係										○ 仕上げ関係										○ 屋外排水設備・外構								○ 共通事項									
1. R C造（梁・壁・床） の貫通孔・開口部	貫通スリーブ材及び取付け			○	○				特記なき限り 各工事分担による	1. 軽鉄天井・壁下地	補強を要するボードの切り込み及び 下地の補強							特記なき限り 各工事分担による	1. 雨水	屋外雨水排水設備																	
	補強を要する型枠材及び取付け								特記なき限り 各工事分担による		補強を要しないボードの切り込み									特記なき限り 各工事分担による	樹及び樹ふた																
	補強を要しない型枠材及び取付け								特記なき限り 各工事分担による		開口部の墨出									特記なき限り 各工事分担による	雨水立管（たてどい）																
	貫通孔・開口部の墨出し			○	○				特記なき限り 各工事分担による	2. 既製間仕切り									2. 雑排水・汚水	屋外雑排水及び屋外汚水排水設備					○												
	貫通孔・開口部の補強			○	○				特記なき限り 各工事分担による		切り込み及び補強										樹及び樹ふた					○											
	スリーブ・型枠の穴埋め			○	○				特記なき限り 各工事分担による		位置ボックス										化粧マンホール上ふたの表面仕上げ					○											
	埋込形盤類及び、箱類の型枠									3. 吊りボルト及び 設備機器の インサート	設備機器・器具・配管・配線・ダクト用			○	○																						
2. S・SRC造 はり貫通口	S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強									4. 外壁まわり	外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ			○	○				3. 植栽	植栽及び客土																	
	使用されたスリーブの穴埋め										ウェザーカバー、ベントキャップ			○	○																						
	予備スリーブの穴埋め										換気扇（取付枠共）			○	○																						
	貫通孔・開口部のスミ出し																																				
3. 設備機器の基礎	建築設計図に記入のあるもの			○						5. キッチンまわり	流し台・吊り戸棚・水切り棚コンロ台								4. ユニット形浄化槽 の躯体	ビット形の躯体及び砂充填																	
	室内の基礎 （建築設計図に記入のないもの）			○	○						フード（標準詳細図のもの）									上記以外のユニット形浄化槽本体 ・配管及び据付等																	
	屋外・屋上の基礎 （建築設計図に記入のないもの）			○	○						レンジフード（標準詳細図のもの）									ビット形以外																	
	軽微なもの			○	○																																
	屋上基礎で押さえコンにアンカーしない									6. 浴室まわり	ユニットバス、シャワーユニット																										
	機器取り付け用アンカー・架台			○	○						既製浴槽（ふたを含む）																										
											浴室及び便所の床排水金物																										
4. 昇降機関連	昇降路・機械室の躯体									7. 便所まわり	洗面カウンター				○				5. 屋外オイルタンク	タンク室の躯体及び砂充填																	
	機械室の床開口										鏡（規格寸法のみ）			○							上記以外のオイルタンク本体 ・配管及び据付等																
	機械室の床配管ビット・蓋										ユニット形衛生器具				○					タンク室形以外																	
	機械室の上げ床コンクリート打設・仕上										便所用てすり				○																						
	巻上機周囲のチェッカープレート敷									8. 居室まわり	ファンコイルカバー																										
	昇降路内ビット防水・集水桝 ・点検用タラップ										家具組み込みの洗面器																										
	各階出入口穴あけ・同補強																																				
	出入口扉・三方枠									9. フリーアクセス フロア	コンセント・電話・情報等																										
	三方枠取付・枠廻り・埋戻し・同補修										床パネル切込み加工																										
	昇降機がR Cの時、軌条・中間ビーム ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式																																				
	機械室天井フック取付									10. その他	2重ビット及びトレンチのマンホール蓋																										
	ホール押釦・インジケータ・鋼索など の壁開口										機器搬入用フックビーム																										
	機械室換気設備										チェンブロック																										
	昇降路がS造の時の中層ビームブラケット 受けピース										化粧マンホール上ふたの表面仕上げ																										
	E V機械室からインターホンまでの 配線工事										点検口（天井・壁・床下）			○																							
	E V機械室からインターホンまでの 配管工事										排煙口等の天井仕上材の取付け																										
5. その他	トラフ・ビット類（ふたを含む）									自動閉鎖装置を取り付ける防火戸の切込 補強及びドアチェック、フロアヒンジ	自動閉鎖装置を取り付ける防火戸の切込 補強及びドアチェック、フロアヒンジ									煙感知器から連動制御盤を経て防煙 ダンパーに至る配管配線																	
	湧水・汚水ビット・R C造各種水槽										消火器B O X設置工事									小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線																	
	同上用防水・マンホール・タラップ式										自動扉・電動シャッターへの電源供給									注油口内アース端子よりアース用配管配線																	
	避雷設備・同接地工事									自動扉・電動シャッターから付属の スイッチ・センサーへの配管工事									個別‘ベッケー’の室内機、室外機の渡り配線																		
	A L C板の壁開口・補強									一般用手すり									フライングの複合アトリメント取付及び配線																		
	オイルサービスタンクの防油堤									防火戸の配管、配線、煙感知器、レリーズ									電極棒			○															
	厨房グリース阻集器									防火シャッターの配管、配線、煙感知器																											
	フリーアクセスフロア内の防水堤									ガス漏れ検知器																											
	ブルサイド排水溝									空気集熱パッシブソーラーシステム工事																											
	厨房排水溝																																				

令和6年度（明許繰越）穂高西小学校トイレ改修工事（Ⅱ期）建築工事仕様書		設備機器の位置、取合い等の検討でできる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。 ※図示設計GL=現状GLまたは監督員の指示するGL 測定方法・パツ法（拡散法）○フ法（吸引法）(1.5.9)検査機関※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 測定物質※H7F7ド※H2N※H2N※F7H7ド※H7ラ7H7ド※F7H2N 測定箇所(室) 計箇所 ※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会ひの下に行う。 化学物質の室内汚染濃度指針値 ※作成する(1.7.1～1.7.3)(表1.7.1)※完成図・設計図書で示したもので、構仕表1.7.2による監督員の指示による作成方法・原図用紙○普通紙出力A3・作図方法○ADで作成し出力・マイクロフィルム（フチ付）・製本（見開きA3版（1部））※CADデータ（※CD-R（1部））・保全に関する資料（2部） 下記のものを監督員に提出する。原稿は撮影業者の保管とする。 ※カラー写真外部（あ）内部（あ）・あ・半切・全紙・パネル（木製枠）外部（）内部（）・あ・半切・全紙・ガラスライド外部（）内部（）・あ・24×36以上※電子データ外部（）内部（あ）・あ・428万画面上・350dpi以上 電子データは、フィルム等のうえR8各8×12（7×12）、JPEG形式最高画質（100画質）とし、CD-Rにて提出とする。 ※建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者あ）表記について監督職員と協議の上決定する 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及びJASマークの表示のない材料及び製造等は、次の（1）～（6）の事項を満たすものとする。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (3) 安定的な供給が可能であること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 なお、（社）公共建築協会が発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」に指定された材料については上記（1）～（6）に該当するものとする また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員の承諾を受けた材料とする。 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の（1）から（5）を満たすものとする。 (1) 合板、木質系フローリング、構造用合板、集成材、単板積層材、MDF、パネリングド、その他の木質建材、ウレタン板、仕上り塗材及び壁紙はH7F7ドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (2) 保温材、緩衝材、断熱材はH7F7ド及びF7H2Nを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (3) 接着剤はF7H2N・F7H2N・F7H2Nを含有しない難燃性・可塑性材料を使用し、H7F7ド、H2N、F7H2N、F7H2Nを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (4) 塗料はH7F7ド、H2N、F7H2N、F7H2Nを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (5) 上記（1）、（3）及び（4）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、H7F7ドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 なお、H7F7ドを放散させないものとは放散量が規制対象外のもの、H7F7ドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。 規制対象外 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるJAS規格品 a. 非H7F7ド系接着剤使用 b. 接着剤等不使用 c. 非H7F7ド系接着剤及びH7F7ドを放散させない材料使用 d. H7F7ドを放散させない塗料等使用 e. 非H7F7ド系接着剤及びH7F7ドを放散させない塗料使用 f. 非H7F7ド系接着剤及びH7F7ドを放散させない塗料等使用 第三種 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ③JISのEo規格品 ④JISのFoc規格品 ①監督員事務所 ・設ける○設けない 規模・10㎡程度・20㎡程度・（）㎡程度 構内既存の施設○利用できる（※有償・無償）・利用できない 構内既存の施設○利用できる（※有償・無償）・利用できない 1. 埋戻し及び盛土 種別・A種※B種・C種・D種(3.2.3)(表3.2.1) 2. 建設発生土の処理 ※構外搬出適切処理・構内の造成に利用・構内の指定場所にたい積・構内の指定範囲に敷きならし(3.2.5) 設備機器の位置、取合い等の検討でできる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。 ※図示設計GL=現状GLまたは監督員の指示するGL 測定方法・パツ法（拡散法）○フ法（吸引法）(1.5.9)検査機関※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 測定物質※H7F7ド※H2N※H2N※F7H7ド※H7ラ7H7ド※F7H2N 測定箇所(室) 計箇所 ※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会ひの下に行う。 化学物質の室内汚染濃度指針値 ※作成する(1.7.1～1.7.3)(表1.7.1)※完成図・設計図書で示したもので、構仕表1.7.2による監督員の指示による作成方法・原図用紙○普通紙出力A3・作図方法○ADで作成し出力・マイクロフィルム（フチ付）・製本（見開きA3版（1部））※CADデータ（※CD-R（1部））・保全に関する資料（2部） 下記のものを監督員に提出する。原稿は撮影業者の保管とする。 ※カラー写真外部（あ）内部（あ）・あ・半切・全紙・パネル（木製枠）外部（）内部（）・あ・半切・全紙・ガラスライド外部（）内部（）・あ・24×36以上※電子データ外部（）内部（あ）・あ・428万画面上・350dpi以上 電子データは、フィルム等のうえR8各8×12（7×12）、JPEG形式最高画質（100画質）とし、CD-Rにて提出とする。 ※建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者あ）表記について監督職員と協議の上決定する 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及びJASマークの表示のない材料及び製造等は、次の（1）～（6）の事項を満たすものとする。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (3) 安定的な供給が可能であること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 なお、（社）公共建築協会が発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」に指定された材料については上記（1）～（6）に該当するものとする また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員の承諾を受けた材料とする。 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の（1）から（5）を満たすものとする。 (1) 合板、木質系フローリング、構造用合板、集成材、単板積層材、MDF、パネリングド、その他の木質建材、ウレタン板、仕上り塗材及び壁紙はH7F7ドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (2) 保温材、緩衝材、断熱材はH7F7ド及びF7H2Nを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (3) 接着剤はF7H2N・F7H2N・F7H2Nを含有しない難燃性・可塑性材料を使用し、H7F7ド、H2N、F7H2N、F7H2Nを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (4) 塗料はH7F7ド、H2N、F7H2N、F7H2Nを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (5) 上記（1）、（3）及び（4）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、H7F7ドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 なお、H7F7ドを放散させないものとは放散量が規制対象外のもの、H7F7ドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。 規制対象外 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるJAS規格品 a. 非H7F7ド系接着剤使用 b. 接着剤等不使用 c. 非H7F7ド系接着剤及びH7F7ドを放散させない材料使用 d. H7F7ドを放散させない塗料等使用 e. 非H7F7ド系接着剤及びH7F7ドを放散させない塗料使用 f. 非H7F7ド系接着剤及びH7F7ドを放散させない塗料等使用 第三種 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ③JISのEo規格品 ④JISのFoc規格品 ①監督員事務所 ・設ける○設けない 規模・10㎡程度・20㎡程度・（）㎡程度 構内既存の施設○利用できる（※有償・無償）・利用できない 構内既存の施設○利用できる（※有償・無償）・利用できない 1. 埋戻し及び盛土 種別・A種※B種・C種・D種(3.2.3)(表3.2.1) 2. 建設発生土の処理 ※構外搬出適切処理・構内の造成に利用・構内の指定場所にたい積・構内の指定範囲に敷きならし(3.2.5) 設備機器の位置、取合い等の検討でできる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。 ※図示設計GL=現状GLまたは監督員の指示するGL 測定方法・パツ法（拡散法）○フ法（吸引法）(1.5.9)検査機関※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 測定物質※H7F7ド※H2N※H2N※F7H7ド※H7ラ7H7ド※F7H2N 測定箇所(室) 計箇所 ※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会ひの下に行う。 化学物質の室内汚染濃度指針値 ※作成する(1.7.1～1.7.3)(表1.7.1)※完成図・設計図書で示したもので、構仕表1.7.2による監督員の指示による作成方法・原図用紙○普通紙出力A3・作図方法○ADで作成し出力・マイクロフィルム（フチ付）・製本（見開きA3版（1部））※CADデータ（※CD-R（1部））・保全に関する資料（2部） 下記のものを監督員に提出する。原稿は撮影業者の保管とする。 ※カラー写真外部（あ）内部（あ）・あ・半切・全紙・パネル（木製枠）外部（）内部（）・あ・半切・全紙・ガラスライド外部（）内部（）・あ・24×36以上※電子データ外部（）内部（あ）・あ・428万画面上・350dpi以上 電子データは、フィルム等のうえR8各8×12（7×12）、JPEG形式最高画質（100画質）とし、CD-Rにて提出とする。 ※建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者あ）表記について監督職員と協議の上決定する 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及びJASマークの表示のない材料及び製造等は、次の（1）～（6）の事項を満たすものとする。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (3) 安定的な供給が可能であること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること (5) 製造又は施工の実績があり、	
--	--	--	--

8 コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事	1. 建築用 コンクリートブロック	補強コンクリートブロック造 ※空周ブロック16 ・空周ブロック16-W (表8.2.2)	4. 床及び階段の石張り	床石張りの裏面処理 ※行わない ・行う (10.6.2) 階段石張りの裏面処理 ※行わない ・行う (10.1.5) 欄内のワックス掛け ※行う ・行わない (10.1.5)	14 金属工事	①スライの表面仕上げ (14.2.1) <table><tr><th>種 類</th><th>施 工 箇 所</th></tr><tr><td>※H L程度</td><td>下記以外の見え掛かり全て（ステンレスタラップは除く）</td></tr><tr><td>・No.25程度</td><td></td></tr><tr><td>・鏡面仕上げ</td><td></td></tr></table>	種 類	施 工 箇 所	※H L程度	下記以外の見え掛かり全て（ステンレスタラップは除く）	・No.25程度		・鏡面仕上げ																																																								
種 類	施 工 箇 所																																																																				
※H L程度	下記以外の見え掛かり全て（ステンレスタラップは除く）																																																																				
・No.25程度																																																																					
・鏡面仕上げ																																																																					
2. ALCパネル	横壁及び壁 ※標仕表8.3.1及び以下による (8.3.2) <table><tr><th colspan="2">適用箇所</th><th>厚さ(mm)</th></tr><tr><td>・間仕切壁</td><td>・地下二重壁</td><td>・外壁</td></tr><tr><td>・窓</td><td>高さ2m以下</td><td>・120</td></tr><tr><td></td><td>2mを超える</td><td>・150</td></tr><tr><td>・衛生配管用覆きブロック</td><td></td><td>・100</td></tr><tr><td></td><td></td><td>・</td></tr></table> (8.4.2～8.4.6)(表8.4.2)(表8.4.3) <table><tr><th>種 類</th><th>単位荷重(N/m²)</th><th>厚さ(mm)</th><th>取付け方法(種別)</th></tr><tr><td>・外壁パネル</td><td>・1180・1960</td><td>※100</td><td>・A・B・C</td></tr><tr><td>・間仕切パネル</td><td></td><td>※100</td><td>・B・C・D・E</td></tr><tr><td>・屋根パネル</td><td>・980</td><td>※100</td><td></td></tr><tr><td>・床パネル</td><td>・2350・3530</td><td>※100・150</td><td>※F種(標仕8.4.5による)</td></tr></table> ・床パネルの耐火性能(1・1時間・2時間) 外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合ならびにパネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) ※20 (8.4.3) 伸縮目地への耐火目地材の充てん ・適用する (8.4.4)	適用箇所		厚さ(mm)	・間仕切壁	・地下二重壁	・外壁	・窓	高さ2m以下	・120		2mを超える	・150	・衛生配管用覆きブロック		・100			・	種 類	単位荷重(N/m ²)	厚さ(mm)	取付け方法(種別)	・外壁パネル	・1180・1960	※100	・A・B・C	・間仕切パネル		※100	・B・C・D・E	・屋根パネル	・980	※100		・床パネル	・2350・3530	※100・150	※F種(標仕8.4.5による)	11 タイル工事	1. 陶磁器質タイル (11.2.1) ※タイルの種類 図示による <table><tr><th>施工箇所</th><th>形状寸法(mm)</th><th>き じ</th><th>釉 薬</th><th>役 物</th><th>色</th><th>備 考</th></tr><tr><td></td><td></td><td>磁器</td><td>せつ器</td><td>陶器</td><td>無釉</td><td>施釉</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有</td><td>無</td><td>標準</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>特注</td></tr></table> 役物：標準的な曲がり(小口・標準・二丁・屏風)の役物は一体成形とする タイルの見本焼き ・行わない ・行う(・外壁タイル・)	施工箇所	形状寸法(mm)	き じ	釉 薬	役 物	色	備 考			磁器	せつ器	陶器	無釉	施釉					有	無	標準							特注
適用箇所		厚さ(mm)																																																																			
・間仕切壁	・地下二重壁	・外壁																																																																			
・窓	高さ2m以下	・120																																																																			
	2mを超える	・150																																																																			
・衛生配管用覆きブロック		・100																																																																			
		・																																																																			
種 類	単位荷重(N/m ²)	厚さ(mm)	取付け方法(種別)																																																																		
・外壁パネル	・1180・1960	※100	・A・B・C																																																																		
・間仕切パネル		※100	・B・C・D・E																																																																		
・屋根パネル	・980	※100																																																																			
・床パネル	・2350・3530	※100・150	※F種(標仕8.4.5による)																																																																		
施工箇所	形状寸法(mm)	き じ	釉 薬	役 物	色	備 考																																																															
		磁器	せつ器	陶器	無釉	施釉																																																															
				有	無	標準																																																															
						特注																																																															
3. 押出成形セメント板(ECP)	耐火性能(1・1時間・2時間) 外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合ならびにパネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) ※20 (8.4.3) 伸縮目地への耐火目地材の充てん ・適用する (8.4.4)	2. 張り付け用材料 (11.2.3) 既製調合モルタル <table><tr><th>保水率(%)</th><th>単位容積質量(kg/l)</th><th>接着強度(N/mm²)</th><th>長さ変化率(%)</th><th>曲げ強さ(N/mm²)</th></tr><tr><td>70.0以上</td><td>1.80程度</td><td>0.60以上</td><td>0.40以上</td><td>0.20以下</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.0以上</td></tr></table> 接着剤のホルムアルデヒド放散量の等級 ※規制対象外 ・F☆☆☆☆ (11.2.3)	保水率(%)	単位容積質量(kg/l)	接着強度(N/mm ²)	長さ変化率(%)	曲げ強さ(N/mm ²)	70.0以上	1.80程度	0.60以上	0.40以上	0.20以下					4.0以上	3. 壁タイル張りの工法 (11.3.3)(表11.3.2) 内装タイル ※壁タイル接着剤張り ・改良積上げ張り 外装タイル ・密着張り ・マスク張り 躯体表面の処理 ※行わない ※MC工法(6章コンクリート工事による)又は高圧水洗(※ワザン洗サ地下)工法 施工範囲 図示 下地モルタル塗り ※標仕15.2.2～15.2.5による タイルの試験張り ※行わない ・行う(※外壁タイル・) (11.2.1)	②軽量鉄骨天井下地 (14.4.4) ※標仕14.4.4による補強 ・図示 耐震性を考慮した補強 ・図示 屋外の軒天井及びピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強 ・図示																																																		
保水率(%)	単位容積質量(kg/l)	接着強度(N/mm ²)	長さ変化率(%)	曲げ強さ(N/mm ²)																																																																	
70.0以上	1.80程度	0.60以上	0.40以上	0.20以下																																																																	
				4.0以上																																																																	
9 防水工事	1. アスファルト防水	耐火性能(1・1時間・2時間) 外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合ならびにパネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) ※20 (8.4.3) 伸縮目地への耐火目地材の充てん ・適用する (8.4.4)	4. 陶磁器質タイル 型枠先付け工法 (11.2.2)(11.4.2)(表11.4.1) <table><tr><th>種 別</th><th>適用タイル</th><th>タイル型式先付け面のせき板</th></tr><tr><td>※タイルシート法</td><td>・小口タイル</td><td>※標仕6.9.3[材料] (b) 2) または金属製型枠先付け用パネル</td></tr><tr><td>・目地割工法</td><td>・二丁掛タイル</td><td></td></tr><tr><td>・技法工</td><td>大型タイル</td><td></td></tr></table>	種 別	適用タイル	タイル型式先付け面のせき板	※タイルシート法	・小口タイル	※標仕6.9.3[材料] (b) 2) または金属製型枠先付け用パネル	・目地割工法	・二丁掛タイル		・技法工	大型タイル		5. 金属成板張り (14.6.2)(表14.2.1) <table><tr><th>形 状</th><th>製 法</th><th>材 種</th><th>寸法(mm)</th><th>厚(mm)</th><th>表 面 処 理</th></tr><tr><td>・スパンドレル形</td><td>・押出し</td><td>・アルミニウム製</td><td></td><td></td><td>・B-1種</td></tr><tr><td></td><td>・ロール</td><td></td><td></td><td></td><td>・B-2種()</td></tr><tr><td>・パネル形</td><td>・プレス</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 伸縮調整継手 ※設けない ・設ける(施工箇所は図示) (14.6.3)	形 状	製 法	材 種	寸法(mm)	厚(mm)	表 面 処 理	・スパンドレル形	・押出し	・アルミニウム製			・B-1種		・ロール				・B-2種()	・パネル形	・プレス	・																																
種 別	適用タイル	タイル型式先付け面のせき板																																																																			
※タイルシート法	・小口タイル	※標仕6.9.3[材料] (b) 2) または金属製型枠先付け用パネル																																																																			
・目地割工法	・二丁掛タイル																																																																				
・技法工	大型タイル																																																																				
形 状	製 法	材 種	寸法(mm)	厚(mm)	表 面 処 理																																																																
・スパンドレル形	・押出し	・アルミニウム製			・B-1種																																																																
	・ロール				・B-2種()																																																																
・パネル形	・プレス	・																																																																			
2. 改質アスファルトシート防水	耐火性能(1・1時間・2時間) 外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合ならびにパネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) ※20 (8.4.3) 伸縮目地への耐火目地材の充てん ・適用する (8.4.4)	12 木工事	1. 木材の品質 (12.2.1) ※標仕12.2.1による ・信州木材認証製品又は同等品 ・市販品 ・保存処理木材を適用する箇所() ②図示または監督員協議による (12.2.1)(表12.2.2) ・代用樹種を適用しない箇所() (12.2.1) <table><tr><th>品 名</th><th>規格・品質</th><th>芯材の種類</th><th>化粧板の種類</th></tr><tr><td>・集成材</td><td>・2種</td><td>・たも・なら・しおじ</td><td></td></tr><tr><td>③精選集成材</td><td>④1等・2等</td><td></td><td></td></tr><tr><td>⑤選作用集成材</td><td>⑥1等・2等</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・化粧張り選作用集成材</td><td>・1等・2等</td><td></td><td></td></tr></table> ホルムアルデヒド放散量の等級 ※規制対象外 ・第三種	品 名	規格・品質	芯材の種類	化粧板の種類	・集成材	・2種	・たも・なら・しおじ		③精選集成材	④1等・2等			⑤選作用集成材	⑥1等・2等			・化粧張り選作用集成材	・1等・2等			6. 7&2にAL製窓木 (14.7.2)(表14.2.1)(表14.7.1) <table><tr><th>種 類</th><th>呼称肉厚(mm)</th><th>表面処理</th><th>固定間隔</th><th>備 考</th></tr><tr><td>・250形</td><td>1.6以上</td><td>※A-1又はB-1種</td><td>隅角部及び突当たり部等の役物は本体製造所の仕様による。</td><td></td></tr><tr><td>・300形</td><td>1.8以上</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・350形</td><td>2.0以上</td><td>・B-2種</td><td>定めたもの</td><td></td></tr><tr><td>・100形</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種 類	呼称肉厚(mm)	表面処理	固定間隔	備 考	・250形	1.6以上	※A-1又はB-1種	隅角部及び突当たり部等の役物は本体製造所の仕様による。		・300形	1.8以上				・350形	2.0以上	・B-2種	定めたもの		・100形																								
品 名	規格・品質	芯材の種類	化粧板の種類																																																																		
・集成材	・2種	・たも・なら・しおじ																																																																			
③精選集成材	④1等・2等																																																																				
⑤選作用集成材	⑥1等・2等																																																																				
・化粧張り選作用集成材	・1等・2等																																																																				
種 類	呼称肉厚(mm)	表面処理	固定間隔	備 考																																																																	
・250形	1.6以上	※A-1又はB-1種	隅角部及び突当たり部等の役物は本体製造所の仕様による。																																																																		
・300形	1.8以上																																																																				
・350形	2.0以上	・B-2種	定めたもの																																																																		
・100形																																																																					
3. 合成高分子系 ルーフingシート防水	耐火性能(1・1時間・2時間) 外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合ならびにパネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) ※20 (8.4.3) 伸縮目地への耐火目地材の充てん ・適用する (8.4.4)	3. 集成材等 (12.2.1) <table><tr><th>品 名</th><th>規格・品質</th><th>芯材の種類</th><th>化粧板の種類</th></tr><tr><td>・集成材</td><td>・2種</td><td>・たも・なら・しおじ</td><td></td></tr><tr><td>③精選集成材</td><td>④1等・2等</td><td></td><td></td></tr><tr><td>⑤選作用集成材</td><td>⑥1等・2等</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・化粧張り選作用集成材</td><td>・1等・2等</td><td></td><td></td></tr></table> ホルムアルデヒド放散量の等級 ※規制対象外 ・第三種	品 名	規格・品質	芯材の種類	化粧板の種類	・集成材	・2種	・たも・なら・しおじ		③精選集成材	④1等・2等			⑤選作用集成材	⑥1等・2等			・化粧張り選作用集成材	・1等・2等			7. 手すり及びタラップ (14.2.1)(14.8.2)(14.8.3)(表14.2.2) <table><tr><th>種 類</th><th>材料の種類</th><th>表 面 処 理</th></tr><tr><td>・手すり</td><td>※ステンレス SUS304 ・鉄</td><td>※H L程度 ・鏡面程度 ・外部 ※C種 ・内部 ※E種</td></tr><tr><td>・タラップ</td><td>※ステンレス SUS304 ・鉄</td><td>※研磨無し ・亜鉛めっき ・内外部 ※C種</td></tr></table>	種 類	材料の種類	表 面 処 理	・手すり	※ステンレス SUS304 ・鉄	※H L程度 ・鏡面程度 ・外部 ※C種 ・内部 ※E種	・タラップ	※ステンレス SUS304 ・鉄	※研磨無し ・亜鉛めっき ・内外部 ※C種																																					
品 名	規格・品質	芯材の種類	化粧板の種類																																																																		
・集成材	・2種	・たも・なら・しおじ																																																																			
③精選集成材	④1等・2等																																																																				
⑤選作用集成材	⑥1等・2等																																																																				
・化粧張り選作用集成材	・1等・2等																																																																				
種 類	材料の種類	表 面 処 理																																																																			
・手すり	※ステンレス SUS304 ・鉄	※H L程度 ・鏡面程度 ・外部 ※C種 ・内部 ※E種																																																																			
・タラップ	※ステンレス SUS304 ・鉄	※研磨無し ・亜鉛めっき ・内外部 ※C種																																																																			
10 石工事	1. 天然石張り	耐火性能(1・1時間・2時間) 外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合ならびにパネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm) ※20 (8.4.3) 伸縮目地への耐火目地材の充てん ・適用する (8.4.4)	13 屋根及びふた工事	①長尺金属板葺き (13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1) <table><tr><th>屋根葺き形式</th><th>材 種</th><th>塗装種別</th><th>板厚(mm)</th></tr><tr><td>・瓦葺き(心木なし)</td><td>※塗装溶融55%7&2にAL-亜鉛合金めっき鋼板及び銅板(06L0CR-20-AZ150)</td><td>・フッ素</td><td>※0.4</td></tr><tr><td>②立はせ葺き(・立平・あり掛)</td><td>及び銅板(06L0CR-20-AZ150)</td><td>・</td><td>・0.5</td></tr><tr><td>・横葺き(・定尺・長尺)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 下葦材料 ※アスファルトルーフィング940 ・ゴム防水シートt:1.0	屋根葺き形式	材 種	塗装種別	板厚(mm)	・瓦葺き(心木なし)	※塗装溶融55%7&2にAL-亜鉛合金めっき鋼板及び銅板(06L0CR-20-AZ150)	・フッ素	※0.4	②立はせ葺き(・立平・あり掛)	及び銅板(06L0CR-20-AZ150)	・	・0.5	・横葺き(・定尺・長尺)				②モルタル塗り材料 (15.2.2) <table><tr><th>全固形分(%)</th><th>吸水量(g)</th><th>接着強度(N/mm²)</th><th>界面破壊率(%)</th></tr><tr><td>表示値 ±1.0</td><td>30分で1g以下</td><td>0.98以上</td><td>50以下</td></tr></table> 均質で有害と認められる異物の混入がないこと。 防水剤(防水モルタル塗りの混入剤) 防水剤の種類 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤(JIS A 140	全固形分(%)	吸水量(g)	接着強度(N/mm ²)	界面破壊率(%)	表示値 ±1.0	30分で1g以下	0.98以上	50以下																																								
屋根葺き形式	材 種	塗装種別	板厚(mm)																																																																		
・瓦葺き(心木なし)	※塗装溶融55%7&2にAL-亜鉛合金めっき鋼板及び銅板(06L0CR-20-AZ150)	・フッ素	※0.4																																																																		
②立はせ葺き(・立平・あり掛)	及び銅板(06L0CR-20-AZ150)	・	・0.5																																																																		
・横葺き(・定尺・長尺)																																																																					
全固形分(%)	吸水量(g)	接着強度(N/mm ²)	界面破壊率(%)																																																																		
表示値 ±1.0	30分で1g以下	0.98以上	50以下																																																																		

工事概要		特記事項	全体面積				工 期								単位：月	
工事名称	令和6年度（明許繰越）穂高西小学校トイレ改修工事（Ⅱ期）		敷地面積	29,730.00㎡	延べ床面積	建築面積		1	2	3	4	5	6	7		
					校舎棟	6,220.04㎡	2,856.20㎡	A棟								
工事場所	長野県安曇野市穂高柏原2728 電話0263-82-8100		建築面積	4,846.76㎡	体育館	700.00㎡	700.00㎡	2-1-1F								
			建ぺい率	16.30%	講堂	1000.00㎡	1000.00㎡	2-1-2F								
主要用途	小学校				渡り廊下	0.00㎡	102.56㎡	B棟								
工事種別・内容	改修（A棟西1・2階、B棟西1・2・3階トイレ改修）		延べ床面積	8,108.04㎡	自転車置場	22.40㎡	22.40㎡	2-2-1F								
	機器類・配管類全面改修 照明器具LED化人感等 それらに伴う建築改修工事		容積率	27.27%	粘土窯	19.98㎡	19.98㎡	2-2-2F								
					プール管理	71.958㎡	71.958㎡	2-2-3F								
					プール機械	73.658㎡	73.658㎡									
敷地面積	約29,730㎡				合計	8,108.04㎡	4,846.76㎡	書類整備								
用途地域	都市計画区域（区域区分非設定）	※想定外の解体物など 出現した場合、必ず 監督員協議のこと	解体概要	外部解体		内部解体										
	—			—	①内部仕上すべて撤去（石綿建材注意） ※一部ブラスター、モルタル残し					③鋼製建具・木製建具すべて撤去 ④電気配管、器具、撤去処分 ⑤設備、器具、撤去処分						
安曇野市土地利用条例で定める田園環境区域					②天井材撤去（下地共）処分 吊材、再利用											
防火地域	指定なし															

内部仕上表 現況・改修後 ※既存基礎、コンクリートブロック壁、臥梁の一部以外は、原則解体撤去とし、適正処分のこと

室 名	区 分	床	下 地	巾 木	巾木高さ	壁	天 井	天井高さ	廻 縁	備 考
共通 男子トイレ	現 況	757mm防水 押へコンクリート 均しモルタル モザイクタイル貼	モルタル			磁器室91mm（100×100） モルタルあるいは石膏ボード下地	ケイ酸カルシウム板 t=6 VP塗装 ※ケイカル：石綿建材レベル3 LGS下地	CH=2540	塩ビ	床モルタル部 ※レベル3
	改修後	モルタル 金37仕上げ 長尺シート=2.5 小便器下 汚垂石	モルタル	長尺シート 巻き上げ 金物押え	H100	外周部 かわ処理、プライマー塗布 不燃化粧板t=3.0 7mmシヨイテ使用 一部LGS50下地 グラスカーネルt=50 耐水石膏ボードt=9.5 不燃化粧板t=3.0 7mmシヨイテ使用	ケイ酸カルシウム板 t=6 EP-G塗装 目スリ張 LGS下地 最上階 GW24K敷込	CH=2490	塩ビ	入り口 壁付SUS製 ビックサイン 250角 天井点検口 450角 荷掛けフック 新規トイレース
共通 女子トイレ	現 況	757mm防水 押へコンクリート 均しモルタル モザイクタイル貼	モルタル			磁器室91mm（100×100） モルタルあるいは石膏ボード下地	ケイ酸カルシウム板 t=6 VP塗装 ※ケイカル：石綿建材レベル3 LGS下地	CH=2540	塩ビ	床モルタル部 ※レベル3
	改修後	モルタル 金37仕上げ 長尺シート=2.5	モルタル	長尺シート 巻き上げ 金物押え	H100	外周部 かわ処理、プライマー塗布 不燃化粧板t=3.0 7mmシヨイテ使用 一部LGS50下地 グラスカーネルt=50 耐水石膏ボードt=9.5 不燃化粧板t=3.0 7mmシヨイテ使用	ケイ酸カルシウム板 t=6 EP-G塗装 目スリ張 LGS下地 最上階 GW24K敷込	CH=2490	塩ビ	入り口 壁付SUS製 ビックサイン 250角 天井点検口 450角 荷掛けフック 新規トイレース 床点検口600角 撤去交換、モルタル充填タグ
A棟 1階 多目的トイレ	現 況	757mm防水 押へコンクリート 均しモルタル 長尺シート=2.5	モルタル			磁器室91mm（100×100） モルタルあるいは石膏ボード下地	ケイ酸カルシウム板 t=6 OP塗装 ※ケイカル：石綿建材レベル3 LGS下地	CH=2400	塩ビ	床モルタル部 ※レベル3
	改修後	既存のまま	モルタル	既存のまま		既存のまま	既存のまま 最上階 GW24K敷込	CH=2400	塩ビ	入り口 壁付SUS製 ビックサイン 250角 便座交換
A棟 1階 特殊教室トイレ	現 況	757mm防水 押へコンクリート 均しモルタル モザイクタイル貼	モルタル			磁器室91mm（100×100） モルタルあるいは石膏ボード下地	ケイ酸カルシウム板 t=6 VP塗装 ※ケイカル：石綿建材レベル3 LGS下地	CH=2540	塩ビ	床モルタル部・土間部 すべて解体のこと
	改修後	モルタル 金37仕上げ 長尺シート=2.5	モルタル	長尺シート 巻き上げ 金物押え	H100	外周部 かわ処理、プライマー塗布 不燃化粧板t=3.0 7mmシヨイテ使用 一部LGS50下地 グラスカーネルt=50 耐水石膏ボードt=9.5 不燃化粧板t=3.0 7mmシヨイテ使用	ケイ酸カルシウム板 t=6 EP-G塗装 目スリ張 LGS下地 最上階 GW24K敷込	CH=2490	塩ビ	入り口 壁付SUS製 ビックサイン 250角 天井点検口 450角 荷掛けフック 新規トイレース スラブt120 鉄筋D10@200
B棟 3階 みんなのトイレ	現 況	757mm防水 押へコンクリート 均しモルタル モザイクタイル貼	モルタル			磁器室91mm（100×100） モルタルあるいは石膏ボード下地	ケイ酸カルシウム板 t=6 VP塗装 ※ケイカル：石綿建材レベル3 LGS下地	CH=2540	塩ビ	床モルタル部 ※レベル3
	改修後	モルタル 金37仕上げ 長尺シート=2.5	モルタル	長尺シート 巻き上げ 金物押え	H100	外周部 かわ処理、プライマー塗布 不燃化粧板t=3.0 7mmシヨイテ使用 一部LGS50下地 グラスカーネルt=50 耐水石膏ボードt=9.5 不燃化粧板t=3.0 7mmシヨイテ使用	ケイ酸カルシウム板 t=6 EP-G塗装 目スリ張 LGS下地 最上階 GW24K敷込	CH=2490	塩ビ	入り口 壁付SUS製 ビックサイン 250角 天井点検口 450角 荷掛けフック 新規トイレース

A棟

2-1-1F

2-1-2F

0.72㎡

1.005

0.900

0.800

4.195

2.750

2.0725

女子 15.78㎡

2.0975

1.355

1.805

0.6775

2.450

2.0975

3.127.5

男子 14.70㎡

6.000

男子

2.45 ×1.805= 4.42255

1.7725 ×2.0975= 3.71781875

3.1275 ×2.0975= 6.55993125

Σ = 14.7003

14.70

女子

2.75 ×1.005= 2.76375

1.85 ×0.80= 1.480

3.4275 ×2.0975= 7.18918125

2.0725 ×2.0975= 4.34706875

Σ = 15.7800

15.78 ㎡

PS

0.90 ×0.80= 0.7200

Σ = 0.7200

0.72 ㎡

A棟

2-1-1F 多目的

2-1-1F 特殊教室

2.540

5.44㎡

2.140

2.850

7.13㎡

2.500

多目的

2.54 ×2.14= 5.4356

Σ = 5.4356

5.44 ㎡

多目的

2.85 ×2.50= 7.125

Σ = 7.125

7.13 ㎡

B棟

2-2-1F

2-2-2F

2-2-3F

1.040

0.900

0.800

4.560

2.750

2.0725

女子 17.07㎡

2.280

1.355

1.940

0.6775

2.450

2.280

3.1275

男子 15.93㎡

6.500

男子

2.45 ×1.94= 4.753

1.7725 ×2.280= 4.0413

3.1275 ×2.280= 7.1307

Σ = 15.925

15.93 ㎡

女子

2.75 ×1.04= 2.860

1.85 ×0.90= 1.665

3.4275 ×2.280= 7.8147

2.0725 ×2.280= 4.7253

Σ = 17.065

17.07 ㎡

PS


0.90 ×0.90= 0.81

Σ = 0.81

0.81 ㎡

※2-2-3Fみんなのトイレ（面積：男子+女子）

						DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 工事概要・求積図・仕上表	MAP NO. A-08					
						DATE R05.10.01				SCALE					



			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 配置図・案内図	MAP NO. A－09	
			DATE R05.10.01			SCALE S=1/500		

凡 例

工事対象トイレ等

改修済トイレ等

仮設トイレ等



1 階平面図

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 全体平面図・仮設計画図 1階 SCALE S=1/200	MAP NO. A-10
			DATE	R06.01.06			

凡 例


工事対象トイレ等




改修済トイレ等



仮設トイレ等




2階平面図



3階平面図



			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 全体平面図・仮設計画図 2, 3階	MAP NO. A-11
			DATE	R06.01.06		SCALE S=1/200	

$$2 - 1 - 1F$$


既 存

$$2 - 1 - 1F$$


改修後


$$2 - 1 - 2F$$


既 存

$$2 - 1 - 2F$$


改修後



2-1-1F 多目的

内部解体概要


- ①内部仕上りすべて撤去（石綿建材注意）
※一部プラスター、モルタル残し
タイル残し
- ②天井材撤去（下地共）処分
吊り钩、再利用
- ③鋼製建具・木製建具すべて撤去
- ④電気配管、器具、撤去処分
- ⑤設備、器具、撤去処分




2-1-1F 多目的

改修後

RC壁の面はかた下地処理後、プライマー塗布、セール直張
旧便器の穴は防水処理をする
ベビーベッド：LAMP KV - TL200同等




2-1-1F 特殊教室 便所



既 存


2-1-1F 特殊教室 便所

改修後



		DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME	MAP NO. A－12
					平面詳細図 1	
			SCALE			
			S=1/100			
		DATE	R06.01.06			


2-2-1F




既 存

2-2-1F

改 修 後




2-2-2F




既 存

2-2-2F

改 修 後





2-2-3F




既 存

2-2-3F

改 修 後



			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 平面詳細図 2	MAP NO. A－13
	DATE R06.01.06		SCALE S=1/100				




北側立面図 S:1/100

西側立面図 S:1/100

西、北立面図

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME	MAP NO. A-14
						立面図 1	
			DATE	R06.01.06		SCALE	
						S=1/100	





北側立面図 S:1/100

西側立面図 S:1/100


北、西立面図

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 立面図 2	MAP NO. A-15
			DATE	R06.01.06		SCALE S=1/100	



		DRAW DATE R06.01.06	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME	MAP NO. A-16
					断面詳細図	
					SCALE S=1/50 S=1/60	


2-1-1F




既 存

2-1-1F

改 修 後




2-1-2F



既 存


2-1-2F

改 修 後



2-1-1F 多目的

天井仕上
ケイ酸カルシウム板 t=6 EP-G塗装 目付シ張
最上階 GW24K敷込




天井点検口450角

2-1-1F 多目的


既 存

改 修 後




			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME	MAP NO. A－17
			DATE	R06.01.06		SCALE S=1/100	


2-2-1F




2-2-2F




2-2-3F




2-2-1F




2-2-2F




2-2-3F




2-1-1F 既存 女子便所
2-1-2F




2-1-1F 既存 男子便所
2-1-2F



2-1-1F 改修 女子便所
2-1-2F




2-1-1F 改修 男子便所
2-1-2F




			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和6年度（明許緑越）	展開図1	
			DATE	R06.01.06	穂高西小学校トイレ改修工事	SCALE	A-19
					(Ⅱ期)	S=1/100	


2-2-1F 既存 女子便所
2-2-2F
2-2-3F




2-2-1F 既存 男子便所
2-2-2F
2-2-3F



2-2-1F 改修 女子便所
2-2-2F
2-2-3F




2-2-1F 改修 男子便所
2-2-2F
2-2-3F




			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME	MAP NO. A－20
				DATE		SCALE	
				R06.01.06		S=1/100	

2-1-1F 多目的 既 存




2-1-1F 多目的 改 修




			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 1階身障者トイレ平面図、展開図	MAP NO. A-21
			DATE	R06.01.06		SCALE S=1/50	


2-1-1F




2-1-2F




2-2-1F




2-2-2F




2-2-3F



			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 建具、家具キープラン 1	MAP NO. A-22
			DATE	R05.09.01		SCALE S=1/50	




断面詳細図 S:1/30




断面詳細図 S:1/50

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 断面詳細図 SCALE S=1/30 S=1/50	MAP NO. A-23
			DATE	R06.01.06			




天井伏図 S:1/50

展開図 S:1/50



			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 2-1-1F 特殊教室便所 天井伏図、展開図	MAP NO. A-24
			DATE R06.01.06			SCALE S=1/50	


2-2-3F みんなのトイレ



天井伏図 S:1/100

2-2-3F みんなのトイレ 改修





展開図 S:1/100



		DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME	MAP NO. A - 2 5
					2-2-3F みんなのトイレ 天井伏図、展開図	
					SCALE	
					S=1/100	



符号・種別		① LSD	鋼製軽量ドア	① SD	点検ドア	② SD	点検ドア	① P	サイン	平付 11か所	⊖
取付場所・個数		2-1-1F 男子便所・女子便所、2-1-2F 男子便所・女子便所 2-2-1F 男子便所・女子便所、2-2-2F 男子便所・女子便所 2-2-3F 男子便所・女子便所 10ヵ所			2-1-1F 女子便所PS、2-1-2F 女子便所PS 2ヵ所		2-2-1F 女子便所PS、2-2-2F 女子便所PS 2-2-3F 女子便所PS 3ヵ所		200×200×6 SUS304 ヘアライン カuttingシート貼		
姿 図											
仕上・見込		仕上：焼付塗装、見込：-			仕上：焼付塗装、見込：-		仕上：焼付塗装、見込：-				
ガラス		ガラス									
金 物		丁番、ロック、レバーハンドル、ドアクローザ、 ステンレス音摺、アルミ枠切窓・ガラリ、その他付属金物一式			隠し丁番、押ボタン付平面ハンドル、その他付属金物一式		隠し丁番、押ボタン付平面ハンドル、その他付属金物一式				
備 考		小松ウォール工業 L S ドア同等品			小松ウォール工業 点検ドア同等品		小松ウォール工業 点検ドア同等品				
符号・種別		⊖			⊖		⊖		⊖		⊖
取付場所・個数											
姿 図											
仕上・見込		仕上：焼付塗装、見込：-			仕上：焼付塗装、見込：-						
ガラス											
金 物		樹脂製サムターン(非常解錠表示付)、樹脂引手、 傾斜式油圧制御装置、ステンレス音摺、 アルミ枠切窓・ガラリ、その他付属金物一式			樹脂製サムターン(非常解錠表示付)、樹脂引手、 傾斜式油圧制御装置、ステンレス音摺、 アルミ枠切窓・ガラリ、その他付属金物一式						
備 考		小松ウォール工業 カームドア外付け枠タイプ (KSタイプ) 同等品			小松ウォール工業 カームドア外付け枠タイプ (KSタイプ) 同等品						
姿 図							⊖		⊖		⊖
仕上・見込											
ガラス											
金 物											
備 考											

図	符号・種別	① TB	トイレブース	② TB	トイレブース	③ TB	トイレブース	④ TB	トイレブース	① PT	パーテーション	② PT	パーテーション																	
	取付場所・個数	2-1-1・2F 女子便所 2カ所			2-1-1・2F 女子便所 2カ所			2-1-1・2F 男子便所 2カ所			2-2-3F みんなのトイレ		2-2-3F みんなのトイレ																	
	※ 図																													
	仕上・見込	高圧メラミン樹脂化粧板(木目)(下地：パーティクルボード9T)見込 40			高圧メラミン樹脂化粧板(木目)(下地：パーティクルボード9T)見込 40			高圧メラミン樹脂化粧板(木目)(下地：パーティクルボード9T)見込 40			スチールパーテーション 70		スチールパーテーション 70																	
	ガラス																													
金 物		笠木・中心吊ヒンジ・目板・戸当り ロック・戸当り帽子掛け・巾木・床レール 各ブースごとホームフックC型(杉田エース同等)2ヶづつ			笠木・中心吊ヒンジ・目板・戸当り ロック・戸当り帽子掛け・巾木・床レール 各ブースごとホームフックC型(杉田エース同等)2ヶづつ			笠木・目板 巾木・床レール			亜鉛めっき鋼板(焼付塗装) アクリル10mm(乳白色)		亜鉛めっき鋼板(焼付塗装) アクリル10mm(乳白色)																	
備 考		小松ウオール工業 TB-GPR 同等品			小松ウオール工業 TB-GPR 同等品			小松ウオール工業 TB-GPR 同等品			小松ウオール工業 MW-70 同等品		小松ウオール工業 MW-70 同等品																	
符号・種別	⑤ TB	トイレブース			⑥ TB	トイレブース			⑦ TB	トイレブース			⑧ TB	トイレブース																
取付場所・個数	2-2-1～3F 女子便所 3カ所				2-2-1～3F 女子便所 3カ所				2-2-1～3F 男子便所 3カ所				2-2-1～3F 男子便所 3カ所																	
※ 図																														
仕上・見込	高圧メラミン樹脂化粧板(木目)(下地：パーティクルボード9T)見込 40				高圧メラミン樹脂化粧板(木目)(下地：パーティクルボード9T)見込 40				高圧メラミン樹脂化粧板(木目)(下地：パーティクルボード9T)見込 40				高圧メラミン樹脂化粧板(木目)(下地：パーティクルボード9T)見込 40																	
ガラス																														
金 物		笠木・中心吊ヒンジ・目板・戸当り ロック・戸当り帽子掛け・巾木・床レール 各ブースごとホームフックC型(杉田エース同等)2ヶづつ				笠木・中心吊ヒンジ・目板・戸当り ロック・戸当り帽子掛け・巾木・床レール 各ブースごとホームフックC型(杉田エース同等)2ヶづつ				笠木・中心吊ヒンジ・目板・戸当り ロック・戸当り帽子掛け・巾木・床レール				笠木・目板 巾木・床レール																
備 考		小松ウオール工業 TB-GPR 同等品				小松ウオール工業 TB-GPR 同等品				小松ウオール工業 TB-GPR 同等品				小松ウオール工業 TB-GPR 同等品																
符号・種別	⊖	2-2-3F みんなのトイレ 1カ所				⊖	2-2-3F みんなのトイレ 1カ所				⊕	掃除用具入																		
取付場所・個数									各男子便所 5カ所																					
※ 図																														
仕上・見込	高圧メラミン樹脂化粧板(木目)(下地：パーティクルボード9T)見込 40				高圧メラミン樹脂化粧板(木目)(下地：パーティクルボード9T)見込 40				高圧メラミン樹脂化粧板(木目)(下地：パーティクルボード9T)見込 40																					
ガラス																														
金 物		笠木・中心吊ヒンジ・目板・戸当り ロック・戸当り帽子掛け・巾木・床レール 各ブースごとホームフックC型(杉田エース同等)2ヶづつ				笠木・中心吊ヒンジ・目板・戸当り ロック・戸当り帽子掛け・巾木・床レール 各ブースごとホームフックC型(杉田エース同等)2ヶづつ				スライド丁番 3枚 SUS'イ' 25φ 雑巾掛け ステンレス 5φ 2段 W=400 ステンレス受け皿 600*400t=0.4 フック4カ所																				
備 考		小松ウオール工業 TB-GPR 同等品				小松ウオール工業 TB-GPR 同等品																								



			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME	MAP NO. A-28
						部分詳細図 1	
			DATE	R05.09.01		SCALE	
						S=1/10	

鋼製軽量ハンガードア HD-1





◇仕様表

(小松ウオール カームドア外付け枠タイプ同等品)


項目	部材	材料 (板厚mm)
駆動装置	駆動方式	傾斜レール 油圧制御装置
装置	カムベース板	亜鉛めっき鋼板 2.3mm (防錆塗装仕上)
	カムレール	アルミ押出形材 (アルマイト処理仕上)
	ハンガース車	樹脂製戸車 プラケットはめき仕上
枠	先付枠	亜鉛めっき鋼板 1.6mm (指定色焼付塗装仕上)
	点検カバー	冷間圧延鋼板 1.2mm (指定色焼付塗装仕上)
扉	パネル表面材	亜鉛めっき鋼板 0.6mm (指定色焼付塗装仕上)
	芯材	ペーパーコア
	フロントゴム	ポリ塩化ビニル (ブラック色)
	ロック	美和 POSTE錠/ゴール 40錠
	取手	樹脂引手
切窓 ガラス	切窓	アルミ押出形材 (指定色焼付塗装仕上)
	切窓ビート	ポリ塩化ビニル 対応ガラス厚3~6mm (グレー色)

鋼製軽量ハンガードア HD-2






		DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 部分詳細図 3	MAP NO. A-30
		DATE	R05.09.01		SCALE S=1/10	


平面図（S＝1／50）




断面図（S＝1／5）



エンドフィニッシュ壁面納まり



壁面納まりB



エンドフィニッシュ納まり

◇仕様表

(小松ウオール マイティ-70)

項 目	部 材	材 料 (板厚mm)
骨 材	天井レール	冷間圧延鋼板 1.0mm 〈焼付塗装仕上〉
	床レール	冷間圧延鋼板 0.8mm 〈焼付塗装仕上〉
	巾 木	冷間圧延鋼板 0.8mm 〈焼付塗装仕上〉
	ポール (支柱)	冷間圧延鋼板 1.2mm 〈焼付塗装仕上〉
	下 棧	冷間圧延鋼板 1.0mm 〈焼付塗装仕上〉
枠	ガラス枠	アルミ押出型材 〈焼付塗装仕上〉
	ガラス枠ビート	ポリ塩化ビニル 〈グレー色〉

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME	MAP NO. A－3 1
						部分詳細図 3	
			DATE	R05.09.01		SCALE	
						S=1/10	

電 気 設 備 工 事

| 工事概要

1 工事場所 安曇野市 穂高西小学校

2 建物概要

建 物 名 称	構 造	階 数	延 面 積 (㎡)	消防法施行令 別表第一の区分	備 考
穂高西小学校トイレ改修工事	ＲＣ	3			Ⅰ期
穂高西小学校トイレ改修工事	ＲＣ	3			Ⅱ期
穂高西小学校トイレ改修工事	ＲＣ	1			Ⅲ期

3 工事種目 (○印のついたものを適用する。)

工 事 種 目	項 目	建 物 別 及 び 屋 外			
		I 期	II 期	III 期	
電 灯 設 備		○	○	○	・
動 力 設 備	幹線、分岐	・	・	・	
電 熱 設 備	幹線、分岐	・	・	・	
雷 保 護 設 備		・	・	・	
受 変 電 設 備		・	・	・	
静 止 形 電 源 設 備	直流電源装置	・	・	・	
発 電 設 備		・	・	・	
		・	・	・	
構内情報通信網設備	LAN用配管（電話共用）	・	・	・	・
構内交換設備	電話設備（空配管）		・	・	・
情報表示設備	時計設備	・	・	・	
映像・音響設備		・	・	・	
拡声設備		・	・	・	
誘導支援設備	インターホン・トイレ呼出し装置	・	○	・	
テレビ共同受信設備			・	・	・
監視カメラ設備		・	・	・	
駐車場管制設備		・		・	
防犯・入退室管理設備	予備配管		・	・	
自動火災報知設備	簡易型 運動			・	
自動閉鎖設備		・	・	・	
非常警報設備	非常放送装置		・	・	
ガス漏れ警報設備		・	・	・	
中央監視制御設備		・	・	・	
		・	・	・	
構内配電線路		・	・	・	・
構内通信線路					・
					・
					・

4 圖 面 目 録

[illegible]

II 工事仕様

① 共通仕様

- (1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官庁官庁事務部の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（最新版）」（以下、「標準図」という。）による。
- (2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

2 特記仕様

特記仕様は別紙「特記仕様書（共通事項）」によるほか次の各項目による。

- (1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

項目	特記事項						
① 機 材 等	本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等なものとする。ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。						
② 機材の品質・性能証明	使用する機材が、社団法人・公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」等によって所定の評価を受けている場合は、監督職員への機材の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することができる。						
③ 化学物質を発散する 建 築 材 料 等	本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の（１）から（５）を満たすものとする。 (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上り塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のもの、ホルムアルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のもの、原則として規制対象外のものを使用するものとする。 ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。 また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ホルムアルデヒドの放散量</th><th>該 当 す る 建 築 材 料</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>規 制 対 象 外</td><td> ①JIS及びJIASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるJAS規格品 a 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 b 接着剤等不使用 c 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 d ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 e 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 f 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 </td></tr> <tr> <td>第 三 種</td><td> ①JIS及びJIASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ③JB JISのE〇規格品 ④JB JASのF〇〇規格品 </td></tr> </tbody> </table>	ホルムアルデヒドの放散量	該 当 す る 建 築 材 料	規 制 対 象 外	①JIS及びJIASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるJAS規格品 a 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 b 接着剤等不使用 c 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 d ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 e 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 f 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用	第 三 種	①JIS及びJIASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ③JB JISのE〇規格品 ④JB JASのF〇〇規格品
ホルムアルデヒドの放散量	該 当 す る 建 築 材 料						
規 制 対 象 外	①JIS及びJIASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるJAS規格品 a 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 b 接着剤等不使用 c 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 d ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 e 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 f 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用						
第 三 種	①JIS及びJIASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ③JB JISのE〇規格品 ④JB JASのF〇〇規格品						
④ 電気保安技術者	電気事業法に定める自家用電気工作に係る工事においては、電気保安技術者をおき、電気工作物の保安の業務を行うものとする。						
⑤ 電気工事士	契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。						
⑥ 実施工程表及び 施工計画書	(1)実施工程表、総合施工計画書は、工事着手に先立ち速やかに提出する。 (2)工程別の施工計画書は、当該工事に先立ち速やかに提出し、品質計画に係る部分は監督職員の承諾を受けること。						
⑦ 使用材料発注先調書	使用材料名、製造業者名、発注先等を記載した調書を作成し提出する。						
8 発 生 材 の 処 理	(1)引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 () (2)引渡しを要するもの以外 ・ 構外搬出し、関係法令により適切に処理をする。 (3)特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 () (4)再利用又は再資源化を図るもの ・ 無 ・ 有 (・ コंकリート・木材・アスファルト・金属くず・ダンボール類)						
9 監 督 員 事 務 所	○設けない ・ 設ける（規模： ） ・ 備品 ()						
10 工 事 用 仮 設 物	すべて請負者の負担とする。						
11 足 場 ・ さ ん 橋 類	構内に作ることが ・ できる ・ できない ・ 別契約の関係請負者が設置したものは、無償で使用できる。 ・ 本工事で設置する ・ 内部仮設足場等（ ・ 架台足場 ・ 移動式足場 ・ 移動式室内足場 ・ ） ・ 外部仮設足場等（ ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ） ・ 防護シート ()						
12 工事用電力・水・その他	本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び公害その他の関係機関への諸手続等に要する費用は請負者の負担とする。						
⑬ 工 事 写 真	工事の着手に先立ち、撮影計画の作成を行い、監督職員へ提出すること。						
14 しゅん工時提出物	標準仕様書及び別表による。						
15 再 使 用 機 器	取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後取り付ける。						
16 耐 震 施 工	ただし、絶縁劣化等で使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。 設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針2005版（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）」による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。 (1)設計用水平地震力 機器の重量〔kgf〕に、設計用標準水平地震度を乗じたものとする。 なお、特記なき場合、設計用標準水平地震度は次による。						

項 目	特 記 事 項																																																										
	設計用標準水平地震震度																																																										
	<table><tr><th rowspan="2">設置場所</th><th rowspan="2">機器種別</th><th colspan="2">特定の施設</th><th colspan="2">一般の施設</th></tr><tr><th>重要機器</th><th>一般機器</th><th>重要機器</th><th>一般機器</th></tr><tr><td rowspan="2">上層階、 屋上及び塔屋</td><td>機 器</td><td>2.0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.0</td></tr><tr><td>防振支持の機器</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>1.5</td></tr><tr><td rowspan="4">中 間 階</td><td>水槽類（※1）</td><td>2.0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.0</td></tr><tr><td>機 器</td><td>1.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.6</td></tr><tr><td>防振支持の機器</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.0</td></tr><tr><td>水槽類（※1）</td><td>1.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.6</td></tr><tr><td rowspan="3">地下・1階</td><td>機 器</td><td>1.0</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.4</td></tr><tr><td>防振支持の機器</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.6</td></tr><tr><td>水槽類（※1）</td><td>1.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.6</td></tr></table>	設置場所	機器種別	特定の施設		一般の施設		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器	上層階、 屋上及び塔屋	機 器	2.0	1.5	1.5	1.0	防振支持の機器	2.0	2.0	2.0	1.5	中 間 階	水槽類（※1）	2.0	1.5	1.5	1.0	機 器	1.5	1.0	1.0	0.6	防振支持の機器	1.5	1.5	1.5	1.0	水槽類（※1）	1.5	1.0	1.0	0.6	地下・1階	機 器	1.0	0.6	0.6	0.4	防振支持の機器	1.0	1.0	1.0	0.6	水槽類（※1）	1.5	1.0	1.0	0.6
	設置場所			機器種別	特定の施設		一般の施設																																																				
		重要機器	一般機器		重要機器	一般機器																																																					
	上層階、 屋上及び塔屋	機 器	2.0	1.5	1.5	1.0																																																					
		防振支持の機器	2.0	2.0	2.0	1.5																																																					
	中 間 階	水槽類（※1）	2.0	1.5	1.5	1.0																																																					
		機 器	1.5	1.0	1.0	0.6																																																					
		防振支持の機器	1.5	1.5	1.5	1.0																																																					
		水槽類（※1）	1.5	1.0	1.0	0.6																																																					
	地下・1階	機 器	1.0	0.6	0.6	0.4																																																					
		防振支持の機器	1.0	1.0	1.0	0.6																																																					
水槽類（※1）		1.5	1.0	1.0	0.6																																																						
(※1) 水槽類にはオイルタンク等を含む。																																																											
◎重要機器の定義は次による。																																																											
・変電設備 ・発電設備 ・直流電源設備 ・交流無停電電源装置																																																											
・交換機 ・自動火災報知受信機 ・中央監視装置 ・																																																											
◎上層階の定義は次による。																																																											
2～6階建の場合は最上層、7～9階建の場合は上層2階、																																																											
10～12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。																																																											
(2)設計用鉛直地震力																																																											
設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。																																																											
17 あと施工アンカー	(1)重要機器類は公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）8章の2節8.2.4及び10節による																																																										
	(2)上記以外の機器類は建築工事改修仕様書6章による。																																																										
	（引抜き試験を ・ 実施する ・ 実施しない）																																																										
18 防火区画等の 貫 通 処 理	電線等が、防火区画又は防火上主要な間仕切りを貫通する場合の施工状況について、貫通箇所両面に写真撮影し、工事写真として提出する。																																																										
19 電線・ケーブル	(1) EM-EFF は紫外線による劣化を抑止する性能を持たせ、「 EM-EFF 」と表記されたものを使用する。																																																										
	(2) EM-UTP は JIS X 5150「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材料及びシースに JIS規格による EMケーブルの可燃性ポリエチレンを用いたもの。																																																										
20 予 備 配 管	埋込分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の場合は(25)を1本5個以上の場合は(25)を2本、天井まで立てける。																																																										
21 呼 び 線	長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。																																																										
22 金属製電線管の塗装	下記の露出配管は塗装を行う。																																																										
	・ 屋 外 ・ 屋 内 (																																																										

3 ハンドホール

- ・ブロックハンドホール（寸法は内法を示す。底部とはハンドホール内側底部をいう。）
- ・コンクリート相互間などは、エポキシ系樹脂接着剤により接着する。
- ・ブロックの仕様は国土交通省仕様にするものとする。

・	ハンドホール No. -	1、500×1、500×1、500D 蓋 WPM-60A (Eマーク入)	底部 GL-1、740以上 (アルミ梯子付)
・	ハンドホール No. -	1、200×1、200×1、500D 蓋 WPM-60A (Eマーク入)	底部 GL-1、700以上 (アルミ梯子付)
・	ハンドホール No. -	1、000×1、000×1、400D 蓋 WPM-60A (Eマーク入)	底部 GL-1、600以上 (アルミ梯子付)
・	ハンドホール No. -	1、000×1、000×1、100D 蓋 WPM-60A (Eマーク入)	底部 GL-1、300以上 (アルミ梯子付)
・	ハンドホール No. -	1、000×1、000× 900D 蓋 WPM-60A (Eマーク入)	底部 GL-1、060以上 (アルミ梯子付)
・	ハンドホール No. -	900× 900×1、100D 蓋 WPM-60A (Eマーク入)	底部 GL-1、260以上 (アルミ梯子付)
・	ハンドホール No. -	900× 900× 900D 蓋 WPM-60A (Eマーク入)	底部 GL-1、060以上 (既製足場付)
・	ハンドホール No. -	600× 600× 680D 蓋 WPM-60A (Eマーク入)	(既製足場付)
・	ハンドホール No. -	450× 450× 680D 蓋 WPM-45B (Eマーク入)	※植栽帯等車道の通行の恐れがない場所、 収容ケーブルが少ない場所に限る

4 接 地 極

下表による。ただし、これによりがたい場合は監督員との協議による。

・	A 種 接 地	銅板 1. 5 × 900 × 900 リード端子付 堀削埋填中心深さ 2 m	補助接地棒 (連結式 10 φ × 1. 500) 埋設標 (黄銅製又はステンレス製)
・	B 種 接 地	銅板 1. 5 × 600 × 600 リード端子付 堀削埋填中心深さ 2 m	補助接地棒 (連結式 10 φ × 1. 500) 埋設標 (黄銅製又はステンレス製)
・	C 種 接 地	銅板 1. 5 × 300 × 300 リード端子付 堀削埋填中心深さ 1. 5 m	補助接地棒 (連結式 10 φ × 1. 500) 埋設標 (黄銅製又はステンレス製)
・	D 種 接 地	接地棒 (10 φ × 1. 500) 埋設標 (黄銅製又はステンレス製)	リード端子付 打ち込み式 埋設標 (黄銅製又はステンレス製)




5 機器 取付 高

図面に特記なきものは下表を標準とする。但し下表によりがたい場合には監督員との協議による。

	名 称	測 点	取付高(mm)		名 称	測 点	取付高(mm)	
共 通	取引用計器 引込開閉器 警報器	地上～上端 床上～上端 床上～中心	2,000 1,800 1,500	時 計 ・ 拡 声	壁掛形時計	床上～中心	1,500 (上端)・900以下	
					子 時 計	〃	〃	(天井高)×0.9
					壁掛形スピーカ アツチネーター	〃	〃	(天井高)×0.9 1,300
電	分 電 盤	床上～中心	1,500 (上端)・900以下	表 示 盤	表示盤	床上～中心	(天井高)×0.9 1,300	
	タンブラスイッチ “(身障者用)”	〃	1,300		ベル	〃	〃	(天井高)×0.9
	コンセント(一般)	〃	1,100		プ ザ ー	〃	〃	(天井高)×0.9
	“(和室)”	〃	300		押 ボ タ ン	〃	〃	1,300
	“(便所等)”	〃	500		〃(身障者用押印)	〃	〃	900
	“(台上)”	〃	150		身障者用表示灯	〃	〃	2,000
灯	ブラケット(一般)	床上～中心	2,100	示	復 帰 ボ タ ン	〃	1,800	
	“(踊場)”	〃	2,500					
	“(廊上)”	〃	150					
	避難口誘導灯 床上下端 廊下通路誘導灯	鏡面～中心 床上～下端 床上～上端	1,500 1,000以下					
動 力	壁掛形制御盤	床上～中心	1,500 (上端)・900以下	イン ター ホ ン	壁付インターホン “(身障者用)”	床上～中心	1,500 1,100	
	壁付位置ボックス (壁付インターホンを除く)	〃	〃		〃	〃	〃	
	“(一般)”	〃	〃		〃	〃	300	
	手元開閉器 操作スイッチ・ 押ボタン	〃	1,500 1,300	デ ビ ス 同 音 信 音	機器收容箱 アラートレブ(一般)	床上～中心	(天井高)×0.9	
					“(和室)”	〃	〃	300 150
電	室内端子壁 (廊下・室内)	床上～下端	300	火 災 報 知	受信信機	床上～操作部	800～1,500 800～1,500	
	中間端子壁 (PS・電気室)	床上～中心	1,500		受信信機	〃	〃	800～1,500
	集合保安器箱 壁付アラート ボックス(一般)	〃	300		受信信機	〃	〃	800～1,500
	“(和室)”	〃	150		ベル	〃	〃	(天井高)×0.9
話					消火栓表示灯	〃	(天井高)×0.8	


[illegible]

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和 6 年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事（Ⅱ期）	MAP NAME 特 記 仕 様 書	MAP NO. E - 01
				DATE R7. 01. 05		SCALE non	




凡 例

- 工事対象トイレ等
- 改修済トイレ等
- 仮設トイレ等



				DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
				DATE	R07.03.15	令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校教室トイレ改修工事 （Ⅱ期）	Ⅱ期 1階平面配置図 照明器具更新設備 SCALE A1 S=1/250	EⅡ-02

2-1-1 F





既存
器具撤去



改修後
器具更新接続


2-1-1 F



特記無き配管配線は下記による

—	EM-EFF 1. 6 - 2 c
—	EM-EFF 1. 6 - 4 c
—	EM-EFF 1. 6 - 3 c
—	EM-EFF 2. 0 - 3 c

2-1-2 F





既存
器具撤去



改修後
器具更新接続


2-1-2 F



特記無き配管配線は下記による

—	EM-EFF 1. 6 - 2 c
—	EM-EFF 1. 6 - 4 c
—	EM-EFF 1. 6 - 3 c
—	EM-EFF 2. 0 - 3 c

2-1-1 F身障者




既存
器具撤去



改修後
器具更新接続

2-1-1 F身障者


i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W150




特記無き配管配線は下記による

—	EM-EFF 1. 6 - 2 c
—	EM-EFF 1. 6 - 3 c
—	EM-EFF 2. 0 - 3 c


警報ランプ付ブザー（屋外用）
（AC100V）



埋込プルスイッチ付押釦スイッチ 常開形



2-1-1 F 特殊教室




既存
器具撤去



改修後
器具更新接続






2-1-1 F 特殊教室

i Dシリーズ直付型 40形 Dスタイル W150



特記無き配管配線は下記による

—	EM-EFF 1. 6 - 2 c
—	EM-EFF 1. 6 - 3 c
—	EM-EFF 2. 0 - 3 c




- 凡 例
- 工事対象トイレ等 A棟西・B棟西
 - 改修済トイレ等
 - 仮設トイレ等

2 階

3 階


			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.16		令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校教室トイレ改修工事 （Ⅱ期）	Ⅱ期 2,3階平面配置図 照明器具更新設備	EⅡ-04
						SCALE A1 S=1/250	



既存
機器撤去


改修後
器具更新 接続

iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150



パナソニック 直付XLX450AHNU LE9


省エネタイプ、5200lmタイプ
消費電力26.3W、定格出力型、電圧100~242V
本体：銅板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵



既存
機器撤去


改修後
器具更新 接続

iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150



パナソニック 直付XLX450AHNU LE9


省エネタイプ、5200lmタイプ
消費電力26.3W、定格出力型、電圧100~242V
本体：銅板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵



既存
機器撤去


改修後
器具更新 接続

iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150



パナソニック 直付XLX450AHNU LE9

省エネタイプ、5200lmタイプ
消費電力26.3W、定格出力型、電圧100~242V
本体：銅板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵



天井取付 熱線センサ付自動スイッチ
(機器・8Aタイプ・広角検知形) (検知後連続動作時間 (子器・換気扇接続端子付) (換気扇100W・検知後換気扇
約10秒~30分可変形) (明るさセンサ付) (AC100V連続動作時間約10秒~30分可変形) (AC100V)




定格 8A 100V AC
WTK24818

定格 1A 100V AC
WTK29318

特記無き配管配線は下記による

—	EM-EEF 1. 6 - 2 c
—	EM-EEF 1. 6 - 4 c
—	EM-EEF 1. 6 - 3 c
—	EM-EEF 2. 0 - 3 c



天井取付 熱線センサ付自動スイッチ
(機器・8Aタイプ・広角検知形) (検知後連続動作時間 (子器・換気扇接続端子付) (換気扇100W・検知後換気扇
約10秒~30分可変形) (明るさセンサ付) (AC100V連続動作時間約10秒~30分可変形) (AC100V)




定格 8A 100V AC
WTK24818

定格 1A 100V AC
WTK29318

特記無き配管配線は下記による

—	EM-EEF 1. 6 - 2 c
—	EM-EEF 1. 6 - 4 c
—	EM-EEF 1. 6 - 3 c
—	EM-EEF 2. 0 - 3 c



天井取付 熱線センサ付自動スイッチ
(機器・8Aタイプ・広角検知形) (検知後連続動作時間 (子器・換気扇接続端子付) (換気扇100W・検知後換気扇
約10秒~30分可変形) (明るさセンサ付) (AC100V連続動作時間約10秒~30分可変形) (AC100V)



定格 8A 100V AC
WTK24818

定格 1A 100V AC
WTK29318

特記無き配管配線は下記による

—	EM-EEF 1. 6 - 2 c
—	EM-EEF 1. 6 - 4 c
—	EM-EEF 1. 6 - 3 c
—	EM-EEF 2. 0 - 3 c

DRAW CHECK

DATE R07.03.15

CONSTRUCTION NAME
令和6年度（明許繰越）
穂高西小学校教室トイレ改修工事
(Ⅱ期)


MAP NAME

照明・パネルヒーター更新設備 詳細図 2

SCALE
A1 S=1/50

MAP NO.

EⅡ-05




凡	例
---	---

メーカーリスト

品目	機材名	適用範囲	製造業者名等		
配管機材類	機器リスト参照	設計図参照	日本鋼管	住友金属	積水化学
配管継手類	機器リスト参照	設計図参照	日本鋼管	住友金属	積水化学
弁類	機器リスト参照	設計図参照	北沢	大和	東洋
不凍栓	機器リスト参照	設計図参照	水道局指定品		
小口径塩ビ弁	機器リスト参照	設計図参照	下水道局指定品		
衛生器具	機器リスト参照	設計図参照	TOTO	LIXIL	
暖房機	機器リスト参照	設計図参照	日本ソー線	同当品	
換気扇	機器リスト参照	設計図参照	三菱	日立	パナソニック

		DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME	MAP NO. MⅡ-2
					給排水配置図 凡例 メーカーリスト	
	DATE				SCALE	
	R07.03				S=1/500	



			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP. NO.
					令和 6 年度（明許繰越）	M II - 3
					穂高西小学校トイレ改修工事	
					（Ⅱ期）	
			DATE	R 07.03	SCALE	

衛生器具表				室名								
(衛生器具の設置については事前に承諾図を提出し係員の承諾を得ること、又、現地の状況を考慮する事)				屋外	A棟便所1F	A棟便所2F	B棟便所1F	B棟便所2F	B棟便所3F みんなのトイレ	身障者便所	特殊教室トイレ	合計
品名	参考メーカー	仕様	電気容量									
車椅子対応便器	TOTO	CS20AB 密結タイプ SH30BA オカシレット TCF5840P								1		1
		リモコン便器洗浄ユニット TCA348 他付属品一式	1φ100V 1260W									
		棚付二連紙巻器 YH702										
可動手摺（跳ね上げ・ロック付）	TOTO	樹脂被覆タイプ T112HK8R 固定金具 アンカボルト T110D17S								1		1
固定手摺	TOTO	樹脂被覆タイプ T112CL11 固定金具 アンカボルト T110D3R								1		1
傾斜鏡	TOTO	LM531E								1		1
多目的洗面器	TOTO	壁掛ハイバック LSA125CC								1		1
		自動水栓（単水栓）・自動水石鹸供給セット 壁給水・P形排水金物	1φ100V 0.6W									
洗面器用手摺	TOTO	壁掛用手摺P型 T112CP26 ×2 固定金具 アンカボルト T110D3R								1		1
洋用大便器	TOTO	掃除口付床置床排水 CFS498BMC	1φ100V 250W				7	7	5			19
		オカシレット PS2A (PS) 貯湯式 リモコン 棚付二連紙巻器 YH702										
洋用大便器	TOTO	掃除口付床置床排水 CFS498BMC		7	7							14
		ウォールマウント TCF116 棚付二連紙巻器 YH702										
L形手摺	TOTO	T112CL10 固定金具 アンカボルト T110D3R		2	2		2	2	5			13
小便器	TOTO	低リップ型・超節水タイプ・自動フラッシュ弁一体形 UFS900JCS	1φ100V 24W	5	5		5	5	2			22
小便器用手摺	TOTO	T112CU22 固定金具 アンカボルト T110D3R		1	1		1	1	1			5
洗面器（共通仕様）	TOTO	アンダーカウンター式洗面器 台付自動水栓 自動水石鹸供給給栓 カンター用ブラケット 固定金具	1φ100V 24W									
		L530 TLC11AR TLK05202J TLDP2105J M9P50A M17A										
洗面器用カンター（共通仕様）	TOTO	マウントライトカンター（奥行550L）前方エッジのフロントパネル（ヘッド寸・H＝800扉）底板 側面巾木										
カンター加工施工時指定		MP55MKL550フェイス・CPA13BZY/BPA13AZY）特 MP（MFS3C）NB12 特 他										
洗面器・洗面器用カンター		洗面器 ×2 L＝1800 H＝600					2	2	1			5
洗面器・洗面器用カンター		洗面器 ×2 L＝1700 H＝600		2	2							4
化粧鏡	TOTO	450 x 600 YM4560A		4	4		4	4	2			18
掃除用流し	TOTO	SK22A 横水栓 T23AEQ20C アンゲル形止水栓 TN114 床排水金物（ストラップ） 他金具一式		2	2		2	2	1			9
コンパクト・バリアフリー トイレバック	TOTO	コンパクト・バリアフリー トイレバック UADAZ02L1B2AN一式 WLアプリコットP AP2AK TCF5841AUP#NW1	1φ100V 1200W								1	1
壁掛ハイバック洗面器	TOTO	LSA125CC#NW1	1φ100V 24W								1	1
オストメイト対応 マルチシンクバック	TOTO	XPSA71C71WW	1φ100V 24W								1	1
マーブライتكカウンター式	TOTO	マーブライتكカウンター 台付自動水栓 壁排水金物 ブラケット 配管カバー カウンター専用手摺	1φ100V 24W								1	1
		MLHCHQ0970HPA131Y TLE33SMXA T7W42R M9P50A MFHC#NW1 M924S#NW1										
洗濯機パン	TOTO	PWP740N2W一式									1	1
		縦引排水トラップ 洗濯機用壁付けハンドル混合栓 シャワーユニット パイプファン										
ユニットバスルーム一式	TOTO	PJ002 TSV0808ULW4AK IKK85 水栓（サーモ短尺スパウト寒） 保温トラップ保温カバー スライドバー635 インテリアバー500ホワイト	1φ100V 24W								1	1
		ACAQ1 SAB31 ZPII BK214#NW1										

（衛生器具は寒冷地仕様とする。衛生器具型番は参考とし、参考型番が廃止または変更になっている場合、他メーカーの製品使用の場合は係員の指示による。）

撤去・更新給排水設備機器表

記号	設置場所	名称	型式	仕様	備考	数	電力			備考（参考品番）
							相（φ）	電圧（V）	容量（KW）	
GW-1 撤去	特殊教室トイレ	ガス給湯器	屋内壁掛給湯専用器	上方強制給排気方式（FFタイプ）	13号	1	1	100		パロマ13号
GW-1 更新	特殊教室トイレ	ガス給湯器	屋内壁掛給湯専用器	上方強制給排気方式（FFタイプ）	20号（42.5KW）	1	1	100	52W	パロマ20号 PH-20LXTU


撤去・更新・新設暖房設備機器表

記号	設置場所	名称	型式	暖房能力	仕様	数	電力			備考（参考品番）
							相（φ）	電圧（V）	容量（KW）	
PH-1 撤去	男子・女子便所	電気ヒーター	壁掛ハルヒヒーター	1720Kcal/H		10	1	200	2.0	
PH-3 撤去	身障者便所	電気ヒーター	壁掛ハルヒヒーター	430Kcal/H		1	1	200	0.5	
PH-1 更新	男子・女子便所	電気ヒーター	壁掛ハルヒヒーター	1720Kcal/H	室温調節用サモ・いたずら防止ハルヒカバー	10	1	200	2.0	日本ｼｰｽﾞ線 DP-A200P
PH-3 更新	身障者便所	電気ヒーター	壁掛ハルヒヒーター	430Kcal/H	室温調節用サモ・いたずら防止ハルヒカバー	1	1	200	0.5	日本ｼｰｽﾞ線 DP-A50P
CH-6 新設	特殊教室トイレ	電気ヒーター	天井取付・防滴タイプ 遠赤外線ヒーター	1290Kcal/H	室温調節用サモ 断熱材加工付 温度ヒューズ ヒーターコントロールサーモスタット	1	1	200	1.5	日本ｼｰｽﾞ線 DHWY150PS

撤去・更新換気設備機器表

記号	設置場所	名称	型式	ファン径ダクト径静圧風量等		参考品番	付属工事	電気容量	数量	備考
F-1 撤去	男子・女子便所	換気扇	壁取付形換気扇	ファン口径 300φ 解放換気風量 1200CMH			取付枠・外部カバーの撤去 SUS板取付	1φ100V	5	
F-3 撤去	身障者便所	換気扇	ハイルファン	ファン口径 150φ 解放換気風量 145CMH			取付枠・外部カバーの撤去 残置	1φ100V	1	
FE-6 撤去	特殊教室トイレ	換気扇	ダクト用天井埋込形換気扇	ファン口径 150φ 解放換気風量 330CMH			ダクト・外部カバーの撤去 残置	1φ100V	1	
F-3 更新	身障者便所	換気扇	ハイルファン	ダクト口径 150φ 解放換気風量 145CMH	格子タイプ・電気式	V-12PD8（三菱） P-18FSQ5（三菱）	壁スイッチ P-11SW2 電気工事に支給 SUSカバーの撤去	1φ100V6.5W	1	
PF-1 更新	男子・女子便所	換気扇	ハイルファン	ダクト口径 150φ 解放換気風量 330CMH	センサー用	V-20PKF5（三菱） P-23FSQ5（三菱）	壁スイッチ P-10SW2 電気工事に支給 SUSカバーの撤去	1φ100V13W	10	
FE-6 更新	特殊教室トイレ	換気扇	ダクト用天井埋込形換気扇 （格子扇）	ダクト口径 150φ 解放換気風量 260CMH	センサー用・低騒音	VD-18ZLFC13（三菱）	壁スイッチ P-04SWL2 電気工事に支給 コントロールスイッチ・吊金物	1φ100V12W	1	

							DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME		MAP NAME	MAP NO.
							DATE		令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校トイレ改修工事 （Ⅱ期）		衛生器具表 暖房・換気機器表	MⅡ－4
							R07.03				SCALE	



凡 例


工事対象トイレ等

改修済トイレ等




仮設トイレ等



A東西・B東西




DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE	R07.03	令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校教室トイレ改修工事 （Ⅱ期）	給排水衛生設備1階平面図 暖房・換気設備1階平面図	MⅡ-5
			SCALE S=1/500（A-3）S=1/250（A-3）	



- 凡 例
- 工事対象トイレ等
- 改修済トイレ等
- 仮設トイレ等


			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE	R07.03	令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校教室トイレ改修工事 （Ⅱ期）	給排水衛生設備2,3階平面図 暖房・換気設備2,3階平面図	MⅡ－6
						SCALE S=1/500（A-3） S=1/250（A-3）	

2-1-1F
A東西




既 存

2-1-2F




既 存

2-1-1F身障者




既 存

2-1-1F




改 修 後

2-1-2F









改 修 後

2-1-1F身障者




改 修 後

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許線越） 穂高西小学校教室トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 給排水衛生設備平面詳細図 1 SCALE S=1/100 (A-3)	MAP NO. MⅡ-7
			DATE	R07.03			



			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和6年度（明許繰越） 穂高西小学校教室トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 給排水衛生設備平面詳細図2 SCALE S=1/100（A-3）	MAP NO. MⅡ-8
			DATE	R07.03			



現況平面図 S=1/50

平面詳細図 S=1/50

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和 6 年度（明許繰越） 穂高西小学校教室トイレ改修工事 （Ⅱ期）	MAP NAME 特殊教室トイレ平面詳細図	MAP NO. MⅡ－9
			DATE R07.03	SCALE S=1/50（A-3）			

