工　　事　　名	令和7年度　市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）
施　工　箇　所	安曇野市　　市営住宅柏原団地

金抜設計書

設　　計　　概　　要	施　工　方　法	請　　負
市営住宅柏原団地9～16号の改修工事 ・主要構造部を残して内外装は全面的に改修 →屋根改修、外壁改修、間取り変更 →断熱性能の向上、UBの設置、下水道への接続 ・建物周辺の外構	施　工　期　間	契約日～令和8年3月16日
	担当課	建築住宅課　住宅係
	工事担当課	財産管理課　施設経営担当
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、ℓ、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

安　曇　野　市

位　置　図

令和７年度　市営住宅柏原団地９～16号改修工事（Ⅰ期）



現　場　説　明　書

安曇野市 総務部 財産管理課 施設経営担当

１．件名（工事名称）

令和７年度　市営住宅柏原団地 9～16 号改修工事（Ｉ期）

２．工事場所：　安曇野市　市営住宅柏原団地

３．工事概要：　市営住宅穂高団地 9～16 号の改修工事（２棟）

・主要構造部を残して内外装は全面的に改修

→屋根改修、外壁改修、間取り変更

→断熱性能の向上、ＵＢの設置、下水道への接続

・建物周辺の外構工事

４．工期：　　契約日　から　令和８年３月 16 日

５．一般事項について

(1)現場説明会

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場説明会は実施しない。

(2)設計図書等に対する質問及び回答について

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了するまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等は一切認めない。

(3)工事費内訳書の提出

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。

(4)工事費内訳書記載数量は参考数量とする。

６．本工事における特記事項

(1)工事用地等

本工事に必要な用地は、以下のとおり。

使用目的	使用場所･面積
資材置場	敷地内
駐車場	同上敷地
現場事務所	同上敷地

(2) 排水への対応

本工事施工に伴う排水は、沈殿処理･Ｐh 管理等の各法令を守り、自然環境等へ悪影響を及ぼすことのないよう適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共

用水域又は排水路等に排水する。また、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、従前の機能を損なわないようにすること。ただし、周辺水路についての排水は、管理者と協議のうえ、同意を得ること。

(3)工事着手前に事前のお知らせをおこなうこと。また看板等を設置して、工事内容の周知を行うこと。
(4)夜間、早朝及び休日での施工を実施する場合は危機管理課・監理者・監督員と打合せを行い、監理者・監督員および危機管理課の承諾を得たのちに、必要な場合は近隣への事前通達のうえ施工すること。
(5)周辺施設利用者及び周辺住民の安全に十分配慮すること。
(6)感染症対策は十分に講じること。
(7)各官公庁手続きについて、
事前に監督員・監理者が申請書類等の内容確認をしてから提出すること。
(8)残土関係
・本工の施工において生じる発生土の処分については、下記の処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。
なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。
・建設発生土

受入れ場所・仮置き場所	処分方法	運搬距離	特記事項

距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。
(9)この工事は執務並行型の工事である。
(10) 本工事は、「週休２日工事実施要領」発注者指定型週休２日工事の対象である。
なお、週休２日の取組実績に応じて、単価の補正を行い、設計変更を行うものとする。
（工事発注時は４週８休（通期）を想定した設計単価で積算している）

~~７．本工事に関連する別途発注工事の予定~~

発注機関	工事名	工期	工事内容	備考

~~・本工事に近接・競合する工事の予定~~

発注機関				

~~・改修工事における工事個所の順番は図のとおり。~~

８．安全対策関係
① 交通誘導警備員
受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。
② 安全施設

発注者が想定している仮設（ゲート、仮囲い等）については、仮設計画図に示したとおり。受注者は明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。（任意仮設）

なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるときは設計変更の対象とする。

９．工事用道路関係

現場への工事関係車両の入退場の路線は事前に監督員と協議をすること。

10．その他

火災保険等への加入期間は、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとする。

特記仕様書（共通事項）

総務部 財産管理課

１．保険等

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明事項・施工条件明示事項に定める保険に加入しなければならない。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。

２．各種調査等に対する協力について

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、協力しなければならない。

(1)公共事業労務費調査等

(2)資材調査、建設副産物実態調査等

３．工事検査

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することがあるので、検査に協力すること。

４．被害届等

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

５．工事実績情報サービス（CORINS）の登録について

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）の登録をすること。

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次に示す期間内に(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うこと。また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示すること。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

① 工事受注時契約締結後10日以内

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内

③ 工事完成時工事完成後10日以内

６．施工体制台帳に係る書類について

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、その写しを監督員に提出すること。

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。

・１日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合

７．主任技術者及び監理技術者の専任について

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事である場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間については、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めることとする。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入、または仮設工事等が開始されるまでの期間）

② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

８．産業廃棄物等の取扱い

(1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に行うこと。

(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出すること。

(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。

９．再生資源利用促進計画書等

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(ラージリサイクル法)に基づき、受注者は、工事の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出すること。

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス

10．安全対策関係

(1)工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。

(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

(3)足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きや

すい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

11．環境対策関係

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

12．過積載の禁止

(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても遵守すること。

①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）の積載重量の厳重チェックを行うこと。

②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。

⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努めること。

(2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。

~~13．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について~~

~~(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。~~

~~(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加えたものを含める。~~

~~(3)六価クロム溶出試験は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壌環境基準を超えないことを確認する。~~

14．アスベスト建材使用箇所等の事前調査

(1) 石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、

図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報告を行う。

報告書の記載内容

① アスベスト材料の種別

② アスベスト形状、飛散可能性の有無

③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行う。

(2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。

15. 建設業退職金制度について

(1)工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

(2)工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。

(3)請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由を書面により申し出ること。

16. 資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用

(1)工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するものについては、市内産資材を優先使用するよう努めること。

(2)工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入すること。

(3)下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。

17. 再資源化及び再生資源等使用状況

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。

18. レディーミクストコンクリート製造工場の選定について

受注者は、Ｉ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コ

ンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。

19. 工事進捗状況報告書

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。

添付書類

・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報）

・工事打合わせ記録簿（当月分）

・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚)

20. 施工図等の取扱い

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

21. 設計図CADデータについて

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。

22. 完成写真の著作権の権利等について

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。

① 完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。

② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

イ. 完成写真を公表すること。

ロ. 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

23. 高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により提出することができる。

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。

24. 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号第 20 条の２第２項に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、契約を担当する者に対して、その旨を当該事業の状況の把握のため必要な情報を合わせて通知すること。

令和７年２月 12 日適用版

工　事　設　計　用　紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ｉ期）						
・	直接工事費	A工区（9～12号） S46年建設	1.0	式			
・	直接工事費	B工区（13～16号） S47年建設	1.0	式			
	直接工事費合計						
・	共通仮設費	積上げ込み	1.0	式			
・	現場管理費		1.0	式			
・	一般管理費		1.0	式			
	諸経費計						
	工事価格						
	消費税相当額	10%					
	総合計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事(Ⅰ期)						
	A工区(9～12号)S46年建設						
Ⅰ	建築主体工事		1.0	式			
Ⅱ	電気設備工事		1.0	式			
Ⅲ	機械設備工事		1.0	式			
Ⅳ	外 構 工 事		1.0	式			
	直接工事費計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
V	共通仮設費						
	積上げ仮設						
	仮囲い 成形鋼板	h=2000存置6ヶ月程度	150.0	m			
	キャスターゲート	H1800*W3000*2 6か月	1.0	ヶ			
	仮設鉄板敷き	t22 6か月	110.0	㎡			
		ｹﾞｰﾄ付近					
	交通誘導員B	6か月(20d)×1人想定	120.0	人			
	室内空気環境測定	パッシブ法	1.0	ヶ所			
		VOC+ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類					
	工事用砕石敷	t150 15m*20m相当	300.0	㎡			
		搬出入路、事務所周りなど					
	計						

工　事　設　計　用　紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ｉ期）						
	A工区（9～12号）S46年建設						
Ⅰ	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	屋根改修		1.0	式			
3	外壁改修		1.0	式			
4	建具改修		1.0	式			
5	塗装改修		1.0	式			
6	内外装改修		1.0	式			
7	ユニット及びその他		1.0	式			
8	解体・撤去		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
1	直接仮設工事						
	水盛り･遣り方		133.0	㎡			
	原寸型板		133.0	㎡			
	躯体墨出し		133.0	㎡			
	仕上墨出し		133.0	㎡			
	躯体養生		133.0	㎡			
	仕上養生		133.0	㎡			
	清掃･片付け		133.0	㎡			
	引渡し前清掃		133.0	㎡			
	次頁へ続く						

工　事　設　計　用　紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
1	直接仮設工事	つづき					
	枠組本足場	建地幅900mm　掛払い運搬費含む	319.0	㎡			
	H10m未満 存置2ヶ月程度 解体用	登り桟橋 巾木 含む					
	枠組本足場	建地幅900mm　掛払い運搬費含む	319.0	㎡			
	H10m未満 存置5ヶ月程度 仕上用	登り桟橋 巾木 含む					
	安全手摺	掛払い運搬費含む	75.0	m			
	存置6ヶ月						
	ネット養生	メッシュシート	319.0	㎡			
	H10m未満 存置4ヶ月						
	解体養生	養生シート	319.0	㎡			
	約2ヶ月						
	内部足場	解体用 枠組み棚足場 H=1.8m程度	133.0	㎡			
		2か月程度					
	内部足場	脚立足場　掛払い運搬費含む	133.0	㎡			
		4か月程度					
	鉄骨用水平養生	メッシュシート 掛払い運搬費含む	133.0	㎡			
		4寸勾配水平面*1.077					
	解体時運搬費	重機、仮設資材	2.0	往復			
		片道30㎞以内想定					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
2	屋根改修						
	嵌合立平葺き	ｶﾗｰGL鋼板t0.4	217.0	㎡			
	W455 H32						
	ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌ	t1.0　粘着タイプ	217.0	㎡			
	耐火野地板	高圧木ｾﾒﾝﾄ板t20	217.0	㎡			
	軒先唐草	ｶﾗｰGL鋼板t0.4	50.0	m			
	軒先キャップ共						
	ケラバ唐草	ｶﾗｰGL鋼板t0.4	17.0	m			
	補強材共						
	鼻隠し 1段 H300	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 木下地t30共	50.0	m			
	破風 1段 H300	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 木下地t30共	17.0	m			
	換気棟包み	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 木下地共	25.0	m			
	雪止めｱﾝｸﾞﾙ1段	雪止め金具@910共 ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ@455共	50.0	m			
	軒樋	内樋元旦 Sﾀｲﾌﾟ同等 落ち葉除けｶﾗｰGL付	50.0	m			
	H182×H62	両面GL鋼板t0.5 ｱﾙﾐ製固定金物共					
	落し口	ｶﾗｰGL鋼板	10.0	ヶ所			
	丸落しﾄﾞﾚﾝ 75φ						
	竪樋 75φ	専用控え金物@1200 標準色	35.0	m			
		ﾀﾆﾀﾊｳｼﾞﾝｸﾞｳｪｱ同等 ｶﾗｰGL鋼板					
	ｴﾙﾎﾞ加算 75φ	ｶﾗｰGL鋼板	40.0	ヶ所			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
2	屋根改修	つづき					
	運搬･荷揚げ費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	外壁改修						
	金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ						
	ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM型ｽﾏｰﾄﾌﾗｯﾄ同等　t18	裏打：ｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾌｫｰﾑ	10.0	㎡			
		表皮材：ﾌｯ素GL鋼板t0.35W300					
	透湿防水ｼｰﾄ		10.0	㎡			
	下端水切	ﾌｯｿ樹脂鋼板　端部ｶﾊﾞｰ	12.0	m			
	軒天　見切り縁	ｶﾗｰGL鋼板　廻り縁ｶﾊﾞｰ 、周り縁ｶﾊﾞｰ	30.0	m			
		廻り縁鋼板受け金物					
	運搬･搬入費		1.0	棟			
	法定福利費		1.0	式			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	外壁改修						
	湿式外断熱工事	Sto外断熱ｼｽﾃﾑ同等					
	下地調整材プライマー塗布	既存外壁塗装面塗布	191.0	㎡			
	透湿外断熱　外壁部	仕上げ　Sto標準ｺﾃ塗同等	143.0	㎡			
		EPS断熱材　t60mm、ﾍﾞｰｽｺｰﾄ、補強ﾒｯｼｭ					
	外断熱　基礎部	仕上げ　Sto標準ｺﾃ塗同等	48.0	㎡			
		XPSﾎﾞｰﾄﾞt50　ﾍﾞｰｽｺｰﾄ(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ)補強ﾒｯｼｭ					
	透湿外断熱　開口部抱き部仕上	仕上げ　Sto標準ｺﾃ塗同等	5.0	㎡			
		ﾍﾞｰｽｺｰﾄ、補強ﾒｯｼｭ					
	開口部　縦取り合い納め	ｺｰﾅｰﾒｯｼｭ納め	72.0	m			
	開口部　縦取り合い納め	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ納め	72.0	m			
	開口部　水切下端納め	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ納め	19.0	m			
	出隅納め	ｺｰﾅｰﾒｯｼｭ納め	11.0	m			
	壁上下端取合い納め	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ納め	87.0	m			
	基礎取合い納め	ｽﾀｰﾀｰﾄﾗｯｸ納め　ｱﾙﾐ製　62mm	63.0	m			
	断熱材機器固定工事	ｺﾝｸﾘｰﾄﾜｯｼｬｰ	143.0	㎡			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	外壁改修						
	湿式外断熱工事	Sto外断熱ｼｽﾃﾑ同等 つづき					
	運搬･管理経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	外壁補修工事						
	施工前調査	打診、ﾏｰｷﾝｸﾞ、数量再ﾁｪｯｸ	173.0	㎡			
		脚立足場含む					
	ﾓﾙﾀﾙ浮き部はく落防止	ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入接着仕様	1.0	㎡			
		ﾋﾟｯﾁ@250mm縦横程度想定					
	ひび割れ補修工	ｴﾎﾟｷｼ樹脂自動低圧注入工法	36.0	m			
		ﾋﾟｯﾁ@250mm程度想定					
	法定福利費		1.0	式			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	外壁改修	つづき					
	開口部塞ぎ						
	コンクリート	FC21-18-25	0.3	㎥			
	温度補正	〃　⊿3	0.3	㎥			
	打設手間	コンクリ　圧入　器具損料共	0.3	㎥			
	コンクリートブロック積み	C種(16)　150*190*390　材工	6.7	㎡			
		間仕切ﾊﾟﾈﾙ相当					
	無収縮モルタル	試験とも　FC=30	0.3	㎥			
	注入用型枠	玄関上部袖壁及び北開口部　両面	42.0	m			
		2.4m*2*4					
	鉄筋	D10　SD295	58.0	kg			
	鉄筋加工組立費	開口部塞ぎ部	1.0	t			
	鉄筋運搬費	4t車　30km程度	1.0	t			
	差し筋アンカー	ｱﾝｶｰ　D10	192.0	ヶ所			
	開口部型枠	開口部塞ぎ部	7.0	㎡			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
4	建具改修						
	鋼製建具						
	AD-01 片開き戸	W785*H2000 断熱DH20 D2	8.0	ヶ所			
		ﾎﾟｽﾄ受 ｱｲｽｺｰﾌﾟ 1ﾛｯｸ ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ					
	組立費		1.0	式			
	搬入費		1.0	式			
	取付費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	AW-01 引違い窓	W1700*H1900 付属金物一式	8.0	ヶ所			
		網戸ｸﾘｱﾈｯﾄ共					
	AW-02 FIX窓	W600*H800 付属金物一式	4.0	ヶ所			
		網戸ｸﾘｱﾈｯﾄ共					
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
4	建具改修						
	鋼製建具						
	ｶﾞﾗｽ						
	low-E複層ガラス	LOWE3＋A16＋FL3　～0.3㎡	22.0	㎡			
	low-E複層ガラス	LOWE3＋A15＋型4　～0.3㎡	8.0	枚			
		300×800					
	グレージングチャンネル	ビード施工含む	100.0	m			
	運搬諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
4	建具改修	つづき					
	木製建具						
	下足入		4.0	ヶ所			
	600＊400＊1180						
	収納棚 ﾎﾟﾘ合板		4.0	ヶ所			
	600＊320＊630						
	運搬諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
4	建具改修	つづき					
	木製建具						
	WD-02 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	805*2000	4.0	ヶ所			
		片引					
	WD-03 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	675*2000	4.0	ヶ所			
		片引					
	WD-04 物入ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	718*2000	4.0	ヶ所			
		開戸					
	WD-05 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	836*2000	4.0	ヶ所			
		片引					
	WD-06 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	2662*2000	4.0	ヶ所			
		引違4枚					
	WD-07 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	2262*2000	4.0	ヶ所			
		引込2枚					
	WD-08 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	2467*2000	4.0	ヶ所			
		引違4枚					
	運搬諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小計						
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
5	塗装改修						
	EP-G塗り	ケイ酸カルシウム面　素地B種見上げ	55.0	㎡			
	撥水材塗布　ﾎﾟｰﾁ	シリコーン系水溶液2回	19.0	㎡			
		WaterProofC同等					
	自然系木部用浸透型着色剤	バトン同等　木枠	287.0	m			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ・地業工事		1.0	式			
	6-2 鉄筋工事		1.0	式			
	6-3 鉄骨工事		1.0	式			
	6-4 金属工事		1.0	式			
	6-5 左官工事		1.0	式			
	6-6 内外装		1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ・地業工事						
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC21-18-25	14.0	㎥			
	捨てｺﾝ	FC18-18-25	0.3	㎥			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC21-18-25	9.0	㎥			
		犬走、機械基礎、ﾎﾟｰﾁ、臥梁					
	打設手間	土間コン	14.0	㎥			
	打設手間	捨てコン	0.3	㎥			
	打設手間	犬走、機械基礎、ﾎﾟｰﾁ、臥梁	9.0	㎥			
	ポンプ圧送費	ポンプ車	4.0	回			
		土間、臥梁、雑、外部					
	温度補正	ｺﾝ　⊿3	23.0	㎥			
	根切掘削	基礎補強・ポーチ・機械置場・犬走	10.0	㎥			
	砕石	同上	3.0	㎥			
	埋戻し費		3.0	㎥			
	残土処分	場内：仮置き＋敷き均し	7.0	㎥			
	6-1計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-2 鉄筋工事						
	鉄筋D10	SD295A	480.0	kg			
	鉄筋D13	SD295A	586.0	kg			
	鉄筋D16	SD295A	385.0	kg			
	差し筋アンカー	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ D10	475.0	ヶ所			
	組立加工費		1.5	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.5	t			
	ﾜｲﾔﾒｯｼｭ	6Φ×150 1×2m	110.0	枚			
	型枠	犬走、ﾎﾟｰﾁ、機械台、臥梁	26.0	㎡			
	型枠運搬費	4t車 30km程度	26.0	㎡			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-2 鉄筋工事						
	砕石	土間下など 再生材	14.0	㎥			
		突き固め共					
	防湿シート	0.15	118.0	㎡			
	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	t=30 土間下 3種B	118.0	㎡			
	6-2 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-3 鉄骨工事	鉄骨本体					
	鋼材費	設計　　kg 実行　　kg					
	[75*40*5*7	SS400	1487.0	kg			
	SS400						
	L 60＊60＊4	SS400	75.0	kg			
	SS400						
	L 40＊40＊5	SSC400	191.0	kg			
	SS400						
	C75*45*15*2.3	SSC400	216.0	kg			
	SSC400						
	ﾌﾟﾚｰﾄ PL9、6	SS400　　t6　t9	488.0	kg			
	SS400						
	ﾌﾟﾚｰﾄ PL4.5、3.2	SS400　　t6　t9	74.0	kg			
	SS400						
	H.T.B S10T M16 L=40 204本	M16 L=40 622本	52.0	kg			
	H.T.B S10T M10L=30 68本	M16 L=40 622本	20.0	kg			
	中ﾎﾞﾙﾄM12 L=70 160本	M12 L=35 896本	23.0	kg			
	中ﾎﾞﾙﾄM12 L=30 68本	M12 L=35 896本	7.0	kg			
	軸ﾌﾞﾚｰｽ　M12 (TB共)16セット	M16	47.0	kg			
		L-400 52本					
	水平ﾌﾞﾚｰｽ M12 (TB共)16セット	M12	52.0	kg			
		L-350　28本					
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-3 鉄骨工事	鉄骨本体 つづき					
	施工図費		2730.0	kg			
	工場加工費		2730.0	kg			
	錆止費 K5674 2回塗り	母屋、胴縁C型別途	2730.0	kg			
	積込運搬費		2730.0	kg			
	現場建方費		2730.0	kg			
	現場加工費	現場鍛冶･ﾎﾞﾙﾄ部ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ等	2730.0	kg			
	消耗品雑材料		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	6-3 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	内外装改修						
	6-4 金属工事	鋼製下地					
	鋼製 床	束下地 ﾌﾘｰﾌﾛｱ ﾌｸﾋﾞ CPR 同等	118.0	㎡			
		ﾊﾟｰﾃｨｸﾙボードt20共					
	壁 LGS50	300mmﾋﾟｯﾁ 外壁廻り等	201.0	㎡			
		小屋裏、妻、内部戸袋					
	壁 LGS65	300mmﾋﾟｯﾁ 間仕切	115.0	㎡			
	壁 LGS50+50相当	300mピッチ 中間仕切	20.0	㎡			
		小屋裏、界壁					
	天井 LGS	19型	133.0	㎡			
	軒天井 LGS	25型 下地張りなし 300mmﾋﾟｯﾁ	55.0	㎡			
	天井 LGS 開口補強、点検口	野縁19型 450*450	4.0	ヶ所			
	壁開口補強	65mm	203.0	m			
	壁開口補強	50mm	98.0	m			
	6-4 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修	つづき					
	6-5 左官工事						
	床ﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟｰﾁ･玄関	ﾀｲﾙ下地	9.0	㎡			
	床 ﾀｲﾙ貼	磁器質ﾀｲﾙ100□相当	9.0	㎡			
		外装床ﾀｲﾙⅠ類程度					
	床 ﾀｲﾙ貼	磁器質ﾀｲﾙ100□相当 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	9.0	m			
		外装床ﾀｲﾙⅠ類程度					
	ｺﾃ仕上手間	犬走、室外機置場 2回程度	21.0	㎡			
	木ｺﾃ押さえ	土間 1回程度	118.0	㎡			
	ﾓﾙﾀﾙ埋め 床下換気口	100*280	14.0	ヶ所			
	ﾓﾙﾀﾙ埋め 開口部周り補修		90.0	m			
	外壁補修	ﾓﾙﾀﾙ部分補修 外断熱下地調整	157.0	㎡			
	外壁高圧洗浄	外断熱下地	157.0	㎡			
	鉄骨下端団子盛り	柱底モルタル	10.0	ヶ所			
	6-5 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	内外装改修						
	6-6 内外装						
	ケイ酸カルシウム板t=6.0	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK	40.0	㎡			
		軒天					
	ケイ酸カルシウム板t=6.0	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK	15.0	㎡			
		軒天 有孔					
	石膏ボード(GB-R)t=9.5	天井	113.0	㎡			
	石膏ーボード(GB-R)t=12.5	壁	331.0	㎡			
	石膏ーボード(GB-R)t=12.5+12.5	小屋 界壁	25.0	㎡			
	クロス貼 天井	AA級相当 量産品	113.0	㎡			
	クロス貼 壁	AA級相当 量産品	304.0	㎡			
	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	ｱｲｶｾﾗｰﾙ同等	18.0	㎡			
	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ 見切		19.0	m			
	壁補強合板	Mクロス t12.5	62.0	㎡			
	化粧ｹｲｶﾙ板6mm	目透し H=0.9m	16.0	m2			
		トイレ					
	木見切	トイレ	16.0	m			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修	つづき					
	6-6 内外装						
	複合フローリングt=12.0	塗装品 12*303*1818	94.0	㎡			
		ナラ 表層0.3mm程度					
	下地合板 ラワン合板耐水Ｉ類	床ｼｰﾄ下地	14.0	㎡			
		t12.0					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	KS t2.3 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ相当	14.0	㎡			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	サッシ廻り 変形ｼﾘｺﾝ系(MS-2)	90.0	m			
		20*10程度					
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	内部水回り ｳﾚﾀﾝ系(PU-2)	53.0	m			
		15*10程度					
	断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t=105 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 20K相当	216.0	㎡			
	天井、小屋裏界壁など	ｱｸﾘｱα同等					
	現場発泡ｳﾚﾀﾝt30	外壁裏+外部折返し300mm壁床	212.0	㎡			
		A種1H相当					
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修	つづき					
	6-6 内外装						
	木枠	パイン集成(杉相当)	287.0	m			
		120*25程度					
	木 巾木	ｽﾌﾟﾙｽ相当	81.0	m			
	框	既製塗装品30*150框	4.0	m			
	ｿﾌﾄ巾木	t2.0H75	34.0	m			
	塩ビ廻り縁	目透かし	112.0	m			
		内部天井					
	塩ビ廻り縁	目透かし	181.0	m			
		軒天					
	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	壁 玄関、物入	48.0	m			
		軒天					
	6-6 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	ユニット及びその他						
	物干し金物(外部)	ﾎｽｸﾘｰﾝ RK-55型同等 設置とも	8.0	ｾｯﾄ			
		外壁貫通ボルト固定					
	物干し金物(外部)	外部貫通ボルト M8全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ2付PL+	16.0	ｾｯﾄ			
		外壁貫通全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄL200					
	物干し金物(内部)	杉田エース:ｽｶｲｸﾘｰﾝCH型CW	4.0	ｾｯﾄ			
	住戸表示板	ｽﾃﾝﾚｽ室名札 ACE213-157同等	4.0	ヶ所			
	ｴｱｺﾝ配管ｽﾘｰﾌﾞ等	75φ ｷｬｯﾌﾟ共	8.0	ヶ所			
		断熱材詰めの上ｷｬｯﾌﾟ処理					
	流し台 L=1000	運搬・調整費とも	4.0	ヶ所			
		公団仕様M1-100S同等					
	コンロ台 L=700	運搬・調整費とも	4.0	ヶ所			
	ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付	公団仕様M1-70BG木目調同等					
	吊戸棚 W1100H450	運搬・調整費とも	4.0	ヶ所			
		公団仕様M7-110同等					
	コンロ台 ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	M1用	4.0	ヶ所			
	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	MY-601RF(W)同等 W600	4.0	ヶ所			
	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	EP-1116S1BL ﾊｰﾌﾊﾟﾝﾀｲﾌﾟ 同等	4.0	ｾｯﾄ			
		換気扇 別途					
		寒冷地仕様ｼｬﾜｰ水栓、握りﾊﾞｰ 照明LED					
		窓枠、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾀｲﾌﾟ、組立含む					
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
7	ユニット及びその他						
	I型手摺	T112C6同等 木目調	4.0	ヶ所			
	ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	SUS32Φt1.0 L＝1400 ｿｹｯﾄ ｾｯﾄ	4.0	ヶ所			
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ WW	ダブル TOSO同等	8.0	本			
		1.1-2.0m					
	ｸﾛｰｾﾞｯﾄﾊﾟｲﾌﾟ	SUS32Φt1.0 L＝1400 ｿｹｯﾄ ｾｯﾄ	4.0	ヶ所			
	物入	押入れセット	4.0	ヶ所			
	床点検口	450□ ｱﾙﾐ 目地枠	4.0	ヶ所			
	天井点検口	450□ ｱﾙﾐ 額縁枠	4.0	ヶ所			
	消火器	ABC粉末消火器10型 PEP－10N同等	1.0	ヶ所			
	消火器格納BOX	自立設置台共 MC-1	1.0	ヶ所			
	消火器設置費	本体及びBOX等設置費	1.0	ヶ所			
	消火器設置板	U字溝蓋 C1-B400 同等	1.0	ヶ所			
		材工共					
	長押ラック	ベルクD50同等 フック3ヶ／箇所	4.0	ヶ所			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体･撤去						
	内部仕上材撤去	間仕切壁撤去含む 集積共	133.0	㎡			
	屋根葺き材撤去	洋瓦 集積共	187.0	㎡			
	屋根下地解体	軽鉄ﾄﾗｽ＋木垂木＋野地合板 集積共	187.0	㎡			
	外壁面鋼製建具撤去	枠共 集積共	38.0	㎡			
	CB造上屋解体	RC含む 集積共	133.0	㎡			
		臥梁部分斫り含む人力					
	附属構造物撤去	樋、破風、臭突他	1.0	式			
	外構解体	犬走、PC塀等 集積共	108.0	㎡			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体･撤去	つづき					
	(発生材積込費)						
	木くず類		7.0	t			
	廃プラスチック類		0.2	t			
	ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず		0.5	t			
	石膏ボード類		1.2	t			
	廃畳		1.2	t			
	洋瓦		13.0	t			
	解体系混合廃棄物		0.5	t			
	金属くず		7.8	t			
	コンクリート類		62.0	t			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体･撤去	つづき					
	(発生材運搬費)						
	木くず類		7.0	t			
	廃プラスチック類		0.2	t			
	ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず		0.5	t			
	石膏ボード類		1.2	t			
	廃畳		1.2	t			
	洋瓦		13.0	t			
	解体系混合廃棄物		0.5	t			
	金属くず		7.8	t			
	コンクリート類		62.0	t			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体･撤去	つづき					
	(発生材処分費)						
	木くず類		7.0	t			
	廃プラスチック類		0.2	t			
	ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず		0.5	t			
	石膏ボード類		1.2	t			
	廃畳		1.2	t			
	洋瓦		13.0	t			
	解体系混合廃棄物		0.5	t			
	金属くず		7.8	t			
	コンクリート類		62.0	t			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体･撤去	つづき					
	(アスベスト除去)	レベル3(非飛散性)					
	軒天スレート板撤去	養生含む	31.0	㎡			
	外壁塗材撤去	養生含む　妻側一部　ﾓﾙﾀﾙ共	9.0	㎡			
	外部建具廻りモルタル撤去	養生含む　コーキング撤去共	98.0	㎡			
	外壁カッター入れ	妻側、建具廻り	109.0	m			
		養生含む、集塵装置付サンダー使用					
	外回り床モルタル撤去	養生含む	12.8	㎡			
	円筒撤去	養生含む	4.0	箇所			
	天井スレート板撤去	簡易養生含む	9.0	㎡			
	内部床･壁モルタル撤去	簡易養生含む	235.0	㎡			
	隔壁スレート板撤去	簡易養生含む	32.0	㎡			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体･撤去	つづき					
	(アスベスト　発生材積込)						
	アスベスト含有建材	フレコン詰め	16.0	㎡			
	(アスベスト　発生材運搬)						
	アスベスト含有建材		16.0	㎡			
	(アスベスト　発生材処分)						
	アスベスト含有建材		16.0	㎡			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事(Ⅰ期)						
	A工区(9～12号)S46年建設						
Ⅱ	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	電灯コンセント設備工事		1.0	式			
3	弱電設備工事		1.0	式			
	項目 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
1	幹線設備工事						
	集合計器盤	屋根付 防水6窓	1.0	面			
	電線管	HIVE70φ	3.0	m			
	電線管	可とう電線管 F65 1m	1.0	箇所			
	電線管	エントランス70φ	1.0	個			
	引込支持材及び附属材・雑材		1.0	式			
	配線遮断器	BCW 3505	4.0	台			
	集合計器盤 配線組立	配線用ﾀﾞｸﾄ・雑材+2人口	1.0	式			
	住宅分電盤	BQW 85102B2	2.0	面			
	防火区画貫通処理	100φ 貫通含む	4.0	ヶ所			
	接地工事	ED	1.0	ヶ所			
	次頁に続く						

工　事　設　計　用　紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
1	幹線設備工事						
	電線管	HIVE22Φ	2.0	m			
	電線ケーブル	EM-CET 14㎜2	76.0	m			
	電線ケーブル	EM-CET 60㎜2	4.0	m			
	電線ケーブル	EM-IE 5.5mm2	76.0	㎡			
	電線ケーブル	EM-IE 14MM2	3.0	m			
	電力会社申請費	新規	4.0	戸分			
	電力会社申請費	定額外灯撤去分	2.0	箇所			
	既設街路灯撤去	街路灯＋3.5mﾎﾟｰﾙ	2.0	基			
	1 細目 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事						
	照明器具	A	4.0	台			
	照明器具	B	12.0	台			
	照明器具	C	4.0	台			
	引掛けｼｰﾘﾝｸﾞ	露出丸形	12.0	箇所			
	埋込形SW 大角型	1P15A×1 P共	22.0	個			
	埋込形SW 大角型	1P15A×1+ 4W15A×1 P共	4.0	個			
	埋込形SW 大角型	3W15A×1 P共	2.0	個			
	埋込形SW 大角型	3W15A×1 P共	4.0	個			
	埋込形SW 大角型	1P15A×1 3W15A×2 P共	4.0	個			
	埋込形SW 大角型	4W15A×1 P共	2.0	個			
	埋込形SW 大角型	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ換気ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	4.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P15A×1 P共	20.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P15A×1 接地極付 P共	8.0	個			
	次頁に続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	つづき					
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P15A×1 接地端子付 P共	20.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P15A×1 P共	4.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P15A×1 接地極･接地端子付 P共	4.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P20A125V 接地極付	4.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P20A200V 接地極付	4.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	IH用 扉付PL	8.0	個			
		コンロ脇 ｺﾝｾﾝﾄ保護					
	防水ｺﾝｾﾝﾄ(屋外露出用)	2P15A 抜け止め3個口 接地端子付	8.0	個			
	電 線	EM-EEF 1.6-2C	197.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6-3C	298.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6-4C	24.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0-2C	25.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0-3C	232.0	m			
	次頁に続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	つづき					
	PF管	16Φ	141.0	m			
	PF管	22Φ	76.0	m			
	位置BOX	102*102*44 P共	120.0	ケ			
	2 細目 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	弱電設備工事						
	端子盤	屋根付き防水 BPC 4715W	1.0	面			
	附属材及び雑材	PE28φ	1.0	式			
	引込支持材及び附属材･雑材		1.0	式			
	分配器	4分配	1.0	台			
	接地工事	ED	1.0	箇所			
	UHF平面ｱﾝﾃﾅ	U2SWL20	1.0	台			
	アンテナポール	PE28φ	1.0	本			
	壁面支持金具	MW10Z･MW80ZE	1.0	式			
	電線管	HIVE22φ	2.0	m			
	電線管	HIVE28φ	3.0	m			
	電線管	ｴﾝﾄﾗﾝｽ 28Φ	1.0	個			
	電線管	可とう電線管 F30 0.5m	1.0	箇所			
	電線管	1.2㎜	1.0	箇所			
	次頁に続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	弱電設備工事	つづき					
	呼び線	1.2㎜	2.0	m			
	防火区画貫通処理	100Φ	8.0	箇所			
	BS/CS･UHF混合 ﾌﾞｰｽﾀｰ	UBCB35 同等	4.0	箇所			
	電話ノズル P共		4.0	個			
	直列ユニット 中継	1端子接栓形	4.0	個			
	直列ユニット 端末	1端子接栓形	4.0	個			
	入線ｶﾊﾞｰ		1.0	箇所			
	ﾓﾆﾀｰTV月インターホン		4.0	台			
	電線	EM-S5C-FB	112.0	m			
	電線	EM-AE1.2-4C	22.0	m			
	PF管	16Φ	111.0	m			
	位置BOX	102×102×44 P付	6.0	箇所			
	LED外灯	基礎とも	2.0	箇所			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	弱電設備工事	つづき					
	簡易型無線式 連動型感知器	煙感知器 親機	1.0	台			
	無線式連動型住宅用	煙感知器 子機	7.0	台			
	無線式連動型住宅用	熱感知器(定温型)子機	4.0	台			
	無線式連動型住宅用	火災中継用アダプタ	1.0	台			
	細目 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事(Ⅰ期)						
	A工区(9～12号)S46年建設						
Ⅲ	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	給湯設備工事		1.0	式			
4	排水設備工事		1.0	式			
5	換気設備工事		1.0	式			
6	屋外共用設備工事		1.0	式			
7	産業廃棄物処理工事	産業廃棄物は建築に含む					
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	床置床排水大便器	4.0	組			
		手洗付密結タンク					
		ｳｵｯｼｭﾚｯﾄ(貯湯タンク式)					
		ﾘﾓｺﾝ(乾電池式)					
		参考CS232B･SH233BA･TCF6543AK					
	紙巻器	手摺 棚別ﾀｲﾌﾟ(収納付)	4.0	組			
		参考YHBS603FB					
	ﾀｵﾙ掛	ﾘﾝｸﾞ形	4.0	組			
		参考YHT10					
	洗面化粧台	間口600L 化粧台 収納付	4.0	組			
		化粧鏡 一面鏡 LEDﾗﾝﾌﾟ					
		ｴｺﾐﾗｰ					
		ｼﾝｸﾞﾙ混合栓 止水栓x2					
		床給水金具					
		床排水塩ビ管接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ					
		参考LDPL060BAGEN2A LMSPL060B4GDC1A					
	ﾀｵﾙ掛	ｽﾄﾚｰﾄ形	4.0	組			
		参考YHT20R					
	洗濯機用水栓	単水栓	4.0	組			
		参考TW11R					
	洗濯機用排水ﾄﾗｯﾌﾟ	縦引ﾄﾗｯﾌﾟ	4.0	組			
		参考PJ2008NW					
	万能ﾎｰﾑ水栓	横水栓(送り座付)	4.0	組			
		参考T200ESUN13					

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
1	衛生器具設備工事						
	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓	TKS05315J	4.0	組			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	給水設備工事						
	量水器13A	量水器13A(貸与)既存撤去含む	4.0	組			
		止水栓13A 耐寒樹脂製量水器ﾎﾞｯｸｽ					
	地下式不凍栓	20Ax600L MT－2	8.0	ヶ所			
	ステンレスフレキジョイント	量水器廻り配管 20A＊300L(2次側)	8.0	ヶ所			
	全上ﾎﾞｯｸｽ	VC-6	8.0	ヶ所			
	不凍水栓柱	150Ax1500L	4.0	組			
		D-Xｷｭｰﾌﾞ Ⅲ同等					
	水道用耐衝撃塩ビ管	HIVP20A 埋設	20.0	m			
	水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VD20A 埋設	8.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	水道用内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB20A 屋外架空	8.0	m			
	断熱工事	ﾗｯｷﾝｸﾞ共 4戸分	1.0	式			
	水道用内面ライニング鋼管	VD20A 屋内一般 土間	8.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	給水樹脂製ﾍｯﾀﾞｰ	4口	4.0	ヶ所			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	給水設備工事	つづき					
	断熱工事	給水ﾍｯﾀﾞ 屋内一般 GW20 4戸分	1.0	式			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 ﾄｲﾚ	18.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 D･K	11.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 洗面台	24.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 洗濯機	30.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 浴室	24.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 不凍水栓柱	24.0	m			
	仕切弁 JIS10K	GV20A ｴｺｷｭｰﾄ用	4.0	個			
	SUS･FJ L＝300	20A ｴｺｷｭｰﾄ用	4.0	個			
	自己制御型凍結防止ﾋｰﾀｰ巻	1.5M ｴｺｷｭｰﾄ	4.0	ヶ所			
	既設量水器撤去	止水栓13A	4.0	組			
		量水器BOX					
	穴あけ･補修共	6戸分	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	給湯設備工事						
	ｴｺｷｭｰﾄ機	寒冷地仕様	4.0	台			
	貯湯ﾕﾆｯﾄ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	屋外床置 ﾌﾙｵｰﾄ 360L ﾘﾓｺﾝ2ｹ(配線共)					
		追炊用循環ﾊﾟｲﾌﾟ・接続金物(材工)					
		貯湯ﾕﾆｯﾄ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ接続工事(材工)					
	地下式不凍栓 湯用	20Ax600L MT－2	4.0	ヶ所			
	全上ﾎﾞｯｸｽ	VC-6	4.0	ヶ所			
	水道用耐熱内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	WHTLP20A 埋設	20.0	m			
	断熱工事	4戸分	1.0	式			
	水道用耐熱内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	HTLP20A 屋外架空	12.0	m			
	断熱工事(外)	ﾗｯｷﾝｸﾞ共 4戸分	1.0	式			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ 4戸分	1.0	式			
	亜鉛引渡鋼管 排水	白GP20A 屋外架空	8.0	m			
	塗装工事	4戸分	1.0	式			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 排水	VP50A 埋設	8.0	m			
	管埋設費(屋外埋設管)	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ 4戸分	1.0	式			
	次項へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	給湯設備工事	つづき					
	給湯樹脂製ﾍｯﾀﾞｰ	3口	4.0	ヶ所			
	断熱工事(内)	4戸分	1.0	式			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	13φ 屋内一般 D･K	12.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	13φ 屋内一般 洗面台	24.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	13φ 屋内一般 浴室	28.0	m			
	仕切弁 JIS10K	GV20A ｴｺｷｭｰﾄ用	4.0	個			
	SUS･FJ L＝300	20A 給湯器用	4.0	個			
	排水弁 JIS10K	GV20A ｴｺｷｭｰﾄ用	4.0	個			
	防虫目皿	SUS 50A	4.0	ヶ所			
	自己制御型凍結防止ﾋｰﾀｰ巻	1.5M ｴｺｷｭｰﾄ	4.0	ヶ所			
	穴あけ･補修共	4戸分	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
4	排水設備工事	屋内設備					
	床上掃除口	COA75　塩ビｼｰﾄ用	4.0	個			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP100　　便所 土間	4.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP75　　屋内一般 土間	24.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP65　　屋内一般 土間	18.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP50　　屋内一般 土間	16.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP40　　屋内一般 土間	4.0	m			
	PC-1 水抜浸透桝	RC角桝　ｴｺｷｭｰﾄ排水用	4.0	ヶ所			
	穴あけ･補修共	4戸分	1.0	式			
	穴あけ･補修共	4戸分	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	換気設備工事						
	RF-1 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	本体建築工事	4.0	台			
		防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ150φ					
		ｶﾞﾗﾘ・防虫網付					
		参考P-18YSMQD3-BL					
	FE-1 2部屋用天井埋込形換気扇	2部屋換気用・24時間換気機能付	4.0	台			
		副吸込口付					
		24換気 強/弱 165cmH/90cmH					
		ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ100φ					
		ｶﾞﾗﾘ・防虫網付					
		参考VD-10ZFLC13 P-13YSM3-BL					
	PF-1 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用 低騒音 95cmH	4.0	台			
		24時間換気機能付					
		ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ100φ					
		ｶﾞﾗﾘ・防虫網付					
		参考VD-10ZALC12 P-13YSM3-BL					
	OA-1 自然給気口	角型・壁取付 ﾌﾟｯｼｭ式	12.0	台			
		ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ100φ					
		ｶﾞﾗﾘ・防虫網付					
		参考P-13WQU P-13YSM3-BL					
	次項へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	換気設備工事						
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150φ	24.0	m			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100φ	20.0	m			
	断熱工事	150φ	1.0	式			
	防露工事	100φ	1.0	式			
	穴あけ･補修工事	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ排気用 4か所	4.0	ヶ所			
		150Φ 100-150L					
	穴あけ･補修工事	ﾀﾞｸﾄ扉･自然給気用 20か所	20.0	ヶ所			
		100Φ 100-150L					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	屋外共用設備						
A	給水設備		1.0	式			
B	排水設備		1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	屋外共用設備						
A	給水設備						
	A-1 屋外給水設備	給水仕切弁～各戸量水器まで	1.0	式			
	A-2 上水道分岐工事	仕切弁まで	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	屋外共用設備						
A	給水設備	止水弁25A以降～各戸量水器まで					
	A-1 屋外給水設備						
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管(1種)	PP20A	8.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(1種)	PP40A	30.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	既設給水管撤去	VP20 埋設	30.0	m			
	既設給水管撤去	VP15 埋設	8.0	m			
	A-1計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	屋外共用設備						
A	給水設備	止水弁25A以降～各戸量水器まで					
	A-2 上水道分岐工事	仕切弁まで					
	機材						
	ボール式ｻﾄﾞﾙ分岐栓	Φ75㎜×Φ40㎜鋳物管用	3.0	個			
		密着ｺｱ・ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 安曇野市R4					
	防食ﾌｨﾙﾑｻﾄﾞﾙ分水栓用	Φ75㎜	3.0	枚			
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管(1種)	Φ40㎜(管財類)刊	8.0	m			
	ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄΦ40	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属接手	6.0	個			
		(管財類)刊					
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ接手	Φ40㎜×1100㎜袋ﾅｯﾄ	6.0	個			
		×40㎜角ﾊﾝﾄﾞﾙ 安曇野市R4					
	ﾎﾞｰﾙ止水栓	並行ねじ Φ40㎜角ﾊﾝﾄﾞﾙ	3.0	個			
		安曇野市R4					
	止水栓鉄筐	Φ143㎜×500～700H	1.0	個			
		ﾄﾐｽLHSG-51PK 安曇野市R4					
	埋設ｼｰﾄ(市道排水管用)	W=75㎜ 青地白文字 2倍折込	7.0	m			
		安曇野市R6					
	水道用識別ﾏｰｶｰ		3.0	個			
	伸縮継手	Φ40㎜ﾒｰﾀｰ用	1.0	個			
		安曇野市R6					
	次項へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	屋外共用設備						
A	給水設備	つづき					
	A-2 上水道分岐工事	仕切弁まで					
	HIVP	Φ25直管4.0m （管材類）刊	1.0	本			
	HIVP径違ｿｹｯﾄ	Φ25×Φ40 （管材類）刊	1.0	個			
	HIVPｴﾙﾎﾞ	Φ25 （管材類）刊	1.0	個			
	給水管施工費						
	ｻﾄﾞﾙ分水栓建込	鋳鉄管75㎜	3.0	箇所			
		配水管呼径40㎜					
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管埋設（据付工）	Φ40㎜ 設置	8.0	m			
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管埋設（継手工）	Φ40㎜ 設置	6.0	口			
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断	Φ40㎜	3.0	口			
	次項へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	屋外共用設備						
A	給水設備	つづき					
	A-2 上水道分岐工事	仕切弁まで 施工つづき					
	鋼管 据付工	小口径管布設(人力)	7.0	m			
		Φ40㎜					
	鋼管 接合	小口径管ねじ込み	7.0	口			
		Φ40㎜					
	止水栓取付	PP用 呼び径40㎜	3.0	個所			
		止水栓取付 接合及び止水栓筐取付					
	管明示ｼｰﾄ工		7.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設(据付工)	Φ25㎜ 設置	3.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設(TS継手工)	Φ40㎜ 設置	1.0	口			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設(TS継手工)	Φ25㎜ 設置	3.0	口			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設(切断)	Φ25㎜	1.0	口			

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	屋外共用設備						
A	給水設備						
	A-2 上水道分岐工事	施工つづき					
	給水管土工						
	管路掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)	小型ﾊﾞｯｸﾎｰ山積0.13m3	10.0	m3			
		(平積0.1m3)					
	管路埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｰ山積0.13m3	2.0	m3			
		(平積0.1m3)					
	管路埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｰ山積0.13m3	7.0	m3			
		(平積0.1m3)					
	路盤工	1.8m未満(ﾀﾝﾊﾟ)	4.0	m3			
		t10cm 上層路盤(t／15cm)					
	発生土処理	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13㎥(平積0.1㎥)	2.6	m3			
		土砂					
	建設発生土受入費用	松本平砂利共同組合	2.6	m3			
		安曇野建設事務所 R6					
	A-2計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
B	排水設備						
	B-1屋外排水設備	各戸部分･主管部分	1.0	式			
	B-2下水道管渠布設		1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	排水設備						
	B-1屋外排水設備	各戸部分・主管部分					
	住戸						
	T1 小口径塩ビ桝	起点ﾄﾗｯﾌﾟ50-65-200	4.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU変換ｿｹｯﾄ					
	主管						
	A 小口径塩ビ桝	90L 75-100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	B 小口径塩ビ桝	90Y 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	C 小口径塩ビ桝	45Y 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	D 小口径塩ビ桝	90Y 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	E 小口径塩ビ桝	45YS 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	F 小口径塩ビ桝	90Y 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	G 小口径塩ビ桝	45YS 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	H 小口径塩ビ桝	45YS 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	I 公共下水道取付桝 接続	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 150-200	1.0	ヶ所			
	次項へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	屋外共用設備						
B	排水設備	つづき					
	B-1屋外排水設備	各戸部分・主管部分					
	住戸						
	硬質塩化ビニール管	VP100A　　埋設	6.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP75A　　埋設	12.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP65A　　埋設	6.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	主管						
	硬質塩化ビニール管	VP100A　　埋設	24.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	B-1計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	屋外共用設備						
B	排水設備						
	B-2下水道管渠布設	管路					
	管渠工	管路土工	1.0	式			
	管渠工	管布設工	1.0	式			
	管渠工	小口径マンホール工	1.0	式			
	管渠工	管路土留工	1.0	式			
	管渠工	底部工	1.0	式			
	取付管・汚汚水桝設置工		1.0	式			
	取付管・汚汚水桝設置工		1.0	式			
	取付管・汚汚水桝設置工		1.0	式			
	付帯工事	舗装本復旧工	1.0	式			
	B-2計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事(Ⅰ期)						
	A工区(9～12号)S46年建設						
Ⅳ	外 構 工 事						
1	建物周囲外構工事		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅳ	外 構 工 事						
1	建物周囲外構工事						
	目隠しﾌｪﾝｽ	朝日AM H1800	10.0	m			
		XAﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ同等					
	目隠しﾌｪﾝｽ		5.0	本			
	柱割り増し						
	目隠しﾌｪﾝｽ		1.0	式			
	組立費						
	目隠しﾌｪﾝｽ		10.0	本			
	沓石250□*600材工						
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 庭囲い	朝日UN同等 H800 ﾒｯｼｭ50目	22.0	m			
	ﾘﾌﾞ柱含む						
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 庭囲い		9.0	本			
	柱割り増し						
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 庭囲い		1.0	式			
	組立費						
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 庭囲い	ﾊﾞｲｺﾝﾌｪﾝｽ台同等	17.0	本			
	沓石180□H450 材工						
	物置	W1512mm*D1161.5mm*H2120.5mm	4.0	ヶ所			
		ヨド ｴﾙﾓ同等 積雪対応					
	物置		4.0	ヶ所			
	組立費						
	物置		36.0	ヶ所			
	基礎石200*200*300						
	物置		4.0	ヶ所			
	ｱﾝｶｰ止め						
	次頁につづく						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅳ	外 構 工 事						
1	建物周囲外構工事	つづき					
	物置		1.0	式			
	搬入費						
	法定福利費	物置･フェンスなど	1.0	式			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 庭縁石	150*150 土工含む	30.0	m			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 通路縁石	120*120 土工含む	52.0	m			
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 通路	ｲﾝﾀ60敷30ｸﾗｯｼｬ(C-40)100 材工	42.0	㎡			
	集水桝設置工	360型 ｺﾝｸﾘｰﾄ会所桝 材工	5.0	ヵ所			
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置	SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝ふた 材工	5.0	ヵ所			
		360型用 落込み					
	集水桝設置工	300型 ｺﾝｸﾘｰﾄ会所桝 材工	5.0	ヵ所			
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置	SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝ふた 材工	5.0	ヵ所			
		300型用					
	雨水排水管布設	VPφ100 砂巻 据付 土工含む	58.0	m			
		つなぎ含む					
	次頁につづく						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
Ⅳ	外 構 工 事						
1	建物周囲外構工事	つづき					
	砕石敷工	t15cm C-40	20.0	m2			
	客土	耕土	29.0	㎥			
	法定福利費	庭外構など	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事(Ⅰ期)						
	B工区(13～16号)S47年建設						
Ⅰ	建築主体工事		1.0	式			
Ⅱ	電気設備工事		1.0	式			
Ⅲ	機械設備工事		1.0	式			
Ⅳ	外 構 工 事		1.0	式			
	直接工事費計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
V	共通仮設費						
	積上げ仮設						
	仮囲い 成形鋼板	h=2000存置6ヶ月程度	120.0	m			
	キャスターゲート	H1800*W3000*2 6か月	1.0	ヶ			
	仮設鉄板敷き	t22 6か月	110.0	㎡			
		ｹﾞｰﾄ付近					
	交通誘導員B	6か月(20d)×1人想定	120.0	人			
	室内空気環境測定	パッシブ法	1.0	ヶ所			
		VOC+ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類					
	工事用砕石敷	t150 15m*20m相当	300.0	㎡			
		搬出入路、事務所周りなど					
	計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事(Ⅰ期)						
	B工区(13～16号)S47年建設						
Ⅰ	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	屋根改修		1.0	式			
3	外壁改修		1.0	式			
4	建具改修		1.0	式			
5	塗装改修		1.0	式			
6	内外装改修		1.0	式			
7	ユニット及びその他		1.0	式			
8	解体・撤去		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
1	直接仮設工事						
	水盛り･遣り方		133.0	㎡			
	原寸型板		133.0	㎡			
	躯体墨出し		133.0	㎡			
	仕上墨出し		133.0	㎡			
	躯体養生		133.0	㎡			
	仕上養生		133.0	㎡			
	清掃･片付け		133.0	㎡			
	引渡し前清掃		133.0	㎡			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
1	直接仮設工事	つづき					
	枠組本足場	建地幅900mm　掛払い運搬費含む	310.0	㎡			
	H10m未満 存置2ヶ月程度 解体用	登り桟橋 巾木 含む					
	枠組本足場	建地幅900mm　掛払い運搬費含む	310.0	㎡			
	H10m未満 存置5ヶ月程度 仕上用	登り桟橋 巾木 含む					
	安全手摺	掛払い運搬費含む	72.0	m			
	存置6ヶ月						
	ネット養生	メッシュシート	310.0	㎡			
	H10m未満 存置4ヶ月						
	解体養生	養生シート	310.0	㎡			
	約2ヶ月						
	内部足場	解体用 枠組み棚足場 H=1.8m程度	133.0	㎡			
		2か月程度					
	内部足場	脚立足場　掛払い運搬費含む	133.0	㎡			
		4か月程度					
	鉄骨用水平養生	メッシュシート 掛払い運搬費含む	133.0	㎡			
		4寸勾配水平面*1.077					
	解体時運搬費	重機、仮設資材	2.0	往復			
		片道30㎞以内想定					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
2	屋根改修						
	嵌合立平葺き	ｶﾗｰGL鋼板t0.4	213.0	㎡			
	W455 H32						
	ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌ	t1.0　粘着タイプ	213.0	㎡			
	耐火野地板	高圧木ｾﾒﾝﾄ板t20	213.0	㎡			
	軒先唐草	ｶﾗｰGL鋼板t0.4	47.0	m			
	軒先キャップ共						
	ケラバ唐草	ｶﾗｰGL鋼板t0.4	18.0	m			
	補強材共						
	鼻隠し 1段 H300	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 木下地t30共	47.0	m			
	破風 1段 H300	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 木下地t30共	18.0	m			
	換気棟包み	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 木下地共	23.0	m			
	雪止めｱﾝｸﾞﾙ1段	雪止め金具@910共 ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ@455共	46.0	m			
	軒樋	内樋元旦 Sﾀｲﾌﾟ同等 落ち葉除けｶﾗｰGL付	23.0	m			
	H182×H62	両面GL鋼板t0.5 ｱﾙﾐ製固定金物共					
	落し口	ｶﾗｰGL鋼板	10.0	ヶ所			
	丸落しﾄﾞﾚﾝ 75φ						
	竪樋 75φ	専用控え金物@1200 標準色	35.0	m			
		ﾀﾆﾀﾊｳｼﾞﾝｸﾞｳｪｱ同等 ｶﾗｰGL鋼板					
	ｴﾙﾎﾞ加算 75φ	ｶﾗｰGL鋼板	40.0	ヶ所			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
2	屋根改修	つづき					
	運搬･荷揚げ費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	外壁改修						
	金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ						
	ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM型ｽﾏｰﾄﾌﾗｯﾄ同等 t18	裏打:ｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾌｫｰﾑ	11.0	㎡			
		表皮材:ﾌｯ素GL鋼板t0.35W300					
	透湿防水ｼｰﾄ		11.0	㎡			
	下端水切	ﾌｯｿ樹脂鋼板 端部ｶﾊﾞｰ	13.0	m			
	軒天 見切り縁	ｶﾗｰGL鋼板 廻り縁ｶﾊﾞｰ 、周り縁ｶﾊﾞｰ	34.0	m			
		廻り縁鋼板受け金物					
	運搬･搬入費		1.0	棟			
	法定福利費		1.0	式			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	外壁改修						
	湿式外断熱工事	Sto外断熱ｼｽﾃﾑ同等					
	下地調整材プライマー塗布	既存外壁塗装面塗布	178.0	㎡			
	透湿外断熱　外壁部	仕上げ　Sto標準ｺﾃ塗同等	132.0	㎡			
		EPS断熱材　t60mm、ﾍﾞｰｽｺｰﾄ、補強ﾒｯｼｭ					
	外断熱　基礎部	仕上げ　Sto標準ｺﾃ塗同等	46.0	㎡			
		XPSﾎﾞｰﾄﾞt50　ﾍﾞｰｽｺｰﾄ(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ)補強ﾒｯｼｭ					
	透湿外断熱　開口部抱き部仕上	仕上げ　Sto標準ｺﾃ塗同等	6.0	㎡			
		ﾍﾞｰｽｺｰﾄ、補強ﾒｯｼｭ					
	開口部　縦取り合い納め	ｺｰﾅｰﾒｯｼｭ納め	81.0	m			
	開口部　縦取り合い納め	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ納め	81.0	m			
	開口部　水切下端納め	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ納め	22.0	m			
	出隅納め	ｺｰﾅｰﾒｯｼｭ納め	11.0	m			
	壁上下端取合い納め	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ納め	87.0	m			
	基礎取合い納め	ｽﾀｰﾀｰﾄﾗｯｸ納め　ｱﾙﾐ製　62mm	58.0	m			
	断熱材機器固定工事	ｺﾝｸﾘｰﾄﾜｯｼｬｰ	132.0	㎡			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	外壁改修						
	湿式外断熱工事	Sto外断熱ｼｽﾃﾑ同等 つづき					
	運搬･管理経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	外壁補修工事						
	施工前調査	打診、ﾏｰｷﾝｸﾞ、数量再ﾁｪｯｸ	150.0	㎡			
		脚立足場含む					
	ﾓﾙﾀﾙ浮き部はく落防止	ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入接着仕様	3.0	㎡			
		ﾋﾟｯﾁ@250mm縦横程度想定					
	ひび割れ補修工	ｴﾎﾟｷｼ樹脂自動低圧注入工法	32.0	m			
		ﾋﾟｯﾁ@250mm程度想定					
	法定福利費		1.0	式			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	外壁改修	つづき					
	開口部塞ぎ						
	コンクリート	FC21-18-25	0.3	㎥			
	温度補正	〃　⊿3	0.3	㎥			
	打設手間	コンクリ　圧入　器具損料共	0.3	㎥			
	コンクリートブロック積み	C種(16)　150*190*390　材工	6.7	㎡			
		間仕切ﾊﾟﾈﾙ相当					
	無収縮モルタル	試験とも　FC=30	0.3	㎥			
	注入用型枠	玄関上部袖壁及び北開口部　両面	42.0	m			
		2.4m*2*4					
	鉄筋	D10　SD295	58.0	kg			
	鉄筋加工組立費	開口部塞ぎ部	1.0	t			
	鉄筋運搬費	4t車　30km程度	1.0	t			
	差し筋アンカー	ｱﾝｶｰ　D10	192.0	ヶ所			
	開口部型枠	開口部塞ぎ部	7.0	㎡			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
4	建具改修						
	鋼製建具						
	AD-01 片開き戸	W785*H2000 断熱DH20 D2	8.0	ヶ所			
		ﾎﾟｽﾄ受 ｱｲｽｺｰﾌﾟ 1ﾛｯｸ ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ					
	組立費		1.0	式			
	搬入費		1.0	式			
	取付費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	AW-01 引違い窓	W1700*H1900 付属金物一式	8.0	ヶ所			
		網戸ｸﾘｱﾈｯﾄ共					
	AW-02 FIX窓	W600*H800 付属金物一式	4.0	ヶ所			
		網戸ｸﾘｱﾈｯﾄ共					
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
4	建具改修						
	鋼製建具						
	ｶﾞﾗｽ						
	low-E複層ガラス	LOWE3＋A16＋FL3　～0.3㎡	22.0	㎡			
	low-E複層ガラス	LOWE3＋A15＋型4　～0.3㎡	8.0	枚			
		300×800					
	グレージングチャンネル	ビード施工含む	100.0	m			
	運搬諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
4	建具改修	つづき					
	木製建具						
	下足入		4.0	ヶ所			
	600＊400＊1180						
	収納棚 ﾎﾟﾘ合板		4.0	ヶ所			
	600＊320＊630						
	運搬諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
4	建具改修	つづき					
	木製建具						
	WD-02 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	805*2000	4.0	ヶ所			
		片引					
	WD-03 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	675*2000	4.0	ヶ所			
		片引					
	WD-04 物入ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	718*2000	4.0	ヶ所			
		開戸					
	WD-05 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	836*2000	4.0	ヶ所			
		片引					
	WD-06 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	2662*2000	4.0	ヶ所			
		引違4枚					
	WD-07 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	2262*2000	4.0	ヶ所			
		引込2枚					
	WD-08 ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾎﾟﾘ合板	2467*2000	4.0	ヶ所			
		引違4枚					
	運搬諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小計						
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
5	塗装改修						
	EP-G塗り	ケイ酸カルシウム面　素地B種見上げ	52.0	㎡			
	撥水材塗布　ﾎﾟｰﾁ	シリコーン系水溶液2回	19.0	㎡			
		WaterProofC同等					
	自然系木部用浸透型着色剤	バトン同等　木枠	274.0	m			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ・地業工事		1.0	式			
	6-2 鉄筋工事		1.0	式			
	6-3 鉄骨工事		1.0	式			
	6-4 金属工事		1.0	式			
	6-5 左官工事		1.0	式			
	6-6 内外装		1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ・地業工事						
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC21-18-25	15.0	㎥			
	捨てｺﾝ	FC18-18-25	0.3	㎥			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC21-18-25	9.0	㎥			
		犬走、機械基礎、ﾎﾟｰﾁ、臥梁					
	打設手間	土間コン	15.0	㎥			
	打設手間	捨てコン	0.3	㎥			
	打設手間	犬走、機械基礎、ﾎﾟｰﾁ、臥梁	9.0	㎥			
	ポンプ圧送費	ポンプ車	4.0	回			
		土間、臥梁、雑、外部					
	温度補正	ｺﾝ　⊿3	24.0	㎥			
	根切掘削	基礎補強・ポーチ・機械置場・犬走	3.0	㎥			
	砕石	同上	3.0	㎥			
	埋戻し費		6.0	㎥			
	残土処分	場内：仮置き＋敷き均し	6.0	㎥			
	6-1計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-2 鉄筋工事						
	鉄筋D10	SD295A	461.0	kg			
	鉄筋D13	SD295A	587.0	kg			
	鉄筋D16	SD295A	358.0	kg			
	差し筋アンカー	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ D10	469.0	ヶ所			
	組立加工費		1.4	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.4	t			
	ﾜｲﾔﾒｯｼｭ	6Φ×150 1×2m	110.0	枚			
	型枠	犬走、ﾎﾟｰﾁ、機械台、臥梁	24.0	㎡			
	型枠運搬費	4t車 30km程度	24.0	㎡			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-2 鉄筋工事						
	砕石	土間下など 再生材	15.0	㎥			
		突き固め共					
	防湿シート	0.15	121.0	㎡			
	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	t=30 土間下 3種B	121.0	㎡			
	6-2 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-3 鉄骨工事	鉄骨本体					
	鋼材費	設計　kg 実行　kg					
	[75*40*5*7	SS400	1605.0	kg			
	SS400						
	L 60＊60＊4	SS400	75.0	kg			
	SS400						
	L 40＊40＊5	SSC400	185.0	kg			
	SS400						
	C75*45*15*2.3	SSC400	238.0	kg			
	SSC400						
	ﾌﾟﾚｰﾄ PL9、6	SS400　t6　t9	432.0	kg			
	SS400						
	ﾌﾟﾚｰﾄ PL4.5、3.2	SS400　t6　t9	136.0	kg			
	SS400						
	H.T.B S10T M16 L=40 204本	M16 L=40 622本	54.0	kg			
	H.T.B S10T M10L=30 68本	M16 L=40 622本	16.0	kg			
	中ﾎﾞﾙﾄM12 L=70 160本	M12 L=35 896本	20.0	kg			
	中ﾎﾞﾙﾄM12 L=30 68本	M12 L=35 896本	7.0	kg			
	軸ﾌﾞﾚｰｽ M12 (TB共)16セット	M16	47.0	kg			
		L-400 52本					
	水平ﾌﾞﾚｰｽ M12 (TB共)16セット	M12	55.0	kg			
		L-350 28本					
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-3 鉄骨工事	鉄骨本体 つづき					
	施工図費		2870.0	kg			
	工場加工費		2870.0	kg			
	錆止費 K5674 2回塗り	母屋、胴縁C型別途	2870.0	kg			
	積込運搬費		2870.0	kg			
	現場建方費		2870.0	kg			
	現場加工費	現場鍛冶･ﾎﾞﾙﾄ部ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ等	2870.0	kg			
	消耗品雑材料		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	6-3 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-4 金属工事	鋼製下地					
	鋼製 床	束下地 ﾌﾘｰﾌﾛｱ ﾌｸﾋﾞ CPR 同等	120.0	㎡			
		ﾊﾟｰﾃｨｸﾙボードt20共					
	壁 LGS50	300mmﾋﾟｯﾁ 外壁廻り等	212.0	㎡			
		小屋裏、妻、内部戸袋					
	壁 LGS65	300mmﾋﾟｯﾁ 間仕切	99.0	㎡			
	壁 LGS50+50相当	300mピッチ 中間仕切	22.0	㎡			
		小屋裏、界壁					
	天井 LGS	19型	133.0	㎡			
	軒天井 LGS	25型 下地張りなし 300mmﾋﾟｯﾁ	52.0	㎡			
	天井 LGS 開口補強、点検口	野縁19型 450*450	4.0	ヶ所			
	壁開口補強	65mm	196.0	m			
	壁開口補強	50mm	123.0	m			
	6-4 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修	つづき					
	6-5 左官工事						
	床ﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟｰﾁ･玄関	ﾀｲﾙ下地	8.0	㎡			
	床 ﾀｲﾙ貼	磁器質ﾀｲﾙ100□相当	8.0	㎡			
		外装床ﾀｲﾙⅠ類程度					
	床 ﾀｲﾙ貼	磁器質ﾀｲﾙ100□相当	9.0	m			
		外装床ﾀｲﾙⅠ類程度 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ					
	ｺﾃ仕上手間	犬走、室外機置場 2回程度	20.0	㎡			
	木ｺﾃ押さえ	土間 1回程度	120.0	㎡			
	ﾓﾙﾀﾙ埋め 床下換気口	100*280	22.0	ヶ所			
	ﾓﾙﾀﾙ埋め 開口部周り補修		101.0	m			
	外壁補修	ﾓﾙﾀﾙ部分補修 外断熱下地調整	146.0	㎡			
	外壁高圧洗浄	外断熱下地	146.0	㎡			
	鉄骨下端団子盛り	柱底モルタル	10.0	ヶ所			
	6-5 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修						
	6-6 内外装						
	ケイ酸カルシウム板t=6.0	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK	38.0	㎡			
		軒天					
	ケイ酸カルシウム板t=6.0	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK	14.0	㎡			
		軒天 有孔					
	石膏ボード(GB-R)t=9.5	天井	116.0	㎡			
	石膏ーボード(GB-R)t=12.5	壁	302.0	㎡			
	石膏ーボード(GB-R)t=12.5+12.5	小屋 界壁	27.0	㎡			
	クロス貼 天井	AA級相当 量産品	116.0	㎡			
	クロス貼 壁	AA級相当 量産品	333.0	㎡			
	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	ｱｲｶｾﾗｰﾙ同等	12.0	㎡			
	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ 見切		19.0	m			
	壁補強合板	Mクロス t12.5	63.0	㎡			
	化粧ｹｲｶﾙ板6mm	目透し H=0.9m	19.0	m2			
		ﾄｲﾚ					
	木見切	ﾄｲﾚ	16.0	m			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修	つづき					
	6-6 内外装						
	複合フローリングt=12.0	塗装品 12*303*1818	100.0	㎡			
		ナラ 表層0.3mm程度					
	下地合板 ラワン合板耐水Ｉ類	床ｼｰﾄ下地	14.0	㎡			
		t12.0					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	KS t2.3 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ相当	14.0	㎡			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	サッシ廻り 変形ｼﾘｺﾝ系(MS-2)	101.0	m			
		20*10程度					
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	内部水回り ｳﾚﾀﾝ系(PU-2)	50.0	m			
		15*10程度					
	断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t=105 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 20K相当	201.0	㎡			
	天井、小屋裏界壁など	ｱｸﾘｱα同等					
	現場発泡ｳﾚﾀﾝt30	外壁裏+外部折返し300mm壁床	202.0	㎡			
		A種1H相当					
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	内外装改修	つづき					
	6-6 内外装						
	木枠	パイン集成(杉相当)	274.0	m			
		120*25程度					
	木 巾木	ｽﾌﾟﾙｽ相当	77.0	m			
	框	既製塗装品30*150框	4.0	m			
	ｿﾌﾄ巾木	t2.0H75	40.0	m			
	塩ビ廻り縁	目透かし	106.0	m			
		内部天井					
	塩ビ廻り縁	目透かし	213.0	m			
		軒天					
	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	壁 玄関､物入	19.0	m			
		軒天					
	6-6 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	ユニット及びその他						
	物干し金物(外部)	ﾎｽｸﾘｰﾝ RK-55型同等 設置とも	8.0	ｾｯﾄ			
		外壁貫通ボルト固定					
	物干し金物(外部)	外部貫通ボルト M8全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ2付PL+	16.0	ｾｯﾄ			
		外壁貫通全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄL200					
	物干し金物(内部)	杉田エース:ｽｶｲｸﾘｰﾝCH型CW	4.0	ｾｯﾄ			
	住戸表示板	ｽﾃﾝﾚｽ室名札 ACE213-157同等	4.0	ヶ所			
	ｴｱｺﾝ配管ｽﾘｰﾌﾞ等	75φ ｷｬｯﾌﾟ共	8.0	ヶ所			
		断熱材詰めの上ｷｬｯﾌﾟ処理					
	流し台 L=1000	運搬・調整費とも	4.0	ヶ所			
		公団仕様M1-100S同等					
	コンロ台 L=700	運搬・調整費とも	4.0	ヶ所			
	ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付	公団仕様M1-70BG木目調同等					
	吊戸棚 W1100H450	運搬・調整費とも	4.0	ヶ所			
		公団仕様M7-110同等					
	コンロ台 ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	M1用	4.0	ヶ所			
	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	MY-601RF(W)同等 W600	4.0	ヶ所			
	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	EP-1116S1BL ﾊｰﾌﾊﾟﾝﾀｲﾌﾟ 同等	4.0	ｾｯﾄ			
		換気扇 別途					
		寒冷地仕様ｼｬﾜｰ水栓、握りﾊﾞｰ 照明LED					
		窓枠、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾀｲﾌﾟ、組立含む					
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
7	ユニット及びその他						
	I型手摺	T112C6同等 木目調	4.0	ヶ所			
	ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	SUS32Φt1.0 L＝1400 ｿｹｯﾄ ｾｯﾄ	4.0	ヶ所			
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ WW	ダブル TOSO同等	8.0	本			
		1.1-2.0m					
	ｸﾛｰｾﾞｯﾄﾊﾟｲﾌﾟ	SUS32Φt1.0 L＝1400 ｿｹｯﾄ ｾｯﾄ	4.0	ヶ所			
	物入	押入れセット	4.0	ヶ所			
	床点検口	450□ ｱﾙﾐ 目地枠	4.0	ヶ所			
	天井点検口	450□ ｱﾙﾐ 額縁枠	4.0	ヶ所			
	消火器	ABC粉末消火器10型 PEP－10N同等	1.0	ヶ所			
	消火器格納BOX	自立設置台共 MC-1	1.0	ヶ所			
	消火器設置費	本体及びBOX等設置費	1.0	ヶ所			
	消火器設置板	U字溝蓋 C1-B400 同等	1.0	ヶ所			
		材工共					
	長押ラック	ベルクD50同等 フック3ヶ／箇所	4.0	ヶ所			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体･撤去						
	内部仕上材撤去	間仕切壁撤去含む 集積共	133.0	㎡			
	屋根葺き材撤去	洋瓦 集積共	185.0	㎡			
	屋根下地解体	軽鉄ﾄﾗｽ＋木垂木＋野地合板 集積共	185.0	㎡			
	外壁面鋼製建具撤去	枠共 集積共	34.0	㎡			
	CB造上屋解体	RC含む 集積共	133.0	㎡			
		臥梁部分斫り含む人力					
	附属構造物撤去	樋、破風、臭突他	1.0	式			
	外構解体	犬走、PC塀等 集積共	100.0	㎡			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体･撤去	つづき					
	(発生材積込費)						
	木くず類		7.0	t			
	廃プラスチック類		0.2	t			
	ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず		0.5	t			
	石膏ボード類		1.2	t			
	廃畳		1.2	t			
	洋瓦		13.0	t			
	解体系混合廃棄物		0.5	t			
	金属くず		7.8	t			
	コンクリート類		62.0	t			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体・撤去	つづき					
	(発生材運搬費)						
	木くず類		7.0	t			
	廃プラスチック類		0.2	t			
	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず		0.5	t			
	石膏ボード類		1.2	t			
	廃畳		1.2	t			
	洋瓦		13.0	t			
	解体系混合廃棄物		0.5	t			
	金属くず		7.8	t			
	コンクリート類		62.0	t			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体･撤去	つづき					
	(発生材処分費)						
	木くず類		7.0	t			
	廃プラスチック類		0.2	t			
	ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず		0.5	t			
	石膏ボード類		1.2	t			
	廃畳		1.2	t			
	洋瓦		13.0	t			
	解体系混合廃棄物		0.5	t			
	金属くず		7.8	t			
	コンクリート類		62.0	t			

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	解体・撤去	つづき					
	(アスベスト除去)	レベル3(非飛散性)					
	軒天スレート板撤去	養生含む	30.0	㎡			
	外壁塗材撤去	養生含む 妻側一部 ﾓﾙﾀﾙ共	10.0	㎡			
	外部建具廻りモルタル撤去	養生含む コーキング撤去共	115.0	㎡			
	外壁カッター入れ	妻側、建具廻り	127.0	m			
		養生含む、集塵装置付サンダー使用					
	屋根ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去		176.0	㎡			
	円筒撤去	養生含む	4.0	箇所			
	天井スレート板撤去	簡易養生含む	9.0	㎡			
	天井ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板撤去	簡易養生含む	235.0	㎡			
	壁ｽﾗｸﾞ石膏板撤去	簡易養生含む	32.0	㎡			
	内部床・壁モルタル撤去	簡易養生含む	235.0	㎡			
	内部床・壁シート	簡易養生含む	32.0	㎡			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
8	解体･撤去	つづき					
	(アスベスト　発生材積込)						
	アスベスト含有建材	フレコン詰め　養生含む	17.0	㎡			
	(アスベスト　発生材運搬)						
	アスベスト含有建材		17.0	㎡			
	(アスベスト　発生材処分)						
	アスベスト含有建材		17.0	㎡			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事(Ⅰ期)						
	B工区(13～16号)S47年建設						
Ⅱ	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	電灯コンセント設備工事		1.0	式			
3	弱電設備工事		1.0	式			
	項目 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線設備工事						
	集合計器盤	屋根付 防水6窓	1.0	面			
	電線管	HIVE70φ	3.0	m			
	電線管	可とう電線管 F65 1m	1.0	箇所			
	電線管	エントランス70φ	1.0	個			
	引込支持材及び附属材・雑材		1.0	式			
	配線遮断器	BCW 3505	4.0	台			
	集合計器盤 配線組立	配線用ﾀﾞｸﾄ・雑材+2人口	1.0	式			
	住宅分電盤	BQW 85102B2	2.0	面			
	防火区画貫通処理	100φ 貫通含む	4.0	ヶ所			
	接地工事	ED	1.0	ヶ所			
	次頁に続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線設備工事						
	電線管	HIVE22Φ	2.0	m			
	電線ケーブル	EM-CET 14㎜2	76.0	m			
	電線ケーブル	EM-CET 60㎜2	4.0	m			
	電線ケーブル	EM-IE 5.5mm2	76.0	㎡			
	電線ケーブル	EM-IE 14MM2	3.0	m			
	電力会社申請費	新規	4.0	戸分			
	電力会社申請費	定額外灯撤去分	1.0	箇所			
	既設街路灯撤去	街路灯＋3.5mﾎﾟｰﾙ	2.0	基			
	1 細目 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事						
	照明器具	A	4.0	台			
	照明器具	B	12.0	台			
	照明器具	C	4.0	台			
	引掛けｼｰﾘﾝｸﾞ	露出丸形	12.0	箇所			
	埋込形SW 大角型	1P15A×1 P共	22.0	個			
	埋込形SW 大角型	1P15A×1+ 4W15A×1 P共	4.0	個			
	埋込形SW 大角型	3W15A×1 P共	2.0	個			
	埋込形SW 大角型	3W15A×1 P共	4.0	個			
	埋込形SW 大角型	1P15A×1 3W15A×2 P共	4.0	個			
	埋込形SW 大角型	4W15A×1 P共	2.0	個			
	埋込形SW 大角型	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ換気ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	4.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P15A×1 P共	20.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P15A×1 接地極付 P共	8.0	個			
	次頁に続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	つづき					
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P15A×1 接地端子付 P共	20.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P15A×1 P共	4.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P15A×1 接地極･接地端子付 P共	4.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P20A125V 接地極付	4.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	2P20A200V 接地極付	4.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	IH用 扉付PL	8.0	個			
		コンロ脇 ｺﾝｾﾝﾄ保護					
	防水ｺﾝｾﾝﾄ(屋外露出用)	2P15A 抜け止め3個口 接地端子付	8.0	個			
	電 線	EM-EEF 1.6-2C	197.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6-3C	298.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6-4C	24.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0-2C	25.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0-3C	232.0	m			
	次頁に続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	つづき					
	PF管	16Φ	141.0	m			
	PF管	22Φ	76.0	m			
	位置BOX	102*102*44 P共	120.0	ケ			
	2 細目 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	弱電設備工事						
	端子盤	屋根付き防水 BPC 4715W	1.0	面			
	附属材及び雑材	PE28φ	1.0	式			
	引込支持材及び附属材・雑材		1.0	式			
	分配器	4分配	1.0	台			
	接地工事	ED	1.0	箇所			
	UHF平面ｱﾝﾃﾅ	U2SWL20	1.0	台			
	アンテナポール	PE28φ	1.0	本			
	壁面支持金具	MW10Z･MW80ZE	1.0	式			
	電線管	HIVE22φ	2.0	m			
	電線管	HIVE28φ	3.0	m			
	電線管	ｴﾝﾄﾗﾝｽ 28Φ	1.0	個			
	電線管	可とう電線管 F30 0.5m	1.0	箇所			
	電線管	1.2㎜	1.0	箇所			
	次頁に続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	弱電設備工事	つづき					
	呼び線	1.2㎜	2.0	m			
	防火区画貫通処理	100Φ	8.0	箇所			
	BS/CS･UHF混合 ﾌﾞｰｽﾀｰ	UBCB35 同等	4.0	箇所			
	電話ノズル P共		4.0	個			
	直列ユニット 中継	1端子接栓形	4.0	個			
	直列ユニット 端末	1端子接栓形	4.0	個			
	入線ｶﾊﾞｰ		1.0	箇所			
	ﾓﾆﾀｰTV月インターホン		4.0	台			
	電線	EM-S5C-FB	112.0	m			
	電線	EM-AE1.2-4C	22.0	m			
	PF管	16Φ	111.0	m			
	位置BOX	102×102×44 P付	6.0	箇所			
	LED外灯	基礎とも	2.0	箇所			

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	弱電設備工事	つづき					
	簡易型無線式 連動型感知器	煙感知器 親機	1.0	台			
	無線式連動型住宅用	煙感知器 子機	7.0	台			
	無線式連動型住宅用	熱感知器(定温型)子機	4.0	台			
	無線式連動型住宅用	火災中継用アダプタ	1.0	台			
	細目 計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事(Ⅰ期)						
	B工区(13～16号)S47年建設						
Ⅲ	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	給湯設備工事		1.0	式			
4	排水設備工事		1.0	式			
5	換気設備工事		1.0	式			
6	屋外共用設備工事		1.0	式			
7	産業廃棄物処理工事	産業廃棄物は建築に含む					
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	床置床排水大便器	4.0	組			
		手洗付密結タンク					
		ｳｵｯｼｭﾚｯﾄ(貯湯タンク式)					
		ﾘﾓｺﾝ(乾電池式)					
		参考CS232B･SH233BA･TCF6543AK					
	紙巻器	手摺 棚別ﾀｲﾌﾟ(収納付)	4.0	組			
		参考YHBS603FB					
	ﾀｵﾙ掛	ﾘﾝｸﾞ形	4.0	組			
		参考YHT10					
	洗面化粧台	間口600L 化粧台 収納付	4.0	組			
		化粧鏡 一面鏡 LEDﾗﾝﾌﾟ					
		ｴｺﾐﾗｰ					
		ｼﾝｸﾞﾙ混合栓 止水栓x2					
		床給水金具					
		床排水塩ビ管接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ					
		参考LDPL060BAGEN2A LMSPL060B4GDC1A					
	ﾀｵﾙ掛	ｽﾄﾚｰﾄ形	4.0	組			
		参考YHT20R					
	洗濯機用水栓	単水栓	4.0	組			
		参考TW11R					
	洗濯機用排水ﾄﾗｯﾌﾟ	縦引ﾄﾗｯﾌﾟ	4.0	組			
		参考PJ2008NW					
	万能ﾎｰﾑ水栓	横水栓(送り座付)	4.0	組			
		参考T200ESUN13					

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
1	衛生器具設備工事						
	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓	TKS05315J	4.0	組			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
2	給水設備工事						
	量水器13A	量水器13A(貸与)	4.0	組			
		止水栓13A 耐寒樹脂製量水器ﾎﾞｯｸｽ					
	地下式不凍栓	20Ax600L MT－2	8.0	ヶ所			
	ステンレスフレキジョイント	量水器廻り配管 20A＊600L(2次側)	8.0	ヶ所			
	全上ﾎﾞｯｸｽ	VC-6	8.0	ヶ所			
	不凍水栓柱	150Ax1500L	4.0	組			
		D-Xｷｭｰﾌﾞ Ⅲ					
	水道用耐衝撃塩ビ管	HIVP20A 埋設	20.0	m			
	水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VD20A 埋設	8.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	水道用内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB20A 屋外架空	8.0	m			
	断熱工事	ﾗｯｷﾝｸﾞ共 6戸分	1.0	式			
	水道用内面ライニング鋼管	VD20A 屋内一般 土間	8.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	給水樹脂製ﾍｯﾀﾞｰ	6口	4.0	ヶ所			
	次頁へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	給水設備工事	つづき					
	断熱工事	給水ﾍｯﾀﾞ 屋内一般 GW20 12戸分	1.0	式			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 ﾄｲﾚ	10.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 D･K	11.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 洗面台	18.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 洗濯機	20.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 浴室	20.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(断熱被覆付)	13φ 屋内一般 不凍水栓柱	24.0	m			
	仕切弁 JIS10K	GV20A ｴｺｷｭｰﾄ用	4.0	個			
	SUS･FJ L＝300	20A ｴｺｷｭｰﾄ用	4.0	個			
	自己制御型凍結防止ﾋｰﾀｰ巻	1.5M ｴｺｷｭｰﾄ	6.0	ヶ所			
	既設量水器撤去	止水栓13A	4.0	組			
		量水器BOX					
	穴あけ･補修共	6戸分	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	給湯設備工事						
	ｴｺｷｭｰﾄ機	寒冷地仕様	4.0	台			
	貯湯ﾕﾆｯﾄ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	屋外床置 ﾌﾙｵｰﾄ 360L ﾘﾓｺﾝ2ｹ(配線共)					
		追炊用循環ﾊﾟｲﾌﾟ・接続金物(材工)					
		貯湯ﾕﾆｯﾄ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ接続工事(材工)					
	地下式不凍栓 湯用	20Ax600L MT－2	4.0	ヶ所			
	全上ﾎﾞｯｸｽ	VC-6	4.0	ヶ所			
	水道用耐熱内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	WHTLP20A 埋設	16.0	m			
	断熱工事	6戸分	1.0	式			
	水道用耐熱内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	HTLP20A 屋外架空	12.0	m			
	断熱工事(外)	ﾗｯｷﾝｸﾞ共 6戸分	1.0	式			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ 6戸分	1.0	式			
	亜鉛引渡鋼管 排水	白GP20A 屋外架空	8.0	m			
	塗装工事	6戸分	1.0	式			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 排水	VP50A 埋設	8.0	m			
	管埋設費(屋外埋設管)	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ 6戸分	1.0	式			
	次項へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
3	給湯設備工事	つづき					
	給湯樹脂製ﾍｯﾀﾞｰ	3口	4.0	ヶ所			
	断熱工事(内)	4戸分	1.0	式			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	13φ 屋内一般　D･K	10.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	13φ 屋内一般 洗面台	16.0	m			
	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	13φ 屋内一般 浴室	16.0	m			
	仕切弁 JIS10K	GV20A ｴｺｷｭｰﾄ用	4.0	個			
	SUS･FJ L＝300	20A 給湯器用	4.0	個			
	排水弁　JIS10K	GV20A ｴｺｷｭｰﾄ用	4.0	個			
	防虫目皿	SUS 50A	4.0	ヶ所			
	自己制御型凍結防止ﾋｰﾀｰ巻	1.5M ｴｺｷｭｰﾄ	4.0	ヶ所			
	穴あけ･補修共	4戸分	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
4	排水設備工事	屋内設備					
	床上掃除口	COA75　塩ビｼｰﾄ用	4.0	個			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP100　　便所 土間	4.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP75　　屋内一般 土間	24.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP65　　屋内一般 土間	20.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP50　　屋内一般 土間	12.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP40　　屋内一般 土間	7.0	m			
	PC-1 水抜浸透桝	RC角桝　ｴｺｷｭｰﾄ排水用	4.0	ヶ所			
	穴あけ・補修共	4戸分	1.0	式			
	穴あけ・補修共	4戸分	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	換気設備工事						
	RF-1 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	本体建築工事	4.0	台			
		防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ150φ					
		ｶﾞﾗﾘ・防虫網付					
		参考P-18YSMQD3-BL					
	FE-1 2部屋用天井埋込形換気扇	2部屋換気用・24時間換気機能付	4.0	台			
		副吸込口付					
		24換気 強/弱 165cmH/90cmH					
		ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ100φ					
		ｶﾞﾗﾘ・防虫網付					
		参考VD-10ZFLC13 P-13YSM3-BL					
	PF-1 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用 低騒音 95cmH	4.0	台			
		24時間換気機能付					
		ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ100φ					
		ｶﾞﾗﾘ・防虫網付					
		参考VD-10ZALC12 P-13YSM3-BL					
	OA-1 自然給気口	角型・壁取付 ﾌﾟｯｼｭ式	12.0	台			
		ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ100φ					
		ｶﾞﾗﾘ・防虫網付					
		参考P-13WQU P-13YSM3-BL					
	次項へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	換気設備工事						
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150φ	10.0	m			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100φ	20.0	m			
	断熱工事	150φ	1.0	式			
	防露工事	100φ	1.0	式			
	穴あけ･補修工事	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ排気用 4か所	4.0	ヶ所			
		150Φ 100-150L					
	穴あけ･補修工事	ﾀﾞｸﾄ扉･自然給気用 20か所	20.0	ヶ所			
		100Φ 100-150L					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	屋外共用設備						
A	給水設備		1.0	式			
B	排水設備		1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	屋外共用設備						
A	給水設備						
	A-1 屋外給水設備	給水仕切弁～各戸量水器まで	1.0	式			
	A-2 上水道分岐工事	仕切弁まで A工区に含む	1.0	式			
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	屋外共用設備						
A	給水設備	止水弁25A以降～各戸量水器まで					
	A-1 屋外給水設備						
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管(1種)	PP20A	8.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(1種)	PP40A	30.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	既設給水管撤去	VP20 埋設	30.0	m			
	既設給水管撤去	VP15 埋設	8.0	m			
	A-1計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	屋外共用設備						
A	給水設備	止水弁25A以降～各戸量水器まで					
	A-2 上水道分岐工事	仕切弁まで					
	機材						
	ボール式ｻﾄﾞﾙ分岐栓	Φ75㎜×Φ40㎜鋳物管用	3.0	個			
		密着ｺｱ・ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付　安曇野市R4					
	防食ﾌｨﾙﾑｻﾄﾞﾙ分水栓用	Φ75㎜	3.0	枚			
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管(1種)	Φ40㎜(管財類)刊	8.0	m			
	ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄΦ40	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属接手	6.0	個			
		(管財類)刊					
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ接手	Φ40㎜×1100㎜袋ﾅｯﾄ	6.0	個			
		×40㎜角ﾊﾝﾄﾞﾙ　安曇野市R4					
	ﾎﾞｰﾙ止水栓	並行ねじ　Φ40㎜角ﾊﾝﾄﾞﾙ	3.0	個			
		安曇野市R4					
	止水栓鉄筐	Φ143㎜×500～700H	1.0	個			
		ﾄﾐｽLHSG-51PK　安曇野市R4					
	埋設ｼｰﾄ(市道排水管用)	W=75㎜　青地白文字　2倍折込	7.0	m			
		安曇野市R6					
	水道用識別ﾏｰｶｰ		3.0	個			
	伸縮継手	Φ40㎜ﾒｰﾀｰ用	1.0	個			
		安曇野市R6					
	次項へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	屋外共用設備						
A	給水設備	つづき					
	A-2 上水道分岐工事	仕切弁まで					
	HIVP	Φ25直管4.0m （管材類)刊	1.0	本			
	HIVP径違ｿｹｯﾄ	Φ25×Φ40 （管材類)刊	1.0	個			
	HIVPｴﾙﾎﾞ	Φ25　　（管材類)刊	1.0	個			
	給水管施工費						
	ｻﾄﾞﾙ分水栓建込	鋳鉄管75㎜	3.0	箇所			
		配水管呼径40㎜					
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管埋設(据付工)	Φ40㎜ 設置	8.0	m			
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管埋設(継手工)	Φ40㎜ 設置	6.0	口			
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断	Φ40㎜	3.0	口			
	次項へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	屋外共用設備						
A	給水設備	つづき					
	A-2 上水道分岐工事	仕切弁まで 施工つづき					
	鋼管 据付工	小口径管布設(人力)	7.0	m			
		Φ40㎜					
	鋼管 接合	小口径管ねじ込み	7.0	口			
		Φ40㎜					
	止水栓取付	PP用 呼び径40㎜	3.0	個所			
		止水栓取付 接合及び止水栓筐取付					
	管明示ｼｰﾄ工		7.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設(据付工)	Φ25㎜ 設置	3.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設(TS継手工)	Φ40㎜ 設置	1.0	口			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設(TS継手工)	Φ25㎜ 設置	3.0	口			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設(切断)	Φ25㎜	1.0	口			

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	屋外共用設備						
A	給水設備						
	A-2 上水道分岐工事	施工つづき					
	給水管土工						
	管路掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)	小型ﾊﾞｯｸﾎｰ山積0.13m3	10.0	m3			
		(平積0.1m3)					
	管路埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｰ山積0.13m3	2.0	m3			
		(平積0.1m3)					
	管路埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｰ山積0.13m3	7.0	m3			
		(平積0.1m3)					
	路盤工	1.8m未満(ﾀﾝﾊﾟ)	4.0	m3			
		t10㎝ 上層路盤(t／15㎝)					
	発生土処理	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13㎥(平積0.1㎥)	2.6	m3			
		土砂					
	建設発生土受入費用	松本平砂利共同組合	2.6	m3			
		安曇野建設事務所 R6					
	A-2計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
B	排水設備						
	B-1屋外排水設備	各戸部分･主管部分	1.0	式			
	B-2下水道管渠布設	仕切弁まで　A工区に含む					
	細目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	排水設備						
	B-1屋外排水設備	各戸部分・主管部分					
	住戸						
	T1 小口径塩ビ桝	起点ﾄﾗｯﾌﾟ50-65-200	4.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU変換ｿｹｯﾄ					
	主管						
	A 小口径塩ビ桝	90L 75-100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	B 小口径塩ビ桝	90Y 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	C 小口径塩ビ桝	45Y 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	D 小口径塩ビ桝	90Y 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	E 小口径塩ビ桝	45YS 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	F 小口径塩ビ桝	90Y 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	G 小口径塩ビ桝	45YS 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	H 小口径塩ビ桝	45YS 100-100-150	1.0	ヶ所			
		塩ビ蓋(鎖付)・VU-VP変換ｿｹｯﾄ					
	I 公共下水道取付桝 接続	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 150-200	1.0	ヶ所			
	次項へ続く						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
6	屋外共用設備						
B	排水設備	つづき					
	B-1屋外排水設備	各戸部分･主管部分					
	住戸						
	硬質塩化ビニール管	VP100A　　埋設	6.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP75A　　埋設	12.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP65A　　埋設	6.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	主管						
	硬質塩化ビニール管	VP100A　　埋設	24.0	m			
	管埋設費	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	1.0	式			
	B-1計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事(Ⅰ期)						
	B工区(13～16号)S47年建設						
Ⅳ	外 構 工 事						
1	建物周囲外構工事		1.0	式			
	項目計						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅳ	外 構 工 事						
1	建物周囲外構工事						
	目隠しﾌｪﾝｽ	朝日AM H1800	10.0	m			
		XAﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ同等					
	目隠しﾌｪﾝｽ		5.0	本			
	柱割り増し						
	目隠しﾌｪﾝｽ		1.0	式			
	組立費						
	目隠しﾌｪﾝｽ		10.0	本			
	沓石250□*600材工						
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 庭囲い	朝日UN同等 H800 ﾒｯｼｭ50目	22.0	m			
	ﾘﾌﾞ柱含む						
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 庭囲い		9.0	本			
	柱割り増し						
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 庭囲い		1.0	式			
	組立費						
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 庭囲い	ﾊﾞｲｺﾝﾌｪﾝｽ台同等	17.0	本			
	沓石180□H450 材工						
	物置	W1512mm*D1161.5mm*H2120.5mm	4.0	ヶ所			
		ヨド ｴﾙﾓ同等 積雪対応					
	物置		4.0	ヶ所			
	組立費						
	物置		36.0	ヶ所			
	基礎石200*200*300						
	物置		4.0	ヶ所			
	ｱﾝｶｰ止め						
	次頁につづく						

工 事 設 計 用 紙

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅳ	外 構 工 事						
1	建物周囲外構工事	つづき					
	物置		1.0	式			
	搬入費						
	法定福利費	物置･フェンスなど	1.0	式			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 庭縁石	150*150 土工含む	30.0	m			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 通路縁石	120*120 土工含む	52.0	m			
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 通路	ｲﾝﾀ60敷30ｸﾗｯｼｬ(C-40)100 材工	42.0	㎡			
	集水桝設置工	360型 ｺﾝｸﾘｰﾄ会所桝 材工	5.0	ヵ所			
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置	SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝ふた 材工	5.0	ヵ所			
		360型用 落込み					
	集水桝設置工	300型 ｺﾝｸﾘｰﾄ会所桝 材工	5.0	ヵ所			
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置	SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝ふた 材工	5.0	ヵ所			
		300型用					
	雨水排水管布設	VPφ100 砂巻 据付 土工含む	58.0	m			
		つなぎ含む					
	次頁につづく						

工 事 設 計 用 紙

番号	名　称	規　格	数 量	単位	単 価	金 額	摘　要
Ⅳ	外 構 工 事						
1	建物周囲外構工事	つづき					
	砕石敷工	t15cm C-40	20.0	m2			
	客土	耕土	29.0	㎥			
	法定福利費	庭外構など	1.0	式			
	細目計						

令和７度年
市営住宅柏原団地９～16号改修工事（Ｉ期）

令和７年４月

令和７年度　市営住宅柏原団地９～16号改修工事（Ｉ期）

図面リスト

	図面番号	図面名	SCALE A１	SCALE A３
建築主体工事（意匠図）	Ａ － 00	表紙	—	Non
		図面リスト	—	Non
		工事区分表	—	Non
	Ａ－０－01	解体特記仕様書	—	Non
	Ａ－０－02	特記仕様書(1)	—	Non
	Ａ－０－03	特記仕様書(2)	—	Non
	Ａ－０－04	特記仕様書(3)	—	Non
	Ａ－０－05	特記仕様書(4)	—	Non
	Ａ－Ａ－01	仕上表	—	Non
	Ａ－Ａ－02	案内図・配置図	—	1/500
	Ａ－Ａ－03	既存平面図	—	1/80
	Ａ－Ａ－04	改修平面図	—	1/80
	Ａ－Ａ－05	既存・改修平面詳細図	—	1/50
	Ａ－Ａ－06	改修平面詳細図	—	1/50
	Ａ－Ａ－07	既存・改修天井伏図	—	1/50
	Ａ－Ａ－08	改修屋根伏図	—	1/80
	Ａ－Ａ－09	既存立面図	—	1/100
	Ａ－Ａ－10	改修立面図	—	1/100
	Ａ－Ａ－11	矩計図	—	1/30
	Ａ－Ａ－12	既存展開図１	—	1/50
	Ａ－Ａ－13	既存展開図２	—	1/50
	Ａ－Ａ－14	改修展開図１	—	1/50
	Ａ－Ａ－15	改修展開図２	—	1/50
	Ａ－Ａ－16	キープラン	—	1/50
	Ａ－Ａ－17	建具表	—	1/50
	Ａ－Ａ－18	キッチン詳細図	—	1/20
	Ａ－Ａ－19	ＵＢ詳細図１	—	1/2,1/20 70.7%
	Ａ－Ａ－20	ＵＢ詳細図２	—	1/2,1/20 70.7%
	Ａ－Ａ－21	部分詳細図１	—	1/5
	Ａ－Ａ－22	部分詳細図２	—	1/5
	Ａ－Ａ－23	外構平面図	—	1/80
	Ａ－Ａ－24	外構部分詳細図１	—	1/10
	Ａ－Ａ－25	外構部分詳細図２	—	1/10
	Ａ－Ａ－26	仮設計画図	—	1/500
	Ａ－Ａ－27	外構全体計画平面図	—	1/500

	図面番号	図面名	SCALE A１	SCALE A３
建築主体工事（意匠図）	Ａ－Ｂ－01	仕上表	—	Non
	Ａ－Ｂ－02	案内図・配置図	—	1/500
	Ａ－Ｂ－03	既存平面図	—	1/80
	Ａ－Ｂ－04	改修平面図	—	1/80
	Ａ－Ｂ－05	既存・改修平面詳細図	—	1/50
	Ａ－Ｂ－06	改修平面詳細図	—	1/50
	Ａ－Ｂ－07	既存・改修天井伏図	—	1/50
	Ａ－Ｂ－08	改修屋根伏図	—	1/80
	Ａ－Ｂ－09	既存立面図	—	1/100
	Ａ－Ｂ－10	改修立面図	—	1/100
	Ａ－Ｂ－11	矩計図	—	1/30
	Ａ－Ｂ－12	既存展開図１	—	1/50
	Ａ－Ｂ－13	既存展開図２	—	1/50
	Ａ－Ｂ－14	改修展開図１	—	1/50
	Ａ－Ｂ－15	改修展開図２	—	1/50
	Ａ－Ｂ－16	キープラン	—	1/50
	Ａ－Ｂ－17	建具表	—	1/50
	Ａ－Ｂ－18	キッチン詳細図	—	1/20
	Ａ－Ｂ－19	ＵＢ詳細図１	—	1/2,1/20 70.7%
	Ａ－Ｂ－20	ＵＢ詳細図２	—	1/2,1/20 70.7%
	Ａ－Ｂ－21	部分詳細図１	—	1/5
	Ａ－Ｂ－22	部分詳細図２	—	1/5
	Ａ－Ｂ－23	外構平面図	—	1/80
	Ａ－Ｂ－24	外構部分詳細図１	—	1/10
	Ａ－Ｂ－25	外構部分詳細図２	—	1/10
	Ａ－Ｂ－26	仮設計画図	—	1/500
	Ａ－Ｂ－27	外構全体計画平面図	—	1/500

	図面番号	図面名	SCALE A１	SCALE A３
建築主体工事（構造図）	Ｓ－０－01	構造特記仕様書	—	Non
	Ｓ－０－02	鉄筋コンクリート造構造配筋基準図（１）	—	Non
	Ｓ－０－03	鉄筋コンクリート造構造配筋基準図（２）	—	Non
	Ｓ－０－04	鉄骨造標準図（１）	—	Non
	Ｓ－０－05	鉄骨造標準図（２）	—	Non
	S46 Ｓ－01	昭和46年　基礎伏図・床伏図	—	1/100
	S46 Ｓ－02	昭和46年　臥梁伏図・小屋梁伏図	—	1/100
	S46 Ｓ－03	昭和46年　小屋梁伏図・小屋軸組図	—	1/100
	S46 Ｓ－04	昭和46年　軸組図	—	1/100
	S46 Ｓ－05	昭和46年　躯体詳細図	—	1/30
	S46 Ｓ－06	昭和46年　トラス詳細図	—	1/30,10
	S46 Ｓ－11	昭和46年　改修基礎伏図	—	1/100
	S46 Ｓ－12	昭和46年　補強小屋梁・小屋伏図	—	1/100
	S46 Ｓ－13	昭和46年　補強小屋軸組図	—	1/100
	S46 Ｓ－14	昭和46年　補強部材リスト・取合い	—	1/20
	S46 Ｓ－15	昭和46年　鉄骨補強詳細図	—	1/30
	S47 Ｓ－01	昭和47年　基礎伏図・床伏図	—	1/100
	S47 Ｓ－02	昭和47年　臥梁伏図・小屋梁伏図	—	1/100
	S47 Ｓ－03	昭和47年　小屋梁伏図・小屋軸組図	—	1/100
	S47 Ｓ－04	昭和47年　軸組図	—	1/100
	S47 Ｓ－05	昭和47年　躯体詳細図	—	1/30
	S47 Ｓ－06	昭和47年　トラス詳細図	—	1/30,10
	S47 Ｓ－11	昭和47年　改修基礎伏図	—	1/100
	S47 Ｓ－12	昭和47年　補強小屋梁・小屋伏図	—	1/100
	S47 Ｓ－13	昭和47年　補強小屋軸組図	—	1/100
	S47 Ｓ－14	昭和47年　補強部材リスト・取合い	—	1/20
	S47 Ｓ－15	昭和47年　鉄骨補強詳細図	—	1/30

	図面番号	図面名	SCALE A１	SCALE A３
電気設備工事	Ｅ － 01	電気設備工事特記仕様書	—	Non
	Ｅ － 02	配置図	—	1/500
	Ｅ － 03	盤図	—	Non
	Ｅ － 04	幹線設備図S46	—	1/80
	Ｅ － 05	幹線設備図S47	—	1/80
	Ｅ － 06	照明器具 姿図	—	Non
	Ｅ － 07	電灯設備図S46	—	1/80
	Ｅ － 08	ｺﾝｾﾝﾄ設備図S46	—	1/80
	Ｅ － 09	電灯ｺﾝｾﾝﾄ詳細図S46	—	1/50
	Ｅ － 10	電灯設備図S47	—	1/80
	Ｅ － 11	ｺﾝｾﾝﾄ設備図S47	—	1/80
	Ｅ － 12	電灯ｺﾝｾﾝﾄ詳細図S47	—	1/50
	Ｅ － 13	弱電機器 姿図	—	Non
	Ｅ － 14	弱電設備図S46	—	1/80
	Ｅ － 15	弱電設備詳細図S46	—	1/50
	Ｅ － 16	弱電設備図S47	—	1/80
	Ｅ － 17	弱電設備詳細図S47	—	1/50
機械設備工事	Ｍ － 01	特記仕様書	—	Non
	Ｍ － 02	凡例ﾒｰｶｰﾘｽﾄ衛生機器表・機器表	—	Non
	Ｍ － 03	案内図・配置図・上下水本管布設図	—	1/500
	Ｍ － 04	外部配置図S46	—	1/80
	Ｍ － 05	外部配置図S47	—	1/80
	Ｍ － 06	給排水衛生設備平面詳細図S46	—	1/50
	Ｍ － 07	給排水衛生設備平面詳細図S47	—	1/50
	Ｍ － 08	換気設備平面詳細図S46	—	1/50
	Ｍ － 09	換気設備平面詳細図S47	—	1/50
	Ｍ － 10	施工標準図	—	Non

工事区分表

○ 躯体関係

項目		A	E	M	別		備考
1. ＲＣ造（梁･壁･床）の貫通孔・開口部	貫通スリーブ材及び取付け		○	○			特記なき限り各工事分担による
	補強を要する型枠材及び取付け						特記なき限り各工事分担による
	補強を要しない型枠材及び取付け						特記なき限り各工事分担による
	貫通孔・開口部の墨出し		○	○			特記なき限り各工事分担による
	貫通孔・開口部の補強		○	○			特記なき限り各工事分担による
	スリーブ・型枠の穴埋め		○	○			特記なき限り各工事分担による
	埋込形盤類及び、箱類の型枠						
2. Ｓ・ＳＲＣ造はり貫通口	Ｓ・ＳＲＣ造貫通鋼管スリーブ・補強						
	使用されたスリーブの穴埋め						
	予備スリーブの穴埋め						
	貫通孔・開口部のスミ出し						
3. 設備機器の基礎	建築設計図に記入のあるもの	○					
	室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）		○	○			
	屋外・屋上の基礎（建築設計図に記入のないもの）		○	○			
	軽微なもの		○	○			
	屋上基礎で押さえコンにアンカーしない						
	機器取り付け用アンカー・架台		○	○			
4. 昇降機関連	昇降路・機械室の躯体						
	機械室の床開口						
	機械室の床配管ピット・蓋						
	機械室の上げ床コンクリート打設・仕上						
	巻上機周囲のチェッカープレート敷						
	昇降路内ピット防水・集水桝・点検用タラップ						
	各階出入口穴あけ・同補強						
	出入口扉・三方枠						
	三方枠取付・枠廻り・埋戻し・同補修						
	昇降機がＲＣの時、軌条・中間ビームブラケット他昇降路内の鉄製部材一式						
	機械室天井フック取付						
	ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口						
	機械室換気設備						
	昇降路がＳ造の時の中層ビームブラケット受けピース						
	ＥＶ機械室からインターホンまでの配線工事						
	ＥＶ機械室からインターホンまでの配管工事						
5. その他	トラフ・ピット類（ふたを含む）						
	湧水・汚水ピット・ＲＣ造各種水槽						
	同上用防水・マンホール・タラップ式						
	避雷設備・同接地工事						
	ＡＬＣ板の壁開口・補強						
	オイルサービスタンクの防油堤						
	厨房グリース阻集器						
	フリーアクセスフロア内の防水堤						
	プールサイド排水溝						
	厨房排水溝						

○ 仕上げ関係

項目		A	E	M	別		備考
1. 軽鉄天井・壁下地	補強を要するボードの切り込み及び下地の補強						特記なき限り各工事分担による
	補強を要しないボードの切り込み						特記なき限り各工事分担による
	開口部の墨出						特記なき限り各工事分担による
2. 既製間仕切り	切り込み及び補強						
	位置ボックス						
3. 吊りボルト及び設備機器のインサート	設備機器・器具・配管・配線・ダクト用		○	○			
4. 外壁まわり	外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ		○	○			
	ウェザーカバー、ベントキャップ		○	○			
	換気扇（取付枠共）		○	○			
5. キッチンまわり	流し台・吊り戸棚・水切り棚コンロ台						
	フード（標準詳細図のもの）						
	レンジフード（標準詳細図のもの）						
6. 浴室まわり	ユニットバス、シャワーユニット						
	既製浴槽（ふたを含む）						
	浴室及び便所の床排水金物						
7. 便所まわり	洗面カウンター			○			
	鏡（規格寸法のみ）	○					
	ユニット形衛生器具			○			
	便所用てすり			○			
8. 居室まわり	ファンコイルカバー						
	家具組み込みの洗面器						
9. フリーアクセスフロア	コンセント・電話・情報等						
	床パネル切込み加工						
10. その他	２重ピット及びトレンチのマンホール蓋						
	機器搬入用フックビーム						
	チェンブロック						
	化粧マンホール上ふたの表面仕上げ						
	点検口（天井・壁・床下）	○					
	排煙口等の天井仕上材の取付け						
	自動閉鎖装置を取り付ける防火戸の切込補強及びドアチェック、フロアヒンジ						
	消火器ＢＯＸ設置工事						
	自動扉・電動シャッターへの電源供給						
	自動扉・電動シャッターから付属のスイッチ・センサーへの配管工事						
	一般用手すり						
	防火戸の配管、配線、煙感知器、レリーズ						
	防火シャッターの配管、配線、煙感知器						
	ガス漏れ検知器						
	空気集熱パッシブソーラーシステム工事						

○ 屋外排水設備・外構

項目		A	E	M	別		備考
1. 雨水	屋外雨水排水設備						
	桝及び桝ふた						
	雨水立管（たてどい）						
2. 雑排水・汚水	屋外雑排水及び屋外汚水排水設備			○			
	桝及び桝ふた			○			
	化粧マンホール上ふたの表面仕上げ			○			
3. 植栽	植栽及び客土						
4. ユニット形浄化槽の躯体	ピット形の躯体及び砂充填						
	上記以外のユニット形浄化槽本体・配管及び据付等						
	ピット形以外						
5. 屋外オイルタンク	タンク室の躯体及び砂充填						
	上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付等						
	タンク室形以外						
6. その他	厨房グリーストラップ						

令和７年度　市営住宅柏原団地９～16号改修工事（Ⅰ期）　　解体工事仕様書

Ⅰ 解体工事概要

1. 工事場所　　長野県安曇野市穂高柏原３２７８ほか

2. 敷地面積（㎡）　　７０３０．４３㎡

3. 除却対象物　　⊙建築物　・工作物　⊙建築設備　⊙家具等　⊙樹木　⊙その他

除却対象建築物等	構造	階数	梁間(m)	桁行(m)	建築面積(㎡)	延面積(㎡)
共同住宅（９号～12号）	ＣＢ	１Ｆ			133.20	209.79
共同住宅（13号～16号）	ＣＢ	１Ｆ			133.20	

Ⅱ 解体工事仕様

１．共通仕様

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書（平成最新版）」(以下、「解体共仕」という。)により、解体共仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（最新版）」(以下「標仕」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（最新版）」(以下、「改修標仕」という。)による。

２．特記仕様

（１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

（２）特記事項は、⊙印のついたものを適用する。
⊙印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
⊙印と※印の付いた場合は、共に適用する。

（３）特記事項に記載の（．．．）内の表示番号は、解体共仕の当該項目を示す。

章	項目	特記事項	
1 一般共通事項	①適用基準等	⊙工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
		⊙安曇野市建築工事の手引き	安曇野市企画財政部監修
		⊙建築物解体工事共通仕様書・同解説	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）
		⊙公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）
		⊙建設副産物適正処理推進要綱(以下「推進要綱」という。)	平成14年5月30日建設省経建発第137号
		⊙建設工事公衆災害防止対策要綱　建築工事編	平成5年1月12日建設省経建発第1号
		⊙長野県建設リサイクル推進指針	
	②電気保安技術者	※適用する　・適用しない	(1.3.3)
	③施工条件明示項目	・	(1.3.5)
	④引渡しを要するもの	※引渡しを要するもの	(1.3.10)
		名称 / 仕様等 / 備考	
		・現場説明書による	
	⑤解体工事施工技士	本工事を適切に施工管理するため、解体工事施工技士の選任等に配慮すること。	
2 仮設工事	①騒音・粉塵等の対策	・防音パネル　・防音シート　⊙・設けない	(2.2.1)
		設置範囲及び高さ	
		※囲示　⊙アスベストに関係する建材解体の際にはレベルに応じて養生など配慮を行う	
		散水方法　高圧ポンプ等（散水員1名以上常駐）	
	②監督員事務所	※設ける　・設けない	(2.3.1)
		規模　※10㎡程度　・20㎡程度　・（　）㎡程度	
	③工事用水	構内既存の施設　⊙利用できる（※有償　・無償）　※利用できない	
	④工事用電力	構内既存の施設　・利用できる（※有償　・無償）　※利用できない	
3 解体施工	1. 杭の解体	・行う　・行わない	(3.8.2)
		杭の解体工法	
		・引抜き工法　・破砕による解体	
	②樹木等	樹木の伐採抜根及び移植	(3.9.1)
		⊙行う（※図示　・　）　・行わない	
	③地下埋設物・埋設配管	地下埋設物及び埋設配管の解体	(3.10.1)
		⊙行う（※図示　・既存便槽（半地下）　）　・行わない	
	4. 設備機器等	解体事前処理（油類タンク）	
		※図示による	
		・解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油がないことを確認する。必要に応じて残油を抜き取り、燃料を土壌に流出させないように注意する。	
		・燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。	
		解体事前処理（冷媒）	
		※図示による	
		・冷媒を屋外機にポンプダウンした後、撤去を行う機器	
		図面番号 / 記号	
		・冷媒を回収した後、撤去を行う機器	
		図面番号 / 記号	
	⑤屋外設備等	電柱の撤去　・行う（※図示　・　）　・行わない	
		外灯の撤去　⊙行う（※図示　・　）　・行わない	
	⑥解体後の整地	解体後の埋戻し及び盛土	(3.11.1)
		・行う	
		整地高さ	
		・現状GL　・行う（※図示　・　）	
		埋戻し及び盛土の材料	
		・山砂の類　・他現場の建設発生土の中の良質土　・再生コンクリート砂	
		埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。	
		⊙行わない　現状の地盤面に合わせて工事するため、解体後の地盤面はいじらない。	
	⑦機械設備及び電気設備の切替・遮断等	機械設備（給排水管設備、消化設備、ガス設備等）及び電気設備（構内配電線等）の切替・遮断等の工事を行う者	
		※請負者が同工事の許可業者でない場合は、同工事の許可を取得している者に委託する。	
		（長野県建設工事入札参加資格者のうちから監督職員と協議して委託する）	
4 建設廃棄物の処理	①再資源化等		(4.4.1)

建設廃棄物の種類	中間処理施設又は再資源化施設等
○コンクリート	※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による
○ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材（ＰＣ板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品）	※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による
・木材	※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による
・木材（縮減）	※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による
・アスファルトコンクリート	※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による
○金属類	※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による
・小形二次電池	※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による
・蛍光ランプ、ＨＩＤランプ	※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による
・硬質塩化ビニル管、継手	※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による

②現場利用する再資源化された建設廃棄物　(4.4.1)

名称	仕様	数量	備考

③産業廃棄物広域認定制度の活用　(4.4.2)

種類	所在地
	・図示　・現場説明書による
	・図示　・現場説明書による

④最終処分する建設廃棄物　(4.4.4)

名称	最終処分場の種類	数量	備考
○廃石膏ボード（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有のものを含む）	※管理型　・		
○ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板	※安定型　・		
○廃モルタル	※安定型　・		

最終処分施設
※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による

⑤処理に注意を要する建設廃棄物　(4.5.1)

名称	仕様	数量	備考
・特定廃石膏ボード			
・CCA処理木材			

最終処分施設
※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による

「特定廃石膏ボード」とは、次の工場で製造された石膏ボード製品が廃棄物となったもの。
①ひ素混入石膏ボード
商品名：タイガーボード
工場名：小名浜吉野石膏㈱いわき工場　裏面表示マークは「吉野石膏0Y」
製造期間：昭和48年3月～平成9年4月
JIS許可番号：277057、277058
ロット番号：0373○○○○○○○○～0497○○○○○○○○○
②カドミウム混入石膏ボード
商品名：アドラせっこうボード
工場名：日東石膏ボード㈱八戸工場　裏面表示マークは「日東石膏ボード株式会社」
製造期間：平成4年10月～平成9年4月
JIS許可番号：265023、265024
ロット番号：A4Y410～A9430

5 特別管理産業廃棄物等の処理等	1. 施工調査		(5.1.3)

分析調査を行う特別管理産業廃棄物等の種類	採取する部位又は箇所等	採取する数量	備考
・	・図示 ・　箇所		
・	・図示 ・　箇所		

PCB含有シーリング分析調査　(5.4.4)
・第一次判定
現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。
・第二次判定
専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。

絶縁油のPCB含有量の分析は、「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検討方法（平成4年7月3日厚生省告示第192号）」又は「絶縁油中のポリ塩化ビフェニルの分析方法規定（電気技術規定JEAC1201-1991）」により行う。

焼却炉のダイオキシン類汚染物質の調査は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成13年4月25日付基安発第20号）」により行う。

2. 特別管理産業廃棄物の処理　(5.4.1)

特別管理産業廃棄物の種類	仕様	数量	備考
・廃石綿			
・廃油			
・廃酸			
・廃アルカリ			

処理施設
※監督員の承諾する施設　・図示　・現場説明書による

3. PCBを含む機器類　引渡しを要する機器類　(5.4.3)
・

4. PCB含有シーリング材　撤去方法　(5.4.4)
※「標準施工要領書（日本シーリング工事業協同組合連合会/日本シーリング材工業会）」による。
・
撤去範囲　※図示　・

5. 特殊な建設副産物の改修及び処分　(5.5.1)

回収及び処分を行う特殊な建設副産物の種類	対象機器名称	回収業者又は処分場の名称	保管場所の名称
・フロン		※監督員の承諾する業者	※監督員の承諾する場所
・ハロン		※監督員の承諾する業者	※監督員の承諾する場所
・イオン化式感知器		※監督員の承諾する業者	※監督員の承諾する場所
・六ふっ化硫黄（SF_6）ガス		※監督員の承諾する業者	※監督員の承諾する場所
		※監督員の承諾する業者	※監督員の承諾する場所

6 アスベスト含有建材の除去等	1. アスベスト含有分析調査	分析による確認　・下表による　・図示	(6.1.3)

材料名（1材料あたりの試料数）	調査方法	分析を行う箇所	備考
	※定性分析（※3　・　） ・定量分析（※3　・　）	※図示 ・仕上表による	
	※定性分析（※3　・　） ・定量分析（※3　・　）	※図示 ・仕上表による	
	※定性分析（※3　・　） ・定量分析（※3　・　）	※図示 ・仕上表による	
	※定性分析（※3　・　） ・定量分析（※3　・　）	※図示 ・仕上表による	

分析方法
JIS A1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による
分析結果については、監督職員に提出すること。

2. アスベスト粉じん濃度測定　アスベスト粉じん濃度測定　(6.1.4)
測定場所　※図示
測定点　※図示

アスベスト粉じん濃度測定方法
アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K3850-1空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による。
測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

3. ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付け材の除去（レベル1）　アスベスト含有吹付け材の除去方法　(6.3.2)
解体共仕6.3.2によるほか、部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様で監督職員の承諾するものとする。
除去物及び汚染物質等
※密封処理（二重袋梱包）
隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタ等についても密封処理を行う。

4. ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材等の除去（レベル2）　アスベスト含有保温材等の除去方法　(6.4.2)
解体共仕6.4.2によるほか、部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様で監督職員の承諾するものとする。
除去物及び汚染物質等
※密封処理（二重袋梱包）
隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタ等についても密封処理を行う。

⑤ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板の除去（レベル3）　アスベスト含有成形板の除去方法　(6.5.2)
解体共仕6.5.2によるものとする。

7 その他	①工事現場の環境改善について	工事現場のイメージアップ ・仮囲い周辺の美化　・ 地域住民への情報提供 ・情報掲示板の設置　・パンフレットの作成 住民に対する災害防止関係 ○現場出入口周辺への誘導員の配置　・
	②産業廃棄物の取扱いについて	産業廃棄物処理状況記録及び写真を次のように整備すること。 （ｉ）搬出された産業廃棄物の処理状況記録 ①　処理の全部又は一部を委託した場合 ア　収集運搬車両ごとの産業廃棄物管理票（以下「ﾏﾆﾌｪｽﾄ」という。）A票、B2票、D票及びE票（建Ⅱの場合はB4票を加える。）の写し、建設廃棄物処理委託契約書の写し並びに搬出解体材の数量集計表 イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真（中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中間処理状況の写真） ②　請負者が自ら処理した場合 ア　ﾏﾆﾌｪｽﾄに準じた解体材の種類ごとの数量集計表 イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真（中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中間処理状況の写真） ③　特別管理産業廃棄物の場合 ①又は②に準ずる。ただし産業廃棄物管理票とあるを特別管理産業廃棄物管理票と読み替える。 （ⅱ）産業廃棄物の再資源化実施状況記録 再生資源利用促進実施書に記載する事項 発生量、搬出先名称、区分、施工条件の内容、搬出先名称、運搬距離、搬出先の種類等 （ⅲ）写真 ①　工事着手前の現場全景、周辺及び対象建築物等の現況写真 ②　仮設物、安全措置状況及び工程写真（除却作業状況、埋設配管等及び基礎類は入念に撮影すること。） ③　使用機械類 ④　産業廃棄物収集運搬車両への積込み時及び積降し時の写真 ⑤　しゅん工時の全景写真（着手時と同一アングルとする。） ⑥　その他監督職員の指示による

③収集運搬車両	解体工事の施工に伴う解体材、土砂及び工事用資材等（以下「解体材等」という）を収集及び運搬する車両の使用に当たっては、交通事故及び交通災害の防止に努めるとともに次の事項を遵守する。 ①　運搬を委託する場合は許可を得た車両を使用させ、許可証の写しを常備させる。 ②　廃棄物の性状に応じ、飛散、流失しない適切な構造の運搬車両を使用する。 ③　積載重量制限を超えて解体材等を積み込ませず、また積み込ませない。 ④　さし枠装着車、不表示車等に解体材を積み込ませず、また積み込ませない。 ⑤　タイヤ又は車体に廃棄物を付着させたままの運搬をさせないよう、洗車、清掃を行う。 ⑥　運搬経路の選定として運行上の安全と街路周辺環境に配慮する。
4. 騒音、振動調査	調査の有無　※無　・有 調査方法については設計図書による。
5. 土壌調査	調査項目　・土壌調査　・土壌調査（含有量試験）　・ﾊﾛｹﾞﾙｶﾗﾝ抽出調査　・廃棄物含有調査 土壌汚染に係る環境基準に準拠すること。 調査箇所については設計図書による。
⑥官公庁その他への届出手続等	(1)工事の着手、施工、完成にあたり、関係機関への必要な手続等を遅延なく行う。 (2)前項に規定する届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に報告する。
⑦疑義に関する協議等	設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督職員と協議する。
⑧文化財その他の埋蔵物	工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定めるところにより、発注者が保有する。
⑨埋蔵文化財調査	「周知の埋蔵文化財包蔵地」の該当　○該当する　・該当しない 掘削作業時の教育委員会等の立会い　・有　・無 埋蔵文化財調査の時期　・解体工事終了後　・解体工事中 ※ほかの掘削を伴う工事も含め、安曇野市文化課と協議して時期や方法を決めること
⑩工事実績情報（工事ｶﾙﾃ）の登録	工事請負額が５００万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の登録をすること。（ただし工事請負代金額５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録するものとする。） 登録する場合は、あらかじめ監督職員の確認を受け、次に示す期間内に（財）日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。 なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 ①　工事受注時　契約締結後１０日以内 ②　登録内容の変更時　変更契約締結後１０日以内 ③　工事完成時　工事完成後１０日以内 （　連絡先：（財）日本建設情報総合センター　℡03-3505-2973　）
⑪保険等	工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その負担は請負者とする。
⑫その他	(1)　暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。 (2)下請負契約締結後、速やかに下請負人通知書を提出すること。 (3)　下記業種等については、建設工事に関連性をもち、元請負人の指揮、調整のもと行われるものであるため施工体制台帳、施工体系図、契約書及び下請負人通知書等整備すること。また、下記業種同等と考えられるものについても、同様に整備すること。 ・交通整理員、ガードマン ・産業廃棄物処理業者 ・ダンプ運転（１人親方のダンプ運転手） ・１日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約 ・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等日々の単価契約で行っているもの ・クレーン等の重機オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合 ・他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合（臨時雇用関係である場合を除く） (4)　本工事について、公共工事労務費調査、資材調査、建設副産物実態調査等県から調査依頼があった場合は、これに協力すること。 (5)　施行途中において、会計局検査課職員及び発注機関の長が指定する職員による、抜打ち検査を実施する場合においては、これに協力すること。
⑭申請業務等	埋蔵文化財の申請は、ほかの掘削を伴う工事も含め安曇野市文化課と協議して行うこと。 解体に係る必要な諸官庁申請業務は業者の負担で行うこと。 受電の変更、消防設備の変更等に係る必要な諸官庁申請業務は業者の負担で行うこと。 給排水の変更に伴う必要な諸官庁申請業務は業者の負担で行うこと。 上下水道の受益者負担金は別途。

安曇野市		CONSTRUCTION NAME: 令和７年度 市営住宅柏原団地９～16号改修工事（Ⅰ期）	DRAW	CHECK	DATE: R07.01.10	SCALE: NON	MAP NAME: 解体特記仕様書	NO. A－００－１

令和７年度　市営住宅穂高団地９～16号改修工事（Ⅰ期）　仕様書

Ⅰ 工事概要

１．工事場所　　安曇野市穂高柏原３２７８ほか

２．敷地面積（㎡）　　７０３０．４３

３．工事種目　　改修

建　物　別	種　別	構　造	階　数	梁間(m)	桁行(m)	建築面積(㎡)	延面積(㎡)
共同住宅（６号～12号）	改修	ＣＢ	1			133.20	133.20
共同住宅（13号～16号）	改修	ＣＢ	1			133.20	133.20

Ⅱ 建築工事仕様

１．共通仕様

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版」（以下「標仕」という。）による。

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。

２．特記仕様

（１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

（２）特記事項は、●印の付いたものを適用する。
●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
●印と※印の付いた場合は、共に適用する。

（３）特記事項に記載の（．．）内の表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（４）特記事項に記載の（別 ．．）は（5.3.7）による別図「各部配筋」の当該項目を示す。

（５）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。

章	項　目	特　記　事　項	
1 一般共通事項	①適用基準等	●建築工事標準詳細図	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）
		・敷地調査共通仕様書	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）
		●建築鉄骨設計基準	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）
		○工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
		●安曇野市建築工事の手引	安曇野市企画財政部監修
		●公共建築改修工事標準仕様書	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）
		●公共建築木造工事標準仕様書	国土交通省大臣官房営繕部監修（最新版）
		●建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）	建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修
	②品質計画	建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による　（1.2.2）	
		※風速（Vo＝30　　）	
		※地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　○Ⅲ　・Ⅳ）	
		※積雪区分　建告示第1455号　別表（ 26 ）	
	③電気保安技術者	※適用する　・適用しない　（1.3.3）	
	4.施工条件明示項目	（1.3.5）	
	⑤発生材の処理等	※別紙解体工事仕様書による　●構外搬出適正処理　・現場説明書による　（1.3.8）	
		また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。	
		・引渡しを要するもの	
		・再生資源の利用を図るもの	
	⑥特別な材料の工法	標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。	
	⑦技 能 士	※ 適用する（一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。）　（1.5.2）	
		・適用しない	

適用工事種別	技能検定作業
仮設工事	●とび
鉄筋工事	●鉄筋施工（鉄筋組立作業）
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	●型枠施工　●ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工
鉄骨工事	・鉄工（構造物鉄工作業）　・とび
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事	・ﾌﾞﾛｯｸ建築 ・ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工
防水工事	・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　・ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業 ・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業 ・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業　・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業 ・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業 ・FRP防水工事作業
石工事	・石材施工（石張り作業）
タイル工事	・ﾀｲﾙ張り
木工事	●建築大工
屋根及びとい工事	●建築板金（内外装板金作業）　・かわらぶき　・ｽﾚｰﾄ施工
金属工事	・内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）　・建築板金（内外装板金作業）
左官工事	●左官
建具工事	・建具製作　・ｻｯｼ施工　・ｶﾞﾗｽ施工　・自動ﾄﾞｱ施工
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事	・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工　・ｻｯｼ施工　・ｶﾞﾗｽ施工
塗装工事	●塗装（建築塗装作業）
内装工事	・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業　・ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業 ・ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　・表装（壁装作業）
排水工事	●配管（建築配管作業）
植栽工事	・造園
その他の工事	・畳製作　・家具製作　●樹脂接着剤注入施工　・自動ﾄﾞｱ施工

⑧設備工事との取合い	設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。	
⑨設計GL	※図示　・設計GL=現状GL	
⑩化学物質の濃度測定	測定方法　※ﾊﾟｯｼﾌﾞ法（拡散法）　・ｱｸﾃｨﾌﾞ法（吸引法）　（1.5.9）	
	検査機関	
	※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者	
	測定物質	
	※ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　※ﾄﾙｴﾝ　※ｷｼﾚﾝ　※ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　※ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　※ｽﾁﾚﾝ	
	測定箇所（室）	
	各住戸　1か所　　計　12　個所	
	※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。	

化学物質の室内汚染濃度指針値

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	ﾄﾙｴﾝ	ｷｼﾚﾝ	ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｽﾁﾚﾝ	備　考
0.08ppm	0.07ppm	0.20ppm	0.88ppm	0.04ppm	0.05ppm	

⑪完成図等	※作成する　（1.7.1～1.7.3）(表1.7.1)	
	※完成図（※設計図書で示したものの全て　・標仕表1.7.2による　●監督員の指示による）	
	作成方法　※原図　用紙　（※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰA1　・　）	
	作図方法（※CADで作成し出力　・　）	
	・マイクロフィルム（ﾌｧｲﾝｯﾁｬｰｶｰﾄﾞ付）	
	※製本（原図の青焼き、見開きA1版（2部））	
	※CADデータ（※CD-R（2部）　・　）	
	※保全に関する資料（2部）	
⑫完成写真	下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。	

分　類・規　格	撮　影　箇　所　数	部　数	写真のサイズ（mm）
※ カラー写真	外部（ 8 ）内部（ 24 ）	※2　・ 3	※ ｷｬﾋﾞﾈ版　・ｻｰﾋﾞｽ版
・ パネル（木製枠）	外部（　）内部（　）	※2　・	※ 半切　・ 全紙
・ カラースライド	外部（　）内部（　）	※1　・	24×36以上
※ 電子データ	外部（　）内部（　）	※2　・ 4	※428万画素以上●800万画素以上 ※350dpi以上

電子データは、ﾌｨﾙﾑｽｷｬﾅﾝのうえRGB各8ﾋﾞｯﾄ（ﾌﾙｶﾗｰ）、JPEG形式最高画質（100%画質）とし、CD-Rにて提出とする。

撮影業者　※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者

⑬建築材料等	本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及びJASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)～(6)の事項を満たすものとする。	
	(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること	
	(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること	
	(3)安定的な供給が可能であること	
	(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること	
	(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること	
	(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること	
	これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。	
	なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」に指定された材料については上記(1)～(6)に該当するものとする	
	また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員の承諾を受けた材料とする。	
⑭化学物質を発散する建築材料等	本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の(1)から(5)を満たすものとする。	
	(1)合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質建材、ｴﾎﾟｷｼ樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。	
	(2)保温材、緩衝材、断熱材はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。	
	(3)接着剤はﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。	
	(4)塗料はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。	
	(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。	
	なお、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。	
	規　制　対　象　外	
	①JIS及びJASの Ｆ☆☆☆規格品	
	②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品	
	③下記表示のあるJAS規格品	
	ａ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用	
	ｂ．接着剤等不使用	
	ｃ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない材料使用	
	ｄ．ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用	
	ｅ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料使用	
	ｆ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用	
	第　三　種	
	①JIS及びJASの Ｆ☆☆☆規格品	
	②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品	
	③旧JISのEo規格品	
	④旧JASのFco規格品	

2 仮設工事	①監督員事務所	※設ける　・設けない　（2.3.1）
		規模　※10㎡程度　・20㎡程度　・（　）㎡程度
		・LAN　・FAX兼複合コピー機　・冷暖房設備
	②工事用水	構内既存の施設　●利用できる　※有償　・無償　※利用できない　（2.3.1）
	③工事用電力	構内既存の施設　・利用できる（※有償　・無償　※利用できない　（2.3.1）
3 土工事	①埋戻し及び盛土	種別　・A種　※B種　・C種　・D種　（3.2.3）(表3.2.1)
	②建設発生土の処理	※構外搬出適切処理　（3.2.5）
		・構内の造成に利用　・構内の指定場所に処分　・構内の指定範囲に敷きならし

4 地業工事	1.既製コンクリート杭地業	種類　（4.3.1）(4.3.2）
		※高強度プレストレストコンクリート杭（建築基準法に基づく指定又は認定を受けたもの）
		・

	杭径（mm）	杭長(m)及び種別	継手数	セット数	備　考
試験杭					
本　杭					

先端部の形状	※開放型　・閉そく平たん　（4.3.2）
杭の継手	建築基準法に基づく指定機関において性能評定を受けた継手をしようしてもよい。（4.3.6）
杭頭の処理	※ 切断しない　・　（4.3.7）
施 工 法	（4.3.3～4.3.5）
	・特定埋込杭工法（建築基準法に基づく埋込杭工法とし、杭材料は指定又は認定条件に適合するもの）
	・セメントミルク工法
	・打込み工法

	2.場所打ちコンクリート杭地業	コンクリートの種別及び設計基準強度　（4.5.3）(表4.5.1)
		（・Ａ種　・Ｂ種）かつＦｏ＝（　　）N/㎟以上
		鉄筋の種類　５章鉄筋工事の鉄筋の種類による　（4.5.3）
		セメントの種類　※高炉セメントB種　・　（4.5.3）
		掘削工法　・アースドリル工法（・安定液使用　・無水掘削）　（4.5.4）
		・リバース工法
		・オールケーシング工法（孔内の水張　・行う　・行わない）
		・場所打ち鋼管コンクリート杭工法　（4.5.5）
		・拡底杭工法（※安定液使用　・　）
		孔壁測定　・行う（　　）　・行わない　（4.5.4）
	③砂利地業	※再生クラッシャラン　・切込み砂利及び切込み砕石　（4.6.3）
	④床下防湿層	施工箇所　※建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く）　（4.6.5）
	5.地盤改良等	六価クロム溶出試験　※行う　・行わない

5 鉄筋工事	①鉄筋の種別	（5.2.1）(表5.2.1)

種類の記号	呼び名（mm）
○ＳＤ２９５Ａ	※Ｄ１６以下　・
・ＳＤ３４５	※Ｄ１９以上　・
・	

	②鉄筋の継手	呼び名１９mm以上の柱、梁の主筋　※ガス圧接　・重ね継手　（5.3.4）
	③鉄筋の最小かぶり厚さ	最小かぶり厚さは目地底から算定する。　（5.3.5）
		・耐久上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による。

施　工　箇　所	標仕表5.3.6の値に加える寸法（mm）
柱、梁、壁及び底などの外気に接する打放し面	※ 10　・

	4.既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の杭頭補強	・Ａ形　・Ｂ形　※図示　（別1.1）
	5.最上階柱頭補強	※行う　・行わない　（別2.1）
	⑥帯筋	※Ｈ形（ロは除く）　・　（別2.2）
	7.壁開口部の補強	一般壁　・Ａ形　※Ｂ形　・図示　（別4.2）(別表4.3)（別表4.4）
		耐震壁　※ 図示　・
	8.梁貫通孔の補強形式	※Ｈ形　・ＭＨ形　・Ｍ形　（別7.1）(別表7.1～別表7.3）
	9.機械吊上げ用フック	・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　（　　ヶ所）　（別7.3）
	10.圧接完了後の試験	※ 超音波探傷試験　・引張試験　（5.4.9）

6 コンクリート工事		（6.1.4）
	①普通コンクリートの設計基準強度	

設計基準強度Ｆc（N/mm²）	施　工　箇　所
※ ２１	建物躯体（建物内土間コンクリート、ポーチ、犬走りを含む）
・ １８	上記以外

	②ﾚﾃﾞｨﾐｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの種別	※ Ⅰ類　・Ⅱ類　（6.1.5）(6.4.1)（6.4.2）(表6.1.1）
	③スランプ	工作物のスランプ値は１５又は１８cmとする
	④セメントの種類	（6.3.2）(6.13.2）(6.16.2）(表6.3.1）

セメントの種類	施　工　箇　所
※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種	下記以外の全て
・ 高炉セメントB種	※ 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 ・

普通ポルトランドセメントの品質は、ＪＩＳ Ｒ５２１０に示された規定の他、次の規定に適合するものとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く。

水和熱	7d	352J/g以下
	28d	402J/g以下

	⑤骨材の種類	アルカリシリカ反応による区分　（6.3.3）(6.5.4）
		※Ａ　・Ｂ（※コンクリート中のアルカリ総量 Rt＝3.0kg/m³以下）
	⑥混和材料	※混和剤　・混和材　（6.3.5）(6.4.8）
	⑦無筋コンクリート	設計基準強度　※ 18N/mm²　（6.14.3）
	8.コンクリート躯体表面の処理	外装タイル後張り面の躯体表面の処理
		MCR工法は、せき板面にMCR工法用気泡ｼﾘｺｰﾝｼｰﾄ張りとし、仕上がり面は凹凸状態とする。
		高圧水洗工法の目荒しは、水圧50N/mm²以上かつ2.5分／㎡以上とし、施工計画書を監督職員に提出し承諾を受ける。また、目荒しの状態は、事前に監督職員に承諾を受ける。
		コンクリートの増打ち厚さ　※ 20mm　・
		※施工範囲は図示による
	⑨型枠の種別	塗装の有無　※無　・有　・オーバーレイ　（6.9.3）
		材質　※複合合板　・針葉樹合板　・南洋材合板
		厚さ　※12mm　・

7 鉄骨工事	10.断熱材兼用型枠	適用及び適用箇所について（特記仕様書 19.14による）
	①生コンの品質管理	打ち込み量50m³以上となるｺﾝｸﾘｰﾄ工事においては担当技術者を配置し、監督職員に報告すること。
		供試体には、請負者がサインしたＱＣ版（供試体型枠側面に張り付ける確認版）を入れる。
	・構造特記仕様書による	
	①鉄骨の製作工場	製作工場の加工能力
		・監督職員の承諾する製作業者　（7.1.3）
		※建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を受けた（株）日本鉄骨評価センター又は（社）全国鐵構工業協会の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める「（　Ｒ　）グレード」として国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場。
	2.入熱、パス間温度の溶接条件	適用箇所　※柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部
		・図示
		鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件
		※図示
	3.施工管理技術者	※適用する　・適用しない　（7.1.3）(7.1.4）
	4.鋼材	鋼材の材質　（7.2.1）(7.2.4）(表7.2.1）

種類の記号	使用箇所	規格等
		※ JIS規格品
		※ JIS規格品
		※ JIS規格品
		※ JIS規格品

	5.高力ボルト	※トルシア形高力ボルト　・ＪＩＳ形高力ボルト　・溶融亜鉛めっき高力ボルト　（7.2.2）(7.12.4）
	6.溶接部の試験	ＡＯＱＬ　※４．０％　・２．５％　（7.6.11）
		検査水準　※第6水準　・図示　（7.6.11）(表7.6.2）

試験の種別		試　験　方　法
※超音波探傷試験	完全溶込み溶接部	※標仕7.6.11(b)による ・ 図示
・放射線試験		
・マクロ試験		

	7.耐火被覆	（7.9.2～7.9.7）

種　別		所要性能及び適用構造区分
・ラス張りモルタル塗り		
・耐火材吹付け	・乾式吹付けロックウール	
	・半乾式吹付けロックウール	
	・湿式ロックウール	
	・	
・耐火板張り		
・耐火材巻付け		

	8.アンカーボルトの保持及び埋込み方法	・構造用アンカーボルト（※図示　・　）　（7.10.3）(表7.10.1）
		・建方用アンカーボルト（・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種）
	9.柱底均しモルタル工法	※Ａ種　・Ｂ種　（7.2.9）(7.10.3）(表7.10.2）
		無収縮モルタル

混和材	セメント系（酸化カルシウム及びカルシウムサルフォルミネート等によって膨張する性質を利用するもの）とする。
セメント	ＪＩＳ Ｒ 5210（ポルトランドセメント）による普通又は早強ポルトランドセメントとする。
砂	土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選されたものを絶対乾燥状態で使用する。
配合比	（各重量比） （セメント＋混和材）：砂＝１：１

無収縮モルタルの品質及び試験方法

コンシステンシー	Ｊロートによる流下時間
	練混ぜ完了から３分以内の値は　８±２秒
ブリージング	練混ぜ２時間後のブリージング率：２．０％以下
凝結時間	凝結開始時間　１時間以上
	終結時間　１０時間以内
無収縮性	材齢７日　収縮しないこと
圧縮強度	材齢３日　25.0 N/㎟以上
	材齢２８日　45.0 N/㎟以上
付着強度	材齢２８日　3.0 N/㎟以上
塩化物量	０．３０kg/m以下
試験方法	(1)日本道路公団規格（JHS）「無収縮モルタル品質管理試験方法」312-1999による。
	(2)塩化物量は、JIS A 5308「ﾚﾃﾞｨｰﾐｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ」付属書5（規定）「ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物ｲｵﾝ濃度試験方法」による。

	10.溶融亜鉛めっき工法	（7.12.3）(表14.2.2）

亜鉛めっき種別	材　料	適用部位
Ａ種	最低板厚4.5mm以上の形鋼、鋼板	
Ｂ種	最低板厚3.2mm以上、4.5mm未満の形鋼、鋼板	
Ｃ種	普通ボルト、アンカーボルト 最低板厚2.3mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板	

素地ごしらえは、JIS H9124溶融亜鉛めっき作業指針による。

安曇野市		図面名称　建築特記仕様書１	
令和７年度　市営住宅柏原団地 ９～16号改修工事（Ⅰ期）	年月日 R07.01.10	図面総枚数	図面番号 Ａ－00－2

8 コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事

1. 建築用コンクリートブロック　補強コンクリートブロック造　(8.2.2)
※空洞ブロック16　・空洞ブロック16-W

帳壁及び塀　※標仕表8.3.1及び下表による　・　(8.3.2)

適用箇所			厚さ(mm)
・間仕切壁	・地下二重壁	・外壁	・
・塀	高さ 2m以下		・120
	高さ 2mを越える		・150
・衛生配管用裏積みブロック			・100
			・

2. ALCパネル　(8.4.2～8.4.6)(表8.4.2)(表8.4.3)

種　類	単位荷重(N/㎡)	厚さ(mm)	取付け工法(種別)
・外壁パネル	・1180　・1960	※100　・	・A　・B　・C
・間仕切パネル		※100　・	・B　・C　・D　・E
・屋根パネル	・980	※100　・	※F種(標仕8.4.5による)
・床パネル	・2350　・3530	※100　・150	

・床パネルの耐火性能（　・1時間　・2時間　）
外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合ならびにパネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm)
※20　・　(8.4.3)
伸縮目地への耐火目地材の充てん　・適用する　(8.4.4)

3. 押出成形セメント板（ECP）　(8.5.2～8.5.5)(表8.5.1)(表8.5.2)

施工箇所	表面形状	厚さ(mm)	幅(mm)	工法種別
・外壁パネル	※F　・F－R			・A種
	・D　・D－R			・B種
	・T　・T－R			
・間仕切パネル	※F　・F－R			・B種
	・D　・D－R			・C種
	・T　・T－R			

耐火性能　・有り（　　）　・無し

9 防水工事

1. アスファルト防水　(9.2.2)(9.2.3)(表9.2.3～表9.2.8)

種　別	施工箇所
※A1－2	
・A－2	
・D－2	
・B1－2	床型枠用鋼製デッキプレートを使用したコンクリートスラブ
・	

アスファルト　※3種　・4種　(9.2.2)
断熱工法の断熱材　厚さ(mm)　※25　・　(9.2.2)
ただし、ノンフロンのものとする。
立上り部の保護
・れんがの種類　※見え隠れ部分は市販品のれんが又は、市販品のれんが形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとする。
・乾式保護材の材料　※押出成形セメント板（厚さ 15mm）　(9.2.5)
製造所　評価名簿による

2. 改質アスファルトシート防水　種別　・AS－1　・AS－2　厚さ(　)　(9.3.2～9.3.4)(表9.3.1)
施工箇所　・

3. 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水　(9.4.2)(9.4.3)(表9.4.1)

種　別	厚さ(mm)	施工箇所	仕上げ塗料塗り	使用分類
・S－F1	※1.2　・		・シルバー	※非歩行
・S－F2	※2.0　・		・カラー	・軽歩行
・S－M1	※1.5　・			
・S－M2	※1.5　・			
・S－M3	※1.2　・			

4. 塗膜防水　(9.5.2)(9.5.3)(表9.5.1)(表9.5.2)

種　別	施工箇所	備　考
・X－1		仕上げ塗料塗り
・X－2	厨房床排水ピット	・シルバー
		・カラー
・Y－1	地下外壁防水	Y－2工法の保護シート
⊙Y－2	コンクリートスラブ	※適用する　・適用しない

X－1の脱気装置
・設ける　材質(　　)　設置数量(　　㎡当たり1箇所)

5. FRP防水（1～5についての保証）　・防水工事施工者及び請負者連名の保証書（10年）を提出すること。

⑤シーリング　下表以外は、標仕表9.6.1による。　(9.6.2)(表9.6.1)

施工箇所	シーリング材の種類（記号）
目地部（外壁部・サッシ廻り・ガラス廻り等）	
部材接合部（隙間等）	
水廻り関係適所	

10 石工事

1. 天然石張り　石の品質　(10.2.1)
床用石材　※2等品　・1等品（施工箇所　）
壁及びその他の石材　※1等品　・2等品（施工箇所　）
石の種類・表面仕上げ　(10.2.1)(表10.2.1)(表10.2.2)

施工箇所	種　類	産地・名称	厚さ(mm)	仕上げの種類

2. テラゾ張り　種石の種類　※大理石　・　(10.2.1)
表面仕上げ　※本磨き　・　(表10.2.2)

3. 壁の石張り工法　外壁石張り　(10.3.2)(10.3.3)(10.5.2)(10.5.3)
工法
・外壁湿式工法（※流し筋工法　・　）
・乾式工法
石裏面処理　※行わない　・行う（・小口共）
裏打ち処理　※行わない　・行う
ドレインパイプ　※ステンレスSUS304　・
内壁石張り　(10.4.2)(10.4.3)(10.5.2)(10.5.3)
工法
・内壁空積工法（※あと施工アンカー横筋流し工法　・あと施工アンカー工法）
・乾式工法
石裏面処理　※行わない　・行う（・小口共）
裏打ち処理　※行わない　・行う

4. 床及び階段の石張り　床石張りの裏面処理　※行わない　・行う　(10.6.2)
階段石張りの裏面処理　※行わない　・行う　(10.1.5)
屋内のワックス掛け　※行う　・行わない　(10.1.5)

11 タイル工事

①陶磁器質タイル　タイルの種類　(11.2.1)

施工箇所	形状寸法(mm)	きじ 磁器	きじ せっ器	きじ 陶器	釉薬 無釉	釉薬 施釉	役物 有	役物 無	色 標準	色 特注	備考
玄関	100×100	⊙	・	・	・	⊙	・	・	⊙	・	
ポーチ	100×100	⊙	・	・	・	⊙	⊙	・	⊙	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	

役物：標準的な角がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする
タイルの見本焼き　※行わない　・行う（※ 外壁タイル　・　）

2. 張り付け用材料　既製調合モルタル　(11.2.3)

保水率(%)	単位容積質量(kg/l)	接着強さ(N/mm²) 標準時	接着強さ(N/mm²) 温冷繰返し後	長さ変化率(%)	曲げ強さ(N/mm)2
70.0以上	1.80程度	0.60以上	0.40以上	0.20以下	4.0以上

接着剤のホルムアルデヒド放散量の等級　※規制対象外　・F☆☆

3. 壁タイル張りの工法　内装タイル　※ 壁タイル接着剤張り　・ 改良積上げ張り　(11.3.3)(表11.3.2)
外装タイル　・密着張り　・マスク張り　・専用接着剤張り（変性ｼﾘｺｰﾝ・ｴﾎﾟｷｼ樹脂）
躯体表面の処理　・行わない　※ 行う
※ MCR工法（6章コンクリート工事による）又は高圧水洗（ﾎﾞﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ下地）工法
施工範囲　※図示　・
下地モルタル塗り　※標仕15.2.2～15.2.5による
タイルの試験張り　※行わない　・行う（※外壁タイル　・　）　(11.2.1)

4. 陶磁器質タイル型枠先付け工法　(11.2.2)(11.4.2)(表11.4.1)

種　別	適用タイル	タイル型枠先付け面のせき板
※タイルシート法	・小口タイル	※標仕6.9.3[材料](b)(2)または金属製ﾀｲﾙ
・目地樹工法	・二丁掛タイル	先付け用パネル
・桟木法	大型タイル	・

12 木工事

1. 木材の品質　※標仕12.2.1による　・信州木材認証製品又は同等品　・木造構造設計図書　・市販品　(12.2.1)
・保存処理木材を適用する箇所（　）

②樹　種　※標仕表12.2.3による　・木造構造設計図書　(12.2.1)(表12.2.3)
・代用樹種を適用しない箇所（　）

3. 集成材等　・木造構造設計図書　(12.2.2)

品　名	規格・品質	芯材の種類	化粧単板の樹種
※集成材	※2等	※からまつ	
・構造用集成材	※1等　・2等	・	
・造作用集成材	※1等　・2等	・赤松	
・化粧ばり造作用集成材	※1等　・2等	・	・

ホルムアルデヒド放散量の等級　※規制対象外　・第三種

④接 着 剤　接着剤に含まれる可塑剤は、揮発性とする。　(12.2.6)
ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量の等級　※規制対象外　・第三種

5. 防腐・防蟻処理　行う箇所（　）　(12.2.8)(12.2.9)
防腐処理　※行う（※標仕12.2.8(C)による　・図示　）　・行わない
防蟻処理　・行う（※図示　・　）　・行わない
防腐、防蟻処理の種類、品質
表面処理用木材保存剤(防腐・防蟻剤)は監督職員の承諾するものとする。
（クロルピリホスを含むものを添加しないこと）

6. 防虫処理　行う箇所（　）　(12.2.10)

⑦床張張り　フローリング及び縁甲板張り床　(12.2.3)(12.7.1)(表12.7.1)

下張り用床板	※無し		
	・有り	※合板張り	ホルムアルデヒド放散量の等級　F☆☆☆ ※規制対象外　・第三種
		・板張り	
床板	※単層フローリング ⊙複合（標仕19.5.2による）		ホルムアルデヒド放散量の等級　F☆☆☆ ※規制対象外　・第三種
	・縁甲板		※ひのき　・

⑧建築材料　クロルピリホスをあらかじめ添加したものを使用しないこと。ただし、発散するおそれがないものとして、国土交通大臣が認める材料についてはこの限りでない。

13 屋根及びとい工事

①長尺金属板葺き　(13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1)

屋根葺形式	材　種	塗装種別	板厚(mm)
・瓦棒葺（心木なし）	※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯（CGLCCR-20-AZ150）	※フッ素	※0.4
⊙立はぜ葺 ⊙立平・あり掛		⊙カラーGL	・0.5
・横葺（・定尺　・長尺）	・		
・			

下葺材料　※アスファルトルーフィング940　・屋根用透湿防水ルーフィング敷き
⊙ゴムアスルーフィング

2. 折板葺　(13.3.2)(13.3.3)(表13.2.1)

形　式	※重ね形　・はぜ締め形　・かん合形		
形状(mm)	山高(　) 山ピッチ(　)	板　厚	※0.6　・0.8　・
材　料（規格等）	※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ150) ・		
軒先面戸板	※有り　・無し		
断熱材	※有り（種別：　厚さ：　mm）　・無し		
耐火性能	※30分耐火　・無し		

（1及び2についての保証）　・長野県板金工業組合認定の施工図により施工したものは同組合及び請負者連名の保証書（10年）を提出すること。
・上記組合認定以外の施工図により施工したものはメーカー、屋根施工業者及び請負者連名の保証書（10年）を提出すること。

③と い　材　種　※配管用鋼管　・硬質塩化ビニル管　(13.5.2)(表13.5.1)
・ステンレス鋼板　・表面処理鋼板　⊙アルミニウム合金押出型材
鋼管製といの防露　※標仕表13.5.5による　(13.5.3)(表13.5.5)
防露材のホルムアルデヒド放散量の等級　※規制対象外　・第三種
掃 除 口　※有り（図示）　・無し

14 金属工事

1. ｽﾃﾝﾚｽの表面仕上げ　(14.2.1)

種　類	施工箇所
※HL程度	下記以外の見え掛かり全て（ステンレスタラップは除く）
・No.2B程度	
・鏡面仕上げ	
・	

②ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の表面処理　(14.2.2)(表14.2.1)

種　別	施工箇所
・B－1種（無着色）	
⊙B－2種（・ブラウン系・ブラック・ステンカラー）	
・	

3. 鉄の亜鉛めっき　(14.2.3)(表14.2.2)

表面処理方法	種別	施工箇所
溶融亜鉛めっき	・A種	
	・B種	
	・C種	
電気亜鉛めっき	・D種	
	・E種	
	・F種	

④軽量鉄骨天井下地　天井のふところが屋内1.5m以上、屋外が 1.0 m以上の場合の補強　(14.4.4)
※標仕14.4.4(h)による補強　・図示
耐震性を考慮した補強　・図示
屋外の軒天井及びピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強　・図示

5. 金属成形板張り　(14.6.2)(表14.2.1)

形　状	製　法	材　種	寸法(mm)	厚(mm)	表面処理
・スパンドレル形	・押出し ・ロール	※アルミニウム製 ・		0.4	・B－1種 ・B－2種(　) ・
・パネル形	※プレス ・	・			

伸縮調整継手　※設けない　・設ける（施工箇所は図示）　(14.6.3)

6. ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木　(14.7.2)(表14.2.1)(表14.7.1)

種　類	呼称肉厚(mm)	表面処理	固定間隔	備　考
・250形	1．6以上	※A－1又はB－1種	固定方法及び間隔は品質計画で定めたもの	隅角部及び突当たり部等の役物は本体製造所の仕様による。
・300形	1．8以上	・B－2種(　)		
・350形	2．0以上			
・100形				
・				

7. 手すり及びタラップ　(14.2.1)(14.8.2)(14.8.3)(表14.2.2)

種　類	材料の種別	表面処理
・手すり	※ステンレスSUS304	※HL程度　・鏡面程度　・
	・鉄	亜鉛めっき　外部　※C種 内部　※E種
	※ステンレスSUS304	※研磨無し　・
・タラップ	・鉄	亜鉛めっき　内外部　※C種 ・

15 左官工事

①モルタル塗り材料　吸水調整材　(15.2.2)

全固形分(%)	吸水量(g)	接着強度(N/mm2)	界面破断率(%)
表示値　±1.0	30分でlg以下	0.98以上	50以下

均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

防水剤（防水モルタル塗りの混入剤）
防水剤の種類　建築用のモルタルに用いるセメント防水剤　(JIS A 1404による試験)

混合割合	凝結時間	曲げ及び圧縮強度比	吸水比	透水比
ｾﾒﾝﾄ重量の5%以下	JIS R5201の試験　8において 始発　1時間以上 終結　10時間以内	70%以下	95%以下	80%以下 294.0KPa/h

安全性 膨張性のひび割れおよびそりがないこと。JIS R5201の試験9

②床ｺﾝｸﾘｰﾄの直均し仕上げ　下表以外は、標仕表6.2.4及び標仕15.3.2による　(表6.2.4)(15.3.1)(15.3.2)

施工箇所	平たん差(mm)	備　考
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ（パネル構法）範囲	1mにつき1.0以下	塗料塗りの場合も含む
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ（溝構法）範囲	3mにつき7以下	

③仕上塗材仕上げ　(15.5.2)(表15.5.1)

種　類	呼び名	仕上げの形状等
・薄付け仕上塗材	・外装薄塗材Si	・
	・可とう形外装薄塗材Si	・
	・外装薄塗材E	・砂壁状　・着色骨材砂壁状
	・内装薄塗材E	砂壁状じゅらく
	・可とう形外装薄塗材E	・砂壁状　・ゆず肌状　・さざ波状
	・防水形外装薄塗材E	・ゆず肌状　・さざ波状　・凹凸状
	・外装薄塗材S	砂壁状
	・内装薄塗材C	・
	・内装薄塗材L	・
	・内装薄塗材Si	・
	・内装薄塗材W	京壁状じゅらく
⊙複層仕上塗材	・複層塗材CE	
	・可とう形複層塗材CE	・ゆず肌状　・凸部処理　※凹凸模様
	・複層塗材Si	耐候性　※3種　・
	・複層塗材E	上塗材　溶媒　※水系　・溶剤系
	※複層塗材RE	樹脂　※アクリル系　・
	・複層塗材RS	外観　※つやあり　・つやなし
	・防水形複層塗材CE	・メタリック
	・防水形複層塗材E	防水形の増塗材　※行う
	・防水形複層塗材RE	
	・防水形複層塗材RS	
・軽量骨材仕上塗材	・吹付用軽量塗材	砂壁状
	・こて塗用軽量塗材	平たん状

建築内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級
※規制対象外　・第三種
・変成シリコン樹脂塗料ローラー塗り（専用下塗り処理後）
防火材料の指定
※屋内の壁、天井の仕上げ材は防火材料とする。

4. 珪藻土　JIS A 6909（建築用仕上塗材）により、製造所において指定された色及びつや等に調合し、有効期間を経過したものは使用しない。

16 建具工事

1. 見本の製作等　・特殊な建具の仮組（建具番号：　）　(16.1.4)

2. 防犯建物部品　・適用あり　(16.1.6)

③ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具　外部に面する建具　※性能は監督員協議　※アルミ樹脂複合サッシ採用　(16.2.2)(16.2.4)(表16.2.1)

種　別	耐風圧性	気密性	水密性	枠見込み(mm)	施工箇所
・A種	S－4	※A－3	㉚W－4	※70	※図示
・B種	S－5	・	・	⊙B6	
・C種	S－6	⊙A－4	W－5	100	

表面処理　※B－1種　・B－2種（※ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）　(表14.2.1)
防音ドアセット　・防音サッシ　・適用する　遮音性の等級（　）
断熱ドアセット　⊙断熱サッシ　⊙適用する　断熱性の等級（D2）
耐震ドアセット　・適用する　面内変形追随性の等級（　）
屋内建具
表面処理　※C－1種又はB－1種　(表14.2.1)
・C－2種又はB－2種（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

④網　戸　防 虫 網
網の種別　※ガラス繊維入り合成樹脂製　⊙ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS316)　・合成樹脂製　(16.2.3)
形　式　※外部可動式　・固定式

⑤アルミ製建具　簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値　(16.3.2)(表16.3.1)
㉚適用する（適用箇所は建具表による）A-3　・適用しない
耐風圧性　(16.3.2)(表16.2.1)
㉚適用する（適用箇所は建具表による）S-2　・適用しない
特定防火設備の戸　・適用する
標準型鋼製建具　・適用する　(16.3.6)

6. 鋼製軽量建具　簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値　(16.4.2)
※適用する（適用箇所は建具表による）　・適用しない
標準型鋼製軽量建具　・適用する　(16.4.5)

7. ｽﾃﾝﾚｽ製建具　簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値　(16.5.2)
※適用する（適用箇所は建具表による）　・適用しない
耐風圧性　(16.5.2)
※適用する（適用箇所は建具表による）　・適用しない
表面仕上げ　※HL仕上げ　・鏡面仕上げ　・　(16.5.4)
曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ（補強あり）　(16.5.5)
特定防火設備の戸　・適用する　(16.5.1)

⑧木製建具　かまち戸の樹種　かまち ﾑｸﾞﾏｽ　鏡板（　）　(16.6.2)
ふすまの上張り　※新鳥の子又はビニル紙程度(押入等の裏面は除く)　・鳥の子　(表16.6.3)
建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量の等級　(16.6.2)
※規制対象外　・第三種

⑨建具用金物　マスターキー　㉚製作する　・製作しない（但し、同一キー仕様とする）　(16.7.4)
建築用金物　**(16.3.6)(16.4.6)**
錠前類は、シリンダー箱錠（レバーハンドル）とする
なお、錠前類は建具製作所の指定するものとし、監督職員の承諾を受ける　(16.7.2)
吊り金物
・丁番（内部建具については、軸を鉄芯としてもよい）　・ﾋﾞﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ

10. 自動ドア開閉装置　(16.8.2)(16.8.3)(表16.8.1～3)

開閉方法	センサの種類		
※スライディングドア	※熱線スイッチ	・マットスイッチ	・電子マットスイッチ
種類　・SSLD-1　・SSLD-2	・光電スイッチ	・タッチスイッチ	・音波スイッチ
・DSLD-1　・DSLD-2	・光線反射スイッチ	・電波スイッチ	・押ボタンスイッチ
・スイングドア	・ペダルスイッチ	・多機能便所スイッチ	
・SWD-1　・SWD-2			

※凍結防止措置（適用箇所は建具表による）

11. 自閉式上吊り引戸装置　材料　※SUS304アルミニウム製等防錆性能を有するもの
・製造所標準仕様による　(16.9.2)(16.9.3)
性能等　※標仕16.9.1による
・製造所標準仕様による

12. 重量ｼｬｯﾀｰ　(16.10.2)

シャッターの種類	
・一般重量シャッター	耐風圧性能（　）N/㎡
・外壁用防火シャッター	耐風圧性能（　）N/㎡
・屋内用防火シャッター	
・屋内用防煙シャッター	

開閉機能　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式　(16.10.2)(表16.10.1)
危害防止機構
※障害物感知装置（自動閉鎖型）　・ｼｬｯﾀｰの二段降下方式
一般重量ｼｬｯﾀｰのｼｬｯﾀｰｹｰｽ　※設ける　・設けない　(16.10.2)

13. 軽量ｼｬｯﾀｰ　開閉形式　※手動式　・上部電動式（手動併用）　(16.11.2)(表16.11.1)
ｽﾗｯﾄ　材質　※JIS G3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)又はJIS G3318
(塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯)　(16.11.3)
形状　※ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ形　・ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ形　(16.11.4)
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等　※鋼板製　・ｽﾃﾝﾚｽ製SUS304（厚さ1.0mm）　(表16.11.2)
耐風圧性能　（　）N/㎡

14. ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ　(16.12.2)(16.2.3)

ｾｸｼｮﾝ材料	開閉方式	収納形式	ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ
※ｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟ	※ﾊﾞﾗﾝｽ式	・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ型	・溶融亜鉛めっき鋼板
・ｱﾙﾐﾆｳﾑﾀｲﾌﾟ	・ﾁｪｰﾝ式	・ﾛｰﾍｯﾄﾞ形	※ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（SUS304）
・ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ	・電動式	・ﾊｲﾘﾌﾄ形	
		・ﾊﾞｰﾁｶﾙ形	

耐風圧性能　（　）N/㎡

安曇野市

工事名	令和7年度　市営住宅柏原団地 6号から16号改修工事（I期）	年月日	R07.01.10
図面名称	建築特記仕様書2	図面番号	A－00－3

検印欄

16 建具工事

⑮ ｶﾞﾗｽ

※建具表による (16.13.2) (16.13.5)

・ガラスブロック

表面形状	呼び寸法(mm)	色調	防火性能
・正方形	・	※クリア ・熱線反射	※無し
・長方形		・乳白 ・カラー（ ）	・有り

⑯ ｶﾞﾗｽ留め材及び溝

ｶﾞﾗｽ留め材 (16.13.2)(表9.6.1)

建具の種類	材種
アルミニウム製	※シーリング材 ・ガスケット（ＦＩＸ部はシーリング材）
鋼製及び軽量鋼製	※シーリング材
ステンレス製	※シーリング材

ただし、防火戸のガラス留め材は建築基準法に基づく防火性能を有するものとする。

板ガラスをはめ込む溝の大きさ (16.13.3)

標仕16.13.3以外のｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具及び板ｶﾞﾗｽの場合は（社）日本建築学会JASS17ｶﾞﾗｽ工事「3.1納まり寸法標準」によるほか、性能値が確認できる資料を監督職員に提出し、承諾を受ける

17. ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ

名称	種類	張り面	性能等
※ガラス飛散防止フィルム	第２種	※内張り ・外張り	飛散防止率 Ｄ１
・			

品質 JIS A5759による

17 カーテンウォール工事

1. ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

設計図書による規定の他、特記無き事項は（社）日本建築学会JASS14による。

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ材料の種類 (17.2.2)

種類	規格等
※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製	※標仕16.2.3のｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の材料による
・	・

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ材料の方式

・方立方式

・ﾊﾟｯｸﾘﾏﾘｵ方式（・単純２辺支持構法 ・ＳＳＧ構法）

・ﾊﾟﾈﾙ方式

・ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ方式

・小型ﾊﾟﾈﾙ組み合わせ方式（・ﾉｯｸﾀﾞｳﾝ方式 ・ﾕﾆｯﾄ方式）

ｼｰﾘﾝｸﾞ材及びｶﾞﾗｽ取付材料 (9.6.2)(17.2.2)(表9.6.1)

下記以外は標仕表9.6.1による

被着体の組合せ		シーリング材の種別		
		記号	主成分による区別	耐久性による区別
金属	ガラス			
	石、タイル			
ガラス	ガラス			

構造用ガスケット ※適用しない (17.2.2)

・適用する （施工箇所： ）

断熱材 ※適用しない (17.2.2)

・適用する （種類： 厚さ(mm)： 施工箇所 ※図示）

製品の寸法許容差 ※標仕表17.2.1による (17.2.3)(表17.2.1)

・製造所標準製作規定寸法許容差による

ｱﾙﾐﾆｳﾑの表面処理 (17.2.3)(表14.2.1)

種別	色彩等
・Ａ－１種 ・Ｂ－１種	無着色
・Ａ－２種 ・Ｂ－２種	※ﾌﾞﾗｳﾝ系 ・ｸﾞﾚｰ系 ・ｽﾁﾝｶﾗｰ ・
・着色塗膜 塗装材料（ ） 焼付け方法（ ） ｺｰﾄ（ ） ﾍﾞｰｸ	

耐風圧性能 (17.1.3)

性能値 ※建築基準法施行令第87条及び建設省告示第1454号に定められた風圧力に対し安全であること

・正圧（ ）N/㎡以上及び負圧（ ）N/㎡以上に対して安全であること

主要部材のたわみ

支点間距離（ｈ）	たわみ量	状態
※４ｍ以下	※ ±（１／１５０）×ｈ かつ絶対量２０㎜以下	※各部の破損、残留変形、有害な変形が起こらないこと
・４ｍを超える	・	

耐震性能 (17.1.3)

設計用震度 水平方向（KH） ※1.0 ・

垂直方向（KV） ※0.5 ・

構造種別	層間変位量（ｈ＝支点間距離）	状態
鉄骨造	※±（１／１００）×ｈ以上 ・	※部材の脱落、ｶﾞﾗｽの破損及び主要部材に有害な歪が起こらない。 ｼｰﾘﾝｸﾞは補修程度。
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	※±（１／２００）×ｈ以上 ・	

水密性 ・Ｗ－４ ・Ｗ－５ ・ (17.1.3)

気密性 ・Ａ－３ ・Ａ－４ ・ (17.1.3)

耐火性能 ※適用しない ・適用する（ 時間、施工箇所：図示）

映像調整 ※行わない ・行う（建具表による）

製造所 性能等の確認できる資料を提出し監督職員の承諾を受ける

2. ＰＣカーテンウォール

設計図書による規定の他、特記無き事項は(社)日本建築学会JASS14による。

コンクリートの種類及び品質 (17.3.2)

※標仕17.3.2による。

・下表による。ただし、下表以外は標仕17.3.2による。

コンクリートの種類	設計基準強度（Fc）	所用スランプ（cm）

鉄筋 ※SD295A ・

取付け用金物の表面処理（鉄の亜鉛めっき）及び材質 (14.2.3)(表14.2.2)

下記以外はカーテンウォール製作所の仕様による

金物種類及び部位	内部	外部
ＰＣ版打込み金物	※Ｅ種 ・	※Ａ種 ・
ＰＣ版打込み取付ボルト	※Ｅ種 ・	※ステンレスボルト
２次ファスナー	※Ｅ種 ・	※Ａ種 ・
取付けボルト	※Ｅ種 ・	※Ａ種 ・
レベル調整ボルト	※Ｅ種 ・	※Ａ種 ・

18 塗装工事

①材料

屋内の壁、天井仕上げ材は防火材料とする (18.1.3)

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級 (18.1.3)

※規制対象外 ・第三種

②塗装業者（保証）

・日本塗装工業会の会員 ・監督職員の承諾する業者

※塗装業者、請負者連名の保証書（３年）を提出すること。

③素地ごしらえ

木部の素地ごしらえ (18.2.2)(表18.2.1)

種別 （・Ａ種 ・Ｂ種 ）

鉄鋼面の素地ごしらえ (18.2.3)(表18.2.2)

種別 （・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種 ）

亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえ (18.2.4)(表18.2.3)

種別	施工部位別及び塗料種別
・Ａ種	鋼製建具及び、２液形ｴﾎﾟｷｼｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り、常温乾燥形ふっ素樹脂ｴﾅﾒﾙ塗りの場合
・Ｂ種	Ａ種、Ｃ種以外
・Ｃ種	下塗りに変成エポキシ樹脂塗料を塗装する場合

モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ (18.2.5)(表18.2.4)

種別 ※Ｂ種 ・Ａ種（施工箇所： ）

コンクリート面及びＡＬＣパネル面の素地ごしらえ (18.2.6)(表18.2.5)

種別 ※Ｂ種 ・Ａ種（施工箇所： ）

2-UE、2-ASE、2-FUEの場合のｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面の素地ごしらえ (18.2.6)(表18.2.6)

種別 ※Ｂ種 ・Ａ種（施工箇所： ）

せっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ (18.2.7)(表18.2.7)

種別 ※Ｂ種 ・Ａ種（施工箇所： ）

④錆止め塗料塗り

鉄鋼面 (18.3.2)(18.3.3)(表18.3.1)(表18.3.3)

種別 屋外（※Ａ種 JIS K ） 屋内（※Ｂ種 JIS K5621 ・Ａ種 ）

仕上種別 見掛り部 ※ Ａ種 ・見隠れ部（※Ｂ種 ・ ）

亜鉛メッキ面 (18.3.2)(18.3.2)(表18.3.2)(表18.3.4)

種別 鋼製建具 ※Ａ種 その他 ※Ｂ種

19 内装工事

①接着剤

壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量の等級 F☆☆☆

※規制対象外 ・第三種 (19.2.2)(19.3.3)(19.8.2)

※接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする

②ビニル床シート張り

(19.2.2)

種類	記号	色柄	厚さ(mm)
※発泡層のないもの	※ＮＣ ・	※無地 ・マーブル柄	※2.5 ・2.3
・発泡層のあるもの		※柄物 ・無地	
・			
・			

工法 ※熱溶接工法 ・突付け（施工箇所： ） (19.2.3)

3. ビニル床タイル張り

(19.2.2)

種類	記号	厚さ(mm)	備考
※コンポジションビニル床タイル（半硬質）	ＣＴ	※2	
・コンポジションビニル床タイル（軟 質）	ＣＴＳ	・	
・ホモジニアスビニル床タイル	ＨＴ	・	
・			

4. 帯電防止床ﾀｲﾙ張り

(19.2.2)

種類	厚さ(mm)	性能
・コンポジションビニル床タイル	※2.0 ・	体積抵抗値（JIS K6911による）1.0×10⁹Ω
・ホモジニアスビニル床タイル	※4.0又は4.5	以下、又は漏えい抵抗値（JIS A1454による）
・	・	1.0×10¹⁰Ω未満

⑤ﾋﾞｰﾙ幅木

高さ（mm） ・60 ※75 ・100 ・330（階段ささら） (19.2.2)

6. ｶｰﾍﾟｯﾄ敷き

(19.3.3)(19.3.4)(表19.3.1)(表19.3.2)

種別	パイル形状	帯電性	色柄等	備考
・Ａ種	・カットパイル	人体帯電圧	※単一色（無地）	
・Ｂ種	・ループパイル	※3kV以下	・柄物（標準品）	
・Ｃ種	・カット、ループパイル併用	・	・	

・タフテッドカーペット (19.3.3)(19.3.4)(表19.3.2)

パイル形状	パイル長(mm)	工法	帯電性
・カットパイル	※5～7 ・	※全面接着工法	人体帯電圧
・ループパイル	※4～6 ・	・グリッパー工法	※3kV以下
・カット、ループ併用	・		・

・タイルカーペット (19.3.3)(表19.3.2)

パイル形状	種類	種類	総厚さ(mm)	備考
※ループパイル	※第一種	※500×500	※6.5	
・カットパイル	第二種	・	・	
・カット、ループ併用				

帯電性 ・人体帯電圧3kV以下（ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰ敷設範囲）

7. 合成樹脂塗床

(19.4.2)(19.4.3)(表19.4.1～表19.4.7)

種別	仕上げの種類	総塗布量
・弾性ウレタン塗り床材	※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ	0.5kg/㎡
・エポキシ樹脂塗り床材	※薄膜流し展べ仕上げ ・厚膜流し展べ仕上げ（※平滑 ・防滑） ・樹脂モルタル仕上げ（※平滑 ・防滑） ・防滑仕上げ	
・水性ｱｸﾘﾙ系樹脂塗り床材	※防塵仕上げ ・	0.25kg/㎡

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級 ※規制対象外 ・第三種

⑧ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り

(19.5.2～19.5.7)(表19.5.1～表19.5.4)

種別	樹種	工法	仕上塗料
※天然木化粧複合フローリング	※なら ・ひのき	※釘どめ工法（Ｃ種）	※有
・単層フローリング	・	・接着併用	・無
複合フローリング（LVL・床暖用）・かば（さくら）	・	・	・

ホルムアルデヒド放散量の等級 F☆☆☆ ※規制対象外 ・第三種

9. 畳敷き

(19.6.2)(表19.6.1)

下地の種類	畳の種別	備考
標仕表12.5.1による床組	※Ｂ種 ・	
ポリスチレンフォーム床下地	※Ｃ種 ・	

畳表及び畳床は揮発生有機化合物含有量が少ないものとする。

10. ポリスチレンフォーム床下地材

・Ｂ類畳種 ノンフロン t=５０・４０

畳下地 厚さ(mm) ※４０ ・６５ ・８０ (不燃)

フローリング類 厚さ(mm) ※８０ ・９５ (不燃)

・根太無工法用床下断熱材 熱抵抗値2.2㎡・k/W以上

⑪ せっこうボードその他ボード張り

(19.7.2)(表19.7.1)

種類	JISの記号	厚さ（mm）、規格等
硬質木毛セメント板	MW	・15 ・20 ・25 ・
・普通木毛セメント板	NW	・15 ・20 ・25 ・
・硬質木片セメント板	NF	・15 ・20 ・25 ・
けい酸カルシウム板	0.8FK	タイプ２（無石綿） ・6 ・8 ・ ）
・ロックウール化粧吸音板（内部用）	DR	※フラットタイプ（※9(不燃) ・12 ・ ） ・凹凸タイプ（※12(不燃) ・15 ・19 ・ ）
・ロックウール化粧吸音板（外部用）		※フラットタイプ（※9(不燃) ・12 ・ ） ・凹凸タイプ（※12(不燃) ・15 ・19 ・ ）
せっこうボード	GB-R	・9.5（準不燃） ・12.5（不燃）
・不燃積層せっこうボード	GB-NC	9.5（不燃） 化粧無（下地張り用） 化粧有（トラバーチン模様）
・シージングせっこうボード	GB-S	12.5（不燃）
・強化せっこうボード	GB-F	・12.5（不燃） ・15.0（不燃）
・せっこうラスボード	GB-L	9.5
・化粧せっこうボード	GB-D	9.5（※準不燃 ・不燃）
・化粧せっこうボード（木目）		12.5（不燃） 幅440程度 模様（※柾目 ・板目）専用下地材付き
・普通合板（難燃処理）		・生地、透明塗料塗り（ラワン合板程度） ・不透明塗料塗り（しな合板程度）
・メラミン樹脂化粧板		JIS K6903による 厚さ1.2
・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ	MDF	・素地MDF(RS) ・化粧MDF(・DV ・DO ・PC) ・3 ・7 ・9 ・12
・単板張りパーティクルボード		・無研磨板VN ・研磨板VS ・10 ・12 ・15 ・18
・ハードボード（素地）	HB	・素地 ・RN-HB ・RS-HB ・2.5 ・3.5 ・5 ・7
・インシュレーションボード	IB	・T-IB ・A-IB ・S-IB ・9 ・12 ・15 ・18

合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量の等級

※規制対象外 ・第三種

軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 (19.7.2)(表9.6.1)

※適用する（・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド）

・適用しない

12. 吸音材

(表19.7.1)

種類	JISの記号	厚さ（mm）
・ロックウール吸音ボード１号	RW-B	※25 ・
※グラスウール吸音ボード３２Ｋ	GW-B	※25 ・

⑬ 壁紙張り

(19.8.2)

施工箇所	壁紙の種類					防火性能の級別	備考
	紙	織物	ビニル	化学繊維	無機質		
	・	・	○	・	・	※不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・	・	・	・	・	※不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・	・	・	・	・	※不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・	・	・	・	・	※不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・	・	・	・	・	※不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・	・	・	・	・	※不燃 ・準不燃 ・難燃	

素地こしらえ (表18.2.4)(表18.2.7)

モルタル面、プラスター面 ※Ｂ種 ・Ａ種（施工箇所： ）

せっこうボード面 ※Ｂ種 ・Ａ種（施工箇所： ）

壁紙のホルムアルデヒド放散量の等級 F☆☆☆ (19.8.2)

※規制対象外 ・第三種

⑭ 断熱・気密材

(19.9.2)(19.9.3)

種類		施工箇所	厚さ(mm)	品質等
押出法ポリスチレンフォーム保温板	※２種ｂ	※一般部（屋根・壁）	※25 ・30・50	ノンフロンのもの
	※３種ｂ（ｽｷﾝ層付）	・接地部分 ・外壁壁内	※25 ・30・50	
現場発泡断熱材（吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ）	※Ａ種１ ・	※外壁内・断熱材補修部分 ・製造所 評価名簿による	※30	ノンフロンのもの ※難燃性

※押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板の板間、木材、ｻｯｼ等接合部は、専用気密テープにて施工する。

専用気密テープ ※ブチルテープ ・アクリルテープ 基礎ﾊﾟｯｷﾝﾃｰﾌﾟ ※EPDM系ｽﾎﾟﾝｼﾞ発泡体

・断熱材兼用型枠	・木質系 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ系	※壁（図示の範囲） ・	※40以下 ・	断熱抵抗＝厚さ／熱伝導率 ＝0.676以上（㎡･K／W）
	・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系	製造所 建設技術評価「建築物の断熱材兼用型枠工法の開発」において、評価を取得したもの。		

ﾛｯｸｳｰﾙ、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、ﾌｪﾉｰﾙﾎｰﾑ、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級

※規制対象外 ・第三種

15. 浴室天井

市販品

材質	表面仕上げ	性能	幅(mm)	備考
※アルミニウム製	※焼付け塗装品	準不燃品	※200	回り縁は樋付きとし、製造所の標準品とする。
	・アルマイト処理品		・100	
・硬質塩ビ製	※塗装品		※300	
	・木目調		・100	

16. 単板羽目板

材種 ※信州産唐松（信州木材認証製品又は同等品）

・信州産杉 （信州木材認証製品又は同等品）

・信州産桧 （信州木材認証製品又は同等品）

20 ユニット及びその他工事

①フリーアクセスフロア（鋼製束）

※詳細仕様については監督員協議とする (20.2.2)

施工箇所	構法	仕上り高(mm)	適用地震時水平力	耐荷重性能	表面仕上げ材
DK・洋室など	○ﾊﾟﾈﾙ構法	○ 220	・1.0Ｇ	・3.000Ｎ	・帯電防止ビニル床タイル
	・溝構法	※50未満	・0.6Ｇ	・5.000Ｎ	・タイルカーペット
	・ﾊﾟﾈﾙ構法	・	・1.0Ｇ	・3.000Ｎ	・帯電防止ビニル床タイル
	・溝構法	※50未満	・0.6Ｇ	・5.000Ｎ	・タイルカーペット
	・ﾊﾟﾈﾙ構法	・	・1.0Ｇ	・3.000Ｎ	・帯電防止ビニル床タイル
	・溝構法	※50未満	・0.6Ｇ	・5.000Ｎ	・タイルカーペット

耐震性能5.000Nについては、平成元年建設省告示第1322号「耐震型ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱの開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする。

表面仕上げ材の品質・規格等は、19章内装工事による

スロープ及びボーダー ※ 製造所の標準仕様 ・図示

コンセント等の取付け対応 ※ 製造所の標準仕様（コンセント本体は別途設備工事）コンセントの箇所数は図示

配線用取り出しパネル 配線取り出し開口：ﾊﾟﾈﾙ１枚につき40㎜×80㎜程度の開口１ヶ所以上 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ全体面積に対する設置割合 ※20～30% ・

空調用吹き出しパネル ※ 無し

・有り （※固定式 ・可変式 ：施工箇所は図示）

○鋼製床下地は三洋工業ホームベースＥ（集合住宅置床システム）同等とする

2. 可動間仕切

(20.2.3)

構造形式	パネル部の総厚さ(mm)	表面材種厚さ(mm)	仕上げ	遮音性能	防火性能
※パネル式	・	※鋼板（※0.6 ・0.8）	※ﾒﾗﾐﾝ樹脂又はｱｸﾘﾙ樹脂焼付 ・	・あり （ ） ・なし	・あり ・なし
・スタッド式					
・スタッドパネル式					

3. 移動式間仕切

(20.2.4)

遮音性能による区分	厚さ(mm)	表面材	表面仕上げ	操作方法
・一般タイプ		※鋼板 ・ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板	・焼付け塗装 ・壁紙張り	・手動式 ・電動式 ・部分電動式
・遮音タイプ（36dB以上）		※鋼板 ・	・焼付け塗装 ・壁紙張り	・手動式 ・電動式 ・部分電動式

表面仕上げの壁紙張りの品質は19章内装工事による

遮音性能はJIS6512の遮音試験に準拠する

4. トイレブース

表面仕上げ材 ※メラミン樹脂化粧板（標準色 アルミ製コーナーエッジ付き） (20.2.5)

・ ポリエステル樹脂系化粧板

足形状 ※幅木型 ・足金物型

5. 階段滑止め

材種 ステンレスＳＵＳ３０４ (20.2.6)

形状 ビニルタイヤ入り

両端フラットエンド ・無 ※有（・ステンレスＳＵＳ３０４ ※ビニル製）

幅(mm) 約３５

取付け工法 ※ 接着工法 ・ 埋込み工法

6. 階段手すり

※集成材クリアラッカー仕上げ（市販品 径約45mm）

・ビニル製ハンドレール（幅約50mm）

7. 黒板及びホワイトボード

(20.2.8)

	種類	寸法(mm)	色彩	備考
・黒板	※焼付け	図示	※緑 ・黒	※平面 ・曲面 ・ｽｸﾘｰﾝ付引分
			※緑 ・黒	
・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	※ほうろう		※白	※平面 ・曲面 ・ｽｸﾘｰﾝ付引分
			※白	

8. 鏡

寸法(mm) ・図示 (20.2.9)

厚さ(mm) ※5

9. 表示

衝突防止表示 ※ 図示（市販品 ※ステンレス製 径約３０mm ・サイン工事 ） (20.2.10)

（・両面 ・片面）

・ 無し

表示標識 案内用図記号についてはJIS Z 8210 による

誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による。

安曇野市

検印欄

工事名	令和７年度 市営住宅柏原団地 ９号～16号改修工事	年月日	R07. 01. 10
図面名称	建築特記仕様書３	図面番号	Ａ－００－４

20 ユニット及びその他工事

10. 煙突ﾗｲﾆﾝｸﾞ
ペレットストーブ煙突工事
・煙突用成形ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 (20.2.11)
最高使用温度 ・400℃ ・650℃
・ｷｬｽﾀﾌﾞﾙ耐火材
工法 ※こて押さえ (20.2.11)
最高使用温度 ※400℃
・フラッシング設置型 図示

11. ブラインド (20.2.12)

形式	種類	スラットの材質	スラットの幅(mm)
※横型	※ギア式 ・コード式 ・操作棒式	※アルミニウム合金製 ・	※25
・縦型	・１本操作コード ※２本操作コード	・アルミスラット ・クロススラット	・80 ・100

・図示

12. ロールスクリーン 防炎性能 ※有り ・無し (20.2.13)

操作方式	幅(mm)	高さ(mm)	材種	品質	備考
・図示					

13. カーテン (20.2.14)

施工箇所	形式		装置			ひだの種類	性能	備考
	片引	引分	電動	紐引	手引			
・図示						1.5倍・2倍	防炎・遮光	

14. カーテンレール 材種 ※アルミニウム製 ○ステンレス製 (20.2.14)
形式 ・片引き ○引分け (※暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする)

15. ブラインドボックス及びカーテンボックス
・市販品（アルミニウム製 押出し型材）
溝幅×深さ（mm） ・90×150 ※120×80 ・120×150 ・150×80 ・
色彩 ※Ｂ－１ ・Ｂ－２（※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー）
・図示 木製

16. 耐震スリット

方向	タイプ	耐火性能	防水性能
・垂直方向	※完全（全貫通型）スリット	・耐火型	・有り
・水平方向		・非耐火型	・無し

目地	内壁（幅×深さ）	外壁（幅×深さ）
目地材	シーリング材（見え掛かりのみ）	シーリング材（内外とも）
目地寸法（mm）	※２０×１０ ・	※２０×１０ ・

17. 止水板 形状 ・差込式 ・据置式 ・壁張り式
寸法

18. 天井点検口 材質 アルミニウム製（※額縁タイプ ○目地タイプ）

19. 床点検口 材質 アルミニウム製 受け枠（※アルミ製 ・ステンレス製）
・床タイル接着仕上、モルタル金鏝

20. 鋼製書架及び物品棚

種類	規格等	JISによる種類
・鋼製書架	JISS 1039の規格による	・1種 ・2種 ・3種
・鋼製物品棚		・4種 ・5種 ・6種 ・

21. 鍵箱 市販品
形式 ・30組用 ・60組用 ・120組用 ・

22. 靴ふきマット 市販品
材質 ・塩化ビニル製（コイル状 ステンレス製受枠） ・ビニル製（ステンレス製受枠）
・硬質アルミニウム製（受枠とも） ・ステンレス製（受枠とも）

㉓流し台ユニット

種類	寸法（L＝mm）	適用内容	規格・品質等
・流し台	※1200 ・1500 ○1800	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	※優良住宅部品
・コンロ台	※ 600 ○700 ・	ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ ※有り	(ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝⅠ型)
・つり戸棚	※1200 ・ 900 ○1050		・
・水切り棚	※1200 ・ 900 ・	ｽﾃﾝﾚｽ製 ※１段式	※市販品
・図示			

24. 屋内掲示板 枠の材質 ※アルミニウム製 ・
表面の材質 ※塩ビ発泡シート張り ・

25. 洗面カウンター 材種 ・メラミン樹脂化粧板張り（芯材：集成材） ・人工大理石（品質 ※図示）
奥行き（mm） ・約500 ・約600 ※設備図参照

26. 防煙垂れ壁
・固定式

材質	厚さ(mm)	高さ(mm)	備考
※網入り磨板ガラス	※6.8	※500	アルミ製枠付き
・線入り磨板ガラス	・	・	

・可動式

種類	材質	高さ(mm)	備考
・垂直降下式（巻取り型）	※不燃布（不燃認定品）	※500 ・800 ・	ガイドレール ※固定式（壁埋込型） ・可動式（天井収納型）
・回転降下式	鋼板製又はアルミ製	※500 ・800 ・	表面仕上げ ※天井材張り ・

降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

27. 誘導用及び注意喚起用床材 ﾌﾞﾛｯｸﾊﾟﾀｰﾝはJIS T 9251による (19.2.2)
色彩は黄色を原則とする
屋内 ※塩化ビニル製 ・磁器又はせっ器質タイル（※300 ・ ）
・レジンコンクリート製
屋外 ※レジンコンクリート製 ・磁器又はせっ器質タイル（※300 ・ ）

28. 旗竿 材質 ※アルミニウム合金製
形式 ※テーパー型 ・同一断面型
地上高さ（m） ・6 ・8 ・10 ・12
操作方法 ※ハンドル式 ・ロープ式
固定方法 ・埋込式 ・ベース式 ・バンド式

29. 旗竿受金物 材種 ステンレス製SUS304

㉚フェンス ※ビニル被覆エキスパンドフェンス ・樹脂塗装メッシュフェンス ○装管フェンス（UNIフェンス同等）
○目隠しフェンス（鋼管製、アルミ複合板）

31. 屋外掲示板 照明器具 ※ 有り ・ 無し ・有料トイレ利用料箱設置
施 錠 ※ 有り ・ 無し

32. 車止め支柱 ステンレス製（上下式鎖内蔵型） 径114.3mm t=2.5mm H=GL+700mm
※ スプリング付き ・ スプリング無し

㉝収納・収納家具 材 質 ※図示 ・
形状・寸法 ※図示
ホルムアルデヒド放出量の等級 ※規制対象外 ・第三種

34. エキスパンション・ジョイント金物 材質 ・アルミ ・ステンレス
クリアランス ・50 ・100 ・150 ・
耐火性能 ・有り（ ） ・無し
防水型 ※適用する ・適用しない

21 排水工事

①排水管
排水管用材料 (21.2.1)(表21.2.1)(21.3.3)

材種	管の種類	管形状（接合方法）
※遠心力鉄筋コンクリート管	※外圧管（※１種 ・２種）	B形（ゴム接合）
・硬質塩化ビニル管	※ＶＰ ・ＶＵ	
・ﾘﾌﾞｲﾝｸﾞ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管	・ＲＳ－ＶＵ ・ＲＳ－ＶＰ	

車道部の排水管の敷設 ※図示 (21.3.1)(21.3.3)
・砂基礎（地業厚さ20cm以上 材料 山砂の類）

②排水桝及びふた
鋳鉄製マンホールふた (21.2.2)

種類		適用荷重
・水封形	・密閉形（テーパー・パッキン式）	・T- 2用 ・T-6用
・簡易気密形（パッキン式）	・中蓋付密閉形	・T-14用 ・T-20用

グレーチングふた (21.2.2)

材質	形式	種類	適用荷重	メンバーピッチ	上面形状
・鋼製	※受枠付き	・溝ふた用	・歩行用	※細目	※凹凸形
○ステンレス製	・	○桝ふた用	・T－2用		
	ボルト固定	・かさ上げ用	○T－6用	※普通目	※平形
	※無し	・U字溝用	・T－14用	・細目	・凹凸形
	・図示		・T－20用		

⑥浸透管及び浸透桝 製造所 ○図示

4. その他の材料
地業の材料 ※標仕4.6.2による (21.2.3)
コンクリート発注強度 ※18N/mm² ・ (21.2.3)
鉄筋の種別 ※SD295A ・ (21.2.3)(表5.2.1)
埋戻し土 ※B種 ・ (21.2.3)(表3.2.1)

22 舗装工事

①基土に用いる材料 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 (22.2.3)(表3.2.1)

②遮断層及び凍上抑制層の材料 ・遮断層 ※川砂、海砂又は良質な山砂 ・ (22.2.2)(22.2.3)
・凍上抑制層 ※再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ・ｸﾗｯｼｬｸﾞﾗﾝ ・切り込み砂利 ・砂

3. 路床安定処理 ※添加材料による安定処理 (22.2.2)(22.2.3)(表22.2.2)
種類 ・普通ポルトランドセメント ・フライアッシュセメントB種
・生石灰（ ） ・消石灰（ ）
添加量 kg/m³（目標ＣＢＲ ※5以上 ・ ）

4. 路床土の支持力比試験 ※行う （※乱した土 ・乱さない土） (22.2.5)

5. 路床締固め度の試験 ※行う (22.2.5)

6. 砂の粒度試験 ※行う

7. 路盤材料 ※再生クラッシャラン（ＲＣ－４０） (22.3.3)
・クラッシャラン（Ｃ－４０）又はクラッシャランスラグ（ＣＳ－４０）
透水性アスファルト舗装にもちいる場合は透水性の高いもの

8. 路盤の締固め度の試験 ※行う

9. アスファルト舗装 (22.4.2)(表22.4.1)

舗装の種類	車道部の基層	カラー舗装の種類
※アスファルト舗装	※無し ・有り	※顔料混入加熱アスファルト混合物
・カラー舗装	※無し ・有り	・

カラー舗装の着色骨材 ・有色骨材（焼成） ・着色骨材（樹脂被覆）
アスファルト ※再生アスファルト ・ストレートアスファルト (22.4.3)
加熱アスファルト混合物の種類 (22.4.4)(表22.4.6)

区分	※一般地域	・寒冷地域
表層	※密粒度アスファルト混合物（１３）	※密粒度アスファルト混合物（１３Ｆ）
	・細粒度アスファルト混合物（１３）	・細粒度ギャップアスファルト混合物（１３Ｆ）
基層	・粗粒度アスファルト混合物（２０）	

シールコート ※行わない ・行う（施工範囲 ） (22.4.5)
アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う (22.4.6)

10. コンクリート舗装 早強セメント ※使用しない ・使用する (22.5.3)
注入目地材料 ※低弾性タイプ ・高弾性タイプ (22.5.3)(表22.5.3)
溶接金網 ※有り ・無し (22.5.3)(22.5.4)
厚さ試験 ※行わない ・行う (22.5.6)

11. 透水性アスファルト舗装 アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う (22.4.6)(22.6.6)

12. 排水性アスファルト舗装 アスファルト混合物 (22.7.3)(表22.7.2)
※改質アスファルトⅠ型 ・改質アスファルトⅡ型
タックコート用ゴム入りアスファルト乳剤の種類 (22.7.3)(表22.7.3)

適用時期	種類
下記以外	ＰＫＲ－Ｔ１
冬 期	ＰＫＲ－Ｔ２

アスファルト混合物の抽出試験 ※行わない ・行う (22.7.6)

13. ブロック系舗装 ・コンクリート平板舗装（コンクリート平板は、JIS A5371の平板） (22.8.2)(22.8.3)

種類	寸法（mm）	厚さ（mm）	目地材
※普通平板（Ｎ）	※300角	※ ６０	※砂
・透水平板（Ｐ）			・モルタル

23 植栽工事及び屋上緑化工事

1. 樹木の植栽基盤整備
芝及び地被類 (23.2.2)(23.2.3)(表23.2.1)(表23.2.2)

適用	有効土層の厚さ(cm)	工法	整備範囲
※行う ・行わない	※20 ・	※B種 ・	※植栽範囲 ・図示

樹木 (23.2.2)(23.2.3)(表23.2.1)(表23.2.2)

樹木の樹高	有効土層の厚さ（cm）	工法	整備範囲
・12以上	※100 ・120 ・150	※Ａ種	・業張りの範囲
・7以上～12未満	※ 80 ・100	・Ｂ種	ただし、低木は植栽範囲
・3以上～7未満	※ 60 ・80	・Ｃ種	・図示
・3未満	※ 50	・Ｄ種	

工法Ｄ種以外の工法で、現状地盤高と計画地盤高が同一でない場合は、計画地盤高からを有効土層とする。
ただし、計画地盤高が現状地盤高より高い場合は、計画地盤高まで植え込み用土で盛土を行う。

2. 植込み用土 ※現場発生土の良質土 ・客 土（※畑土 ・黒土） (23.3.2)

3. 土壌改良材 ※適用する (23.2.3)(23.2.4)
施工箇所 ※植栽範囲 ・図示
パーク堆肥
有機物の含有量（乾物）：70%以上
炭素窒素比（C/N比）：35以下 窒素全量（現物）：0.5%以上
陽イオン交換容量（乾物）：70meq/100g以上 リン酸全量（現物）：0.2%以上
pH：5.5～7.5 アルカリ全量（現物）：0.1%以上
水分：55～65%
幼植物試験の結果：生育阻害その他の異常を認めない

発酵下水汚泥コンポスト
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第一の基準に適合する原料を使用したもので、植害試験の調査の結果、害が認められないものとする。

ヒ素	：0.005%以下	炭素窒素比（C/N比）	：20以下
カドミウム	：0.0005%以下	pH	：8.5以下
水銀	：0.0002%以下	水分	：50%以下
ニッケル	：0.03%以下	窒素全量（現物）	：0.8%以上
クロム	：0.05%以下	リン酸全量（現物）	：1.0%以上
鉛	：0.01%以下	アルカリ全量（現物）	：15%以上
有機物の含有量（乾物）	：35%以上		

4. 支柱材 ※杉、ひのき又はから松（皮はぎもの、間伐材） ※加圧式防腐処理 (23.3.2)
・真竹（良質な2年生以上）

5. 幹巻き用材料 ※幹巻き用テープ ・わら及びこも (23.3.2)

6. 芝張り 種類 ※こうらい芝 ・野芝 (23.4.2)
工法 ・目地張り ・べた張り

7. 枯補償等 新植樹木の枯損償の期間 ※１年 ・ (23.3.4)
移植樹木の枯損処理の期間 ※１年 ・ (23.3.6)
芝及び地被類の枯補償の期間 ※１年 ・ (23.4.7)(23.3.4)

8. 屋上緑化 植栽基盤及び材料 (23.5.2)(23.5.3)
・屋上緑化システム
土壌層の厚さ ※図示 ・管理型
保水・排水層 ・軽量骨材（層の厚さ： ） ・板状成形品
植込み用土 ※改良土 ・人工軽量土
樹木の樹種、寸法、株立数、寸法等 ※図示 ・
透水層、保水層及び排水層等
・屋上緑化軽量システム
芝及び地被類の樹種並びに種類等 ※図示 ・
工法 (23.5.4)
支柱 ・設置する （種類 ・図示 ・ ）
かん水装置 ・設置する （工事区分は図示による）

24 工事現場の環境改善・建設副産物及びISO14001関係

①工事現場の環境改善について
工事現場のイメージアップ
・仮囲い周辺の美化 ・道路に面した部分にはフェンスバリケードH=１６００以上
○視覚的にわかるようなトラロープ等 ・現場で入口には。開閉式アコーデオンゲートを設置する事
地域住民への情報提供
・完成予想図の設置 ・情報掲示板の設置 ・パンフレットの作成

地域住民とのコミュニケーション
・現場見学会の開催 ・

住民に対する災害防止関係
・現場出入口周辺への誘導員の配備（現場に大型車両が出入りする時、及び危険な作業をする時等）

②産業廃棄物の取扱いについて
(1) 解体工事を伴う場合は、別添の解体工事仕様書によること。
(2) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に行うこと。
(3) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施行前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図を監督員に提出すること。
(4) しゅん工したときは、積込み状況の写真、処分状況の写真、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並びにE票の写しを監督員に提出すること。
（ B2票及びD票はﾏﾆﾌｪｽﾄ交付90日（特別管理産業廃棄物は60日）、E票は180日以内に提出するものとし、工期内に提出できない場合は、監督員と協議すること。）

③再生資源利用促進計画書等について
「再生資源の利用の促進に関する法律」（以下「リサイクル法」という。）に基づき、請負者は、工事の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を提出し、監督員の承諾を受けること。
また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を提出すること。

対象工事：リサイクル法に規定する一定規模以上の工事又は工事規模が１千万円以上の工事

④ＩＳＯ 14001関係
(1) 現場で使用する機械は、低騒音、低振動、低排ガス型施工機械とすること。
(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。
(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。
(4) 地盤改良によって、周辺への水質、土壌など地下水に影響を与えるおそれがある場合は監督職員と協議を行うこと。
「参考資料」： 平成12年３月24日付、建設省技調発第49号、同営建発第10号（改正平成13年4月20日）
「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」
(5) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

⑤過積載の禁止 資機材の運搬にあたっては、運搬車両の最大積載量を把握し過積載を行わないよう計画すること。また、飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

25 その他

①事故等
(1) 本建築引渡しまで請負者は工事目的物、工事材料等について火災保険を掛けなければならない。
(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その負担は請負者とする。

②その他
(1) 暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

(2) 工事請負額が５００万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の登録をすること。
（ただし工事請負代金額５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録するものとする。）
登録する場合は、あらかじめ監督職員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター（JACIC）に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。
なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
① 工事受注時 契約締結後１０日以内
② 登録内容の変更時 変更契約締結後１０日以内
③ 工事完成時 工事完成後１０日以内
（ 連絡先：（財）日本建設情報総合センター Tel.03-3505-2973 ）

(3) 下請負契約締結後、速やかに下請負人通知書を提出すること。

(4) 現場施行体制において、請負者は施工体制台帳を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、監督職員に写しを提出すること。
また、工事現場における施工の分担関係を明示した「施工体系図」を作成し、これを工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。
※施工体制台帳に記載すべき内容
・建設業法施行規則 第１４条の２第１項に掲げる事項
・安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名

(5) 下記業種等については、建設工事に関連性をもち、元請負人の指揮、調整のもと行われるものであるため施工体制台帳、施工体系図、契約書及び下請負人通知書等整備すること。また、下記業種同等と考えられるものについても、同様に整備すること。
・交通整理員、ガードマン
・産業廃棄物処理業者
・ダンプ運転（１人親方のダンプ運転手）
・１日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約
・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等日々の単価契約で行っているもの
・クレーン等の重機オペレーターを機械とー緒にリース会社から借上げる場合
・他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合（臨時雇用関係である場合を除く）

(6) 本工事について、公共工事労務費調査、資材調査、建設副産物実態調査等の調査依頼を受けた場合は、これに協力すること。

(7) 施行途中において、検査担当職員及び発注機関の長が指定する職員による、抜打ち検査を実施する場合においては、これに協力すること。

③不具合の確認 工事しゅん工後6ヶ月、12ヶ月に不具合の確認を行い、その結果を書面で担当課長あて報告する。
（施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず施設管理者の立会いを要する。）

安曇野市

工事名	令和７年度 市営住宅柏原団地 ６～16号改修工事（Ｉ期）	年月日	R06.01.10
図面名称	建築特記仕様書４	図面番号	Ａ－００－５

検印欄

外部仕上表　現況・改修後　　※既存基礎、コンクリートブロック壁、臥梁の一部以外は、原則解体撤去とし、適正処分のこと

場所	現況	改修 撤去	改修 新規仕上
屋根	洋瓦葺き 下地合板ｔ12．0　野地板ｔ9．0　垂木45*45@455	屋根撤去 小屋下地共撤去	カラーGL鋼板ｔ0．4　嵌合立平葺き　　棟換気：リッチベンツ同等 野地：高圧木毛セメント板ｔ20．0　ゴムアス下地
	雪止めなし 雨どい　　カラーGL鋼板	既存撤去	雪止め金物：L－4*50*50スチール溶融亜鉛メッキ 軒樋：塩ビ既製品　バレーガード落ち葉除け付　　竪樋：アルミ既製品89φバンドレスタイプ
破風・鼻隠し	カラーGL鋼板	撤去	カラーGL鋼板ｔ0．4　防腐剤塗装木下地
軒裏	セメントボード（スレート）ｔ6．0ー部有孔	軒天材撤去 ※レベル3+養生	ケイ酸カルシウム板t6．0　EP-G塗装　ー部有孔
外壁	リシン吹付 CB壁モルタル下地		クラック・浮き補修（エポキシ樹脂注入など）@250mm 湿式外断熱工法　EPSボードｔ50mm下地　アクリル樹脂トップコート
外壁　妻部上部	リシン吹付 CB壁モルタル下地	下地モルタル ※レベル3　撤去	サイディング：CS型ｻｲﾝﾊﾞﾙ同等　ｔ＝18．0
玄関ポーチ	土間コン金鏝押さえ	ポーチ撤去 モルタル ※レベル3	ポーチ新規構築 磁器質タイル貼100□　モルタル下地

場所	現況	改修 撤去	改修 新規仕上
サッシ	窓など：アルミサッシ、ー部木建具　玄関：アパート用ドア	建具撤去 ｺｰｷﾝｸﾞ ※レベル3	窓など：アルミ樹脂複合サッシ サッシ廻り　　玄関：アパート用断熱ドア 発泡ウレタン注入
断熱	基礎　床　壁　天井　　なし		基礎外断熱　ｔ50　ポリスチレンフォーム　　土間下　ポリスチレンフォーム　ｔ30 外壁　外断熱（外壁CB壁）　外壁に面する内壁　※1　EPSボード　ｔ60 現場発泡ポリウレタン　不燃　ｔ30 天井　ｔ100　GW　20K　アクリアα相当
界壁	ﾌﾞﾛｯｸ等撤去		小屋裏界壁　建設省告示第1827号同等 **PB12．5+12．5両面　GW20K25mm以上　下地W＝100以上　　配線配管　防火措置のこと**

解体概要	外部解体		内部解体	
※想定外の解体物など出現した場合、必ず監督員協議のこと	①屋根　下地小屋鉄骨とも解体 ②付属アンテナ軒樋など撤去 ③鋼製建具・木製建具すべて撤去 ④軒天スレート板（アスベスト含）撤去 ⑤妻部上部撤去（モルタルアスベスト有）	⑥臥梁上部鉄筋あらわし解体 ⑦ポーチ、便槽など建物付属物撤去処分 ⑧電気配管、器具、撤去処分 ⑨設備、器具、撤去処分 ⑩周辺構造物、植栽、庭耕土など撤去処分	①内部仕上げすべて撤去（石綿建材注意） ※一部プラスター、モルタル残し可 ②内部木間仕切り撤去 ③床材解体撤去処分（下地、土台基礎含む） ④内部木製建具、枠撤去処分	⑤天井材撤去（下地共）処分 ⑥電気配管、器具、撤去処分 ⑦設備、器具、撤去処分

内部仕上表　現況・改修後　　※既存基礎、コンクリートブロック壁、臥梁の一部以外は、原則解体撤去とし、適正処分のこと

室名	区分	床	下地	巾木	巾木高さ	壁	天井	天井高さ	廻縁	備考
玄関	現況	土間コン金鏝押さえ	モルタル	モルタル		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組		木製	床モルタル部　※レベル3
	改修後	磁器質タイル貼100□	モルタル	タイル 木既製品	H50 H150	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2600	塩ビ	Ⅰ型手摺ｔ=800　下足入　上下三段（六段）棚板W300×D380　H2000　ﾒﾗ可動 玄関框90X150　室名札（ACE213-157同等）
DK （旧ホール）	現況	無垢フローリングｔ12．0	木下地	木		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2330	木製	腰壁ー部モルタル部（洗濯スペース）　※レベル3
	改修後	複合フローリングｔ12．0（下地共新規）	鋼製下地 PB20	木既製品	H60	クロス貼　AA級　　ー部　キッチンパネル3mm（位置は展開図参照） PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	流し台W1000×D550×H800　コンロ台W700×D550×H620　床点検口450角（アルミ） レンジフード（BDR-3HL-601（W）同等）　吊戸棚W1050×D358×H450
洋室1 （旧和室1）	現況	タタミｔ55．0	木下地	雑巾摺		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2330	木製	
	改修後	複合フローリングｔ12．0（下地共新規）	鋼製下地 PB20	木既製品	H60	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	カーテンレール（W）ステン　　長押ラックW900　ﾌｯｸ3ｹ　　（旧和室1） エアコンスリーブ（キャップ共）
洋室2 （旧和室2）	現況	タタミｔ55．0	木下地	雑巾摺		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2300	木製	
	改修後	複合フローリングｔ12．0（下地共新規）	鋼製下地 PB20	木既製品	H60	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	カーテンレール（W）ステン　　長押ラックW900　ﾌｯｸ3ｹ　　（旧和室2） エアコンスリーブ（キャップ共）　　ﾎｽｸﾘｰﾝSPSL－Ｗ　2本ｾｯﾄ
DKに統合 （旧台所）	現況	無垢フローリングｔ12．0	木下地	木		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2300	木製	天井スレート板※レベル3+養生
	改修後	複合フローリングｔ12．0（下地共新規）	鋼製下地 PB20	木既製品	H60	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	EP-1216S1BL同等　　換気扇　FY-17C6BS同等 バリアフリータイプBL認定品
洗面脱衣 （旧物入）	現況	ー	木下地	木		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2300	木製	
	改修後	塩ビ床シートｔ2．3　　調整合板9	鋼製下地 PB20	塩ビ	H60	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	洗面化粧台　　タオル掛け（設備）
浴室	現況	モルタル				モルタル モルタルあるいは耐水合板下地	セメント板（スレート）ｔ6．0 木下地組		木製	床壁モルタル部　※レベル3　　天井スレート板※レベル3+養生 換気扇用　セメント円筒　※レベル3
	改修後	UB（バリアフリー品）								ユニットバス　EP-1116S1BL同等　ハーフバンタイプ　換気扇FY-17C6BS同等 水栓金具：共用壁付サーモシャワー水栓（寒、B1節湯）　化粧鏡305*457　照明LED灯 握りバー1型3ヶ所/ブース　浴槽側1本、浴槽マタギ側1本　　窓枠　900*1350*350程度
トイレ	現況	無垢フローリングｔ12．0				モルタルあるいは石膏ボード下地　　腰のモルタル部　※レベル3	プラスターｔ7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2300	木製	腰壁ー部モルタル部　※レベル3
	改修後	塩ビ床シートｔ2．3　　調整合板9	鋼製下地 PB20	塩ビ	H60	クロス貼　AA級　　腰部化粧ケイカル板ｔ6（位置は展開図参照）H900 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	タオル掛（設備）　手摺、紙巻き器、収納（すべて設備）
物入,押入	現況	パーティクルボード	木下地	木		ラワン合板	ラワン合板 木下地組	CH= 2300	木製	床モルタル部　　壁ー部モルタル部　※レベル3
	改修後	複合フローリングｔ12．0（下地共新規）	鋼製下地 PB20	木既製品	H60	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	（洋室1）（物入）　棚板　FL+1800　ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ32φ　天袋 （洋室2）（押入）　天井点検口450角（アルミ）　中段、枕棚t=20
シックハウス		**床仕上　F☆☆☆☆品　　か　規制対象外品　のこと** **無垢フローリング　塩ビ床シート　合板**				**壁仕上　F☆☆☆☆品　　か　規制対象外品　のこと** **クロス貼　AA級　　ラワン合板　　AEP塗装**	**天井・小屋裏仕上　F☆☆☆☆品　か　規制対象外品　のこと** **クロス貼　AA級　　ラワン合板　　AEP塗装**		巾木　F☆☆☆☆品 木製巾木	凡例　：この色の部分　石綿処分を示す　　幕板20*90UC 凡例　：この色の部分　改修部分を示す

追加項目　凡例

※1　：　断熱材補足事項

外部に面する部分より３００mm

床・壁施工のこと


DRAW	CHECK
DATE R07．03．22	

CONSTRUCTION NAME
令和7年度
市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）

MAP NAME
仕上表（9～12号）

SCALE
NON

MAP NO.
A－A－01






			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	案内図、配置図（９～１２号） SCALE S=1/500	Ａ－Ａ－０２



平　面　図　　S＝１：８０

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	既存平面図（９～１２号） SCALE S=1/80	Ａ－Ａ－０３



N

改修平面図 1/80

求積表

住戸面積

6.0 × 5.55 = 33.3 ㎡

住棟面積

33.3 × 4 = 133.2 ㎡

庇部分建築面積加算

(1.2−1.0)×(6×4) × 2 = 9.6 ㎡

物置面積

1.465 × 1.05675 = 1.54813875 ㎡

1.54 × 4 = 6.16 ㎡※

建築面積


133.2 + 9.6 + 6.16 = 148.96

建築面積 148.96㎡


延べ床面積

133.2 + 6.16 = 139.36


延べ床面積 139.36㎡



			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	改修平面図・面積表（求積図）（９～１２号） SCALE A3-1/80	A－A－０４



既存平面詳細図　　S = 1 : 50




改修平面詳細図　　S = 1 : 50

９～１２号

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	既存・改修平面詳細図（９～１２号） SCALE S=1/50	Ａ－Ａ－０５

N

展開指示
1
4 2
3




9～12号室

改修平面詳細図　S=1/50


※レベルについて
±0=FL±0=設計GL+265

※外壁　室内側など　凡例
外壁に面する部分　現場発泡ウレタンt30
界壁　外壁内部から300mm吹き返し
床下スラブ上部も同様吹き返しのこと

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	改修平面詳細図（9～12号）	A－A－06
			DATE R07.03.22			SCALE S=1/50	




既存天井伏図　　S = 1 : 50



改修天井伏図　　S = 1 : 50

９～１２号室


			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	既存・改修天井伏図（９～１２号）	Ａ－Ａ－０７
			DATE R07.03.22			SCALE S=1/50	




屋根伏図 1/80

９～１２号室


			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	改修屋根伏図（９～１２号） SCALE A3-1/80	Ａ－Ａ－０８



北 立 面 図　　S=1:100




西 立 面 図　　S=1:100




東 立 面 図　　S=1:100

９～１２号室




南 立 面 図　　S=1:100

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	MAP NAME 既存立面図（９～１２号）	MAP NO. Ａ－Ａ－０９
			DATE R07.03.22			SCALE S=1/100	



北 立 面 図　S=1:100




西 立 面 図　S=1:100

東 立 面 図　S=1:100

外部仕上表


屋　根	野地合板　t=12mm　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　t=0.4mm　嵌合立平葺　棟換気ﾘｯﾁﾞﾍﾞﾝﾂ同等
	雪留め金物：スチール溶融亜鉛メッキ既製品L-4×50×50
破風・鼻隠	木下地ガルバリウム鋼板巻
軒　裏	ケイ酸カルシウム板ｔ=6．0　ＥＰ－Ｇ塗装　一部有孔
外　壁　①	湿式外断熱工法　EPSﾎﾞｰﾄﾞt=50mm下地　ｱｸﾘﾙ樹脂系ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ
外　壁　②	金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ　t=18mm　ﾌｯ素GL鋼板　t=0.35mm
外部建具	玄関：ｱﾊﾟｰﾄ用断熱ﾄﾞｱ　　窓：アルミ樹脂複合サッシ

９～１２号室




南 立 面 図　S=1:100


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	改修立面図（９～１２号） SCALE S=1/100	Ａ－Ａ－１０



矩形図　S=1/30




中間部矩形図　S=1/30




妻部矩形図　S=1/30

9～12号室


			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和7年度	矩形図（9～12号）	A－A－11
			DATE		市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	SCALE	
			R07.03.22			S=1/30	




玄関、廊下



トイレ




浴室




台所

９～１２号室


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	既存展開図１（９～１２号） SCALE S=1/50	Ａ－Ａ－１２







９～１２号室

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	既存展開図２（９～１２号） SCALE S=1/50	Ａ－Ａ－１３









９～１２号室


			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	改修展開図１（９～１２号） SCALE S=1/50	Ａ－Ａ－１４





９～１２号室







			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和7年度	改修展開図２（９～１２号）	Ａ－Ａ－１５
			DATE R07.03.22		市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	SCALE S=1/50	








キープラン　　S=1/50

９～１２号室


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE 07.03.22	令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	キープラン（９～１２号） SCALE A3-1/50	Ａ－Ａ－１６

記号・数量	AD 1	AW 1	AW 2	K 1	WD 1	WD 2
	4ヶ所	8ヶ所	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所
姿　図						
使用箇所	玄関	洋室1・2	台所	台所	洋室　1	洋室　1
形式・材種	アパート用玄関ドア　（断熱タイプ） 枠：アルミ　扉：鋼板	掃出し引違い窓　アルミ樹脂複合	引違い窓　アルミ樹脂複合	36　表面：ポリ合板　大手：スプルス　OS	２枚引込み戸（大手）　木製	４枚引き戸（大手）　木製
仕上・見込	枠：アルミ電解二次着色 扉：ポリエステル系カラー鋼板　見込：93	外部：アルミ電解二次着色 内部：ＰＶＣ樹脂　見込：86	外部：アルミ電解二次着色 内部：ＰＶＣ樹脂　見込：86		表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36
ガラス	－	複層ガラス：Low-E3.0＋A16＋FL3.0	複層ガラス：Low-E3.0＋A16＋F4.0	付属金物一式	－	－
金　物	レバーハンドル錠、丁番、ＤＣ、ポスト受け、 アイスコーブ、下枠SUS、附属金物一式	クレセント、戸車、クリアネット可動網戸、 附属金物一式	クレセント、戸車、クリアネット可動網戸、 附属金物一式	棚板測点：ポリフラッシュ　上面のみメラミン 玄関下足入れ	引手、戸車、Ｖレール	引手、戸車、Ｖレール
備　考	YKKAP:レガーロ　断熱D2 同等品	YKKAP:エピソードNEO-LB 同等品	YKKAP:エピソードNEO-LB 同等品	上棚受金物：ダボ式　下棚受金物：SUS棚柱		

記号・数量	WD 3	WD 4	WD 5	WD 6	WD 7	
	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所	
姿　図						
使用箇所	洋室　2	洋室　2	洋室　1－洋室　2	洗面脱衣室	便所	
形式・材種	引違い戸（大手）　木製	両開き戸（大手）　木製	４枚引き戸（大手）　木製	片引き戸（大手）　木製	片引き戸（大手）　木製	
仕上・見込	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	
ガラス	－	－	－	－	ポリエステル系樹脂板	
金　物	引手、戸車、Ｖレール	堀込取手、丁番、マグネットキャッチ	引手、戸車、Ｖレール	引手、戸車、Ｖレール	引き戸用表示錠、引手、戸車、Ｖレール	
備　考						

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	建具表（９～１２号） SCALE A3-1/50	Ａ－Ａ－１７


キッチン　一体型流し台




平 面 図　　S=1/20


流し台仕様	
トップ	ステンレスＳＵＳ４４３ＣＴ　ゴミ収納器
側　板	低圧メラミン化粧パーティクルボード　１２ｔ
地　板	ステンレス貼り　片面フラッシュ
背　板	ＭＤＦ　２．５ｔ
扉	両面化粧パーティクルボード　１２ｔ
丁　番	スライド式丁番
把　手	アルミー文字把手
引き出し	メタルボックス　スライドレール
	引き出しトレー付き
その他	小物入れ　　包丁差し

吊戸棚	
天板	片面化粧パーティクルボード　15t
側　板	両面フラッシュ　14.5t　両面不燃材9t貼
見上板	両面フラッシュ　20.5t　両面不燃材6t貼
背　板	カラーＭＤＦ・落し込み
扉	両面化粧パーティクルボード　１２ｔ
丁　番	ワンタッチスライド式丁番
棚　板	可動式　棚板　15t






断 面 図　　S=1/20



立 面 図　　S=1/20




断 面 図　　S=1/20

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	キッチン詳細図（９～１２号） SCALE A3-1/20	Ａ－Ａ－１８


1住戸あたり　参考仕様

名　　称	材　　質	数量	摘　　要
下部本体	ＦＲＰ	1	１１７０×１６７０×７１７Ｈ
壁パネル	ＦＲＰ	1set	Ｈ＝１５００ Ｈ＝２０００
天井パネル	ＦＲＰ	1	
天井点検蓋	ＡＢＳ	1	４５０×４５０
下部点検蓋	ＡＢＳ	1	２４０×３５０　棚付
ドア　（枠）	アルミアルマイト処理	1	６９５×２０００　折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル　シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型　白熱灯
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	ＶＵ５０
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	ＶＰ２５
排水トラップ	ＡＢＳ	1	
トラップ化粧蓋	ＰＰ-ＧＦ	1	１６５×１７８
ヘアキャッチャー	ＰＰクリンタイプ	1	φ１０２
脚ボルト	電気亜鉛クロムメッキ処理	6	Ｍ１６　Ｌ＝１３０
タオル掛け	アルマイト処理	1	Ｌ＝４００
脚ボルトキャップ	ＡＢＳ	6	
鏡	防湿型	1	３０５×４５７×５
握りバー	樹脂被膜（芯材アルミ）	2	φ３０　Ｌ＝６００　凸凹材
窓枠	ＡＢＳ・ＡＳＡ	1	４００×７００×３５０


ＥＰ－１１１６Ｓ１ＢＬ同等




D 面





C 面





B 面





A 面

注、ＵＢＳＬはＵＢ設置面を示します。

質量１３５ｋｇ


浴槽容量　約２３８$^{\ell}_{リットル}$

梁欠き無し　１２台


参考図

		DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
		DATE: R07.03.22	令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	ＵＢ詳細図１	Ａ－Ａ－１９
				SCALE: A2-1/2、1/20　→A3　70.7%	

脚位置図　S＝1／20




ドア取合　S＝1／2




開口寸法６２３

額縁開口６５３





給水・給湯取出し位置　S＝1／20



（※）給湯立上がり位置は脚部との干渉を避けるため
（＊）の位置でお願いします。

照　明





外観図　S＝1／20


・右吊り

注）ＡＬタイプは勝手違いになります。

注１、ＵＢＳＬはＵＢ設置面を示します。


注２、アジャスト調整範囲±１０

雑排水取出し可能方向　S＝1／20



：　雑排水管ＶＵ５０（UB外寸まで）

給水・給湯接続




（＊）：水栓意匠は、現物と異なる場合があります。


参考図

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	ＵＢ詳細図２	A－A－20
			DATE			SCALE	
			R07.03.22			A2-1/2、1/20　→A3　70.7%	

軒先詳細図　S=1/5




棟・換気棟詳細図　S=1/5




外壁基礎周り詳細図　S=1/5

		DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
		DATE: R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	部分詳細図１（９～１２号） SCALE: A3-1/5	A－A－２１


ケラバ・軒下壁取り合い詳細図　S=1/5



壁上下異材取り合い詳細図　S=1/5




外壁　ＯＷ１　外断熱（湿式）　構成図




※躯体不陸補修はﾀｲﾙ下地程度とする。
※2時間耐火性能及び1時間遮熱性能認定品である事。


外壁　ＯＷ１外断熱（湿式）ガラリ取合い部分詳細図　S=1/5



外壁　ＯＷ１　外断熱（湿式）　サッシ（額縁無）部分詳細図　S=1/5



DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	部分詳細図２（９～１２号）	A－A－２２
		SCALE A3-1/5	



N

外構平面図 1/80

外構工事概要

目隠しフェンス
朝日スチール　AM同等　H1800mm　10.0m
沓石　□250角　H600　10ヶ所

フェンス
朝日スチール　UN同等　H800mm　22.0m
沓石　□180角　H450　17ヶ所

コンクリート縁石　150×150×600　31.0m
調整モルタル　t 20
捨てコンクリート　t50
再生砕石RC-40　t100　W250

建物廻り+玄関廻り
砕石敷き　M-25　t100　45.5㎡
W500　or　W1,000

コンクリート縁石　120×120×600　54.0m
調整モルタル　t 20
捨てコンクリート　t50
再生砕石RC-40　t100　W220

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装　t 60　48.0m2
から練り砂　t30
再生砕石RC-40　t 100


雨水桝　□360角 10ヶ所
コンクリート会所桝　砕石ｔ100
細目SUSグレーチング蓋　□360角　t 4

雨水排水管　VU100φ　62.0m
サンドクッション　管上ｔ200　管底ｔ200


物置　4棟
ヨド物置　エルモ　LMD-1511同等
W1,512×D1,161.5×H2,119
ブロック基礎　□250角　H250　9ヶ所/1棟

庭
砕石敷き　M-25　t100　50.5㎡


			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	外構平面図（９～１２号） SCALE A3-1/80	Ａ－Ａ－２３




目隠しフェンス　S=1/30




フェンス　S=1/30



縁石　S=1/10




インターロッキング舗装　S=1/30




雨水桝/雨水排水管　S=1/10


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	外構部分詳細図１（９～１２号） SCALE A3-1/80	Ａ－Ａ－２４



正 面 立 面 図 (S=1/50)




側 面 立 面 図 (S=1/50)




短 計 図 (S=1/50)

部 材 名	厚さ（ ㎜ / ㎡ ）	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<共通型> もや A-42.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下枠前（側・後）	1.2 （ 1.0 ）	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前（後）	1.0 （ 0.8 ）	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.6	JIS G3321 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC（ツートンカラー）
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC（ツートンカラー）
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート（L）	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC（後塗装仕上げ）


部 材 名	サイズ（巾×高サ）
扉 前 L-G	482.5 × 1938
扉 後 L-G	482.5 × 1938
壁パネル L-A	670 × 1870
壁パネル L-F	319.5 × 1870
袖 壁 L-G	436 × 1909




平 面 図 (S=1/50)




床 伏 図 (S=1/50)




ブロック基礎伏図 (S=1/50)
（内アンカー用）
※内アンカーセット(オプション)
別途必要




ブロック基礎伏図 (S=1/50)
（外アンカー用）



布 基 礎 伏 図 (S=1/50)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要



D ~ D' 断 面




<参考>
地耐力 50 kN/m² 以上、
コンクリート設計基準強度 18 N/mm²
基準風速 34 m/s 、地表面粗度区分 Ⅲ

A ~ A' 断 面

布基礎断面図例 (S=1/20)


注1） 地耐力が50kN/m² 未満（ 30 kN/m²以上）の場合、底盤幅を とし、 300mm かつ補助筋を入れて下さい。
注2） 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3） その他現地の実情にあわせて設計して下さい。



ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

参考図：ヨド物置 エルモ 同等 LMD-1511

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	外構 部分詳細図２	A－A－25
			DATE	R07.03.22		SCALE A3-1/50	






仮設

- 仮設事務所2連棟2階建て　仮設トイレ2基
- 仮囲い　成型鋼板H=2000　70.0m　6ヵ月程度
- キャスターゲートH1800　W3000×3000　2箇所
- 交通誘導員Ｂ　6ヵ月　120人
- 鉄板敷き　t 22　6ヵ月　140m2
- 敷地砕石敷き（工事用）t 100　120m2

概略工程表




			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	仮設計画図（９～１２号） SCALE S=1/500	Ａ－Ａ－２６

平面図

A3版縮尺　1/500

安曇野市　穂高柏原


穂高4406号線
穂高4400号線
穂高4408号線
穂高4069号線
穂高4487号線
穂高4488号線
穂高4489号線
穂高4454号線
穂高4453号線
安曇野市立穂高西部児童館
西穂高意社
駐車場面積８２５m2
駐車場面積３８５m2
駐車場面積２２０m2
エストレージャ安曇野
神原集会所
東京電力大町線
遊具
滑り台
ブランコ
シーソー
鉄棒
スロープ
家屋
物置
小屋
車庫
下屋
看板
消火栓
電話BOX
自販機
鳥居
（空き地）
駐車区画 ２９台
駐車区画 １２台
駐車区画 ６台
路面整備 A=340㎡
路面整備 A=250㎡
路面整備 A=231㎡
路面整備 A=572㎡
舗装 A=192㎡
舗装 A=22m2
舗装 A=31m2
舗装 A=31m2
散砂利C-40 136m2
散砂利C-40 250m2
散砂利C-40 130m2
散砂利C-40 130m2
275.2m2
269.8m2
269.8m2
269.8m2
287.5m2
287.5m2
U300B
U360
U200
U180
U240
BF300
BF350
BF250
HP φ200
HP φ150
アスカーブ L=23m
アスカーブ L=22m
アスカーブ L=24m
アスカーブ L=24m
浸透桝500型
浸透桝200型 1
横断用ＶＳ300型 L=7.0m
ＶＳ側溝300×300 L=23m
ＶＳ300型 L=7.0m
U300B想定
U300B L=11m
U300B L=12.5m
U300B L=22.5m
U300B L=45m
U300B L=40m
U300B L=35m
U300B L=25m
U300B L=23m
U300B L=24m
U300B L=24m
U300B L=24

外部仕上表　現況・改修後　　※既存基礎、コンクリートブロック壁、臥梁の一部以外は、原則解体撤去とし、適正処分のこと

場所	現況	改修 撤去	改修 新規仕上
屋根	洋瓦葺き 下地合板ｔ12．0　野地板ｔ9．0　垂木45*45@455	屋根撤去 小屋下地共撤去	カラーGL鋼板ｔ0．4　嵌合立平葺き　　棟換気：リッチベンツ同等 野地：高圧木毛セメント板ｔ20．0　ゴムアス下地
	雪止めなし 雨どい　　カラーGL鋼板	既存撤去	雪止め金物：L－4*50*50スチール溶融亜鉛メッキ 軒樋：塩ビ既製品　パレーガード落ち葉除け付　　竪樋：アルミ既製品89φバンドレスタイプ
破風・鼻隠し	カラーGL鋼板	撤去	カラーGL鋼板ｔ0．4　防腐剤塗装木下地
軒裏	セメントボード（スレート）ｔ6．0一部有孔	軒天材撤去 ※レベル3+養生	ケイ酸カルシウム板t6．0　EP-G塗装　一部有孔
外壁	リシン吹付 CB壁モルタル下地		クラック・浮き補修（エポキシ樹脂注入など）@250mm 湿式外断熱工法　EPSボードｔ50mm下地　アクリル樹脂トップコート
外壁　妻部上部	リシン吹付 CB壁モルタル下地	下地モルタル ※レベル3　撤去	サイディング：CS型ｻｲﾝﾊﾞﾙ同等　ｔ＝18．0
玄関ポーチ	土間コン金鏝押さえ	ポーチ撤去 モルタル ※レベル3	ポーチ新規構築 磁器質タイル貼100□　モルタル下地

場所	現況	改修 撤去	改修 新規仕上
サッシ	窓など：アルミサッシ、一部木建具　玄関：アパート用ドア	建具撤去 ｺｰｷﾝｸﾞ ※レベル3	窓など：アルミ樹脂複合サッシ サッシ廻り　　玄関：アパート用断熱ドア 発泡ウレタン注入
断熱	基礎　床　壁　天井　　なし		基礎外断熱　ｔ50　ポリスチレンフォーム　　土間下　ポリスチレンフォーム　ｔ30 外壁　外断熱（外壁CB壁）　外壁に面する内壁　※1　EPSボード　ｔ60 現場発泡ポリウレタン　不燃　ｔ30 天井　ｔ100　GW　20K　アクリアα相当
界壁	ﾌﾞﾛｯｸ等撤去		小屋裏界壁　建設省告示第1827号同等 **PB12．5+12．5両面　GW20K25mm以上　下地W＝100以上　　配線配管　防火措置のこと**
解体概要 ※想定外の解体物など出現した場合、必ず監督員協議のこと	外部解体 ①屋根　下地小屋鉄骨とも解体 ②付属アンテナ軒樋など撤去 ③鋼製建具・木製建具すべて撤去 ④軒天スレート板（アスベスト含）撤去 ⑤妻部上部撤去（モルタルアスベスト有） ⑥臥梁上部鉄筋あらわし解体 ⑦ポーチ、便槽など建物付属物撤去処分 ⑧電気配管、器具、撤去処分 ⑨設備、器具、撤去処分 ⑩周辺構造物、植栽、庭耕土など撤去処分		内部解体 ①内部仕上げすべて撤去（石綿建材注意） ※一部プラスター、モルタル残し可 ②内部木間仕切り撤去 ③床材解体撤去処分（下地、土台基礎含む） ④内部木製建具、枠撤去処分 ⑤天井材撤去（下地共）処分 ⑥電気配管、器具、撤去処分 ⑦設備、器具、撤去処分

内部仕上表　現況・改修後　　※既存基礎、コンクリートブロック壁、臥梁の一部以外は、原則解体撤去とし、適正処分のこと

室名	区分	床	下地	巾木	巾木高さ	壁	天井	天井高さ	廻縁	備考
玄関	現況	土間コン金鏝押さえ	モルタル	モルタル		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組		木製	床モルタル部　※レベル3
	改修後	磁器質タイル貼100□	モルタル	タイル 木既製品	H50 H150	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2600	塩ビ	I型手摺t＝800　下足入　上下三段（六段）棚板W300×D380　H2000　ﾒﾗ可動 玄関框90X150　室名札（ACE213-157同等）
DK （旧ホール）	現況	無垢フローリングｔ12．0	木下地	木		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2330	木製	腰壁一部モルタル部（洗濯スペース）　※レベル3
	改修後	複合フローリングｔ12．0（下地共新規）	鋼製下地 PB20	木既製品	H60	クロス貼　AA級　　一部　キッチンパネル3mm（位置は展開図参照） PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	流し台W1050×D550×H800　コンロ台W600×D550×H620　床点検口450角（アルミ） レンジフード（BDR-3HL-601（W）同等）　吊戸棚W1050×D358×H450
洋室1 （旧和室1）	現況	タタミｔ55．0	木下地	雑巾摺		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2330	木製	
	改修後	複合フローリングｔ12．0（下地共新規）	鋼製下地 PB20	木既製品	H60	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	カーテンレール（W）ステン　　長押ラックW900　ﾌｯｸ3ｹ　　（旧和室1） エアコンスリーブ（キャップ共）　　ﾎｽｸﾘｰﾝSPSL－W　2本 ｾｯﾄ
洋室2 （旧和室2）	現況	タタミｔ55．0	木下地	雑巾摺		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2300	木製	
	改修後	複合フローリングｔ12．0（下地共新規）	鋼製下地 PB20	木既製品	H60	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	カーテンレール（W）ステン　　長押ラックW900　ﾌｯｸ3ｹ　　（旧和室2） エアコンスリーブ（キャップ共）
DKに統合 （旧台所）	現況	無垢フローリングｔ12．0	木下地	木		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2300	木製	天井スレート板※レベル3+養生
	改修後	複合フローリングｔ12．0（下地共新規）	鋼製下地 PB20	木既製品	H60	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	EP-1216S1BL同等　　換気扇　FY-17C6BS同等 バリアフリータイプBL認定品
洗面脱衣 （旧物入）	現況	－	木下地	木		PBt7．0　AEP塗装 モルタルあるいは石膏ボード下地	PBt7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2300	木製	
	改修後	塩ビ床シートｔ2．3　　調整合板9	鋼製下地 PB20	塩ビ	H60	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	洗面化粧台　　タオル掛け（設備）
浴室	現況	モルタル				モルタル モルタルあるいは耐水合板下地	セメント板（スレート）ｔ6．0 木下地組		木製	床壁モルタル部　※レベル3　　天井スレート板※レベル3+養生 換気扇用　セメント円筒　※レベル3
	改修後	UB（バリアフリー品）								ユニットバス　EP－1116S1BL同等　ハーフバンタイプ　換気扇FY－17C6BS同等 水栓金具：共用壁付サーモシャワー水栓（寒、B1節湯）　化粧鏡305*457　照明LED灯 握りバー I型3ヶ所/ブース　浴槽側1本、浴槽マタギ側1本　　窓枠　900×1350×350程度
トイレ	現況	無垢フローリングｔ12．0				モルタルあるいは石膏ボード下地　　腰のモルタル部　※レベル3	プラスターｔ7．0　AEP塗装 木下地組	CH= 2300	木製	腰壁一部モルタル部　※レベル3
	改修後	塩ビ床シートｔ2．3　　調整合板9	鋼製下地 PB20	塩ビ	H60	クロス貼　AA級　腰部化粧ケイカル板ｔ6（位置は展開図参照）H1000 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	タオル掛（設備）　手摺、紙巻き器、収納（すべて設備）　　棚板3段　Ft900から　Ht900
押入	現況	パーティクルボード	木下地	木		ラワン合板	ラワン合板 木下地組	CH= 2300	木製	床モルタル部　　壁一部モルタル部　※レベル3
	改修後	複合フローリングｔ12．0	鋼製下地 PB20	木既製品	H60	クロス貼　AA級 PBt12．5　LGS下地	クロス貼　AA級 PBt9．5　LGS下地	CH= 2400	塩ビ	（押入）　天井点検口450角（アルミ）　　中段、枕棚t-20
シックハウス		床仕上　F☆☆☆☆品　　か　規制対象外品　のこと 無垢フローリング　塩ビ床シート　合板				壁仕上　F☆☆☆☆品　　か　規制対象外品　のこと クロス貼　AA級　　ラワン合板　　AEP塗装	天井・小屋裏仕上　F☆☆☆☆品　か　規制対象外品　のこと クロス貼　AA級　　ラワン合板　　AEP塗装		巾木　F☆☆☆☆品 木製巾木	凡例　：この色の部分　石綿処分を示す　　幕板20*90UC 凡例　：この色の部分　改修部分を示す


追加項目　凡例

※1　：　断熱材補足事項

外部に面する部分より３００mm


床・壁施工のこと

DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE R07.03.22		令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	仕上表（１３～１６号） SCALE NON	Ａ－Ｂ－０１






			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和７年度	案内図・配置図（１３～１６号）	Ａ－Ｂ－０２
			DATE R07. 03. 22		市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	SCALE S=1/500	



平　面　図　　S＝１：８０

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	既存平面図（１３～１６号） SCALE A3-1/80	Ａ－Ｂ－０３



N

改修平面図　1/80

求積表

住戸面積

5．55 × 6．0 ＝ 33．3 ㎡

住棟面積

33．3 × 4 ＝133．2 ㎡

庇部分建築面積加算

(1.2−1.0)×(5.55×4) × 2 ＝ 8．88 ㎡

物置面積

1．465 × 1．05675 ＝ 1．54813875㎡

1．54 × 4 ＝ 6．16 ㎡※

建築面積


133．2 ＋ 8．88 ＋ 6．16 ＝114．94

建築面積 148．24㎡

延べ床面積


133．2＋6．16 ＝106．06

延べ床面積 139．36㎡




※ 物置：１０㎡未満増築（建築確認不要）として扱う

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	改修平面図（13～16号） 面積表（求積図）	A－B－04
					SCALE A3-1/80	




既存平面詳細図　　S = 1 : 50



改修平面詳細図　　S = 1 : 50

１３～１６号室

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	既存・改修平面図（１３～１６号） SCALE A3-1/50	A-B-０５




改修平面詳細図　S=1/50


※レベルについて
- ±0=ＦＬ±0=設計ＧＬ+２６５

※外壁　室内側など　凡例
- 外壁に面する部分　現場発泡ウレタンｔ３０
- 界壁　外壁内部から３００mm吹き返し
- 床下スラブ上部も同様吹き返しのこと

		DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
		DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	改修平面詳細図（１３～１６号） SCALE S=1/50	A-B-０６




既存天井伏図　　S = 1 : 50



改修天井伏図　　S = 1 : 50

１３～１６号室

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	既存・改修天井伏図（１３～１６号） SCALE A3-1/50	A-B-０７




N


屋根伏図　　1/80

１３～１６号室


			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和7年度	改修屋根伏図（１３～１６号）	Ａ－Ｂ－０８
			DATE R07.03.22		市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	SCALE A3-1/80	



北 立 面 図　　S=1:100




西 立 面 図　　S=1:100




東 立 面 図　　S=1:100

１３～１６号室




南 立 面 図　　S=1:100

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	既存立面図（１３～１６号） SCALE S=1/100	Ａ－Ｂ－０９



北 立 面 図　　S=1:100




西 立 面 図　　S=1:100

東 立 面 図　　S=1:100

外部仕上表


屋　　根	野地合板　t=12mm　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　t=0.4mm　嵌合立平葺　棟換気ﾘｯﾁﾞﾍﾞﾝﾂ同等
	雪留め金物：スチール溶融亜鉛メッキ既製品L-4×50×50
破風・鼻隠	木下地ガルバリウム鋼板巻
軒　　裏	ケイ酸カルシウム板ｔ=6．０　ＥＰ－Ｇ塗装　一部有孔
外　壁　①	湿式外断熱工法　EPSﾎﾞｰﾄﾞt=50mm下地　ｱｸﾘﾙ樹脂系ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ
外　壁　②	金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ　t=18mm　ﾌｯ素GL鋼板　t=0.35mm
外部建具	玄関：ｱﾊﾟｰﾄ用断熱ﾄﾞｱ　　窓：アルミ樹脂複合サッシ



南 立 面 図　　S=1:100

１３～１６号室

		DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
		DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	改修立面図（１３～１６号） SCALE S=1/100	Ａ－Ｂ－１０



矩形図　S=1/30


中間部矩形図　S=1/30


妻部矩形図　S=1/30

１３～１６号室

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	MAP NAME 矩形図（１３～１６号）	MAP NO. Ａ－Ｂ－１１
			DATE R07.03.22			SCALE S=1/30	











			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	既存展開図１（１３～１６号） SCALE S=1/50	Ａ－Ｂ－１２




			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	MAP NAME 既存展開図２（１３～１６号）	MAP NO. Ａ－Ｂ－１３
			DATE R07.03.22			SCALE S=1/50	


玄関、台所




便所




洗面脱衣




			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	改修展開図１（１３～１６号）	Ａ－Ｂ－１４
						SCALE S=1/50	





			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	改修展開図２（１３～１６号） SCALE S=1/50	Ａ－Ｂ－１５






N









キープラン　　S=1/50

１３～１６号室


			DRAW / CHECK DATE 07.03.22	CONSTRUCTION NAME 令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	MAP NAME キープラン（１３～１６号） SCALE A3-1/50	MAP NO. Ａ－Ｂ－１６

記号・数量	AD 1	AW 1	AW 2	AW 3	WD 1	WD 2
	4ヶ所	8ヶ所	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所
姿　図						
使用箇所	玄関	洋室1・2	台所	台所	洋室 1	洋室 1
形式・材種	アパート用玄関ドア （断熱タイプ） 枠：アルミ　扉：鋼板	掃出し引違い窓　アルミ樹脂複合	引違い窓　アルミ樹脂複合	引違い窓　アルミ樹脂複合	片引き戸（大手）　木製	両開き戸（大手）　木製
仕上・見込	枠：アルミ電解二次着色 扉：ポリエステル系カラー鋼板　見込：93	外部：アルミ電解二次着色 内部：ＰＶＣ樹脂　見込：86	外部：アルミ電解二次着色 内部：ＰＶＣ樹脂　見込：86	外部：アルミ電解二次着色 内部：ＰＶＣ樹脂　見込：86	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36
ガラス	－	複層ガラス：Low-E3.0＋A16＋FL3.0	複層ガラス：Low-E3.0＋A16＋F4.0	複層ガラス：Low-E3.0＋A16＋F4.0	－	－
金　物	レバーハンドル錠、丁番、ＤＣ、アングル、ポスト受け アイスコープ、下枠SUS、附属金物一式	クレセント、戸車、アングル、水切、 クリアネット可動網戸、附属金物一式	カムラッチハンドル、縦ﾋﾞり出しアーム、 セーフティストッパー、ガイドローラー、 ガイドローラー受け、アングル、水切り、 横引きロール網戸、附属金物一式	クレセント、戸車、アングル、水切、 クリアネット可動網戸、附属金物一式	引手、戸車、Ｖレール	堀込取手、丁番、マグネットキャッチ
備　考	YKKAP:レガーロ　断熱D2 同等品	YKKAP:エピソードNEO-LB 同等品	YKKAP:エピソードNEO-LB 同等品	YKKAP:エピソードNEO-LB 同等品		

記号・数量	WD 3	WD 4	WD 5	WD 6	WD 7	K 1
	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所	4ヶ所
姿　図						
使用箇所	洋室 2	洋室 2	洋室 1－洋室 2	洗面脱衣室	便所	玄関
形式・材種	引違い戸（大手）　木製	両開き戸（大手）　木製	４枚引戸（大手）　木製	引違い戸（大手）　木製	引違い戸（大手）　木製	表面：ポリ合板　大手スプルス　OS
仕上・見込	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	表面：ポリ合板　大手：スプルス OS　見込：36	
ガラス	－	－	－	－	ポリエステル系樹脂板	付属金物一式
金　物	引手、戸車、Ｖレール	堀込取手、丁番、マグネットキャッチ	引手、戸車、Ｖレール	引手、戸車、Ｖレール	引き戸用表示錠、引手、戸車、Ｖレール	棚板側面：ポリフラッシュ　上面のみメラミン 棚板受金物　SUS棚柱
備　考						

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	建具表（１３～１６号）	Ａ－Ｂ－１７
			DATE			SCALE	
			R07.03.22			A3-1/50	


キッチン　一体型流し台




平 面 図　　S=1/20


流し台仕様	
トップ	ステンレスＳＵＳ４４３ＣＴ　ゴミ収納器
側　板	低圧メラミン化粧パーティクルボード　１２ｔ
地　板	ステンレス貼り　片面フラッシュ
背　板	ＭＤＦ　２．５ｔ
扉	両面化粧パーティクルボード　１２ｔ
丁　番	スライド式丁番
把　手	アルミー文字把手
引き出し	メタルボックス　スライドレール
	引き出しトレー付き
その他	小物入れ　　包丁差し

吊戸棚	
天板	片面化粧パーティクルボード　15t
側　板	両面フラッシュ　14.5t　両面不燃材9t貼
見上板	両面フラッシュ　20.5t　両面不燃材6t貼
背　板	カラーＭＤＦ・落し込み
扉	両面化粧パーティクルボード　１２ｔ
丁　番	ワンタッチスライド式丁番
棚　板	可動式　棚板　15t






断 面 図　　S=1/20



立 面 図　　S=1/20




断 面 図　　S=1/20

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME / MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	キッチン詳細図（１３～１６号） SCALE A3-1/20 / A－B－１８


1住戸あたり　参考仕様

名　　称	材　　質	数量	摘　　要
下部本体	ＦＲＰ	1	1170×1670×717H
壁パネル	ＦＲＰ	1set	H＝1500 H＝2000
天井パネル	ＦＲＰ	1	
天井点検蓋	ＡＢＳ	1	450×450
下部点検蓋	ＡＢＳ	1	240×350　棚付
ドア　（枠）	アルミアルマイト処理	1	695×2000　折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル　シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型　白熱灯
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	ＶＵ50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	ＶＰ25
排水トラップ	ＡＢＳ	1	
トラップ化粧蓋	ＰＰ-ＧＦ	1	165×178
ヘアキャッチャー	ＰＰクリンタイプ	1	φ102
脚ボルト	電気亜鉛クロムメッキ処理	6	Ｍ16　Ｌ＝130
タオル掛け	アルマイト処理	1	Ｌ＝400
脚ボルトキャップ	ＡＢＳ	6	
鏡	防湿型	1	305×457×5
握りバー	樹脂被膜（芯材アルミ）	2	φ30　Ｌ＝600　凸凹材
窓枠	ＡＢＳ・ＡＳＡ	1	400×700×350


ＥＰ－１１１６Ｓ１ＢＬ同等





D 面




C 面









B 面

A 面

注、ＵＢＳＬはＵＢ設置面を示します。

質量１３５ｋｇ


浴槽容量　約２３８ℓ

梁欠き無し　１２台


参考図

			DRAW / CHECK DATE R07.03.22	CONSTRUCTION NAME 令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	MAP NAME ＵＢ詳細図１ SCALE A2-1/2、1/20　→A3　70.7%	MAP NO. A－B－19

脚位置図　S＝1／20




ドア取合　S＝1／2




開口寸法６２３

額縁開口６５３





給水・給湯取出し位置　S＝1／20



（※）給湯立上がり位置は脚部との干渉を避けるため
（＊）の位置でお願いします。

照　明





外観図　S＝1／20


・右吊り

注）ＡＬタイプは勝手違いになります。

注１、ＵＢＳＬはＵＢ設置面を示します。


注２、アジャスト調整範囲±１０

雑排水取出し可能方向　S＝1／20



：　雑排水管ＶＵ５０（UB外寸まで）

給水・給湯接続




（＊）：水栓意匠は、現物と異なる場合があります。


参考図

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE: R07.03.22	令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	ＵＢ詳細図２	A－B－20
					SCALE: A2-1/2、1/20　→A3　70.7%	


軒先詳細図　S=1/5



棟・換気棟詳細図　S=1/5




外壁基礎周り詳細図　S=1/5




DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	部分詳細図１（１３～１６号） SCALE A3-1/5	A－B－２１


ケラバ・軒下壁取り合い詳細図　S=1/5



壁上下異材取り合い詳細図　S=1/5




外壁　ＯＷ１　外断熱（湿式）　構成図




※躯体不陸補修はﾀｲﾙ下地程度とする。
※2時間耐火性能及び1時間遮熱性能認定品である事。


外壁　ＯＷ１外断熱（湿式）ガラリ取合い部分詳細図　S=1/5



外壁　ＯＷ１　外断熱（湿式）　サッシ（額縁無）部分詳細図　S=1/5



DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	部分詳細図２（１３～１６号） SCALE A3-1/5	A－B－２２



N

外構平面図 1/80

外構工事概要

目隠しフェンス
朝日スチール　AM同等　H1800mm　10.0m
沓石　□250角　H600　10ヶ所

フェンス
朝日スチール　UN同等　H800mm　21.0m
沓石　□180角　H450　17ヶ所

コンクリート縁石　150×150×600　28.5m
調整モルタル　t 20
捨てコンクリート　t50
再生砕石RC-40　t100　W250

建物廻り+玄関廻り
砕石敷き　M-25　t100　31.5㎡
W500　or　W1,000

コンクリート縁石　120×120×600　50.5m
調整モルタル　t 20
捨てコンクリート　t50
再生砕石RC-40　t100　W220

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装　t 60　44.5m2
から練り砂　t30
再生砕石RC-40　t 100


雨水桝　□360角 10ヶ所
コンクリート会所桝　砕石ｔ100
細目SUSグレーチング蓋　□360角　t 4

雨水排水管　VU100φ　56.5m
サンドクッション　管上ｔ200　管底ｔ200


物置　4棟
ヨド物置　エルモ　LMD-1511同等
W1,512×D1,161.5×H2,119
ブロック基礎　□250角　H250　9ヶ所/1棟

庭
砕石敷き　M-25　t100　45.0㎡


			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	外構平面図（１３～１６号） SCALE A3-1/80	Ａ－Ｂ－２３




目隠しフェンス　S=1/30




フェンス　S=1/30



縁石　S=1/10




インターロッキング舗装　S=1/30




雨水桝/雨水排水管　S=1/10


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22	令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	外構部分詳細図１（１３～１６号） SCALE A3-1/80	Ａ－Ｂ－２４



正 面 立 面 図 (S=1/50)




側 面 立 面 図 (S=1/50)




短 計 図 (S=1/50)

部 材 名	厚さ（ ㎜ / ㎡ ）	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<共通型> もや A-42.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下枠前（側・後）	1.2 （ 1.0 ）	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前（後）	1.0 （ 0.8 ）	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.6	JIS G3321 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC（ツートンカラー）
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC（ツートンカラー）
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート（L）	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC（後塗装仕上げ）


部 材 名	サイズ（巾×高サ）
扉 前 L-G	482.5 × 1938
扉 後 L-G	482.5 × 1938
壁パネル L-A	670 × 1870
壁パネル L-F	319.5 × 1870
袖 壁 L-G	436 × 1909




平 面 図 (S=1/50)




床 伏 図 (S=1/50)




ブロック基礎伏図 (S=1/50)
（内アンカー用）
※内アンカーセット(オプション)
別途必要




ブロック基礎伏図 (S=1/50)
（外アンカー用）



布 基 礎 伏 図 (S=1/50)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要



D ~ D' 断 面




<参考>
地耐力 50 kN/m² 以上、
コンクリート設計基準強度 18 N/mm²
基準風速 34 m/s 、地表面粗度区分 Ⅲ

A ~ A' 断 面

布基礎断面図例 (S=1/20)

注1） 地耐力が50kN/m² 未満（ 30 kN/m²以上）の場合、底盤幅を とし、 300mm かつ補助筋を入れて下さい。
注2） 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3） その他現地の実情にあわせて設計して下さい。




B ~ B' 断 面
（内アンカー用）

C ~ C' 断 面
（外アンカー用）

ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

参考図：ヨド物置 エルモ 同等 LMD-1511

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ｉ期）	外構 部分詳細図２ SCALE A3-1/50	A－B－25






仮設

- 仮設事務所2連棟2階建て　仮設トイレ2基
- 仮囲い　成型鋼板H=2000　90.0m　6ヵ月程度
- キャスターゲートH1800　W3000×3000　1箇所
- 交通誘導員Ｂ　6ヵ月　120人
- 鉄板敷き　t 22　6ヵ月　140m2
- 敷地砕石敷き（工事用）t 100　120m2

概略工程表




			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和7年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	仮設計画図（１３～１６号） SCALE S=1/500	Ａ－Ｂ－２６

平面図

A3版縮尺　1/500

安曇野市　穂高柏原



			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.22		令和７年度 市営住宅柏原団地９～１６号改修工事（Ⅰ期）	全体外構計画平面図 SCALE A3-1:500	A－B－27

構　造　特　記　仕　様　書

§1　一　般　事　項

選択項目は◉ 印を適用し，◎ 印が無い場合は ＊ 印を適用する。
○ 印が複数有る場合は、共に適用する。

1-1　使用材料は原則としてJIS規格品、又は大臣認定品とする。

1-2　設計図書の優先順位は下記による。

1）本特記仕様書

2）設計図

3）標準図（◉ 鉄筋コンクリート構造配筋標準図　◎ 鉄骨構造標準図
• 鉄筋鉄骨コンクリート構造標準図　• 高強度せん断補強筋施工仕様書
• 鉄筋コンクリート壁式標準配筋図）

4）仕様書（◉ 公共建築協会　＊日本建築家協会　）

5）日本建築学会標準仕様書 ，JASS5 ，JASS6

1-3　各工事に際して、施工計画書及び施工図を提出し、工事監理者の承諾を得る。

1-4　構造関係材料及び各種試験成績書・検査報告書を作成し提出する。
第三者機関による検査・試験費用は工事費に（　＊含む　• 含まない　）

1-5　設計図書に示されていない材料、工法等を採用する場合は文書にて工事監理者の承諾を得る。

1-6　梁貫通位置、径、及び箇所数は（ • 意匠図　• 構造図　＊ 設備図　）による。

1-7　その他

§2　構造計算ルート

2-1

方　向	構造計算ルート
X	• ルート1-1　• ルート1-2　• ルート2　• ルート3
Y	• ルート1-1　• ルート1-2　• ルート2　• ルート3

2-2　鉄筋の継手及び定着
構造計算ルート別による主筋等の継手重ね長さと柱に取り付く梁の定着長さ
＊　建築基準法施行令第73条(政令第73条)による仕様規定
• 日本建築学会 JASS5(2003),鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説
• 日本建築学会 RC規準2010
XY両方向共ルート3及び限界耐力計算の場合は、政令第73条の仕様規定によらずJASS5（2003），鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説及びRC規準2010とすることができる。

§3　仮　設　工　事，　土　工　事

3-1　山留め、根切り

3-2　埋戻し土、盛土、残土処分
埋戻し土　＊ 根切り土の中の良土　• 搬入良土
盛土　＊ 根切り土の中の良土　• 搬入良土
残土処分　• 場内地均し　＊ 場外搬出処分（＊ 自由　• 指定場所　）

§4　地　業　工　事

4-1　基礎及びスラブ下地業　（単位mm）

場所		捨てコンクリート厚さ ※(1)	A：砕石 B：割栗石	厚さ
基礎	独立，布	＊50 • 60 • 100	＊A • B	＊60 • 50 • 100 • 150
基礎	ベタ	＊50 • 60 • 100	＊A • B	＊60 • 50 • 100 • 150
地中梁		＊50 • 60 • 100	＊A • B	＊60 • 50 ◉100 • 150
土間スラブ		＊50 • 60 • 100	＊A • B	＊60 • 50 • 100 • 150
土間コンクリート	屋内	＊50 • 60 ◉ナシ	＊A • B	＊60 ◉100 • 150 • ナシ
土間コンクリート	屋外	• 50 • 60 ◉ナシ	＊A • B	• 60 ＊100 • 150 • ナシ

注（1）　アンカーボルト支持用フレームの、あと施工アンカーを打込む部分は90以上とする。
（2）　端部aは100以上とする。

4-2　設計地耐力　長期　100 ｋＮ／㎡　短期　200 ｋＮ／㎡　終局　300 ｋＮ／㎡
地耐力載荷試験　• 行う（　箇所，長期設計耐力の３倍を確認する）　＊ 行わない

4-3　地盤改良
• 無筋コンクリート地業　• 締固め工法　• ソイルセメント杭
• セメント系固化材撹拌　• 圧密排水工法　• 柱状改良
[• 載荷試験　• 一軸圧縮試験] • 行う（　箇所）　・ 行わない
[• 六価クロム溶出試験　] • 行う　・ 行わない

4-4　既製コンクリート杭
1）杭種　•
• PHC 杭　• A 種　• B 種　• C 種　•
• ST 杭　• A 種　• B 種　• C 種　•
• SC 杭 t mm　•　•　•　•
• PRC 杭　• I種　• II種　• III種　• IV種
• 節杭　• A 種　• B 種　• C 種　•

2）工法
• 打撃工法　• 油圧ハンマー　• ディーゼルハンマー
• 埋込み工法　• プレボーリングセメントミルク注入工法
• プレボーリング拡大根固め工法（認定工法）
杭周固定液　・ あり　• なし
• BFK工法（認定工法）
• 回転埋設根固め工法（認定工法）

3）杭径，設計耐力，本数表　•

杭径 軸部-節部 mm	長期 kN	短期 kN	終局 kN	本数	備　考

4）杭の構成は設計図による。

5）杭頭補強
• かご筋　• スタッド溶接　• 杭外周溶接　•

4-5　場所打鉄筋コンクリート杭，場所打鋼管コンクリート杭

1）工法
• アースドリル工法　• 拡底アースドリル工法
• リバース工法　• オールケーシング工法（• ベノト工法 • 　）
• BH工法　•

2）杭径，設計耐力，本数表（拡底部は施工径を示す）

杭　径（拡底部）mm	管厚mm	長期 kN	短期 kN	終局 kN	本数	備　考
（　）						
（　）						
（　）						
（　）						

3）杭先端深さ　GL−　m

4）孔壁測定（2 方向）
・ 行う　（ • 全数　• 　% ）　• 行わない

5）使用材料
コンクリート　Ｆｃ　（ • 普通ポルトランドセメント　• 高炉セメントＢ種 ）
鉄筋　• D　以下　SD295A　• D　以上　SD345
• D　以上　SD390
鋼管（リブ付）　• ＳＫＫ４００　• ＳＫＫ４９０　•

4-6　鋼管杭，その他特殊杭

1）杭種　• G-ECSパイル
材種　• ＳＴＫ４９０

2）工法　• G-ECSパイル工法
• 打撃工法　• 埋込み工法　•

3）杭径，設計耐力，本数表　•

杭　径（羽根径）mm	鋼管 mm	長期 kN	短期 kN	終局 kN	本数	備　考
（　）						
（　）						
（　）						
（　）						

4）継手　• 溶接　日本溶接協会規格 WES 7601「基礎杭打設時における溶接作業標準」による

4-7　杭打地業共通事項
1）［ • 杭長決定用先行杭　• 試験掘］　• 行う（　本）　• 行わない
2）載荷試験　• 行う（　箇所，長期設計耐力の３倍を確認する）　• 行わない
3）ＳＬ塗布　• 行う　• 行わない

§5　鉄筋工事

5-1　材種

種　類	径			継　手
◉ SD295A	D16　以下			＊重ね継手　• スパイラル　• 工場溶接
• SD345	D　以上			• 重ね継手　＊溶接継手　＊機械継手(A級)
• SD390	D　以上			＊溶接継手　＊機械継手(A級)
• SD490	D　以上			＊溶接継手　＊機械継手(A級)
• 溶接金網				• 重ね継手
• 高強度せん断補強筋	• 1275級	P		• 重ね継手　• スパイラル　• 工場溶接
	• 785級	K		
	• 685級	UD	UR	
• KSW490	杭頭補強筋			＊スタッド溶接

溶接継手　＊ ガス圧接　• 突き合せ溶接（D16以下は重ねアーク溶接でも可）

5-2　溶接部の検査（第三者機関による）
• 抜取り検査
• 引張り試験（JISZ3120）
1 検査ロットにつき　＊ 3 本　•
• 超高音波探傷試験（JISZ3062）　• 熱間押抜き試験
1 検査ロットにつき　• 30 箇所　•
○ 不合格となった溶接部は切り取って再溶接を行う。また残り全数に対して超音波探傷試験を行う。
1検査ロットは1組の作業班が1日に施工した溶接箇所の数量で200箇所以内

5-3　梁貫通補強
補強筋は原則として工場製品（評定品）を使用する。

5-4　その他
鉄筋の組立は適切な位置にスペーサーを使用し、組立後は形状保持のための養生を行う。
コンクリートを2回打する部材は、初回の打設後に鉄筋の清掃を行う。
コンクリート打設前に工事監理者の検査を受け不備な箇所は修正を行う。

§6　コ　ン　ク　リ　ー　ト　工　事

6-1　設計基準強度　（N/mm²）
1）セメント　＊ 普通ポルトランドセメントJISR5210　• 高炉セメントＢ種
• 低熱ポルトランドセメントJISR5210　•
2）粗骨材　◉砂利　＊ 砕石　• 高炉スラグ骨材　• 人工軽量骨材　• 再生骨材
最大径(mm)　＊２０　• ２５　• ４０
3）躯体　（使用区分は設計図の軸組図に示す）
• 普通コンクリート
• Fc18　◉ Fc21　• Fc24　• Fc27　• Fc30　• Fc　• Fc
• 軽量コンクリート（　＊1種　• 2 種　気乾単位容積質量　＊18.5　•　）
• LFc18　• LFc21　• LFc24　• LFc27　• LFc30　• LFc
4）土間コンクリート ◉ Fc 21　（ただし柱，壁等と同時に打込む場合は躯体の強度とする）
5）捨てコンクリート・ラップルコンクリート　◉ Fc 18
6）防水押さえコンクリート　• Fc　• LFc　（気乾単位容積質量　＊18.5　•　）
7）かさ上げコンクリート　• Fc　• LFc　（気乾単位容積質量　＊18.5　•　）
8）耐久設計基準強度　Fd　• 短期(18)　◉ 標準(24)　• 長期(30)　• 超長期(36)
9）品質基準強度　Fq=max(Fc,Fd)

6-2　混和材　◉ AE減水剤　• 高性能AE 減水剤　• 躯体防水材
◉ 膨張材　6-1 6)のみ　（北太平洋マテリアル㈱ﾊｲﾊﾟｰｴｸｽﾊﾟﾝ同等品）

6-3

箇　所	基礎,地中梁	一　般			備　考
スランプ　cm	１５	１８			
水セメント比　%					６０以下
単位水量　kg/m³					１８５以下
単位セメント量 kg/m³					２７０以上

6-4　試験　（躯体コンクリートの28日圧縮試験は公的機関において行う）
1）骨材　［ •塩分含有量　• アルカリシリカ反応性］　＊ 行う　• 行わない
2）フレッシュコンクリート　［ • スランプ　• 空気量　］　＊ 行う　• 行わない
3）躯体のせき板取り外し時期決定圧縮試験　＊ 行う　• 行わない
4）コンクリートコア抜き取り圧縮試験　• 行う　＊ 行わない
5）マスコンクリートのひび割れ照査（温度応力解析）　• 行う　＊ 行わない

6-5　調合強度は下記の両式を満足するものとする。（補正値は工事費に含む）　＊ 行う　• 行わない
$F28 \geqq Fq+S+1.73\sigma$　　$F28 \geqq 0.85(Fq+S)+3\sigma$

6-6　せき板及び支柱の在置期間（普通ポルトランドセメントの場合）

		基礎、梁側、柱、壁	スラブ下	梁　下
コンクリートの材齢による場合	15℃以上	3日	17日	28日
	5℃以上	5日	25日	
	0℃以上	8日	28日	
圧縮試験による場合		5N/mm²	0.85Fcまたは12N/mm²	設計強度

6-7　高強度コンクリート及びプレストレストコンクリート工事は別記特記仕様書による。

§7　鉄　骨　工　事

7-1　材種及び使用箇所

規格名称	鋼　材　名	柱	通しダイア	内ダイア	大梁	ブレース	小梁、他
一般構造用圧延鋼材	◉ SS400　•					○	○
溶接構造用圧延鋼材	• SM400A　• SM490A						
建築構造用圧延鋼材	• SN400A　• SN400B						
	• SN400B　• SN490B						
	• SN400C　• SN490C						
一般構造用角形鋼管	• STKR400　• STKR490						
冷間成形角形鋼管	• BCR295　（認定番号：MSLT-0142 同等品）						
	• BCP235　• BCP325						
熱間成形角形鋼管	• SHC400B　• SHC400C						
	• SHC490B　• SHC490C						
一般構造用炭素鋼管	• STK400　• STK490						
一般構造用軽量形鋼	◉ SSC400　•						○

7-2　高力ボルト

高力ボルトの種類	使用箇所	認定番号
トルシア形高力ボルト	◉ S10T　全般	MSLT-9018（同等品）
JIS形高力ボルト	• F10T　トルシア形が使用できない部分	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	• F8T　母材が亜鉛メッキされている部分	

7-3　普通ボルト，アンカーボルト
1）材質 ◉ SS400　• SS490　（Ｍ16 以下）• SNR400　• SNR490　（Ｍ　以上）
2）大臣認定柱脚（メーカー仕様による）　• 使用する　• 使用しない

7-4　頭付きスタッド

径	長　さ（mm）	使用箇所
16 φ	• 90 • 100 • 120 • 150 • 160	
19 φ	• 90 • 100 • 120 • 150 • 160	
22 φ	• 100 • 120 • 150 • 160 •	

7-5　溶接材料
1）アーク溶接に使用する溶接棒，ワイヤ及びフラックスは母材の種類，寸法，及び溶接条件に相応したものを選定する。
2）ガスシールドアーク溶接に使用するシールドガスは溶接に相応したものとする。

7-6　スカラップ形状　＊ スカラップ工法　• ノンスカラップ工法

7-7　継手

	柱		梁	
フランジ	• 高力ボルト	• 現場溶接	＊ 高力ボルト	• 現場溶接
ウェブ	• 高力ボルト	• 現場溶接	＊ 高力ボルト	• 現場溶接

7-8　溶接手法及び管理
使用する溶接ワイヤー、入熱量及びパス間温度等の仕様については鉄建協又は全構協の仕様で、専任の管理技術者により管理を行うこと。

7-9　デッキプレート　（単位　mm ）　• 別途標準図による
1）床用　高さ •　板厚 •
2）合成スラブ用　高さ •　板厚 •
3）型枠用　高さ •　板厚 •　形版　タイプ
4）防錆処理　• プライマー　• 亜鉛メッキ　• Z12　• Z27

7-10　錆止め塗装（ ◉工場塗２回　• 工場塗１回、現場塗１回）
1）素地こしらえ　＊ ケレン　• ブラスト
2）錆止め塗料

適用 室外	適用 室内	塗　料	種　別		標準膜厚
＊	＊	鉛、クロムフリー錆び止め　JISK5674			30μm
•	•	一般用錆止めペイント　JISK5621	• １種	• ２種	
•	•	鉛丹錆止めペイント　JISK5622	• １種	• ２種	

3）溶融亜鉛メッキ　• 行う　• 行わない

7-11　溶接部の検査（受入検査）　＊ 行う　• 行わない
1）受入検査を行う第三者検査機関は、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者（元請）との直接契約による。
2）第三者検査機関は（社）日本溶接協会によるＣＩＷ検査事業者認定種別における超音波探傷検査部門の認定を取得した事業者とし、当該工事の鉄骨製作工場の社内検査を行っていない事業者とする。
3）受入検査は目視による外観検査と超音波探傷検査とする。
4）外観検査の合否判定は国土交通省告示1464号による。ただし告示に定めのないものは日本建築学会「JASS6 6付則」鉄骨精度基準による。
5）超音波探傷検査は母材厚6mm以上の突合せ継手を対象とし、合否判定は日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説」による。
6）工事溶接に対し第三者検査機関による検査箇所数
＊ 下表による
• 公共建築協会7,6,11溶接部試験　AOQL4%　第6水準　による。

検査段階	1	2	3
検査箇所数	30 %　以上	60 %　以上	100 %
第 1 節	スタート	○	○
第 2 節	○	○	○
第 3 節	以下，上記の方法を繰り返す。		

○ ⟵ ○　不合格率　5 %　未満の場合
○ ⟹ ○　〃　5 %　以上の場合

7）現場溶接の場合は第三者機関による検査を100%　行う。
8）不合格と判定された溶接部はすべて補修を行い、再検査して合格とならねばならない。
9）ずれ・食い違いの補修方法は、独立行政法人　建築研究所監修「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査補強マニュアル」等を参考にする。

7-12　鉄骨製作工場

国土交通省大臣認定（グレード）					
S	H	M	◉R	J	

§8　コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事

8-1　コンクリートブロック
1）種類　• A 種　• B 種　• C 種
2）厚さ mm　• 100　• 120　• 150　• 190

8-2　ALC　パネル
1）使用箇所　• 床　• 屋根　• 外壁　• 内壁
2）厚さ mm　• 75 （80）　• 100　• 120　• 150　• 175
3）外壁取り付け構法

方　向	構　法	使用箇所	備　考
縦	• スライド構法		
	• ロッキング構法		
横	• 横壁アンカー構法		
	• ボルト止め構法		

8-3　押出成形セメント板
外壁取付構法及び厚さ　• mm　• mm

方　向	構　法	使用箇所	備　考
縦	• ロッキング構法		
横	• スライド構法	外壁	-

§9　設備関係

令第129条の2の3に定める規定についての確認　◉ 有　• 無
◉ 建築設備の構造は、構造耐力上安全な構造方法を用いるものとする。
◉ 建築設備の支持構造部および緊結金物には、錆止め等、腐食のための有効な措置を講じること。
• 建築物に設ける屋上から突出する水槽・煙突・その他これらに類するものは、風圧・地震力等に対して構造耐力上主要な部分に緊結され、安全であること。
• 煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを５ｃｍ以上とした鉄筋コンクリート造とする。
◉ 設備配管は、地震時等の建物変形に追従できること。また、地震力等に対し適切に支持されていること。
◉ 設備機器の架台及び基礎については、風圧・地震力等に対して構造耐力上安全であること。
• エレベーターの駆動装置等は、構造体に安全に緊結されていること。
◉ 特記以外の梁貫通孔は原則として設けない。
• 床スラブ内に設備配管等を埋め込む場合はスラブ厚さの１／３以下とし、間の間隔を３倍以上かつ５ｃｍ以上を原則とする。

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.01.10		令和7年度 市営住宅柏原団地９～16号改修工事（Ｉ期）	構造特記仕様書 SCALE Non	S-O-01

鉄筋コンクリート構造配筋基準図（１）

§１　一般事項

１－１ 基本事項

１．使用材料、工法等は構造特記仕様書による。

２．設計図書に記載なき場合は本標準図に従うものとする。
また本標準図に明記なき場合は構造特記仕様書１－２－４に指定した共通仕様書及び日本建築学会「ＪＡＳＳ５（２００３）」及び「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」による。

１－２ その他

３．本標準図は異形鉄筋を対象とし、ｄは呼び名に用いた数値とする。

４．本標準図に示す単位は特記なき限りすべてmmとする。

§２　共通事項

２－１ 鉄筋の表示記号

鉄筋の表示記号及び最外径は下表による。

記　号	●	×	⌀	●	○	●	⊠	○	◆	◆	⊠
呼び径ｄ	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41
最外径D	11	14	18	21	25	28	33	36	40	43	46

２－２ 鉄筋の折り曲げ


柱・梁・基礎の主筋、及び、その他の鉄筋の折曲げ形状・寸法

折曲げ角度	折曲げ図	折曲げ内法直径(D) SD295A, SD295B, SD345 D16以下	SD295A, SD295B, SD345 D19～D38	SD390 D19～D38
180°	余長 4d以上	3d以上	4d以上	5d以上
135°	余長 6d以上			
90°	余長 8d以上			
135°及び90°(幅止め筋)	余長 4d以上 / 余長 4d以上			

２－３ 鉄筋の定着及び重ね継手の長さ

鉄筋の種類	コンクリートの設計基準強度 Fc(N/mm²)	重ね継手の長さ L1 直線	重ね継手の長さ L1 ﾌｯｸ付	定着の長さ フックなし L1	フックなし L2	フックなし L3 小梁	フックなし L3 ｽﾗﾌﾞ	フック有り L1	フック有り L2	フック有り L3 小梁	フック有り L3 ｽﾗﾌﾞ
SD295A SD295B	18	45d	35d	45d	40d	20d	10d かつ150mm以上	35d	30d	10d	—
	21	40d	30d	40d	35d			30d	25d		
	24・27	35d	25d	35d	30d			25d	20d		
	30・33・36	35d	25d	35d	30d			25d	20d		
SD345	18	50d	35d	50d	40d			35d	30d		
	21	45d	30d	45d	35d			30d	25d		
	24・27	40d	30d	40d	35d			30d	25d		
	30・33・36	35d	25d	35d	30d			25d	20d		
SD390	21	50d	35d	50d	40d			35d	30d		
	24・27	45d	35d	45d	40d			35d	30d		
	30・33・36	40d	30d	40d	35d			30d	25d		

定着の方法



投影定着長さ La・Lb

鉄筋の種類	コンクリートの設計基準強度 Fc(N/mm²)	La	Lb
SD295A SD295B	18	20d	15d
	21	15d	15d
	24・27	15d	15d
	30・33・36	15d	15d
SD345	18	20d	20d
	21	20d	20d
	24・27	20d	15d
	30・33・36	15d	15d
SD390	21	20d	20d
	24・27	20d	20d
	30・33・36	20d	15d

２－４ 継手一般

１．主筋、耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ及び柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さは、左表による。ただし構造標準仕様書 2-(2)で政令第７３条とした場合、主筋等の継手重ね長さと柱に取り付く梁の定着長さは上表Ｌ１、Ｌ２かつ４０ｄ（軽量コンクリートを使用する場合は５０ｄ）とする。


２．定着方法は左図による。なお仕口内に縦に折り曲げて定着する鉄筋の定着長さLが、左表のフックあり定着長さを確保できない場合は、全長を左表に示す直線定着長さとし、かつ、余長を８ｄ、仕口面から鉄筋外面までの定着投影長さを左表に示す長さ（かつ梁主筋柱内定着においては、原則と内して、柱せいの３／４倍以上）をのみ込ませる。

３．軽量コンクリートの場合の定着長さは、表の値に５ｄを加えたものとする。

１．溶接継手




間隔：ａ≧400



ガス圧接

２．機械式継手



間隔：ａ≧400
かつb＋40

３．重ね継手　（下記のいずれかとする。）



４．Ｄ３５以上の鉄筋は重ね継手としてはならない。（溶接、機械式継手等による）

５．溶接継手を行う場合は原則として同一鋼種とし、鉄筋径の差はガス圧接の場合は２サイズ、突き合せ溶接の場合は１サイズまでとする。


６．溶接継手及び機械式継手の場合はメーカー仕様による。

２－５ 鉄筋のフック

○下記の１．～７．に示す鉄筋の末端部にはフックをつける。

１．あばら筋及び帯筋　　２．煙突の鉄筋

３．柱及び梁（基礎梁を除く）の出隅部分の鉄筋（下図参照）



上図の● 印の鉄筋の末端にはフックが必要。

４．単純梁の下端筋、片持ちスラブの上端筋の先端

５．最上階及びこれに準ずる箇所の柱頭の四隅の鉄筋

６．杭基礎の基礎筋（偏心基礎及び杭２本打以上の場合）

７．鉄骨柱の脚部の基礎柱、又は根巻コンクリートの四隅の鉄筋

２－６ 鉄筋のあき

○ 鉄筋のあきａ は原則として下記による。
呼び名の数値ｄの1.5倍以上
粗骨材の最大寸法の1.25倍以上
} かつ25以上

○ 鉄筋径が異なる場合は大きい方による。

○ 二段筋のあきは1.5ｄとする。

２－７ かぶりの厚さ

鉄筋に対するコンクリートの設計かぶり厚さと最小かぶり厚さ

部位			かぶり厚さ 仕上げあり	かぶり厚さ 仕上げなし
土に接しない部分	屋根スラブ 床スラブ 非耐力壁	屋内	30(20)	30(20)
		屋外	30(20)	40(30)
	柱 梁 耐力壁	屋内	40(30)	40(30)
		屋外	40(30)	50(40)
	擁壁		50(40)	50(40)
土に接する部分	柱・梁・床スラブ・壁 布基礎の立上り		50(40)	
	基礎・擁壁		70(60)	

１．（ ）内の数値は最小かぶり厚さを示す。

２．仕上げあり　とは、鉄筋の耐久性上有効な仕上げのある場合とする。

３．※１　品質・施工法に応じ、工事監理者の承認で１０減の値とすることができる。


４．※２　軽量コンクリートの場合は、これに１０加算する。

５．柱・梁の主筋のかぶり厚さは主筋径の１．５倍以上とする。

§３　柱


３－１ 主筋の継手

溶接継手（機械式継手）　　重ね継手




○ 印内に継手中心部を設けることを原則とする。


３－２ 主筋の定着



※　余長D'は柱有効成とし、構造計算によって確認すれば、それによってもいい。



３－３ 帯筋 副帯筋




○ 第一帯筋（D13以上使用の事）は梁面に入れ、その間を設計ピッチ以下に割り付ける。

○ 帯筋の加工は下図による。

○ パネルゾーンの帯筋は設計図によるが、明記なき場合は下記による。ただし、帯筋量(pw)は0.2%以上とする。
※１．設計ピッチの1.5倍以下とする。　　D13以上の場合は同径同材質で □形@100以下とする。
※２．基礎梁部分は、同径で □形@150以下とする。

○ スパイラル筋の末端処理及び継手は下記のとおりとする。
１．末端は1.5巻以上の添巻きをし、図ａのフックをつける。
２．重ね継手は重ね長さ50d以上とし、図ａ又は図ｂのフックをつける。




○ 補助筋はD10をピッチ600以内に割り付ける。

３－４ 補助筋

３－５ 柱のコンファインド補強

補強する柱は設計図による。（柱頭、柱脚柱成の範囲を補強する。）




a　スパイラル帯筋@60～75（有効間隔50程度）

b　溶接閉鎖型帯筋@60～75（有効間隔50程度）

§４　梁

４－１ 主筋の継手




○ ▨ 印内に継手中心部を設けることを原則とする。ただし溶接継手の場合は、柱面より500以上はなすこと。

○ 定着形状を下記以外とする場合は設計図書による。


４－２ 主筋の定着及び余長

外柱




※　余長D'は梁有効成とし、構造計算によって確認すれば、それによってもいい。

中柱




○ 梁主筋は原則として通し筋とするが、最上階上端筋は1/3以上柱内に定着すること。
ただし、柱主筋が梁にL2以上定着されている場合はこの限りではない。

梁成が異なる場合



４－３ あばら筋 副あばら筋



※　ねじれ応力を受ける腹筋は定着長さL2とする。


○ 第一あばら筋は柱面に入れその間を設計ピッチ以下に割り付ける。

○ あばら筋の加工は下図①による。
②③⑤⑥⑧⑨は同時打込みのスラブ付の場合に限る。

○ ⑨⑩は梁成の大きい場合。

○ ⑧はピッチ2pで交互配置とする。

○ 溶接継手は帯筋の項を参照のこと。



⑩は、溶接継手または重ね継手のどちらかとする。

※　柱面より梁成の範囲は、180°フック又は135°フックが望ましい。

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.01.10		令和7年度 安曇野市営住宅柏団地９～16号改修工事（Ｉ期）	鉄筋コンクリート構造配筋基準図（１） SCALE Non	S-0-02


鉄筋コンクリート構造配筋基準図（２）

４－４ 補助筋

腹筋	D＜ 600　不要
	600≦D＜ 900　2-D10（１段）
	900≦D＜1200　4-D10（２段）
	1200≦D　D10 @300以内
巾止筋	D10 @1000以内で割り付ける。
受筋 つり筋	D10 @1000以内で割り付ける。


４－５ 小梁及び片持梁

a)小梁継手




○ ▨ 印内に継手中心部を設けること。ただし溶接継手の場合は梁面より500以上はなすこと。

定着



b)片持梁定着継手

○ 下端筋は水平定着でも可。上端筋には継手を設けてはならない。




４－６ 基礎梁及び基礎小梁

※ 地反力を受ける梁は設計図に示す。


① 地反力を受けなく、床など上載荷重を受ける場合は(4-1)(4-2)による。
ただし、余長は l0（ l0≧ｍｉｎ（D', L））とする。

※ 余長D'は構造計算によって確認すれば、それによってもよい。

② 地反力及び上載荷重を受けない場合。




③ 地反力（又は杭反力）を受ける場合



※設計者の判断による。

a)基礎梁の継手及び定着



○ ▨ 印内に継手中心部を設けることを原則とする。ただし溶接継手の場合は柱面（基礎小梁の場合は梁面）より500以上はなすこと。


b)基礎小梁の継手及び定着

① 地反力を受けない場合は(4-5)による。
② 地反力を受ける場合

○ ▨ 印内に継手中心部を設けることを原則とする。ただし溶接継手の場合は柱面（基礎小梁の場合は梁面）より500以上はなすこと。

４－７ 梁の貫通補強

1．補強筋は原則として工場製品（認定品）を使用する。
2．認定品を使用しない場合は下図によるが、補強筋は設計者の指示による。



○ 梁貫通孔は梁成の1/3以下とする。
○ 孔が複数の場合は中心間隔を径（φ）の3倍以上とする。
また位置は原則として柱面から梁成 D以上はなし、梁成の中央D/2の範囲内とする。
○ φが150かつD/10未満のとき、補強を必要としないが、あばら筋を切断してはならない。
○ ※縦筋はあばら筋加工とする。


５－１ 鉄筋の折り曲げ及び定着

５－２ 継手

５－３ 片持ちスラブ


５－４ 補強筋

§５ スラブ



継手位置は原則として下表によるが、右図でもよい。


		標準継手位置
上端筋	短辺方向	B　D
	長辺方向	A　B
下端筋	短辺・長辺方向	A　C　D




片持ちスラブ隅角部補強は設計図による。　先端に荷重がある場合

開口補強　A:開口面積

A ≦ 0.3㎡ かつ l0 ≦ 0.6m




0.3㎡ ＜ A ≦ 1.0㎡ かつ l0 ≦ 1.0m




注）スラブ筋を切断しない場合は補強を要しない。


段違床




ＲＣ壁・ＣＢ壁が床にのる場合



屋上スラブ隅角補強




スラブ筋と同径で1/2ピッチ以下(≒@100)程度となる様に上端に補強筋をいれる



６－１ 定着及び継手

§６ 壁




６－２ 壁配筋

６－３ 補強筋


○ 定着長さはL2、及び継手長さはL1とする。
※ただし耐震壁で帯筋、あばらの内側に定着できない場合は l0 =150程度 45°～90° 折り曲げ、定着長さはL2かつD/2以上とする。（通し配筋の場合は不要）
○ 土圧を受ける壁の外側鉄筋の定着は③図による。
○ 継手位置はどの部分でもよいが、土圧を受ける壁は5-2項の土圧面側を上端筋側に読み替える。
壁の配筋は設計図書による。
○ ダブル配筋では巾止筋を縦横共D10@1000以内を標準とする。

開口部



○ ※斜筋を縦・横補強筋でおきかえる場合は設計者の指示による。
○ 斜筋は内側に配置する。壁筋を切断しない場合は補強を要しない。

交差部




端部



○ 開口補強筋はリストによる


スリット　完全スリットの場合



スリット幅　W ≧25かつスリット長さの1/100
W ≧15


§７ 基礎

７－１ 独立基礎



ただしかぶり厚さ 50（軽量コンクリートの場合 60）の場合は不要


７－２ 杭基礎




○ １本杭で偏心していない場合は、立上り筋不要
○ 杭頭補強筋は設計図による。
○ 杭頭を切断した場合の補強は、設計者の指示による。

７－３ べた基礎継手及び定着

継手位置は5-2項の上端筋を下端筋に読み替える。



７－４ 基礎と基礎梁




○補強部　▨ の厚さは梁巾とする。

§８ その他


８－１ 階段

片持階段




※壁配筋が片持荷重を受ける配筋とされている場合は不要。


スラブ階段




８－２ 土間コンクリート



RC壁・CB壁の補強




８－３ 打増し補強



○ ▨ は打増し部分を示す。
○ 補強筋（定着は20d以上）

t≦ 50 補強なし　　50＜t≦100　D13@300
100＜t≦200　D16@300　　200＜t≦300　D16@200
t＞300　設計図による

８－４ 増築予定



○ ▨ は、はつり部分を示す。
○ 増築時の継手は、原則として柱・梁の主筋は溶接継手する。
（増築側の鉄筋は水平定着でもよい。）

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME
			DATE R07.01.10	令和７年度 安曇野市営住宅柏原団地９～16号改修工事（Ｉ期）	鉄筋コンクリート構造配筋基準図（２）
					SCALE Non

MAP NO. S-0-03

鉄骨構造標準図（１）

一　般　事　項

１．　適用範囲

（１）この基準図は，鉄骨構造，鉄骨鉄筋コンクリート構造の鉄骨部分の一般的な溶接基準を示すものである。
鉄骨製作業者は，本基準を基に工事監理者と協議の上，本工事用の溶接基準を作成し，承認を受けるものとする。

（２）この基準図は，アーク溶接，ガスシールドアーク半自動溶接により工場で溶接を行う場合に適応する。

（３）この基準図は，以下の鋼材に対して適応する。
SN400，SN490，SS400，SM400，SM490，SM520，STK400，STK490
BCR295，BCP235，BCP325，STKR400，STKR490，SSC400

（４）適用板厚は原則として４０mm以下とする。

（５）サブマージアーク自動溶接における開先形状は，原則として日本建築学会「鉄骨工事技術指針，工場製作編」によるが，工事監理者と協議の上決定する。

２．　工作一般

（１）鉄骨の製作及び施工に先立って，「鉄骨工事施工要領書」を工事監理者に提出し，承認を得る。

（２）溶接工は，施工する溶接に適用するＪＩＳＺ３８０１（手溶接）ＪＩＳＺ３８４１（半自動溶接）の溶接検定試験に合格し，引続き半年以上溶接に従事している者とする。

（３）溶接姿勢は原則として下向きとする。但し，工事監理者の指示により上向き，横向きとすることができる。


（４）裏はつり
突合わせ溶接における両面溶接は，原則として裏はつりを行う。但し，自動溶接において完全溶込みが得られる場合は裏はつりを省略してもよい。

（５）余盛り
突合わせ継手，かど継手，隅肉溶接，及びフレア溶接の溶接部には余盛りを行い，その高さの限度は下表による。




溶接継手	溶接工法	余盛りの限度
突合せ継手 かど継手	手　溶　接	3mm以下
	半自動溶接	4mm以下
	自 動 溶 接	4mm以下
隅肉溶接 フレア溶接	手　溶　接 半自動溶接 自 動 溶 接	（0.1S+1）mm以下 S：隅肉溶接のサイズ

（６）溶接板の段差
突合わせ部の表面に，板厚又は板幅の差により，わずかな段違いのある場合は，表面の形が緩やかに移行するように余盛りをする。
板厚差による段違いが１０mmを越える場合は，厚い方の材を１／２．５以下の傾斜に加工し，開先部分で薄い方の材と同一の高さとする。



（７）裏当板の寸法及び溶接
片面溶接に用いる裏当板の溶接は，断続隅肉溶接とする。



（裏当板の寸法　単位mm）

溶接工法	t
手　溶　接	6以上
半自動溶接	9以上
自 動 溶 接	12以上

（溶接のサイズ　単位mm）

裏当板の寸法	S
t≦9	5
t＞9	9

（８）エンドタブ（突合わせ溶接に於いて，特記なき限りスチールタブを使用する）
エンドタブは，原則として母材と同厚で，母材開先形状と同じ形状のものを取り付ける。又，特記なき限り溶接検査終了後，エンドタブの一部（５～１０mm）を残して切断し，グラインダ仕上げをする。
セラミックスタブ及びゲージタブの使用については設計者の承認を得ること。


（エンドタブの寸法　単位　mm）

溶接工法	溶接方向長さ	直角方向長さ
手　溶　接	３５以上	３５以上
半自動溶接	４０以上	３５以上
自 動 溶 接	７０以上	３５以上

（９）スカラップ
スカラップは下記の１）または２）による。
１）改良スカラップ　：ｒ１は３５mm程度、ｒ２は１０mm程度とし、複合円は滑らかに仕上げること。



２）ノンスカラップ



同時ビルドＨの場合、梁の隅肉溶接はスカラップ端部の手前５mm程残して止める。

（１０）隅肉溶接の長さ
１）応力を伝達する隅肉溶接の有効長さは，隅肉のサイズの１０倍以上で，かつ４０mm以上とするのを原則とする。
但し，有効長さはピートの始点及びクレータを除いた部分の長さとする。



L：隅肉溶接の長さ
S：隅肉溶接のサイズ
L₀：有効長さ
L－L₀≧S

２）隅肉溶接に於いて，特記なき限り廻し溶接を行う。廻し溶接の長さは，隅肉のサイズの２倍を原則とする。

（１１）補強隅肉溶接
Ｔ型継手，（両面溶接）及び部分溶込み溶接の場合には補強隅肉を付加し，そのサイズは突合わせる板厚の１／４以上かつ１０mm以下とする。

溶　接　開　先　標　準　図

突　き　合　せ　溶　接

突き合せ継手

1	≧6	F H V	G	0
			R	2
			α1	60°
2	≧6	F	G	6
			R	2
		H	α1	45°
	≧12	V	G	9
			R	2
			α1	35°
3	≧16	F	G	0
		H	D1	2/3（T－R）
			R	2
		V	D2	1/3（T－R）
			α1	60°
			α2	60°
4	≧6	F H V	G	0
			R	2
			α1	45°
5	≧6	F	G	6
			R	2
		H	α1	45°
	≧12	V	G	7
			R	2
			α1	35°
6	≧16	F	G	0
		H	D1	2/3（T－R）
			R	2
		V	D2	1/3（T－R）
			α1	45°
			α2	60°

Ｔ　型　継　手


7	≧6	F H V	G	0
			R	2
			α1	45°
8	≧6	F	G	6
			R	2
		H	α1	45°
	≧12	V	G	7
			R	2
			α1	35°
9	≧16	F	G	0
		H	D1	2/3（T－R）
			R	2
		V	D2	1/3（T－R）
			α1	45°
			α2	60°

か　ど　継　手

10	≧6	F H V	G	0
			R	2
			α1	45°
11	≧6	F	G	6
			R	2
		H	α1	45°
	≧12	V	G	9
			R	2
			α1	35°
12	≧16	F	G	0
		H	D1	2/3（T－R）
			R	2
		V	D2	1/3（T－R）
			α1	45°
			α2	60°


隅　肉　溶　接

13　両面溶接　t≦16




t	S
6	5
9	7
12	9
16	12

14　K型　両面溶接　16＜t≦32



t	S
19	6
22	7
25	8
28	9
32	10


15　片面溶接　t≦16



t	S
6	5
9	7
12	9
16	12

L：薄い方の板厚の５倍以上かつ３０mm以上

16　形鋼溶接　t≦15




t	S1=t
t≦12	S1=t
12＜t≦15	S1=12

S2はS1の隅肉サイズの２倍又は、S1の溶接長さの２倍とする


部　分　溶　込　み　溶　接

17　片面溶接　12≦t≦32



t	D
12	10
16	11
19	12
22	13
25	13
28	14
33	15


18　両面溶接　16≦t≦32



t＜16の場合は隅肉溶接とする

フ　レ　ア　溶　接

19　片面溶接　鉄筋と鉄筋




20　両面溶接　鉄筋と鉄筋




21　軽量形鋼



22　軽量形鋼




23　両面溶接　鉄筋とプレート



d	L
13	70
16	80
19	90
22	100


仕　口　部　標　準　詳　細　図

（ａ）柱頭部




Ｘ１－Ｘ 断面図

（ｂ）一般部



Ｘ２－Ｘ２断面図

（ｃ）段差部




Ａ－Ａ断面図

Ｂ－Ｂ断面図


Ｘ３－Ｘ３断面図

（ｄ）柱脚部




仕口部の溶接（Ｈ形柱）

（ａ）柱頭部




Ｙ１－Ｙ１断面図

（ｂ）一般部



Ｙ２－Ｙ２断面図

（ｃ）段差部




Ａ－Ａ断面図

Ｂ－Ｂ断面図

e=30mm


（ｄ）柱脚部




仕口部の溶接（角形柱）

工場溶接のノンスカラップ工法	柱通し形式（裏当て金方式、先組BH、RH）


開先形状、組立



裏当て金の取付




溶接後の形状




図はRHの場合を示す

工場溶接のノンスカラップ工法	通しダイヤフラム形式（裏当て金方式、先組BH、RH）


開先形状




組立



裏当て金の取付



溶接後の形状



図はRHの場合を示す

DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE R07.01.10		令和７年度 安曇野市営住宅柏原団地９～16号改修工事（Ｉ期）	鉄骨構造標準図（１） SCALE Non	S-0-04

鉄骨構造標準図（２）

高力ボルト、ボルト、アンカーボルトのピッチ・ボルト穴径・最小縁端距離

(mm)


呼び径 d		ボルト穴径	最小縁端距離 (e) (1)	(2)	(3)	(2)(3)の標準	ピッチ (P) 最小	標準
M16		18	40	28	22	40	40	60
M20		22	50	34	26	40	50	60
M22		24	55	38	28	40	55	60
M24		26	60	44	32	45	60	70
アンカーボルト・ボルト	M12	(12.5)		22	18	(30)	(30)	(50)
	M16	21 (16.5)		28	22	(40)	(40)	(60)
	M20	25 (20.5)		34	26	(40)	(50)	(60)
	M22	27 (22.5)		38	28	(40)	(55)	(60)
	M24	29 (24.5)		44	32	(40)	(60)	(70)
	M27	32		49	36			
	M30	35		54	40			
	M34以上	呼び径＋５		9d/5	4d/3			

（　）内はボルトを示す

〔注〕(1) 引張材の接合部で応力方向にボルトが3本以上並ばない場合の応力方向の縁端距離
(2) せん断縁・手動ガス切断縁の場合の縁端距離
(3) 圧延縁・自動ガス切断縁・のこ引き縁・機械仕上縁の場合の縁端距離

形鋼のゲージ

（単位 ： mm）




AあるいはB	g1	g2	最大軸径	B	g1	g2	最大軸径	B	g3	最大軸径
40	22		10	100**	56		12	40	24	10
45	25		12	125	75		16	50	30	12
50**	30		12	150	90		22	65	35	20
60	35		16	175	105		22	70	40	20
65	35		20	200	120		24	75	40	22
70	40		20	250	150		24	80	45	22
75	40		22	300*	150	40	24	90	50	24
80	45		22	350	140	70	24	100	55	24
90	50		24	400	140	90	24			
100	55		24							
125	50	35	24							
130	50	40	24							
150	55	55	24							
175	60	70	24							
200	60	90	24							

＊ B＝300は千鳥打とする.

＊＊印の欄のgおよび最大ボルト径の値は強度上支障がないとき 、最小縁端距離の規定にかかわらず用いることができる.

アンカーボルト定着長さ




2ｒ＝3φ
h≧4φ

材質：ＳＳ４００（中ボルト）


ボルト公称軸径 φ	フック形寸法 (mm) a	c	ℓ	b	h	直形寸法 (mm) c	ℓ	b
16	32	80	500	612	65			
20	40	80	600	720	80			
22	44	80	650	774	90	80	650	810
24	48	100	700	848	100	100	700	900
27						100	850	1050
30						100	900	1100

カバープレートの取付要領



頭付きスタッド (JIS B 1198)

スタッド材の標準形状・寸法



スタッド材 呼び名	軸径d mm	頭径D mm	頭高さT mm	溶接後の長さL mm
φ13mm	13.0	25.0	8.0	80, 100, 120
φ16mm	16.0	29.0	8.0	80, 100, 120
φ19mm	19.0	32.0	10.0	80, 100, 130, 150
φ22mm	22.0	35.0	10.0	80, 100, 130, 150

スタッドコネクタのピッチ・ゲージなどは下記による.

1）スタッドコネクタのピッチ（はりの材軸方向の間隔）は、軸径の７．５倍以上で、かつ６０ｃｍ以下とする.

2）スタッドコネクタのゲージ（はりの材軸と直角方向の間隔）は、軸径の５倍以上とする.


3）鉄骨ばりフランジ縁とスタッドコネクタの軸心との距離は、４ｃｍ以上とする.

4）コンクリートスラブの縁辺からスタッドコネクタの軸心までの距離は、１０ｃｍ以上とする.

5）スタッドコネクタのコンリート かぶり厚さは、あらゆる方向について３ｃｍ以上とする.
ただし、デッキプレートのみぞ幅によって制限される場合は、この項の適用を除外する.


6）鉄骨梁のウェブ直上に溶接される場合を除き、溶接するスタッドコネクタの軸径は、フランジ板厚の２．５倍以下とする.

フランジ及ウェブ厚の差のある場合



$Ft_1 - Ft_2$
$Wt_1 - Wt_2$ ≧1mm フィラープレート併用のこと

柱及梁の仕口及絞り




リブプレート厚 t＜16の場合 S＝10mm
t≧16の場合 S＝15mm


注）1. 柱・梁仕口パネルの板厚は，その仕口パネルの面内方向に集まる柱・梁ウェブ材のうち最も厚い物が16mm以下の場合は，1サイズアップ．19mm以上の場合は同厚とする.
2. 柱・梁仕口のフランジ線上のスチフナは，幅・厚さ共に大きい方のフランジ以上とする.
3. 梁にハンチを設ける場合は，リブプレートをつけ板厚はウェブと同厚とする.

デッキプレート（床剛性を考慮する合成床 ・ 合成梁のときは構造図参照）


梁との溶接およびコネクター



受梁へのかかり寸法および端部処理



H型 柱用水平スチフナ



注）水平スチフナ板厚は梁フランジ厚の大きい方のフランジ以上とする.
Ｂ ： フランジ幅
Ｓ ： スニップカットの寸法
仕口パネル厚く１６の場合，Ｓ＝１０mm
仕口パネル厚≧１６の場合，Ｓ＝１５mm
Ｈ型 鋼の場合，Ｓ＝ r_1＋2





鉄骨ブレース（JIS規格品とする JIS A 5540...1982/5541・5542...2003）

a）羽子板ボルト

ねじの呼び (d)			M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
軸径d1	最大		10.81	12.65	14.65	16.33	18.33	20.33	21.99	24.99	27.67	30.67
	最小		10.64	12.46	14.46	16.11	18.11	20.11	21.77	24.77	27.42	30.42
調整ネジの長さ		S	100	115	125	140	150	165	175	200	200	225
取付けボルト穴径 許容差 +0，-0.5 mm		R	13.0	17.0	17.0	21.5	21.5	23.5	21.5	21.5	23.5	23.5
はしあき(最小) (1)		e1	35	40	45	50	50	55	50	50	55	55
切板製	へりあき (最小) (1)	e2	22	28	28	34	34	38	38	45	45	50
	板厚	t	4.5	6	6	9	9	9	9	9	12	12
平鋼製	へりあき (最小) (1)	e2	19.0	25.0	25.0	32.5	32.5	37.5	37.5	45	45	50
	板厚	t	4.5	6	6	9	9	9	9	9	12	12
ボルト端から取付けボルト穴ふのあき(最小)		e3	47	52	59	66	66	73	70	72	83	90
溶接長さ(最小)		Lb	40	50	55	60	75	85	85	90	95	110
溶接ビート幅		k	6	6	7	8	8	9	10	11	14	15
取付ボルト (2)	種類		JIS B 1186 2種高力ボルト (F10T)									
	ねじの呼び		M12	M16	M16	M20	M20	M22	M20	M20	M22	M22
	本数		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2




〔注〕(1)e1,e2が確保されていれば形状は自由.
(2)羽子板とガセットプレートの場合は表に示す取付けボルトを使用し、一面せん断(支圧)接合とする.






※ガセットプレート必要幅Bは、部材リストによる.

b）ガセットプレートの種類


TYPE ①	TYPE ②	TYPE ③
		
L≧Le	L≧Le/2+2S	L≧Le/2+4S

※溶接サイズS及び必要有効溶接長さLeは、部材リストによる.

DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE R07.01.10		令和７年度 安曇野市営住宅柏原団地９～16号改修工事（Ｉ期）	鉄骨構造標準図（２） SCALE Non	S-0-05




床 伏 図　S=1:100




基 礎 伏 図　S=1:100

現況図

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07. 02. 20	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和46年　基礎伏図・床伏図 SCALE S=1/100	S46 S－01




小屋梁伏図 S=1:100




臥梁伏図 S=1:100

現況図

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20		令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和46年　臥梁伏図・小屋梁伏図 SCALE S=1/100	S46 S－02




小屋軸組図 S=1:100




小屋梁伏図 S=1:100

現況図


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和46年　小屋梁伏図、小屋軸組図 SCALE S=1/100	S46 S－03




Y2 通り




X1 通り



X2, 3, 4 通り




X5 通り



Y1 通り

現況図


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07. 02. 20	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和46年　軸組図 SCALE S=1/100	S46 S－04




躯体詳細図　S=1/30


現況図

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20		令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和46年　躯体詳細図 SCALE S=1/30	S46 S－05



トラス詳細図　S=1/30






ブレース（共通）　S=1/10

現況図


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和46年　トラス詳細図 SCALE S=1/30,1/10	S46 S－06



凡 例


1. 既存土間コンクリート
2. 新設土間コンクリート t=120
3.

補強基礎伏図 S=1:100




新設土間コンクリート S=1:30

			DRAW / CHECK DATE R07.02.20	CONSTRUCTION NAME 令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	MAP NAME 昭和46年　改修基礎伏図 SCALE S=1/100,1/30	MAP NO. S46 S－ 11




母屋：45x75(べいまつ) @455

補強小屋伏図 S=1:100




小屋梁伏図 S=1:100


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和46年　補強小屋梁・小屋伏図 SCALE S=1/100	S46 S-12



X1, X5通り 小屋軸組図　　S=1:100



X2, X3, X4通り 小屋軸組図　　S=1:100



棟通り 小屋軸組図　　S=1:100

			DRAW / CHECK DATE R07.02.20	CONSTRUCTION NAME 令和7年度 市営住宅柏原団地9~16号改修工事（Ⅰ期）	MAP NAME 昭和46年　補強小屋軸組図 SCALE S=1/100	MAP NO. S46 S－13


補強鉄骨部材リスト

特記無き鋼材はSS400，ボルトは材種「中」は中ボルトとする。


符号・名称		二次部材		継手					備考
				ボルト				ガセットプレート	
		断面寸法	材種	径	材種	mWxnW	Pc mm	厚 mm	
T2	本体	2[- 75 x 40 x 5 x 7	SS400	M16	S10T	2x1	60(90)	9	両端部：B.PL-9x150x200、中央部：B.PL-9x180x230, A.B2-M16 le=112（ケミカルアンカー：全ネジボルト）　かい板：FB-9x50　スミ肉溶接S=7 @≒500
	片持部	2L - 40 x 40 x 5	SS400						全周隅肉溶接(ガセットプレート部)　鼻隠し受PL-3.2　、木造母屋受L-60x60x4　（本体共）
	G.PL								両端部：G.PL-9、中央部：G.PL-9,ブレース用G.PL-4.5、1/4L下部G.PL-6
B1		L - 40 x 40 x 5（追加）	SS400	M10	中	2x1	45	4.5	かい板：FB-4.5x50　スミ肉溶接S=5
B2		2L - 40 x 40 x 5	SS400	M10	中	2x1	45	4.5	かい板：FB-4.5x50　スミ肉溶接S=5
胴縁		C - 75 x 45 x 15 x 2.3	SSC400	M12	中	1x1	-	3.2	縦@606,2C-75x45x15x2.3 @1,820　X1,X5通り（妻壁）　臥梁上C-75x45x15x2.3ケミカルA.B-M12@1,200 le=84 スタッド50@455 両面　X2.X3,X4通り(小屋裏界壁)
BR1		1 - M12　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾌﾞﾚｰｽ	SS400	M16	中	1x1	-	4.5(6)	ｶﾞｾｯﾄ B≧60,le≧26,S=6　羽子板PL-4.5x50　T2水平ブレース用ガセットプレートt=6

既存との取合い　S=1/20

注記：既存の寸法と一致させること。




			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20		令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和46年　補強部材リスト・取合い SCALE S=1/20	S46 S-14




鉄骨補強詳細図　　S=1/30

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20	令和7年度 市営住宅柏原団地9~16号改修工事（Ⅰ期）	昭和46年-鉄骨補強詳細図 SCALE S=1/30	S46 S-15




床伏図 S=1:100




基礎伏図 S=1:100

現況図

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和47年　基礎伏図・床伏図 SCALE S=1/100	S47 S － 01




小屋梁伏図 S=1:100




臥梁伏図 S=1:100

現況図

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和47年　臥梁伏図・小屋梁伏図 SCALE S=1/100	S47 S－02




小屋軸組図 S=1:100




小屋伏図 S=1:100

現況図


			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20		令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和47年　梁伏図・小屋伏図 SCALE S=1/100	S47 S - 03




Y2 通り




X1 通り



X2, 3, 4 通り



X5 通り




Y1 通り

軸 組 図 S=1:100

現況図


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07. 02. 20	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和47年　軸組図 SCALE S=1/100	S47 S － 04



躯体詳細図　S=1/30

現況図

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07. 02. 20		令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和47年　躯体詳細図 SCALE S=1/30	S47 S － 05




トラス詳細図　S=1/30

ブレース（共通）　S=1/10

現況図


			DRAW / CHECK DATE R07.02.20	CONSTRUCTION NAME 令和7年度 市営住宅柏原団地9~16号改修工事（Ⅰ期）	MAP NAME 昭和47年　トラス詳細図 SCALE S=1/30,1/10	MAP NO. S47 S － 06



凡　例

1. 既存土間コンクリート
2. 新設土間コンクリート t=120
3.


改修基礎伏図　S=1:100




新設土間コンクリート　S=1:30

昭和46年　補強基礎伏図

			DRAW / CHECK DATE R07.02.20	CONSTRUCTION NAME 令和７年度 市営住宅柏原団地9~16号改修工事（Ⅰ期）	MAP NAME 昭和47年　改修基礎伏図 SCALE S=1/100,1/30	MAP NO. S47 S－11




小屋伏図 S=1:100




小屋梁伏図 S=1:100


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20	令和７年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和47年　補強小屋梁、小屋伏図 SCALE S=1/100	S47 S－12



X1, X5通り 小屋軸組図　　S=1:100



X2, X3, X4通り 小屋軸組図　　S=1:100



棟通り 小屋軸組図　　S=1:100


			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20	令和7年度 市営住宅柏原団地9～16号改修工事	昭和47年　補強小屋軸組図 SCALE S=1/100	S47 S－13

補強鉄骨部材リスト


特記無き鋼材はSS400, ボルトは材種「中」は中ボルトとする。


符号・名称		二次部材 断面寸法	材種	継手 ボルト 径	材種	mWxnW	Pc mm	ガセットプレート 厚 mm	備考
T2	本体	2[- 75 x 40 x 5 x 7	SS400	M16	S10T	2x1	60(90)	9	両端部：B.PL-9x150x200、中央部：B.PL-9x180x230, A.B2-M16 le=112（ケミカルアンカー：全ネジボルト）　かい板：FB-6x50　スミ肉溶接S=7 @≒600
	片持部	2L - 40 x 40 x 5	SS400						全周隅肉溶接(ガセットプレート部)　鼻隠し受PL-3.2　、木造母屋受L-60x60x4　（本体共）
	G.PL								両端部：G.PL-9、中央部：G.PL-9,ブレース用G.PL-4.5、1/4L下部G.PL-6
B1		L - 40 x 40 x 5（追加）	SS400	M16	中	1x1	45	4.5	かい板：FB-4.5x50　スミ肉溶接S=5
B2		2L - 40 x 40 x 5	SS400	M16	中	1x1	45	4.5	かい板：FB-4.5x50　スミ肉溶接S=5
胴縁		C - 75 x 45 x 15 x 2.3	SSC400	M12	中	1x1	-	3.2	縦@606,2C-75x45x15x2.3 @1,820　X1,X5通り（妻壁）　臥梁上C-75x45x15x2.3ケミカルA.B-M12@1,200 le=84 スタッド50@455 両面　X2.X3,X4通り(小屋裏界壁)
BR1		1 - M12　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾌﾞﾚｰｽ	SS400	M16	中	1x1	-	4.5(6)	ｶﾞｾｯﾄ B≧60,le≧26,S=6　羽子板PL-3.2x40　T2水平ブレース用ガセットプレートt=6

既存との取合い　S=1/20



			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20		令和7年度 市営住宅柏原団地9~16号改修工事（Ⅰ期）	昭和47年-補強部材リスト・取合い SCALE S=1/20	S47 S-14





鉄骨補強詳細図　　S=1/30

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.02.20	令和7年度 市営柏原団地9～16号改修工事（Ⅰ期）	昭和47年-鉄骨補強詳細図 SCALE S=1/30	S47 S-15

電　気　設　備　工　事

Ⅰ　工事概要

1　工事場所　　安曇野市穂高柏原２８０９

2　建物概要

建物名称	構造	階数	延面積(㎡)	消防法施行令別表第一の区分	備考
9号～12号	木造	木造			§46タイプ
13号～16号	木造	木造			§47タイプ

3　工事種目　　（○印のついたものを適用する。）

工事種目	項目	建物別及び屋外 9号～12号	13号～16号	集会所	
電灯設備		⊙	⊙		
動力設備					
電熱設備					
警保護設備					
受変電設備					
静止形電源設備					
発電設備					
構内情報通信網設備	LAN用配管（電話共用）	⊙	⊙		
	（空配管）				
情報表示設備					
映像・音響設備					
拡声設備					
誘導支援設備	インターホン設備	⊙	⊙		
テレビ共同受信設備	各戸増幅器設置	⊙	⊙		
監視カメラ設備					
駐車場管制設備					
防犯・入退室管理設備					
自動火災報知設備	簡易型連動	⊙	⊙		
自動閉鎖設備					
非常警報設備					
ガス漏れ警報設備					
中央監視制御設備					
構内配電線路					
構内通信線路					

4　図面目録

番号	図面名称	番号	図面名称
01	特記仕様書		
02	案内図・配置図		
03	盤　図		
04	幹線設備図　§46タイプ		
05	幹線設備図　§47タイプ		
06	照明器具 姿図　（参考）		
07	電灯設備図　§46タイプ		
08	コンセント設備図　§46タイプ		
09	電灯・コンセント詳細図　§46タイプ		
10	電灯設備図　§47タイプ		
11	コンセント設備図　§47タイプ		
12	電灯･コンセント詳細図　§47タイプ		
13	弱電機器 姿図　（参考）		
14	弱電設備図　§46タイプ		
15	弱電設備詳細図　§46タイプ		
16	弱電設備図　§47タイプ		
17	弱電設備詳細図　§47タイプ		

Ⅱ　工事仕様

①　共通仕様

(1) 図面及び特記仕様書に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「標準図」という。)による。

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

2　特記仕様

特記仕様は別紙「特記仕様書（共通事項）」によるほか次の各項目による。

(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

項目	特記事項
①機材等	本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等なものとする。 ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
②機材の品質・性能証明	使用する機材が、社団法人・公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿」等によって所定の評価を受けている場合は、監督職員への機材の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することができる。
③化学物質を発散する建築材料等	本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の（1）から（5）を満たすものとする。 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びステレンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (3)接着剤はフタル酸ジーｎ－ブチル及びフタル酸ジー２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (5)上記(1)、(2)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとする。 ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。 また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
ホルムアルデヒドの放散量	該当する建築材料
規制対象外	①JIS及びJASの「☆☆☆☆」規格品 ②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるJIS規格品 ａ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 ｂ 接着剤等不使用 ｃ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 ｄ ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 ｅ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 ｆ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用
第三種	①JIS及びJASの「☆☆☆」規格品 ②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品 ③旧JISのＥＯ規格品 ④旧JASのＦ☆☆規格品
④電気保安技術者	電気事業法に定める自家用電気工作物に係わる工事においては、電気保安技術者をおき、電気工作物の保安の業務を行うものとする。
⑤電気工事士	契約電力５００ｋＷ以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。
⑥実施工程表及び施工計画書	(1)実施工程表、総合施工計画書は、工事着手に先立ち速やかに提出する。 (2)工種別の施工計画書は、当該工事に先立ち速やかに提出し、品質計画に係る部分は監督職員の承諾を受けること。
⑦使用材料発注先調書	使用材料名、製造業者名、発注先等を記載した調書を作成し提出する。
⑧発生材の処理	(1)引渡しを要するもの　・無　・有（　　） (2)引渡しを要するもの以外　・構外搬出し、関係法令により適切に処理をする。 (3)特別管理産業廃棄物　・無　・有（　　） (4)再利用又は再資源化を図るもの ・無　・有（・コンクリート・木材・アスファルト・金属くず・ダンボール類　　）
⑨監督員事務所	⊙設けない　・設ける（規模：　　） ・備品（　　）
⑩工事用仮設物	すべて請負者の負担とする。 構内に作ることが　・できる　・できない
⑪足場・さん橋類	・別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。 ・本工事で設置する。 ・内部仮設足場等（・架台足場　・移動式足場　・移動式室内足場　・　　） ・外部仮設足場等（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　）　・防護シート（　　）
⑫工事用電力・水・その他	本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に要する費用は請負者の負担とする。
⑬工事写真	工事の着手に先立ち、撮影計画の作成を行い、監督職員へ提出すること。
⑭しゅん工時提出物	標準仕様書及び別表による。
15再使用機器	取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後取り付ける。 ただし、絶縁劣化等で使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。
16耐震施工	設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針２００５版（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）」による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。 (1)設計用水平地震力 機器の重量［ｋｇｆ］に、設計用標準水平地震度を乗じたものとする。 なお、特記なき場合、設計用標準水平地震度は次による。

項目	特記事項
	設計用標準水平地震度

設置場所	機器種別	特定の施設 重要機器	特定の施設 一般機器	一般の施設 重要機器	一般の施設 一般機器
上層階、屋上及び塔屋	機器	2.0	1.5	1.5	1.0
	防振支持の機器	2.0	2.0	2.0	1.5
	水槽類（※1）	2.0	1.5	1.5	1.0
中間階	機器	1.5	1.0	1.0	0.6
	防振支持の機器	1.5	1.5	1.5	1.0
	水槽類（※1）	1.5	1.0	1.0	0.6
地下・1階	機器	1.0	0.6	0.6	0.4
	防振支持の機器	1.0	1.0	1.0	0.6
	水槽類（※1）	1.5	1.0	1.0	0.6

（※1）水槽類にはオイルタンク等を含む。

◎重要機器の定義は次による。

・受変電設備　・発電設備　・直流電源設備　・交流無停電電源装置

・交換機　・自動火災報知受信機　・中央監視装置　・

◎上層階の定義は次による。

２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。

(2)設計用鉛直地震力

設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

17 あと施工アンカー	(1)重要機器類は公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）0章の2節8.2.4及び10節による。 (2)上記以外の機器類は建築工事改修仕様書0章による。 （引抜き試験を　・　実施する　・　実施しない　）
⑱防火区画等の貫通処理	電線等が、防火区画又は防火上主要な間仕切りを貫通する場合の施工状況について、貫通個所の両面から写真撮影し、工事写真として提出する。
⑲電線・ケーブル	(1) EM-EEF は紫外線による劣化を抑止する性能を持たせ、「ﾊﾛｶﾞｰﾃﾝ EM-EEF」と表記されたものを使用する。 (2) EM-UTP は JIS X 5150「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材料及びシースにJI3規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの。
20 予備配管	埋込分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合は(25)を１本５個以上の場合は(25)を２本、天井まで立上げる。
㉑呼び線	長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、１.２mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。
22 金属製電線管の塗装	下記の露出配管は塗装を行う。 ・屋　外　・屋　内（　　）
23 埋め戻し土	・種別　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種
24 建設発生土の処理	・管の下部は50mm以上砂を敷きならし、管の上部100mm以上砂を用いて締め固める ・場外搬出処理　・構内の指定場所に敷き均し
25 ケーブル埋設票（接地）	(1) 地中線路には、ケーブル埋設票をもうける。　⊙鉄製　・コンクリート製 (2) 低圧地中配線にあっても地中線埋設標識シートを敷設する。 (3) 配管埋設幅が750mmを超える場合は、地中線埋設標識シートは２条以上敷設する。
26 プルボックス	(1) 露出するプルボックスの本体及びふたの仕上げは、メラミン焼付塗装とする。 (2) 露出するプルボックスのふたの止めねじは化粧ビスとする。
27 フラッシュプレート	図面に特記あるもの及び特殊なものを除き　・金属製　・樹脂製
28 プレートの用途表示	プルボックス、ジョイントボックス及び機器を実装しないプレートには、用途を明示した略標をつける。
29 配線器具	タンプラスイッチは大角形とする。 壁付けコンセント(2P15A)は原則として大角形とする。ただし、２口の場合は複式を使用して良い。また(2P15A)以外はすべてキャップ付とする。
30 フロアコンセント	・直付（ビス止め）型上下式（・銅合金製　・アルミ製）とする ・直付（ビス止め）型埋直上下式（銅合金製）とする
31 機器への接続	本工事の動力制御盤より別途電動機等への配線の接続は本工事とする。
32 照度測定	(1)　非常用照明の照度測定は設置後速やかに行い、監督職員に報告する。 (2)　学校施設における室内照度測定（測定教室：　個所、　測定黒板面：　個所） ※教室の照度は、１教室当たり机上面3か所、黒板垂直面3か所で測定する
㉝盤類	(1)　分電盤等の図面ホルダーに、単線結線図・絶縁抵抗測定表・接地抵抗測定表を収納する。 (2)　端子盤には、線番表・結線表を備え付ける。
34 グリーン購入の推進	長野県グリーン購入推進方針に基づく調達項目 ＜資材＞　・照明制御システム　・変圧器　・（　　） ＜建設機器＞　・排出ガス対策型建設機器　・低騒音型建設機器
35 他工事又は他工種との取り合い	工事区分表（平成　年版）による。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議する。
36 その他及び電子納品	保険等の各種措置及び電子納品については、別添「特記仕様書(共通事項)」による。 (長野県公式ホームページ(電子入札システム)に掲載される、当該入札公告の添付図書)

（別表）　しゅん工時提出物　　（・に○印のついたものを提出する。）

個別提出物	一括提出物
１ 完成図	５ 機器完成図
⊙施工図（Ａ３　２つ折り製本　１部）	６ 工事写真
	７ 完成写真
⊙ＣＡＤデータ	８ 工事記録　（打合せ簿、工事日誌、協議書）
２ 設計図	９ 機材の試験成績書
	10 施工の試験成績書
３ 引渡書	11 社内試験成績書
	12 発生材処理報告書 （廃棄物処理実施書・運搬及び処理の委託契約書の写し・マニフェストの写し、フロー図）
４ 納入品	13 納入品一覧表
・予備品　・ハンドホールフック、ジャッキ	14 官公署手続、検査書（管理者用正本、写し）
	15 保全に関する資料（取扱い説明書も含む）
⊙盤類の鍵　・	

3　ハンドホール

下表による。（掃子は各ハンドホールに設置する。蓋取外し用ジャッキを１組納入する。）

ブロックハンドホール　（寸法は内法を示す。底部とはハンドホール内側底部をいう。）

・コンクリート相互間などは、エポキシ系樹脂接着剤により接着する。

・ブロックの仕様は国土交通省仕様に準ずるものとする。

・	ハンドホール Ｎｏ.－	１、５００×１、５００×１、５００Ｄ　蓋ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）	底部 ＧＬ－１、７４０以上（アルミ梯子付）
・	ハンドホール Ｎｏ.－	１、２００×１、２００×１、５００Ｄ　蓋ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）	底部 ＧＬ－１、７００以上（アルミ梯子付）
・	ハンドホール Ｎｏ.－	１、０００×１、０００×１、４００Ｄ　蓋ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）	底部 ＧＬ－１、６００以上（アルミ梯子付）
・	ハンドホール Ｎｏ.－	１、０００×１、０００×１、１００Ｄ　蓋ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）	底部 ＧＬ－１、３００以上（アルミ梯子付）
・	ハンドホール Ｎｏ.－	１、０００×１、０００×　９００Ｄ　蓋ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）	底部 ＧＬ－１、０６０以上（アルミ梯子付）
・	ハンドホール Ｎｏ.－	９００×　９００×１、１００Ｄ　蓋ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）	底部 ＧＬ－１、２６０以上（アルミ梯子付）
・	ハンドホール Ｎｏ.－	９００×　９００×　９００Ｄ　蓋ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）	底部 ＧＬ－１、０６０以上（既製足場付）
・	ハンドホール Ｎｏ.－	６００×　６００×　６８０Ｄ　蓋ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）	（既製足場付）
・	ハンドホール Ｎｏ.－	４５０×　４５０×　６８０Ｄ　蓋ＷＰＭ－４５Ｂ　（Ｅマーク入）	※植栽帯等車両の進行の恐れがない場所、収容ケーブルが少ない場所に限る

4　接地極

下表による。ただし、これによりがたい場合は監督員との協議による。

・	Ａ種接地	銅板１．５ｔ×９００×９００　補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） リード端子付　堀削埋戻中心深さ　２ｍ　埋設標（黄銅製又はステンレス製）
・	Ｂ種接地	銅板１．５ｔ×６００×６００　補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） リード端子付　堀削埋戻中心深さ　２ｍ　埋設標（黄銅製又はステンレス製）
・	Ｃ種接地	銅板１．５ｔ×３００×３００　補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） リード端子付　堀削埋戻中心深さ１．５ｍ　埋設標（黄銅製又はステンレス製）
⊙	Ｄ種接地	接地棒（１４φ×１、５００）　リード端子付　打ち込み式 埋設標（黄銅製又はステンレス製）


5　機器取付高


図面に特記なきものは下表を標準とする。但し下表によりがたい場合には監督員との協議による。


	名称	測点	取付高(mm)
共通	取引用計器	地上～上端	2,000
	引込開閉器	床上～上端	1,800
	警報盤	床上～中心	1,500
電灯	分電盤	床上～中心	1,500 (上端1,900以下)
	タンプラスイッチ	〃	1,300
	〃（身障者用）	〃	1,100
	コンセント（一般）	〃	300
	〃（和室）	〃	150
	〃（便所等）	〃	500
	〃（台上）	台上～中心	150
	ブラケット（一般）	床上～中心	2,100
	〃（循場）	〃	2,500
	〃（機上）	機端～中心	150
	避難口誘導灯	床上～下端	1,500以上
	廊下通路誘導灯	床上～上端	1,000以下
動力	壁掛形制御盤	床上～中心	1,500 (上端1,900以下)
	手元開閉器	〃	1,500
	操作スイッチ・押ボタン	〃	1,300
電話	室内端子盤（廊下・室内）	床上～下端	300
	中間端子盤（EPS・電気室）	床上～中心	1,500
	集合保安器箱	〃	(天井高)×0.9
	壁付アウトレットボックス（一般）	〃	300
	〃（和室）	〃	150

	名称	測点	取付高(mm)
時計・拡声	壁掛形親時計	床上～中心	1,500 (上端1,900以下)
	子時計	〃	(天井高)×0.9
	壁掛形スピーカー	〃	(天井高)×0.9
	アッテネーター	〃	1,300
表示	表示盤	床上～中心	(天井高)×0.9
	壁付発信器	〃	1,300
	ベル	〃	(天井高)×0.9
	ブザー	〃	(天井高)×0.9
	押ボタン	〃	1,300
	〃（身障者用押釦）	〃	900
	身障者用表示灯	〃	2,000
	復帰ボタン	〃	1,800
インターホン	壁付インターホン	床上～中心	1,500
	〃（身障者用）	〃	1,100
	壁付位置ボックス（壁付インターホンを除く）	〃	
	〃（一般）	〃	300
	〃（和室）	〃	150
テレビ共同受信	機器収容箱	床上～中心	(天井高)×0.9
	アウトレット		
	〃（一般）	〃	300
	〃（和室）	〃	150
火災報知	受信機	床上～操作部	800～1,500
	副受信機	〃	800～1,500
	機器収容箱	床上～中心	800～1,500
	発信器	〃	800～1,500
	ベル	〃	(天井高)×0.9
	消火栓表示灯	〃	(天井高)×0.8

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME: 令和7年度　市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（Ⅰ期）
			DATE: 07. 03. 25		MAP NAME: 特記仕様書
					SCALE: non
					MAP NO.: E － 01








ＥＳ４００１０１
ＬＥＤ　５０００Ｋ
巾６７０　高９０６
防雨型
ソロラロライト評定番号：
ＡＳ１－００９１－００９１－００９


施工場所

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.25		令和７年度　市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ｉ期）	案内図、配置図 SCALE S=1/500	Ｅ － ０２


集合計器盤




住宅分電盤
各戸 共通




1φ 3W100/200V




※現場にてブレーカー組付け






M) 漏電ブレーカー ABF型 3P2E　50A　単3中性線欠相保護付 （BJF350325）
B) SH2P1E20A　× 6（100V）（BSH2201）
SH2P2E20A　× 2（100V）（BSH2202）
IH用） SH2P2E20A　× 1（200V）（BSH2202）
エコキュート用） SH2P2E20A　× 1（BSH2202）

電話端子函



	DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
	DATE 07. 03. 25		令和７年度　市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ｉ期）	盤　　図	Ｅ － ０３
				SCALE non	

改修後
S.46



N

中部電力柱
０９ネ０６４


※ 防火区画、界壁以外の壁立上げ貫通配線に於いてもＰＦ管にて保護の事

改修後
平面図(S46) 1/80

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.25	令和７年度 市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ｉ期）	幹線設備図 S46タイプ SCALE A3-1/80	Ｅ－０４

改修後

S.47



※ 防火区画、界壁以外の壁立上げ貫通配線に於いてもＰＦ管にて保護の事


N

改修後

平面図(S47)　1/80

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.25	令和７年度　市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ｉ期）	幹線設備図　S47タイプ SCALE A3-1/80	Ｅ－０５

A	玄関口 ブラケット	B	洗面・トイレ・内玄関	C	流し元灯	D	ソーラー付ＬＥＤ街路灯　＜外部＞




ＯＧ２５４２９１Ｒ
ＬＥＤ ６.６Ｗ ２７００Ｋ
巾口１００ 高１１７
高演色ＬＥＤ　防雨・防湿型　調光器不可



ＯＬ２５１３５９Ｒ
ＬＥＤ　６.３Ｗ　５０００Ｋ
巾Φ１２０ 高３１
高演色ＬＥＤ　調光器不可




ＯＢ２５５２３２
ＬＥＤ ９.２Ｗ ５０００Ｋ
巾５４７ 高５０ 出１０７
調光器不可



ＥＳ４００１０１
ＬＥＤ　５０００Ｋ
巾６７０　高９０６
防雨型
ソロラロライト評定番号：
ＡＳ１－００９１－００９１－００９

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和７年度　市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ｉ期）	照明器具 姿図（参考）	Ｅ － ０６
			DATE 07. 03. 25			SCALE ｎｏｎ	

改修後
S.46



N

改修後


平面図(S46)　1/80

特記無き配管配線は下記による

———	EM EEF 1.6-2C
——//——\	EM EEF 1.6-3C
——//——\	EM EEF 1.6-3C
——///——\	EM EEF 1.6-4C
——//——\ 2	EM EEF 2.0-3C

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.25	令和7年度　市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（Ⅰ期）	幹線設備図　S46タイプ SCALE A3-1/80	E－07

改修後
S.46



N

改修後


平面図(S46)　1/80


特記無き配管配線は下記による

	EM EEF 1.6-2C
	EM EEF 1.6-3C
2	EM EEF 2.0-2C
2	EM EEF 2.0-3C

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.25		令和7年度　市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（I期）	コンセント設備図 S46タイプ	E－08
						SCALE A3-1/80	

S.46






改修平面詳細図　S=1/50

		DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
		DATE R07.03.25	令和７年度　市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ｉ期）	電灯・コンセント設備図 S46タイプ	Ｅ－０９
				SCALE S=1/50	

改修後

S.47



特記無き配管配線は下記による

———	EM EEF 1.6-2C
——//——	EM EEF 1.6-3C
——//——	EM EEF 1.6-3C
——//——	EM EEF 1.6-4C
——//—— 2	EM EEF 2.0-3C

N


改修後

平面図(S47) 1/80

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.25	令和7年度 市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（Ⅰ期）	電灯設備図 S47タイプ SCALE A3-1/80	E－10

改修後

S.47



N

改修後

平面図(S47) 1/80


特記無き配管配線は下記による


———	EM EEF 1.6-2C
——//——\	EM EEF 1.6-3C
——//(2)——\	EM EEF 2.0-2C
——//(2)——\	EM EEF 2.0-3C

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.25	令和7年度 市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（I期）	コンセント設備図 S47タイプ	E－11
					SCALE A3-1/80	

S.47








改修平面詳細図　S = 1 : 50

		DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
		DATE R07.03.25	令和7年度　市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（I期）	電灯・コンセント詳細図 S47タイプ SCALE A3-1/50	E － 12


煙式（光電式） 簡易型火災警報器（無線式 連動）親器

FSKJ226-M型




煙式（光電式） 簡易型火災警報器（無線式 連動）子器

FSKJ226-C型




熱式（定温式） 簡易型火災警報器（無線式 連動）子器

FSLJ016-C型




中継 無線式連動型住宅用火災中継アダプター

GKF06947



名称：無線式連動型住宅用火災中継アダプター
連動方式：無線式（RCR STD-30）
定格：DC3V, 400mA
電源：専用リチウム電池（2組）
送信出力：10mW
電波到達距離：約100m
連動可能警報器数：本品１ペア使用時　最大30台
最大連動可能警報器数：58台
外形寸法：H150mm×W100mm×D29.5mm
質量：約265ｇ（取付ベース　電池含む）
使用温度範囲：0～40℃（結露しないこと）


UHF 平面アンテナ



(※) マスト径49mmの場合を示す。

項目	仕様
受信チャンネル	ch. 13～62
利得特性	水平面
指向特性（利得）	7．5dB以上（ch.13：7．7～9．6dB）
VSWR	2．5以下
指向角	74度以上
半値角度	74°以下
インピーダンス	75Ω（F型端子）
使用偏波方向	垂直（水平）偏り
取付マスト径	マスト：φ22～φ49mm　　外径：22×22～φ49×49mm
外形寸法	820（W）×820（W）×116（D）mm（避雷取付時） 820（W）×820（W）×170（D）mm（φ49mmマスト取付時） （アンテナ部：820（W）×820（W）×55（D）mm）
同軸線	5．10m '
質量（重量）	約4．8kg　　アンテナ部：約1．7kg


UHF・BS・CS混合ブースター



項目	仕様	
利得特性	470～710MHz	1032～2602MHz
	UHF（ch. 13～62）	BS・CS
利得	52～57dB	50～55dB
入力レベル範囲	5、-3dB特性	
利得調整範囲	0～-10dB以上（連続調整）	
雑音指数	1．5dB以下	4dB以下
最大入力レベル	41～104dBμV時1（64dB）	41～97dBμV時1（56dB）
最低出力レベル	106dBμV（50dB）	106dBμV（54dB） 106dBμV（56dB）
相互変調（IM　3）	64dB以下	64dB以下（54dB） 64dB以下（56dB）
VSWR	3以下	5．5以下
入・出力インピーダンス	75Ω（F型端子）	
出力端電圧特性合成	2dB	
電源	DC15V　0．18A（0．4A時5，0．6A時6）	
使用温度範囲	0～+40℃	
外形寸法	87（W）×116（H）×64（D）mm	
質量（重量）	約450ｇ	

※1　入力レベル調整スイッチを「-10dB」に、利得調整を「MIN」にしたとき。出力の利得レベルです。
※2　BS・110°CSアンテナ4K8C
※3　UHF帯域0、1A、BS・110°CSアンテナ4K8C

ブースター 電源




項目	仕様
入力電圧	AC100V　50・60Hz
消費電力	5．9W（7．6VA時1，10W時2）
出力電圧（電流）	DC15V（0．4A）
入・出力インピーダンス	75Ω（F型端子）
利得調整	0dB以下（10～2602MHz）
利得調整範囲	0～+5dB
外形寸法	82（W）×115（H）×69（D）mm
質量（重量）	約195ｇ

※1　BS・110°CSアンテナ4K8C
※2　UHF帯域0、1A、BS・110°CSアンテナ4K8C

モニターテレビ付インターホン

ＶＬ－ＳＥ２５ＸＡ



ＶＬ－ＳＥ２５ＸＡのモニター親機


定格	ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ
消費電力	待ち受け時：約１．６　Ｗ　　動作時：約７．５　Ｗ
質　量	約３４０　ｇ
外観色調	ホワイト
画面表示	約２．７型カラー液晶ディスプレイ

カメラ玄関子機

定　格	待ち受け時：ＤＣ　約５　Ｖ 動作時　：ＤＣ　約２０　Ｖ　（ドアホン親機より供給）
消費電力	待受時：ＤＣ　約２　ｍＡ、動作時：ＤＣ約１３０　ｍＡ
質　量	約２００　ｇ
外観色調	表面パネル：シルバー、筐体：ブラック
取付方法	露出型：ＪＩＳ１　信用スイッチボックス（カバー付き）に適合

DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
		令和７年度　市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ｉ期）	弱電機器 姿図（参考）	Ｅ－１３
DATE 07. 03. 25			SCALE ｎｏｎ	

改修後
S.46




※ 防火区画、界壁以外の壁立上げ貫通配線に於いてもＰＦ管にて保護の事


改修後
平面図(S46)　1/80

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.25	令和７年度　市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ｉ期）	弱電設備図　S46タイプ SCALE A3-1/80	Ｅ－１４


S.46




改修平面詳細図　S=1/50



西立面図　S=1:100




特定小規模用自動火災報知設備



		DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
		DATE R07. 03. 25	令和7年度　市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（I期）	弱電設備詳細図 S46タイプ SCALE S=1/50	E－15

改修後

S.47



※ 防火区画、界壁以外の壁立上げ貫通配線に於いてもＰＦ管にて保護の事


N

改修後


平面図(S47) 1/80

			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.03.25	令和７年度　市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ｉ期）	弱電設備図　S47タイプ	Ｅ－１６
					SCALE A3-1/80	


S.47



改修平面詳細図　S = 1 : 50



東立面図　S=1:50



特定小規模用自動火災報知設備

13号	14号	15号	16号
			簡易型火災報知器 煙感知器（親器） S
簡易型火災報知器 煙感知器（子器） S	簡易型火災報知器 煙感知器（子器） S	簡易型火災報知器 煙感知器（子器） S	簡易型火災報知器 煙感知器（子器） S
簡易型火災報知器 熱感知器（子器） S	簡易型火災報知器 熱感知器（子器） S	簡易型火災報知器 熱感知器（子器） S	簡易型火災報知器 煙感知器（子器）
簡易型火災報知器 熱感知器（子器）	簡易型火災報知器 熱感知器（子器）	簡易型火災報知器 熱感知器（子器）	無線式連動型住宅用 火災中継アダプタ FSOJ002A-B

DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE R07. 03. 25		令和7年度　市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（I期）	弱電設備詳細図 S47タイプ	E － 17
			SCALE A3-1/50	

Ⅰ．工事概要

1．工事場所　　安芸郡市飛高柏原

2．建物概要

建物名称	工事種別	構造	工事対象棟数 階数	改修階	消防法施行令別表第一	耐震分類	備考
柏原団地団地	改修工事・外構工事	ﾌﾞﾛｯｸ造	1	1			

3．工事種目（●印を付けたものを適用する）

工事種目＼建物別	工事内容				
					屋外
○ 空気調和設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 冷暖房設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 暖房設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
● 換気設備	●一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 排煙設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 自動制御設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
● 衛生器具設備	●一式	○一式	○一式	○一式	○一式
● 給水設備	●一式	○一式	○一式	○一式	○一式
● 排水設備	●一式	○一式	○一式	○一式	○一式
● 給湯設備	●一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 消火設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ ガス設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 給油設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 厨房機器設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 実験実習器具設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 浄化槽設備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○電気設備（電源配線）	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式

4．設備概要（○印を付けたものを適用する）

方法及び種別	設備概要
空調方式	
冷暖房方式	・同時ﾌｧﾝｺｲﾙﾏﾝ　・標準シングル　・マルチエアコン
暖房方式	・温風暖房　・温水床暖房　・ＦＦ暖房　・電気暖房
換気方式	●局所換気
給水方式	●水道直結式　・加圧式　・受水タンク式（・上水　・井水）
排水一方一式	●建物内汚水、雑排水（●分流　・合流） ●建物外汚水、雑排水（・分流　●合流） ・くみ取り便槽　（・簡易水洗）　・浄化槽　（・合併　・単独　）　●公共下水道 ・雑排水　・汚水管合流　・
消火設一備一方一式一例	・屋内消火栓設備　・消火器（別途）
ガスの種別	・都市ガス（発熱量　　ＫＪ／Ｎm、供給事業者名：　　） ・液化石油ガス（発熱量　１００，０００　ＫＪ／Ｎm　）

5．指定部分　・無　　・有　（指定部分しゅん工期限　平成　　年　　月　　日）

対象部分：

Ⅱ．図面目録

No.	図面名称	No.	図面－各－一称
1	M-01	機械設備工事特記仕様書	
2	M-02	凡例・ﾒｰｶｰﾘｽﾄ・衛生器具表・機器表	
3	M-03	案内図・配置図・上下水道本管布設図	
4	M-04	外部配管図　S46（9～12号）	
5	M-05	外部配管図　S47（13～16号）	
6	M-06	給排水衛生設備平面詳細図　S46（9～12号）	
7	M-07	給排水衛生設備平面詳細図　S47（13～16号）	
8	M-08	換気設備平面詳細図　S46（9～12号）	
9	M-09	換気設備平面詳細図　S47（13～16号）	
10	M-10	施工標準図	

Ⅲ．工事仕様

1．共通仕様

（1）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「標準図」という。）による。

（2）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の工事仕様は適用しない。

参考図書

●安芸郡市建築工事の手引き（以下、「手引き」という。）安芸郡市企画財政部監修

2．特記仕様

（1）章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

（2）特記事項のうち選択する事項は・印の付いたものを適用し、・印の付いたものは適用しない。

章	項目	特記事項
● 一般共通事項	① 機材等	本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するものの又は、これらと同等のものとする。 ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
	② 機材の品質・性能証明	使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（以下、「品質性能証明資料」という。）を提出して監督職員の承諾を受ける。（標準仕様書第１編第１章第４節１．４．２） ただし、（社）公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿」によって所定の評価を受けているものは省略できる。製作図、試験成績書等は除く。
	③ 使用材料発注先調書	使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、監督職員の承諾を受ける。
	④ 施工条件明示項目	・公共建築工事積算基準の解説（設備工事編）の「執務並行改修」
	⑤ 化学物質を発散する建築材料等	本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の１）から５）を満たすものとする。 １）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 ２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 ３）接着剤はフタル酸ジｎ－ブチル及びフタル酸ｎ－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 ４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 ５）上記１）、３）、４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 なお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ないものとは、発散量が第３種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当する材料等が無い場合は第３種のものを使用するものとする。
	⑥ ペーストシール剤	飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている下記の物質を材料及び製造工程に使用されていないこと。 ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン パラジクロロベンゼン、テトラデカン、クロルピリオス、フェノブカルブ、ダイアジノン フタル酸ジ－ｎ－ブチル、フタル酸ジ－２－エチルヘキシル
	７ 電気保安技術者	電気保安技術者を設置する。
	⑧ 技能士の適要	●配管（○1　2）　・冷凍空気調和機器（1．2）　●熱絶縁（1○2）　・建築板金（1．2）
	９ 監督員事務所	・設けない　・設ける
	⑩ 工事用電力・用水等	この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。
	⑪ 足場・さん橋類	・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。　●その他必要の場合本工事で負担する。
	⑫ 資材の保管	・改修機械設備標準仕様書第１編２．２．１によるほか下記による。 ●　内部仮設足場等（・　　種　・　　種）　・外部仮設足場等（・　　種　・　　種） 資材の保管は必ず屋根をかけ地上３０ｃｍ以上の架台に乗せる。
	⑬ 建設発生土	・監督員が指示する構内の場所に敷ならし　・構内指定場所にたい積　・構外搬出適切処理
	⑭ 埋め戻し土・盛土	・根切中の良質土（ただし管の周囲は山砂、川砂又は再生砂）　・山砂の類
	⑮ 山留養生	根切中の山留め　・有（　　）　・無
	16 発生材処理	工事に先立ち手引き第２編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告書を作成し提出する。 （１）引渡しを要するもの　・無　・有（　　） （２）引渡しを要するもの以外は構外搬出し関係法令により適切に処理すること。 （３）特別管理産業廃棄物　・無　・有（　　） （４）再利用又は再生資源化を図るもの　（コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、塩ビ管、　　）
	17 文字入名札等	標準仕様書第１編１．７．４によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレス線等で取付ける。
	18 取扱説明板	機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板（アクリル樹脂製、文字彫込み程度）を設ける。大きさは、約　　mとする。
	⑲ 総合調整	・風量調整　●水量調整　・室内外空気の温湿度測定　・騒音測定 ・飲料水の水質の測定（・水質基準検査１０項目（一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等（ＴＯＣ）、ｐＨ、味、臭気、色度、濁度）　・トルエン） 飲料水の水質の測定は厚生労働大臣登録水質検査機関とする。
	20 容量等の表示	（１）機器類の能力、容量等は、表示された数値以上とする。 （２）電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
	21 耐震措置	機器、配管、風道等は耐震を考慮し竪固に支え付け、取付又は支持を行う。 耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針最新版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）による。 （１）設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量）に、次に示す地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は１．０とする。

設置場所	耐震安全性の分類			
	・特定の施設（・甲類　・乙類）		・一般の施設（乙類）	
	重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層階、屋上及び塔屋	２．０ （２．０） （２．０）	１．５ （２．０） （１．５）	１．５ （２．０） （１．５）	１．０ （１．５） （１．０）
中間階	１．５ （１．５） （１．５）	１．０ （１．５） （１．０）	１．０ （１．５） （１．０）	０．６ （１．０） （０．６）
地下階、一階	１．０ （１．０） （１．５）	０．６ （１．０） （１．０）	０．６ （１．０） （１．０）	０．４ （０．６） （０．６）

（注）１．（　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。
２．（　）内の数値は水槽類に適用する。
３．上層階の定義は次による。
２～６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階
重要機器とは下記に示すものをいう。
●給水装置・排水装置・換気機器・空調機器・防災設備・監視制御設備・危険物貯蔵装置
・火を使用する設備・避難経路上に設置する機器・　　・
（２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。
機械改修工事標準仕様書第２編５章による。
・性能確認試験　（　　）・施工後確認試験　（後打ｱﾝｶｰ　）確認強度　　ｋＮ
吊金物は亜鉛メッキスはステンレス鋼製とする
給水、給湯、~~消火、冷温水、冷却水管~~は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向かって下り勾配とする。
コンクリート内の銅管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを１／２重ね１回巻きとする。また、コンクリート土間下配管は、銅棒等により床下防止措置をする。
土中埋設管（排水含む）は、管の上下をサンドクッション厚１００ｍｍで保護する。
給水管、消火管の埋設深さは　800　mmとする。又、ガス管の埋設深さは　　mmとする。
㉒ あと施工アンカー確認試験
㉓ 吊金物
㉔ 配管勾配
㉕ 管の保護
㉖ 管の埋設
㉗ 管の埋設表示
㉘ 溶接部の非破壊検査
㉙ 塗装
30 機器の基礎及び振動絶縁効率

図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分は埋設標示ビンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。
排水管を除く管には、埋設表示用テープを設置する。
抜取率　・標準仕様書による　・
検査の種類　・ＲＴ　・ＰＴ又はＭＴ
下記の金属電蝕管は塗装を行う。
・屋外露出　・（　　）の屋内露出
下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。
・倉庫　・

機器	基礎	振動絶縁効率
遠心送風機	・標準基礎　・防振基礎	・　％以上　・
空調用ポンプ及びボイラー給水用ポンプ	・標準基礎　・防振基礎	・８０％以上　・
揚水用ポンプ及び小形給水ポンプユニット	・標準基礎　・防振基礎	・８０％以上　・

・別図による。
31 電線類
㉜ はつり
㉝ 保温及び消音内貼り

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編２．４．１、表４．２．１２による。
既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。
標準共通仕様書第２編によるほか下記による。
給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ（グランド部を含む）、フランジ、可とう継手及び空調ダクトのフランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。
各配管の保温厚で標準仕様書中厚３０ｍｍ未満の箇所はすべて厚３０ｍｍ以上とする。ただし、排水管は除く。
●換気ダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　●範囲は図示による　・
●外気取入れダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　●範囲は図示による　・
●排気ダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　●範囲は図示による　・
・還りダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・
・膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は膨張管の項による。
・建物内の空気抜き管の保温は膨張管の項による。
・空調機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。
・全熱交換器用ダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・
保温種別は下記による

ダクト	・イ（・１号　・２号）	・ロ
冷温水、冷水、温水、蒸気管	・イ	・ロ
機器	・イ	・ロ
給水管	●ハ	・ロ（凍結防止帯巻部分）
排水管（ドレン）	・ロ	・
給湯管	●イ	・ロ

・排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。
なお仕様はｄ（ハ）とする。
（●排水トラップ　・鉛管　・銅管類　・ビニール管　・ドレン管　・　　）
・消火管で下記の部分は保温する。なお仕様は給水管の項による。
（・屋内消火管　・水抜きできない管　・スプリンクラー配管　・　　）
・圧力タンク、膨張水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。
・大便器は保温する。
・共同溝の保温種別　（・ピット内に準ずる　・　　）
・ダクトの保温外装は下表による。　●特記無き場合は機械設備共通仕様書による。

区分	保温外装
倉庫・機械室	・アルミガラスクロス　・
居室・廊下など	・アルミガラスクロス　・
屋外露出、多湿箇所（　　）	・ステンレス鋼板　・

・配管の保温外装は下表による。　●特記無き場合は機械設備共通仕様書による。

区分	保温外装
倉庫・書庫	・アルミガラスクロス　・
機械室	・アルミガラスクロス　・
居室・廊下など	・綿布　・
屋外露出、多湿箇所（　　）	・ステンレス鋼板　・

※配管には、冷媒管は除く。
・冷媒管の保温の外装は下表による。なお保温化粧ケースは塩化ビニール樹脂製とする。

区分	保温外装
屋内露出	・綿布　・保温化粧ケース
屋外露出	・ステンレス鋼板　・保温化粧ケース

34 防凍保温
㉟ 試験
36 他工事との取合い
㊲ その他

・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類）は防凍保温を行い、厚さは管径２５ｍｍ以下のものは５０ｍｍ、管径３２ｍｍ以上のものは４０ｍｍとする。
・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類）は電気ヒーター等の防凍対策を行う。なお、保温厚は３２に準じる。
・各種機器について図中電気ヒーター等の防凍対策を行う。（　　）
（１）各種配管の試験は、新設配管に適用する。
（２）新設配管は、既設配管の接続前に試験を行う。
配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。
保険等の各種措置については、別添「特記仕様書（共通事項）」による。
（長野県公式ホームページ（電子入札システム）に掲載される、当該入札公告の添付図書）

○空気調和設備

1 設計温湿度

	外気		屋内					
			一般系統					
	温度（DB）	湿度（RH）	温度（DB）	湿度（RH）	温度（DB）	湿度（RH）	温度（DB）	湿度（RH）
夏季	３３．３℃	５０％	２６℃	５０％	℃	％	℃	％
冬季	－１０．６℃	６６％	２２℃	５０％	℃	％	℃	％

2 居室騒音限界

下表によるほか、耳ざわり音がないよう機種選定およびダクト消音対策を行う。

室名	A特性（dB）	NC値

3 煤煙濃度計
4 ばいじん量測定口
5 煙道
6 ダクト
7 風量測定口
8 チャンバー
9 防煙ダンパー
10 空調屋外機室名入れ

・設ける　・
・設ける（測定口は８０φとする）　・
伸縮継手、揚陸ひび煤煙量測定口の位置は図示による。　8 界壁処理
・低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト　9 コア抜時の配筋調査
・アングルフランジ工法　・スパイラルダクト
・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法）
取付部は図示による。
内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。
空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音内貼りしたチャンバーには点検口を設け、点検口の大きさは図示による。
外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工する。
復帰方式（・遠隔　・　　）　定格入力は、ＤＣ２４Ｖ、０．７Ａ以下とする。
空調屋外機には関係室名を明記する。

○冷暖房設備

●暖房設備

○換気設備	1 ダクト	●低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト ・アングルフランジ工法　●スパイラルダクト ・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法） ・厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き（・要　・不要） ・厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より１ランク厚いものを使用する。
	2 風量測定口	取付位置は図示による。
	3 ダンパー	空気調和設備の該当項目による。
	④ 排気ダクトのシール	●浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統　・
	5 チャンバー	空気調和設備の該当項目による。
	6 耐火措置	自家発用換気ダクトが自家発室外を通過する場合の耐火措置は図示による。
○排煙設備	1 ダクト	・亜鉛鉄板　・
	2 排煙口の形式	図示による
	3 排煙口手動開放装置（開放及び復帰方式）	・ワイヤー式　・電気式（遠隔操作　・不要　・要）
	4 排煙風量測定	「建築設備定期検査業務指導書」（日本建築設備安全センター）の排煙風量の検査方法に準ずる。
○自動制御設備	1 中央監視制御装置の構成・機能	・有り　・無し 図示による
	2 中央監視制御装置の構成・機能	
	3 電気計装工事の配線	使用する電線類はＥＭ電線とし、規格は標準仕様書第４編表４．２．１２の使用電線類の規格による。（機器、盤類は除く） 屋外・屋内露出の電線は図面に特記のない限り金属管配線とする。 天井内隠蔽の配線は図面に特記のない限りケーブル配線とする。
●衛生器具設備	1 大便器洗浄弁	・バキュームブレーカー　・不凍結装置付　・低圧フラッシュバルブ（　　）
	② 大便器ロータンク	・水抜き装置付
	③ 温水洗浄式便座	加熱方式（●貯湯式　・瞬間式）　給水方式（●給水管直結給水方式　・ポンプ加圧給水方式） 温風乾燥機能（・有　●無）　脱臭（・有　●無）
	4 小便器洗浄弁	・不凍結装置付・感知小便器一体型フラッシュ方式・個別感知フラッシュ方式（・埋込　・露出）
	5 小便器洗浄管	・露出　・隠ぺい　・水抜き装置付
	⑥ 水栓	●節水コマ　・固定コマ（●寒冷地対応形　・　　）
	7 化粧棚	・陶器製（・露出形　・　　）
	8 石けん受	・陶器製（・露出　・埋込）
	⑨ 洗面器	●止水栓付
	10 標記板	・取付箇所（・大便器　・小便器　・　　）材質（・陶器製　・　　）
	11 大便器耐火カバー	・設ける（ピット内は除く）　・設けない
●給水設備	① 量水器	●親メーター（●�mる品　・　　）・子メーター（・買取り　・　　）
	② 水道事業	●水道事業者指定品（・貸与品　●買取り）・標準図MC形
	③ 弁類	ＪＩＳ又はＪＶ・水道直結部分（●１０Ｋ　・　　）・その他の部分（・５Ｋ　・１０Ｋ　）
	④ 引込納付金等	・要（・本工事　・別途工事）　●不要
	⑤ 給水勾配	●不凍栓の二次側は水抜きが確実にできること。
	⑥ 建物導入部配管	・標準図　施工４、５（・（ａ）　・（ｂ）　●（ｃ））による。
●排水設備	① 洗面器等の排水管	洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップとする。
	② 排水勾配	屋内　・６５Ａ以下は１／５０、７５Ａ以上は１／１００以上　屋外　・１／１００以上　・
	③ 満水試験継手	図示の箇所に取付ける。
	④ インバート桝、ため桝	桝のコンクリート部は工場製品としてもよい。
●給湯設備	① 弁類	ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　●１０Ｋ　（図示部分））
	② 給湯勾配	●不凍栓の二次側は水抜きが確実にできること。
	③ 建物導入部配管	・標準図　施工４、５（・（ａ）　・（ｂ）　●（ｃ））による。
○消火設備	1 屋内消火栓箱	・ＨＢ－１Ａ　・ＨＢ－１Ｂ　・
	2 建物導入部配管	・標準図　施工４、５（・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ））による。
○ガス設備	1 機器の寸法	概略寸法とする
	2 燃焼機器	使用ガス（・都市ガス　・液化石油ガス）
○ガス設備	1 充てん容器	・別途（・５０ｋｇ　・　　）
	2 集合装置	・標準図　施工７０による　本組。
	3 転倒防止等	・標準図　施工７１（・（ａ）　・（ｂ））による
	4 メーター	・親メーター（・貸与品　・　　）　・子メーター（・買取り　・　　）
	5 ガス漏れ警報器	・本工事（図示による）　・別途工事
	6 引込負担金	・要（・別途工事　・本工事）　・不要
	7 電気防食	・要　・不要
	8 建物導入部配管	・標準図　施工４、５（・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ））による。
●その他	① しゅん工時提出物	標準仕様書による他は別表による。
	② 定期報告	工事しゅん工後３ヶ月、１２ヶ月に点検をして、その結果を書面で施設課長あて報告する。 （管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず管理者の立会いを要する。）
	③ 電子納品	別添「建築工事における電子納品特記仕様書（試行用）」による。 （長野県公式ホームページ（電子入札システム）に掲載される、当該入札公告の添付図書）
●特記事項	① 工事施工に必要な官公庁への届出・許可は速やかに自費にて行う。	
	② 土水道工事は既設配管を十分調査する。	
	③ 給排水工事に伴う既設建物基礎部分貫通は基礎下を配管する	
	④ 上下水道本管分岐取出工事は本工事範囲内とする。	
	⑤ 上下水道本管分岐取出工事に伴う市道使用は使用許可・交通安全対策費は本工事内とする。	

（別表）しゅん工時提出物（○印を付けたものを提出する。作成方法は手引きによる。）

① 提出書類等目録	⑦ 官公署届出書類等
② 完成図（原図・製本・ＣＡＤデータ）	⑧ 工具・予備品等
③ 設計図（原図）	⑨ 引渡書
④ 工事施工関係書類	１０ 試運転用油等（　　）の納品書等
⑤ 工事完成資料	１１ その他監督員指示によるもの又は特記によるもの
⑥ 保守管理資料	

注）完成図面の種類は、設計図面に準じて作成すること。

		DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME 令和７年度 市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ｉ期）
		DATE R07.2		MAP NAME 機械設備工事特記仕様書
				SCALE NO SKALE
				MAP NO. Ｍ－０１

凡例

記号	名称	
―― ― ――	給水管　地中埋設配管　本管 給水管　地中埋設配管　本管～量水器	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管　PP 水道用耐衝撃塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管　HIVP
―― ― ――	給水管　屋外地中・土間埋設配管　量水器以降	水道用耐衝撃塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管　HIVP 水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　VD
―― ― ――	給水管　屋外架空配管	水道用内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　VB
―― ― ― ― ―	給水管　不凍栓～建物内部土間配管 ﾍｯﾀﾞｰ以降	水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　VD 断熱20mm付架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　PP
―― ｜ ――	給湯管　地中埋設配管	水道用耐熱塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　HTLP
―― ｜ ――	給湯管　屋外架空配管	水道用耐熱塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　HTLP
―― ｜ ――	給湯管　不凍栓～建物内部土間配管 ﾍｯﾀﾞｰ以降	水道用耐熱塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　HTLP 断熱20mm付架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　PP
（鋼管類接合材フェノール混合材使用不可）		
――――	屋内外汚水管、排水管	硬質塩化ビニール管　VP
――――	排水管（台所系統）	耐熱塩化ビニール管　VP
- - - - - -	通気管	硬質塩化ビニール管　VP
――◎――	床上掃除口　ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ用	COVU
――⊗――	水抜栓	地下式不凍栓　L＝600
――⊗――	水抜栓	化粧不凍水栓柱　L＝1500
――▷◁――	仕切弁	給水・給湯　JIS10K
――▨――	ｽﾃﾝﾚｽ製FJ　300L	給水・給湯　JIS10K
――――	排気ダクト	スパイラルダクト　SD

メーカーリスト

（下記同等品以上とし、係員の承諾を受ける。）

品目	機材名	適用範囲	製造業者名等
配管機材類	機器リスト参照	設計図参照	日本鋼管　住友金属　積水化学
配管継手類	機器リスト参照	設計図参照	日本鋼管　住友金属　積水化学
弁類	機器リスト参照	設計図参照	北沢　大和　東洋
不凍栓 小口径塩ビ桝	機器リスト参照 機器リスト参照	設計図参照 設計図参照	水道局指定品 下水道局指定品
衛生器具	機器リスト参照	設計図参照	TOTO　INAX
ｴｺｷｭｰﾄ	機器リスト参照	設計図参照	三菱　日立　ｺﾛﾅ
換気扇	機器リスト参照	設計図参照	三菱　日立　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

衛生器具表

（衛生器具の設置については事前に承諾図を提出し係員の承諾を得ること、又、現地の状況を考慮する事）

設置場所	品名	参考ﾒｰｶｰ	仕様	電力 相（φ）	電力 電圧（V）	電力 容量（KW）	備　考	棟名　S-46 9	10	11	12	棟名　S-47 13	14	15	16		合計
D・K	ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ		建築工事（水栓・IHﾋｰﾀｰ・共）　配管接続本工事					1	1	1	1	1	1	1	1		8
	混合水栓	TOTO	壁取付形　TKS05315J					1	1	1	1	1	1	1	1		8
WC	洋風大便器	TOTO	床置床排水大便器・手洗付密結ﾀﾝｸ・ｳｵｯｼｭﾚｯﾄS1A　CS232B・SH233BA・TCF6543AK	1	100	430		1	1	1	1	1	1	1	1		8
			ﾘﾓｺﾝ　乾電池式　貯湯式洗浄用ﾀﾝｸ														
	紙巻器	TOTO	YH51R					1	1	1	1	1	1	1	1		8
	ﾀｵﾙ掛	TOTO	YHT10					1	1	1	1	1	1	1	1		8
	手摺	ｼﾛｸﾏ	Lﾀｲﾌﾟ　BR-241					1	1	1	1	1	1	1	1		8
洗面脱衣	洗面化粧台	TOTO	間口600mm化粧台（収納付）・化粧鏡（一面鏡（収納付）・LEDﾗﾝﾌﾟ・ｴｺﾐﾗｰ）　LDPL060BAGEN2A LMSPL060B4GDC1A					1	1	1	1	1	1	1	1		8
			ｴｺｼｬﾜｰ水栓・止水栓ｘ2　床給水　排水配管用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（40mm塩ビ管用）														
	ﾀｵﾙ掛	TOTO	YHT20R					1	1	1	1	1	1	1	1		8
	洗濯機用単水栓	TOTO	TW11R					1	1	1	1	1	1	1	1		8
	洗濯機用排水ﾄﾗｯﾌﾟ	TOTO	PJ2008NW（縦引排水ﾄﾗｯﾌﾟ）					1	1	1	1	1	1	1	1		8
浴室	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ		1216ｻｲｽﾞ　建築工事（水栓類・鏡・手摺・収納・換気扇共）　配管接続本工事					1	1	1	1	1	1	1	1		8
屋外	万能ﾎｰﾑ水栓	TOTO	T200ESUN13					1	1	1	1	1	1	1	1		8

（衛生器具は寒冷地仕様とする。衛生器具型番は参考とし、参考型番が廃止または変更になっている場合、他メーカーの製品使用の場合は係員の指示による。）


機器表

記号	機器名称	室名	機器型式	機器仕様	参考品番	電力 相（φ）	電力 電圧（V）	電力 容量（KW）	備　考	棟名　S-46 9	10	11	12	棟名　S-47 13	14	15	16		合計
（給排水関係）																			
EW-1	ｴｺｷｭｰﾄ	屋外	屋外床置・角形	ﾌﾙｵｰﾄ（追炊機能付）　370L 台所・風呂ﾘﾓｺﾝ工事　追炊用循環ﾊﾟｲﾌﾟ・接続金物工事	三菱　SRT-WK375D	1	200			1	1	1	1	1	1	1	1		8
			寒冷地仕様	貯湯ﾕﾆｯﾄ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ接続配管工事 本体設置・上部転倒防止工事　脚部ｶﾊﾞｰ工事	RMCB-D5SE　GT-L460A														

換気設備機器表

記号	設置場所	名称	型式	ファン径ダクト径静圧風量等	参考品番	電力 相（φ）	電力 電圧（V）	電力 容量（KW）	備　考	棟名　S-46 9	10	11	12	棟名　S-47 13	14	15	16		合計
RF1	D・K	換気扇	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	本体建築工事　ﾀﾞｸﾄ150φ・断熱本工事	P-18YSMQD3-BL	1	100			1	1	1	1	1	1	1	1		8
				ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ・防虫網付）														
FE1	浴室	換気扇	2部屋換気用換気扇	浴室用　副吸込口　ﾀﾞｸﾄ100φ、断熱工事 ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ・防虫網付）	VD-10ZFLC13 P-13YSM3-BL	1	100		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ電気へ支給	1	1	1	1	1	1	1	1		8
	洗面脱衣		24時間換気機能付	強　125CMH　24換気　65CMH															
PF1	トイレ	換気扇	ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ	ｻﾆﾀﾘｰ用　94CMH　ﾀﾞｸﾄ100φ、断熱工事 ｽﾃﾝﾚｽ丸形防風板付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ・防虫網付）	V-08PBLD8 P-13YSM3-BL	1	100		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ電気へ支給	1	1	1	1	1	1	1	1		8
		ｼｯｸﾊｳｽ対応	24時間換気機能付	低騒音型															
OA1	洋室１・２	自然給気口	角型・壁取付	ﾌﾟｯｼｭ式　ﾀﾞｸﾄ100φ、断熱工事	P-13WQU P-13YSM3-BL					3	3	3	3	3	3	3	3		24
	玄関物入	ｼｯｸﾊｳｽ対応																	

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
			DATE R07.2		令和7年度 市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（Ⅰ期）	凡例・ﾒｰｶｰﾘｽﾄ・衛生器具表 機器表	M－02
						SCALE NO SKALE	




※安曇野市上下水道施工既定を尊守すること。

※本工事請負範囲は、安曇野市上下水道課と打合せの上、決定する。

			DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
					令和7年度 市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（Ⅰ期）	案内図・配置図・上下水道本管 布設図	M－03
			DATE R07.2			SCALE NO SKALE	

改修後
S.46



改修後
平面図(S46) 1/80

桝リスト表


No.	桝名称	仕様	桝深サ（参考）（管底）	GL	蓋	数量
T1	小口径塩ビ桝 目皿付	100-200	GL－５３０	±０	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	4
A	小口径塩ビ桝	90L 100-150	GL－８７０	±０	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
B	小口径塩ビ桝	90Y 100-150	GL－９１５	±０	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
C	小口径塩ビ桝	45YS 100-150	GL－９９０	±０	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
D	小口径塩ビ桝	90Y 100-150	GL－１０３５	±０	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
E	小口径塩ビ桝	45YS 100-150	GL－１１１０	±０	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1

No.	桝名称	仕様	桝深サ（参考）（管底）	GL	蓋	数量
F	小口径塩ビ桝	90Y 100-150	GL－１１５５	±０	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
G	小口径塩ビ桝	45YS 100-150	GL－１２３０	±０	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
H	小口径塩ビ桝	45YS 100-150	GL－１２７５	±０	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
I	小口径塩ビ桝 取付桝	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ 150-200	GL－１２９５ 流入	±０	防護蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1

DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE R07.2		令和7年度 市営住宅柏原団地 ９～１６号改修工事（Ⅰ期）	外部配管図 S46（9～12号） SCALE A3-1/80	Ｍ－０４

改修後
S.47






桝リスト表　S47　４棟×１６件

No.	桝名称	仕様		桝深サ（参考）（管底）	GL	蓋	数量
T1	小口径塩ビ桝 目皿付	100-200		GL−５３０	±0	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	4
A	小口径塩ビ桝	90L	100-150	GL−８７０	±0	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
B	小口径塩ビ桝	45YS	100-150	GL−９４５	±0	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
C	小口径塩ビ桝	90Y	100-150	GL−９８５	±0	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
D	小口径塩ビ桝	45YS	100-150	GL−１０６０	±0	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
E	小口径塩ビ桝	90Y	100-150	GL−１１００	±0	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1


No.	桝名称	仕様		桝深サ（参考）（管底）	GL	蓋	数量
F	小口径塩ビ桝	45YS	100-150	GL−１１７５	±0	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
G	小口径塩ビ桝	90Y	100-150	GL−１２１５	±0	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
H	小口径塩ビ桝	45YS	100-150	GL−１２８５	±0	塩ビ蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1
I	小口径塩ビ桝 取付桝	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ	150-200	GL−１３２５　流入	±0	防護蓋VU・VP変換ｿｹ・他	1

DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE R07.2		令和7年度 市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（Ⅰ期）	外部配管図　S47（13~16号） SCALE A3-1/80	M－05

S.46




既存平面詳細図　　S = 1 : 50




改修平面詳細図　　S = 1 : 50

		DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
		DATE: R07.2	令和7年度 市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（Ⅰ期）	給排水衛生設備平面詳細図 S46（9～12号）	M－06
				SCALE: A3-1/50	

S.47



既存平面詳細図　　S = 1 : 50




改修平面詳細図　　S = 1 : 50


株式会社 吉田建築設計事務所
〒398-8301 長野県安曇野市穂高有明 6316
TEL0263-83-2758 FAX0263-83-5271
1級建築士事務所登録 (松本) F 第82102号
1級建築士登録 第308738号 吉田 賢司

DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
DATE R07.2		令和7年度 市営住宅柏原団地 改修・外構工事	給排水衛生設備平面詳細図 S47（13~16号））	M－07
			SCALE A3-1/50	

S.46




既存平面詳細図　　S = 1 : 50




改修平面詳細図　　S = 1 : 50

DRAW	CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME		MAP NO.
DATE R07.2		令和7年度 市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（Ⅰ期）	換気設備平面詳細図 S46（9～12号）	SCALE A3-1/50	M－08

S. 47




既存平面詳細図　S = 1 : 50




改修平面詳細図　S = 1 : 50

		DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME	MAP NO.
		DATE R07. 2	令和7年度 市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（Ⅰ期）	換気設備平面詳細図 S47（13～16号）	M－09
				SCALE A3-1/50	


機材１０１　地中埋設標



機材１０６　排水浸透　ＰＣ－１　ＰＣ－２




機材１０８　屋外トラップ桝（１）



記号	
H	800以下
鋳鉄ふた	300φ
Ａ×Ａ	600×600
Bφ	300
桝　厚　t	３５
排水金物ＤＬ	100A以下
Ｐトラップ	100A以下


機材１１０　小口径塩ビ桝　ＳＤ－１・２




記号	管底	Ｈ≦1200	1200＜Ｈ≦2500	ふた
ＳＤ－１	Ａ	－	－	硬質塩化ビニル製ふた
	Ｂ	１５０	２００	
ＳＤ－２	Ａ	３５０	４００	塩ビ製内ふた+防護ハット
	Ｂ	１５０	２００	（耐荷重は図示）

防護ハット種類
Ｔ－８
Ｔ－１４
Ｔ－２５

機材１０９　屋外トラップ桝（２）（安曇野市型採用）



施工１００　文字入れ・名札等




物質の種類	水	蒸気	空気	ガス	酸又はアルカリ	油	電気
識別色	青	緑い赤	白	うすい黄	反紫	茶	色うすい黄赤


■　色の指定
識別表示に用いる１２種の色の指定は、下表による

色	赤	緑い赤	うすい黄	黄	青	紫	反紫	赤紫	白	黒
色参考値	7.5R4/15	7.5R3/6	2.5Y8/6	2.5Y6/6	2.5Y6/14	7.5YR6/6	2.5Y8/14	2.5PB5/8	2.5P5/5	5P4/8	N9.5	N1

施工１０２　鋼管類の防食（１）




施工１０４　土間配管の防食及び損傷防止




ただし、■■部分については、外面被覆鋼管、及び、ビニル管とも、保護を行う


施工１０６　屋外露出管の保温の処理




施工１２１　天井換気扇の取付要領




施工１２０　中間ダクトファン・シロッコファンの取付要領




施工１０１　土中埋設管の布設




施工１０３　外面被覆鋼管の防食




施工１０５　弁の保温



施工１０８　貫通部の処理（防火区画以外）





施工１０９　界壁貫通部の処理



又は、国土交通省認定仕様


施工１１０　防水区画貫通管の処理






（厚さ１５mm以上、幅３０mm以上）

施工１１７　流しの納まり




施工１１８　不凍栓ボックス　VC-6




※不凍栓の水抜周りには、水捌け用の空間を取る。

施工１１９　洗面器の納まり



施工１２０　換気扇・ガラリの取付



			DRAW / CHECK	CONSTRUCTION NAME	MAP NAME / MAP NO.
			DATE: R07.2	令和7年度 市営住宅柏原団地 9～16号改修工事（Ⅰ期）	施工標準図 / M－10
				SCALE: NO SCALE	