工事番号	

（様式－１）

市長		副市長		部長		課長		係長		係員		検算		担当	

令和　７年度　　（主）大町明科線路面復旧工事　　閲覧設計書

（主）大町明科線　　安曇野市　明科七貴

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
舗装工　L＝138.6m　W=3.2～7.3m 表層 密粒度As20F t=5cm　A=583.0㎡（切削） 表層 密粒度As20F t=5cm　A=203.1㎡（剥ぎ取り） 区画線工　一式	施　工　期　間	141　日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	契約保証方法	金銭的保証

工　事　設　計　用　紙　　安　曇　野　市

総 括 情 報 表

事務所名	61 安曇野市
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	50 １１　中信（２）
実施設計単価表等の適用日	07.05.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	06　舗装	
施工地域区分(共通仮設)	02　一般交通影響有り(1)-1	
施工地域区分(現場管理)	02　一般交通影響有り(1)-1	
現場環境改善費率計上分	03　計上なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
週休２日補正	07　月単位	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
舗装		式			
構造物撤去工		式			
路面切削工		式			
路面切削	583	ｍ２			工種　第0001号表
構造物取壊し工		式			
舗装版切断	53	ｍ			工種　第0002号表
舗装版切断	23	ｍ			工種　第0003号表
舗装版破砕	145	ｍ２			工種　第0004号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版破砕					
	58	ｍ２			工種　第0005号表
運搬処理工					
		式			
殻運搬（路面切削）					
	29	ｍ３			工種　第0006号表
殻運搬（舗装版破砕）					
	33	ｍ３			工種　第0007号表
殻処分（切削廃材）					
	68	ｔ			工種　第0008号表
殻処分（掘削廃材）					
	77	ｔ			工種　第0009号表
舗装工					
		式			
舗装準備工					
		式			
不陸整正					
	222	ｍ２			工種　第0010号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不陸整正					
	14	ｍ２			工種　第0011号表
上層路盤（車道・路肩部）					
	145	ｍ２			工種　第0012号表
アスファルト舗装工					
		式			
表層（車道・路肩部）					
	583	ｍ２			工種　第0013号表
表層（車道・路肩部）					
	203	ｍ２			工種　第0014号表
区画線工					
		式			
区画線工					
		式			
ペイント式区画線（外側線）					
		式			
区画線設置　（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ					
	12	ｍ			施工　第0 -0016号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置　（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	11	m			施工　第0 -0017号表
溶融式区画線（外側線）		式			
区画線設置　（機・労のみ） 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	180	m			施工　第0 -0018号表
区画線設置　（材料費のみ） 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	170	m			施工　第0 -0019号表
溶融式区画線（外側線・破線）		式			
区画線設置　（機・労のみ） 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ	11	m			施工　第0 -0020号表
区画線設置　（材料費のみ） 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ	10	m			施工　第0 -0021号表
溶融式区画線（中央線・実線）		式			
区画線設置　（機・労のみ） 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	160	m			施工　第0 -0022号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置　（材料費のみ） 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	150	m			施工　第0 -0023号表
溶融式区画線（中央線・破線）		式			
区画線設置　（機・労のみ） 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ	5	m			施工　第0 -0020号表
区画線設置　（材料費のみ） 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ	5	m			施工　第0 -0021号表
溶融式区画線（停止線）		式			
区画線設置　（機・労のみ） 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	3	m			施工　第0 -0024号表
区画線設置　（材料費のみ） 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	3	m			施工　第0 -0025号表
溶融式区画線（ゼブラ帯）		式			
区画線設置　（機・労のみ） 溶融式（手動） ゼブラ　３０ｃｍ	3	m			施工　第0 -0026号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置　（材料費のみ） 溶融式（手動） ゼブラ　３０ｃｍ	3	m			施工　第0 -0027号表
溶融式区画線（記号ほか）		式			
区画線設置　（機・労のみ） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	48	m			施工　第0 -0028号表
区画線設置　（材料費のみ） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	44	m			施工　第0 -0029号表
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		人日			
交通誘導警備員Ｂ	18	人・日			施工　第0 -0030号表
＊＊直接工事費＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
補正無の率 0.1709		補正後の率	0.2465		
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
補正無の率 0.4083		補正後の率	0.5145		
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊			前払率補正 1.0000		
補正無の率 0.2304			契約保証補正 0.0004		
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
率　0.1000					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事費計＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額　率　0.0387					

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	1	m２			施工　第0 -0001号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝を超え30㎝以下	1	m			施工　第0 -0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	1	m			施工　第0 -0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

舗装版破砕

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	ｍ２			施工　第0 -0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

舗装版破砕

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	ｍ２			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
殻運搬（路面切削） DID区間なし 7.5km以下	1	ｍ3			施工　第0 -0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ3			

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	殻運搬（舗装版破砕） 舗装版破砕　DID区間なし　7.5㎞以下 機械積込(対策不要厚15㎝超)又は(対策必要)				
		1	ｍ3		施工　第0 -0007号表
	＊＊＊　単位当り　＊＊＊				
		1	ｍ3		

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊処分費等＊					
処分費	1	t			施工　第0 -0008号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊					
処分費	1	t			施工　第0 -0009号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

工 種 明 細 表

工種　第0010号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 粒調砕石M-40　t　5㎝	1	㎡			施工　第0 -0010号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

工 種 明 細 表

工種　第0011号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 粒調砕石M-25　t　3cm	1	m2			施工　第0 -0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m2			

工 種 明 細 表

工種　第0012号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚１５０mm 1層施工	1	m２			施工　第0 -0013号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

表層（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種　第0013号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m２			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

工 種 明 細 表

工種　第0014号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０mm	1	m２			施工　第0 -0015号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　52.65%　　労務構成比：　35.95%　　材料構成比：　11.40%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ガス３次　切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ	32.08%	供用日		路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ガス３次		
路面清掃車［ブラシ・四輪式］ ホッパ容量１．５ｍ３	6.36%	供用日		路面清掃車［ブラシ・四輪式］		
普通作業員	12.51%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.75%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	3.60%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	3.47%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　1　　m２　　当り

機械構成比：　52.65%　　労務構成比：　35.95%　　材料構成比：　11.40%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	8.32%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工区分･平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				段差すりつけの撤去作業：段差すりつけの撤去作業あり		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝を超え30㎝以下　　1　m　当り
機械構成比：　12.24%　労務構成比：　42.83%　材料構成比：　44.93%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音　切削深３０ｃｍ級　B径７５ｃｍ	8.33%	供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音		
特殊作業員	14.64%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.93%	人		土木一般世話役		
普通作業員	6.56%	人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径３０インチ（７５ｃｍ）	19.93%	枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径３０インチ（７５ｃｍ）		
ブレード（コンクリートカッタ） 径２２インチ（５６ｃｍ）	13.65%	枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径２２インチ（５６ｃｍ）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝を超え30㎝以下　　1　m　当り
機械構成比：　12.24%　労務構成比：　42.83%　材料構成比：　44.93%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブレード（コンクリートカッタ） 径１４インチ（３５ｃｍ）	8.35%	枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１４インチ（３５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド	2.04%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15㎝を超え30㎝以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　15.42%　労務構成比：　57.13%　材料構成比：　27.45%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音　切削深２０ｃｍ級　B径５６ｃｍ	10.49%	供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音		
特殊作業員	19.60%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.55%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.73%	人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）	23.29%	枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド	2.83%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　1　m　当り
機械構成比：　15.42%　労務構成比：　57.13%　材料構成比：　27.45%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り
機械構成比：　21.72%　　労務構成比：　72.22%　　材料構成比：　6.06%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 ～超低・～排ガス３次　山積０．４５ｍ３	12.11%	日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
油圧ブレーカ賃料（アタッチメント） バケット容量０．４ｍ３	8.98%	日		油圧ブレーカ賃料（アタッチメント）		
運転手（特殊）	30.10%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	25.97%	人		普通作業員		
土木一般世話役	14.05%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	5.89%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　21.72%　労務構成比：　72.22%　材料構成比：　6.06%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15㎝を超え40㎝以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　13.49%　　労務構成比：　80.49%　　材料構成比：　6.02%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 ～超低・～排ガス３次　山積０．４５ｍ３	13.49%	日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
土木一般世話役	28.91%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	27.69%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	23.89%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.02%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　13.49%　　労務構成比：　80.49%　　材料構成比：　6.02%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15㎝以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

殻運搬（路面切削）

DID区間なし　　7.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　41.76%　　労務構成比：　44.84%　　材料構成比：　13.40%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	41.76%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	44.84%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	13.40%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				運搬距離：7.5km以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

殻運搬（舗装版破砕）

舗装版破砕　DID区間なし　7.5㎞以下　　機械積込(対策不要厚15㎝超)又は(対策必要)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　44.95%　　労務構成比：　38.97%　　材料構成比：　16.08%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	44.95%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	38.97%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(対策不要厚15㎝超)又は(対策必要) 運搬距離：7.5㎞以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

不陸整正
粒調砕石M-40　t　5㎝

100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	100	m2			施工　第0-0011号表
粒調砕石　４０㎜以下	6.35	m3			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

基面整正

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

不陸整正
粒調砕石M-25　t　3cm　　100　　m２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基面整正	100	m２			施工　第0-0011号表
粒調砕石　２５㎜以下	3.81	m３			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.20%　労務構成比：　67.43%　材料構成比：　27.37%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ［クローラ型］賃料 ～排ガス２次　山積０．１１ｍ３	2.69%	日		小型バックホウ［クローラ型］賃料		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ	2.36%	日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
普通作業員	28.22%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	24.35%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	12.90%	人		特殊作業員		
粒調砕石　４０㎜以下	25.44%	ｍ３		再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.20%　労務構成比：　67.43%　材料構成比：　27.37%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	1.88%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：150 材料：粒度調整砕石　M－４０				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　1.43%　労務構成比：　9.93%　材料構成比：　88.64%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅２．３～６ｍ	0.91%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ｶﾞｽ3次 質量８～２０ｔ	0.14%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次 質量１０～１２ｔ	0.14%	日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員	3.56%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	2.04%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	1.98%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

表層（車道・路肩部）
3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　1.43%　労務構成比：　9.93%　材料構成比：　88.64%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.70%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下］	85.53%	t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	2.53%	L		アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	0.49%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　1.43%　労務構成比：　9.93%　材料構成比：　88.64%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　1.61%　　労務構成比：　13.99%　　材料構成比：　84.40%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅１．４～３m	1.03%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ	0.21%	日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ	0.19%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	4.75%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	3.30%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	3.18%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　1.61%　　労務構成比：　13.99%　　材料構成比：　84.40%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.15%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下］	77.40%	t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	6.70%	L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	0.27%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　1.61%　　労務構成比：　13.99%　　材料構成比：　84.40%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

区画線設置　（機・労のみ）
ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	ｍ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

区画線設置　（材料費のみ）
ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（加熱型） ２種Ｂ　溶剤型　白	70.000	L			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	59.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0018号表

溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

区画線設置　（材料費のみ）
溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	25.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	40.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	％			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0020号表

溶融式（手動）　　破線　１５ｃｍ　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　破線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：破線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（材料費のみ）　　施工　第0 -0021号表

溶融式（手動）　　破線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	25.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	44.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	％			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：破線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0022号表

溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　黄　鉛・フリー プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

区画線設置　（材料費のみ）
溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種1号　１５～１８％　黄　鉛・フリー	570.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	25.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	40.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	％			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　黄　鉛・フリー プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0024号表

溶融式（手動）　　ゼブラ　４５ｃｍ　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（材料費のみ）　　施工　第0 -0025号表

溶融式（手動）　　ゼブラ　４５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	75.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	89.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	％			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0026号表

溶融式（手動）　　ゼブラ　３０ｃｍ　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　ゼブラ３０ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　３０ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

区画線設置　（材料費のみ）

溶融式（手動）　　ゼブラ　３０ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,130.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	50.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	50.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	77.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	％			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　３０ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0028号表

溶融式（手動）　　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間	1,200.000	ｍ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（材料費のみ）　　施工　第0 -0029号表

溶融式（手動）　　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	684.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	30.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	120.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	％			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	1.000	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					

位置図



この画面は参考図面です。
必ず現地を確認してください。

安曇野市上下水道部

第　　1 号数量表

(主)大町明科線

数 量 集 計 表

当 初
変 更

名　　称	形状寸法	計　　算　　式	単位	数　量	
構造物撤去工					
路面切削工					
路面切削	t＝6cm以下	A＝526.01+56.94＝582.95	㎡	583	
構造物取壊し工					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t＝15cmを超え30cm以下	L＝53.15	m	53	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t＝15cm以下	L＝22.55	m	23	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t＝15cmを超え40cm以下	A＝104.58+3.04+3.4+3.78+12.58+17.43=144.81	㎡	145	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t＝15cm以下	A＝7.48+33.99+16.86=58.33	㎡	58	
運搬処理工					
殻運搬(路面切削)	切削廃材 運搬距離 7.5km以下　DID区間なし	V＝582.95*0.05＝29.1	㎥	29	
殻運搬(舗装版破砕)	掘削廃材 運搬距離 7.5km以下　DID区間なし	V＝144.81*0.2＝29.0　V=(7.48+33.99)*0.05＝2.1　16.86*0.1＝1.7　合計32.8	㎥	33	

第　　2 号数量表

(主)大町明科線

数 量 集 計 表

当 初
変 更

名　　称	形状寸法	計　　算　　式	単位	数　量	
殻処分	As殻(切削廃材)	T＝29.1*2.35＝68.4	t	68	
殻処分	As殻(掘削廃材)	T＝32.8*2.35＝77.1	t	77	
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正(仮復旧部)	粒調砕石M-40 t≒5cm	A=177.57(仮復旧箇所)+7.48+(33.99-14.33)+16.86＝221.57	㎡	222	
不陸整正(市道部)	粒調砕石M-25 t≒3cm	A＝14.33	㎡	14	
上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石M-40 t＝15cm	A＝203.14-(7.48+33.99+16.86)＝144.81(取付箇所)	㎡	145	
アスファルト舗装工					
表層(車道･路肩部)	再生密粒度As20F t＝5cm　平均幅員3.0m超	A＝526.01+56.94＝582.95	㎡	583	
表層(車道･路肩部)	再生密粒度As20F t＝5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下	A＝203.14	㎡	203	

第　3号数量表

(主)大町明科線

数 量 集 計 表

当 初
変 更

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
区画線工					
区画線工					
ペイント式区画線（外側線）	実線　白　W=15cm	L＝12	m	12	
	機・労のみ				
	実線　白　W=15cm	L＝11.2	m	11	
	材料費のみ				
溶融式区画線（外側線）	実線　白　W=15cm	L＝182	m	180	
	機・労のみ				
	実線　白　W=15cm	L＝167.8	m	170	
	材料費のみ				
溶融式区画線（外側線）	破線　白　W=15cm	L＝11	m	11	
	機・労のみ				
	破線　白　W=15cm	L＝10	m	10	
	材料費のみ				
溶融式区画線（中央線）	実線　黄　W=15cm	L＝164	m	160	
	機・労のみ				
	実線　黄　W=15cm	L＝151.5	m	150	
	材料費のみ				

第　4号数量表

(主)大町明科線

数 量 集 計 表

当 初
変 更

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
溶融式区画線（中央線）	破線　白　W=15cm	L＝5	m	5	
	機・労のみ				
	破線　白　W=15cm	L＝5	m	5	
	材料費のみ				
溶融式区画線（停止線）	ゼブラ　白　W=45cm	L＝3	m	3	
	機・労のみ				
	ゼブラ　白　W=45cm	L＝2.8	m	3	
	材料費のみ				
溶融式区画線（ゼブラ帯）	ゼブラ　白　W=30cm	L＝3	m	3	
	機・労のみ				
	ゼブラ　白　W=30cm	L＝2.5	m	3	
	材料費のみ				
溶融式区画線（文字・記号）	文字・記号　白　W=15cm換算	L＝48	m	48	
	機・労のみ				
	文字・記号　白　W=15cm換算	L＝44.4	m	44	
	材料費のみ				
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	3*6＝18	人日	18	

舗　装　面　積　計　算　書((主)大町明科線)

位　置	巾				平　均　巾				距　離	面　積				備考
	下水補助	下水単独	維持単独	上水道	下水補助	下水単独	維持単独	上水道		下水補助	下水単独	Co舗装	上水道	
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	㎡	㎡	㎡	㎡	
-11.3				3.20										
-9.45				3.20				3.20	1.85				5.92	
0.0				3.20				3.20	9.45				30.24	
0.0				3.70										
20.0				3.95				3.83	20.00				76.60	
40.0				4.00				3.98	20.00				79.60	
48.6				3.90				3.95	8.60				33.97	
60.0				3.65				3.78	11.40				43.09	
64.6				3.65				3.65	4.60				16.79	
80.0				3.75				3.70	15.40				56.98	
93.0				4.00				3.88	13.00				50.44	
94.2				4.00				4.00	1.20				4.80	
100.0				4.00				4.00	5.80				23.20	
120.0				3.75				3.88	20.00				77.60	
122.6				3.65				3.70	2.60				9.62	
小計									133.90				508.85	
(控除) 合　計									133.90				508.85	

舗　装　面　積　計　算　書((主)大町明科線)

位　置	巾				平　均　巾				距 離	面　積				備考
	下水補助	下水単独	維持単独	上水道	下水補助	下水単独	維持単独	上水道		下水補助	下水単独	Co舗装	上水道	
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	㎡	㎡	㎡	㎡	
122.6				3.65										
124.4				3.65				3.65	1.80				6.57	
127.3				3.65				3.65	2.90				10.59	
小計									4.70				17.16	
（控除）														
合　計									138.60				526.01	

舗　装　面　積　計　算　書((主)大町明科線)

位　置	巾				平　均　巾				距 離	面　積				備考
	下水補助	下水単独	維持単独	上水道	下水補助	下水単独	維持単独	上水道		下水補助	下水単独	Co舗装	上水道	
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	㎡	㎡	㎡	㎡	
48.6				3.40										
60.0				3.65				3.53	11.40				40.24	
64.6				3.60				3.63	4.60				16.70	
小計									16.00				56.94	
(控除)														
合　計									16.00				56.94	

第　　1 号数量表

(主)大町明科線

面積計算書(取付部)

当 初
変 更

名　　称	形状寸法	計　　算　　式	単位	数　量	
取付(舗装打ち換え)					
舗装切断	t＝15cmを超え30cm以下	3.7+3.9+4.2+4.3+4.3+4.8+4.8+4.6+4.3+4.6+4.3+2.4+2.95=53.15	m	53.15	
	t＝15cm以下	2.5+2.2+10.5+7.35=22.55		22.55	
表層(取付部)	取付No1	(4.25+2.55)*2.2÷2＝7.48	㎡	7.48	
	取付No2	①(4+3.6)*2.3÷2＝8.74　8.74*2＝17.48　②7.6*8.3＝63.08	㎡	104.58	
		③(2.4+2.95)*1.7÷2＝4.55　④2.95*6.6＝19.47　合計104.58			
	取付No3	①(10.50+9.45)*0.5÷2＝4.99　②(8.35+6.7)*1.95÷2＝14.67	㎡	33.99	
		③1.95*7.35＝14.33　合計33.99			
	取付No4	3.2*1.9÷2＝3.04	㎡	3.04	
	取付No5	①(2.5+4)*1.85÷2＝6.01　②(1.0+1.35)*8.85÷2＝10.40	㎡	16.86	
		③(0.5+1.0)*0.6÷2＝0.45　合計16.86			
	取付No6	3.4*2÷2＝3.4	㎡	3.40	
	取付No7	3.6*2.1÷2＝3.78	㎡	3.78	
	取付No8	①3.7*2.2÷2＝4.07　4.07*2＝8.14　②3.7*1.2＝4.44	㎡	12.58	
		合計12.58			
	取付No9	①4.15*2.4÷2＝4.98　4.98*2＝9.96　②4.15*1.8＝7.47	㎡	17.43	
		合計17.43			
計			㎡	203.14	

第　　2 号数量表

(主)大町明科線

区画線延長計算書

当 初
変 更

名　　称	形状寸法	計　　算　　式	単位	数　量	
ペイント式区画線	外側線	6.2+5.0＝11.2(外側線)	m	11.20	
	W=15cm　白　実線				
溶融式区画線	外側線	L=138.6+1.9+8.3(No2)+16(P60付近)+1.2(P94.2付近)+1.8(P124.4付近)＝167.8	m	167.80	
	W=15cm　白　実線				
	外側線	L=1*10＝10	m	10.00	
	W=15cm　白　破線				
	中央線	L=138.6+12.9(No2)＝151.5	m	151.50	
	W=15cm　黄　実線				
	中央線	L=1*5＝5	m	5.00	
	W=15cm　白　破線				
	停止線(ゼブラ)	L=2.8	m	2.80	
	W=45cm　白　実線				
	ゼブラ	L=0.85+1.26+0.35＝2.5	m	2.50	
	W=30cm　白　実線				
	矢印・記号・文字	L=7.5*4+14.4＝44.4	m	44.40	
	W=15cm　白　実線	減速マーク(4箇所)+ダイヤモンド (1箇所)			

特 記 仕 様 書

工事名：令和７年度　（主）大町明科線路面復旧工事
箇所名：安曇野市　明科七貴

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。

１　工事内容

工事概要：金抜き設計書のとおり。

２　工期関係

工期は、雨天･休日等を見込み、工事開始日（契約日）から起算して 141 日間とする。

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

①　準備期間	50 日間

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデータより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。

３　工程関係

本工事に際し、適切な工程を計画すること。

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。

４　残土・廃棄物関係

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。

（２）建設発生土　【 指定 】

搬出先の名称	処分費	運搬距離	処理施設の所在地等
	円/m3	km	

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）　【 参考 】

種　　別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等		
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（切削廃材）	再利用	処理工場名	共和リテック㈱	距離　7.1　km
		数　　量	68 (t) ・ m^3	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削廃材）	再利用	処理工場名	共和リテック㈱	距離　7.1　km
		数　　量	77 (t) ・ m^3	

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	無筋Co	再利用	処理工場名		距離　km
			数　量		t ・ m³
	鉄筋Co	再利用	処理工場名		距離　km
			数　量		t ・ m³
	二次製品	再利用	処理工場名		距離　km
			数　量		t ・ m³
建設発生木材			処理工場名		距離　km
			数　量		t ・ m³

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）　【 参考 】

種　別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等		
木くず（抜根・伐採材）	再利用	処理工場名		距離　km
		数　量		t ・ m³
汚　泥		処理工場名		距離　km
		数　量		t ・ m³
その他（金属クズ他）		処理工場名		距離　km
		数　量		t ・ m³

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。

（５）建設副産物の運搬・処理について

ア　建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結すること。

イ　運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。

ウ　下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契約を締結すること。

エ　マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。

オ　受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項

・記載事項　※該当するものを選択する

処理方法※	１再資源化　２破砕処理　３焼却処理　４埋立処分場　５その他			
処分先（業者）	業者名		許可番号	
	住所			
運搬委託先（委託の場合）	業者名		許可番号	
	住所			
その他	資源化の方法など			

・添付書類

ア　処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し

イ　受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し

ウ　処理業者の所在地及び計画運搬ルート

５　その他

（１）関係機関・自治体等との近接協議

関係機関等	事　項	制約内容	時　　期
安曇野市 学校教育課	小中学校の通学路確認	関係機関指導のもと	契約後即対応のこと。また、工期内とする。
小中学校	関係小中学校の通学路に係る周知。各種行事調整。	上記と同様	上記と同様
幼稚園・ 認定こども園	バス運行、通園路などの確認。各種行事調整。	上記と同様	上記と同様
安曇野市 文化課	埋蔵文化財	関係機関指導のもと	契約後即対応のこと。また、工期内とする。
地元区長など	工事内容、工事期間、迂回路などの説明及び調整。	区長、隣組長など指導のもと	上記と同様
地元市議会議員	工事内容、工事期間、迂回路などの説明。		契約後即対応のこと。
工事沿線住民	工事内容、工事期間、迂回路などの説明及び調整。	関係者等の指導のもと。（ただし、要求内容が無理難題と判断される場合には、断ることも必要である。また、要求内容については監督員へ報告すること。特に工事金額に係る内容は協議を交わすこと。）	契約後即対応のこと。また、工期内とする。
工事区間内農地所有者又は管理者及び工事影響範囲の利害関係者など	農地については、工事の進捗及び営農上支障になることの調整。その他利害関係者との調整。	上記と同様	上記と同様
周辺店舗、事業所など	駐車場、案内看板などの調整。	上記と同様	上記と同様
ＮＴＴ	電柱、架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。	関係機関指導のもと	上記と同様
中部電力	電柱、架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。	上記と同様	上記と同様
あづみ野テレビ	架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。	上記と同様	上記と同様
穂高自動車 教習所	教習コースの確認	上記と同様	上記と同様

関係官公庁	本工事事に係ること	上記と同様	上記と同様
その他	状況に応じて対応すること。	上記と同様	苦情については、即対応のこと。要望については、監督員と協議のうえ対応すること。

（２）個別事項

一　品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。

二　平坦性試験を実施すること。

三　作業時は交通誘導員を配置するとともに、交通誘導員の安全管理についても留意すること。
交通誘導員Ｂを 18 人日分を計上している。

四　創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。

五　本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員に精度管理表を提出すること。

（一）境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。

（二）境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任において用意すること。

六　本工事は電子納品の対象外工事である。

七　本工事は情報共有システムを利用する対象外工事である。

八　本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」

九 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。

令和６年４月１日適用版

令和７年度（主）大町明科線路面復旧工事

平面図



標準横断図

＜本線・取付（県道）＞



＜取付（市道）＞



舗装展開図



切削にて施工　（舗装構成（県道））

舗装剥ぎ取りにて施工（舗装構成（県道））

舗装剥ぎ取りにて施工（舗装構成（市道））

取付No.3



取付No.2



取付No.1



実施図

令和７年度（主）大町明科線路面復旧工事					
番号	1/1	平面図等		縮尺	Free
（主）大町明科線 安曇野市　明科七貴					
部長		課長		照査	設計