（様式－1）

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 令和7年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 |
| 施　工　箇　所 | 安曇野市　　障害者活動支援センター、高齢者集会施設 |

金抜き設計書

| 設　計　概　要 | 施　工　方　法 | 請　負 |
|---|---|---|
| 【工事概要】<br>障害者活動支援センター（1階）・高齢者集会施設（2階）の大規模改修工事<br>・屋根、外壁改修、サッシ断熱改修<br>・内部（床・壁・天井・建具等）改修<br>・特殊浴槽更新、トイレ改修<br>・外構舗装改修<br>・照明LED化<br>・介護用ベッド、ダイニングテーブル等を代替施設へ移設・復旧　他 | 施　工　期　間 | 日間 |
| | 契約年月日 | 令和　　年　　月　　日 |
| | 竣工予定年月日 | 令和　8　年　8　月　5　日 |
| | 契約保証方法 | 金銭的保証 |

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。

・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、ℓ、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

# 位置図

令和７年度（債務負担行為）障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事
豊科公園
あづみ本所 見岳町団地
見岳町公園
豊科郵便局
豊科消防署
安曇野警察署
商工会館
乗寺
豊科郷土博物館
豊科公民館
成相広場
豊科保健センター
豊科福祉センター
豊科ふれあいホール
工事場所
夜間急病センター
医師会館
豊科社会就労センター
保育園
成相橋
546.9
548.0
548.1
549.8
552.2
554.8
551.7
551.2
554.6
N
W
E
S
1:5,000
0
70
140
280 m

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度(債務負担行為)障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ⅰ | 共通仮設工事 | 率共通費+積上共通仮設分 | 1.0 | 式 | | | |
| Ⅱ | 直接工事費 | 建築・付属施設・外構・電気設備・機械設備改修 | 1.0 | 式 | | | |
| | 純工事費 計 | | | | | | |
| Ⅳ | 現場管理費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 工事原価 計 | | | | | | |
| Ⅴ | 一般管理費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 工事価格 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 消 費 税 | | 1.0 | 式 | | | (工事価格) x 10%相当額 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 工事費 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 共通仮設工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ⅰ-1 | （率仮設分） | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 仮設建物 | 現場事務所 | ┐ | | | | |
| | 仮設建物 | ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ | ｜ | | | | |
| | 工事用用水電力 | | ｜ | | | | |
| | 機械器具損料 | | ｜ | | | | |
| | 安全管理費 | | ├ 1.0 | 式 | | | |
| | 各種試験費 | | ｜ | | | | |
| | 工事管理写真費 | | ｜ | | | | |
| | 整理清掃 | 全般的な物 | ｜ | | | | |
| | | | ┘ | | | | |
| | Ⅰ-1（率仮設分）- 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ-2 | 共通仮設費(積上計上) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 仮囲い | 成形鋼板　高3.0m　存置10ヶ月間程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 76.0 | m | | | |
| | 仮囲い | 成形鋼板　高2.0m　存置10ヶ月間程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 101.0 | m | | | |
| | 現場事務所囲い<br>ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H1800 存置10ヶ月間程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 23.0 | m | | | |
| | ｸﾛｽｹﾞｰﾄ(ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ) | W6.0*H1.8m片開き　存置10ヶ月程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 3.0 | ヶ所 | | | |
| | ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷 | 存置10ヶ月程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 80.0 | m2 | | | |
| | 化学物質濃度測定　着手時、完成時 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 6物質 測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ<br>ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ 報告書共 | 18.0 | 回 | | | |
| | 警備保障ｼｽﾃﾑ変更工事 | 既存機器仮外しの上再取付<br>管理費・階数割増・貫通費・諸経費(法定福利費)共 | 1.0 | 式 | | | |
| | 交通誘導員(B) | | 280.0 | 人工 | | | |
| | 什器備品移設・復旧費 | 普通作業員移動、復旧<br>養生費、法定福利費(労務費+15%)共 | 22.0 | 人工 | | | |
| | 引越し費用 | 代替施設(堀金保健センター)への引越し | 1.0 | 式 | | | 別紙-① |
| | 引越し費用 | 代替施設(堀金保健センター)からの引越し | 1.0 | 式 | | | 別紙-② |
| | Ⅰ-2(積上仮設分)-計 | | | | | | |
| | Ⅰ-合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 別紙-① | | | | | | |
| | 引越し費用 | 代替施設（堀金保健センター）への引越し | | | | | |
| | | ダイニングテーブル　9個 | ┐ | | | | |
| | | 冷蔵庫（501リットル以上）　2個 | \| | | | | |
| | | 食器棚（スリム）　1個 | \| | | | | |
| | | ベッド（シングル）介護用　15個 | \| ├ 1.0 | 式 | | | 資材（段ボール大20個、小30個<br>布団袋3個、ガムテープ3個）を含む |
| | | チェスト　4個 | \| | | | | |
| | | ホワイトボード　1個 | \| | | | | |
| | | カラーボックス　7個 | \| | | | | |
| | | デスク折り畳み　9個 | \| | | | | |
| | | デスクチェア　58個 | \| | | | | |
| | | 車いす洗浄機　1個 | \| | | | | |
| | | 車いす　5個 | \| | | | | |
| | | 段ボールLサイズ　30個 | \| | | | | |
| | | 段ボールSサイズ　30個 | \| | | | | |
| | | 事務机　8個 | \| | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 折り畳み椅子　20個 | | | | | |
| | | ストレッチャー　1個 | | | | | |
| | | ロッカー　6個 | | | | | |
| | | 吊り上げ機　1個 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 別紙-② | | | | | | |
| | 引越し費用 | 代替施設（堀金保健センター）からの引越し | | | | | |
| | | ダイニングテーブル　9個 | ┐ | | | | |
| | | 冷蔵庫（501リットル以上）　2個 | ｜ | | | | |
| | | 食器棚（スリム）　1個 | ｜ | | | | |
| | | ベッド（シングル）介護用　15個 | ｜<br>├　1.0 | 式 | | | 資材（段ボール大20個、小30個<br>布団袋3個、ガムテープ3個）を含む |
| | | チェスト　4個 | ｜ | | | | |
| | | ホワイトボード　1個 | ｜ | | | | |
| | | カラーボックス　7個 | ｜ | | | | |
| | | デスク折り畳み　9個 | ｜ | | | | |
| | | デスクチェア　58個 | ｜ | | | | |
| | | 車いす洗浄機　1個 | ｜ | | | | |
| | | 車いす　5個 | ｜ | | | | |
| | | 段ボールLサイズ　30個 | ｜ | | | | |
| | | 段ボールSサイズ　30個 | ｜ | | | | |
| | | 事務机　8個 | ｜ | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 折り畳み椅子　20個 | | | | | |
| | | ストレッチャー　1個 | | | | | |
| | | ロッカー　6個 | | | | | |
| | | 吊り上げ機　1個 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱ | 直接工事費 | | | | | | ※品番は、すべて参考品番とする |
| | | | | | | | |
| A | 建築改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| B | 付属施設・外構改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| C | 電気設備改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| D | 機械設備改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Ⅱ－合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 建築改修工事 | 改修対象床面積 1F-700.27m2　2F-610.52m2　計1,310.79m2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| A-1 | 外部改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 外部改修　A-1小計 | | | | | | |
| A-2 | 内部改修工事 | | | | | | |
| | 【1】 1階　障害者活動支援センター | | 1.0 | 式 | | | |
| | 【2】 2階　高齢者集会施設 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 内部改修　A-2小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | A － 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 外部改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1) | 直接仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 2) | 外壁･外階段改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 3) | 屋根改修及び外部鉄部塗装改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 4) | 軒樋･竪樋改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 5) | ｻｯｼ改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 6) | ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | A-1 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 外部床養生 | 足場下ｼｰﾄ養生 W2m | 336.0 | m2 | | | |
| | 外部足場 | ｸｻﾋﾞ緊結式足場 手すり先行型 W900<br>掛払・損料・修繕・運搬共 存置10ヶ月間程度 | 1,430.0 | m2 | | | |
| | 瓦工事用<br>ｽﾃｰｼﾞ足場 | 2700*3600 H9000 存置2ヶ月間程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | 安全手すり | 存置10ヶ月間程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 176.0 | m | | | |
| | ﾈｯﾄ養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ 存置10ヶ月間程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 1,606.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1) ー 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) | 外壁・外階段改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 外壁仕上げ浮き状況確認調査費 | | 820.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 〈基礎見え掛り部塗装改修工事〉 | 外壁基礎、ﾎﾟｰﾁ及び車寄せ柱基礎 | | | | | |
| | 高圧水洗浄 | 既存塗膜及び下地劣化部除去 | 55.0 | m2 | | | |
| | 可とう形改修塗材E塗布 | (菊水化学:Fﾌｨｰﾗｰ同等) | 55.0 | m2 | | | |
| | 1液水系ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌｯｿ樹脂塗材塗布 | (菊水化学:水系ﾌｧｲﾝｺｰﾄﾌｯｿ同等) | 55.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 〈1階石目調塗　材改修工事〉 | | | | | | |
| | 高圧水洗浄 | 既存塗膜及び下地劣化部除去 | 248.0 | m2 | | | |
| | 樹脂系浸透ｼｰﾗｰ塗布 | 2液弱溶剤形ｴﾎﾟｷｼ樹脂浸透ｼｰﾗｰ | 248.0 | m2 | | | |
| | 目地底処理 | 目地用下塗り材塗布及び目地ﾃｰﾌﾟ張り養生 | 1,380.0 | m | | | |
| | 着色骨材砂壁状仕上げ材塗布 | (菊水化学:ｷｸｽｲｸﾞﾗｽﾄS i同等) | 248.0 | m2 | | | |
| | 2液弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂ｸﾘｱｰ塗布 | (菊水化学:ｷｸｽｲﾊﾟﾜｰﾌｯｿｸﾘﾔｰ同等) | 248.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 〈2階平滑部塗材改修工事〉 | | | | | | |
| | 平滑壁浮き補修 | 平滑部の10%想定<br>ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ注入工法　16穴/m2 | 60.0 | m2 | | | |
| | ﾎﾞｰﾀﾞｰ浮き補修 | ﾎﾞｰﾀﾞｰの15%想定<br>ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ注入工法　5穴/m | 55.0 | m | | | |
| | ｸﾗｯｸ補修 | 0.2mm～1.2mm<br>低圧樹脂注入 平滑部の約15%想定 | 80.0 | m2 | | | |
| | 高圧水洗浄 | 既存塗膜及び下地劣化部除去 | 620.0 | m2 | | | |
| | 可とう形改修塗材E塗布 | (菊水化学:Fﾌｨｰﾗｰ同等) | 620.0 | m2 | | | |
| | 1液水系ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌｯｿ樹脂塗材塗布 | (菊水化学:水系ﾌｧｲﾝｺｰﾄﾌｯｿ同等) | 620.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 〈窓台、小庇、蛇腹部塗材改修工事〉 | | | | | | |
| | 既存塗装撤去 | 剥離剤併用ｻﾝﾀﾞｰ掛け | 275.0 | m2 | | | |
| | 高圧水洗浄 | | 275.0 | m2 | | | |
| | 下地処理 | ｶﾁｵﾝ樹脂ﾓﾙﾀﾙ平滑処理 | 275.0 | m2 | | | |
| | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水材塗布 | 高強度・高伸長型 | 275.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 〈外階段改修工事〉 | | | | | | |
| | 側面ｸﾗｯｸ補修 | | 11.0 | m2 | | | |
| | 段裏既存塗装撤去 | | 13.3 | m2 | | | |
| | 高圧水洗浄 | | 24.3 | m2 | | | |
| | 下地処理 | ｶﾁｵﾝ樹脂ﾓﾙﾀﾙ平滑処理 | 24.3 | m2 | | | |
| | 可とう形改修塗材E塗布 | (菊水化学:Fﾌｨｰﾗｰ同等) | 24.3 | m2 | | | |
| | 1液水系ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌｯｿ樹脂塗材塗布 | (菊水化学:水系ﾌｧｲﾝｺｰﾄﾌｯｿ同等) | 24.3 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 踏面、蹴込ﾓﾙﾀﾙ補修 | ｶﾁｵﾝ樹脂ﾓﾙﾀﾙ平滑処理 | 16.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) | 屋根改修及び外部鉄部塗装改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【瓦屋根改修工事】 | 洋風粘土瓦S型　耐震固定工事 | | | | | |
| | ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | ﾀﾃ桟木兼用品　(参)ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ製 | 718.0 | m2 | | | |
| | 横桟木設置 | 18*30 | 718.0 | m2 | | | |
| | 瓦釘止め | ｽﾊﾟｲﾗﾙ釘全止め | 718.0 | m2 | | | |
| | 棟瓦耐震改修 | 取外しの上固定補強 | 49.0 | m | | | |
| | けらば瓦耐震改修 | 取外しの上固定補強 | 44.2 | m | | | |
| | 破損瓦新設 | 洋風S瓦　150枚想定 | 150.0 | 枚 | | | |
| | 既存瓦取り外し | 屋根間移動保管・運搬・荷揚共 | 718.0 | m2 | | | |
| | 破損瓦撤去・荷卸し費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 発生産廃撤去処理 | 破損瓦・棟ﾓﾙﾀﾙ・桟木共 | 718.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 【大屋根　軒先、ケラバ唐草塗装改修工事】 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　細幅　W180 | | | | | |
| | 高圧水洗浄 | | 142.0 | m | | | |
| | 下地調整 | RB種 | 142.0 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 耐対候性塗料DP塗り | C種　1級 | 142.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 【板金横葺き屋根塗装改修工事】 | ﾎﾟｰﾁ　屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | | | | | |
| | 高圧水洗浄 | | 77.0 | m2 | | | |
| | 下地調整 | RB種 | 77.0 | m2 | | | |
| | 耐対候性塗料DP塗り | C種　1級 | 77.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 【ﾓｰﾙ、バラ窓塗装改修工事】 | 南面半円柱ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板ﾓｰﾙ、バラ窓 | | | | | |
| | 高圧水洗浄 | | 10.5 | m2 | | | |
| | 下地調整 | RB種 | 10.5 | m2 | | | |
| | 耐対候性塗料DP塗り | C種　1級 | 10.5 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 【2階陸屋根SUS防水部洗浄工事】 | | | | | | |
| | 高圧水洗浄 | | 93.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 3）－ 計 | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) | 軒樋・竪樋改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 〈軒樋改修工事〉 | 糸幅 750mm 延べ143m | | | | | |
| | 劣化部ｶﾁｵﾝ補修 | 全体の約10%想定 | 10.0 | m2 | | | |
| | 高圧水洗浄 | | 108.0 | m2 | | | |
| | 下地処理 | ｹﾚﾝ、清掃 | 108.0 | m2 | | | |
| | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水材塗布 | 高強度・高伸長型 | 108.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | ＜軒樋防水抑え笠木塗装改修工事＞ | ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板　糸幅420 L=142m | | | | | |
| | 高圧水洗浄 | | 60.0 | m2 | | | |
| | 下地調整 | RB種 | 60.0 | m2 | | | |
| | 耐対候性塗料DP塗り | C種 1級 | 60.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | ＜SUS防水抑え笠木塗装改修工事＞ | ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板　糸幅500 L=20.0m | | | | | |
| | 高圧水洗浄 | | 10.0 | m2 | | | |
| | 下地調整 | RB種 | 10.0 | m2 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 対候性塗料DP塗り | C種　1級 | 10.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 【竪樋改修工事】 | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 竪樋撤去費 | SUSΦ100 | 4.0 | m | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | SUS屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | SUS屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | SUS屑 | ▲ 0.1 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | 【復旧工事】 | | | | | | |
| | SUS竪樋 | Φ100 支持金物共 | 4.0 | m | | | |
| | ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 100Φ | 7.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 【庇塗装改修工事】 | 職員玄関部ｺﾝｸﾘｰﾄ庇 | | | | | |
| | 高圧水洗浄 | 表裏 | 10.4 | m2 | | | |
| | 下地処理 | ｶﾁｵﾝ樹脂ﾓﾙﾀﾙ平滑処理 | 10.4 | m2 | | | |
| | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水材塗布 | 高強度・高伸長型 | 5.2 | m2 | | | |
| | 可とう形改修塗材E塗布 | (菊水化学:Fﾌｨｰﾗｰ同等) | 5.2 | m2 | | | |
| | 1液水系ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌｯｿ樹脂塗材塗布 | (菊水化学:水系ﾌｧｲﾝｺｰﾄﾌｯｿ同等) | 5.2 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4) ー 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5) ｻｯｼ改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5)-1 ｱﾙﾐｻｯｼ改修工事 | ｶﾊﾞｰ工法<br>既存ｻｯｼ撤去の上新規ｻｯｼ取付 | 1.0 | 式 | | | |
| | 5)-2 硝子改修工事 | 複層ｶﾞﾗｽ 一部ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ複層ｶﾞﾗｽ | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5)-1 ｱﾙﾐｻｯｼ改修工事 | 既存撤去の上ｶﾊﾞｰ工法による新設 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【新設ｱﾙﾐｻｯｼ改修】 | | | | | | |
| | AD-1<br>引分け自動戸 | W3460*H2690<br>欄間排煙外倒し　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ｴﾝｼﾞﾝ装置共 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | AD-4<br>引分け自動戸 | W3200*H2690<br>欄間FIX　　ｴﾝｼﾞﾝ装置共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AD-5<br>欄間FIX片開框ﾄﾞｱ | W970*H2500 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AD-6R<br>欄間FIX片開框ﾄﾞｱ | W1710*H2460 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AD-6L<br>欄間FIX片開框ﾄﾞｱ | W1710*H2460 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | AW-1L<br>引違戸＋引違2連窓 | W5760*H2500(1600)<br>片引き網戸2ヶ所(窓部) | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-1R<br>引違戸＋引違2連窓 | W5760*H2500(1600)<br>片引き網戸2ヶ所(窓部) | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-2<br>引違3連窓 | W5460*H1600<br>片引き網戸3ヶ所 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-2RP<br>引違3連窓+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX | W5460*H1600<br>片引き網戸3ヶ所 | 3.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-2LP<br>引違3連窓+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX | W5460*H1600<br>片引き網戸3ヶ所 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-2RP'<br>引違、+FIX連窓+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX | W5460*H1600<br>片引き網戸2ヶ所 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-3<br>引違2連＋FIX窓 | W5210*H1600<br>片引き網戸2ヶ所 | 1.0 | ヶ所 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AW-4<br>引違3連窓 | W5460*H1700<br>片引き網戸3ヶ所 | 6.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-5<br>引違3連窓 | W5460*H1700<br>片引き網戸3ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-6<br>引違3連窓+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX | W5010*H1600<br>片引き網戸3ヶ所 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-7RP<br>引違い2ヶ所、FIX連窓 | W5695*H1600<br>片引き網戸2ヶ所 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-8<br>引違3連窓 | W5210*H1600<br>片引き網戸3ヶ所 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-9RP<br>引違2連窓+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX | W3600*H1600<br>片引き網戸2ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-10<br>引違2連窓 | W3600*H1700<br>片引き網戸2ヶ所 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-11<br>引違窓 | W1800*H1600<br>片引き網戸1ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-12<br>引違窓 | W1800*H1600<br>片引き網戸1ヶ所 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-13<br>引違窓 | W1800*H1600<br>片引き網戸1ヶ所 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-14<br>段窓　突出し排煙窓 | W1800*H1600<br>ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-15R<br>ﾀﾃｽﾍﾞﾘ窓 | W800*H1600<br>内開き網戸4ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-15L<br>ﾀﾃｽﾍﾞﾘ窓 | W800*H1600<br>内開き網戸4ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-16R<br>ﾀﾃｽﾍﾞﾘ窓 | W800*H1700<br>内開き網戸4ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-16L<br>ﾀﾃｽﾍﾞﾘ窓 | W800*H1700<br>内開き網戸4ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-17R<br>ﾀﾃｽﾍﾞﾘ窓 | W800*H1600<br>内開き網戸4ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AW-17L<br>ﾀﾃｽﾍﾞﾘ窓 | W800*H1600<br>内開き網戸4ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-18<br>引違窓 | W2360*H1700<br>片引き網戸1ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | AW-19<br>引違窓 | W1995*H1700<br>片引き網戸1ヶ所 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | 建具設計費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 製品運搬費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | ｻｯｼ間ｼｰﾘﾝｸﾞ費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 既存建具撤去費 | 既存撤去建具296㎡相当　撤去材場内集積共 | 1.0 | 式 | | | |
| | 取付調整費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 改修諸経費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 法定福利費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | ｱﾙﾐ屑<br>機械 | 3.6 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｱﾙﾐ屑<br>DT2t・4t積　片道10㎞程度 | 3.6 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 解体廃材処分(有価物処分) | ｱﾙﾐ屑 | ▲ 3.6 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5) - 1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5)-2 硝子改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 既存硝子撤去費 | ｶﾞﾗｽ留撤去共 | 313.0 | m2 | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | ｶﾞﾗｽ屑 | 3.4 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑 | 0.2 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｶﾞﾗｽ屑 | 3.4 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑 | 0.2 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | ｶﾞﾗｽ屑 | 3.4 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑 | 0.2 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | 【改修工事】 | | | | | | |
| | <既存ｻｯｼ硝子を複層硝子に変更部分> | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 複層ｶﾞﾗｽ(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄｶﾞﾗｽ) | LowE 5+A6+FL5 (2.00m2以下/枚) | 36.0 | m2 | | | |
| | 複層ｶﾞﾗｽ(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄｶﾞﾗｽ) | LowE 5+A12+型4 (2.00m2以下/枚) | 14.0 | m2 | | | |
| | <新規ｻｯｼ複層硝子> | | | | | | |
| | 複層ｶﾞﾗｽ | LowE 5+A12+FL5 (2.00m2以下/枚) | 201.0 | m2 | | | |
| | 複層ｶﾞﾗｽ | LowE 3+A12+FL3 (2.00m2以下/枚) | 6.0 | m2 | | | |
| | 複層ｶﾞﾗｽ | LowE 6+A12+TP6 (2.00m2以下/枚) | 22.0 | m2 | | | |
| | 複層ｶﾞﾗｽ | LowE 5+A12+型4 (2.00m2以下/枚) | 21.0 | m2 | | | |
| | 断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | | 9.0 | m2 | | | |
| | 硝子飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り | AD-2:透明 | 7.0 | m2 | | | |
| | 硝子留ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺﾝ　8*8 | 1,930.0 | m | | | |
| | ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | | 542.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5) - 2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) | ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工事 | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | ｻｯｼ周りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費 | 撤去、清掃共<br>ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10 | 725.0 | m | | | |
| | 軒樋部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費 | 撤去、清掃共<br>ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10 | 428.0 | m | | | |
| | 板金屋根外壁取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費 | 撤去、清掃共<br>ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10 | 9.0 | m | | | |
| | 窓台、窓庇部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費 | 撤去、清掃共<br>ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10 | 606.0 | m | | | |
| | 軒下蛇腹部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費 | 撤去、清掃共<br>ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10 | 143.0 | m | | | |
| | SUS防水立上り部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費 | 撤去、清掃共<br>ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　20*10 | 44.0 | m | | | |
| | ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板化粧柱部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費 | 撤去、清掃共<br>ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10 | 13.0 | m | | | |
| | 笠木ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板ｼﾞｮｲﾝﾄ部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費 | 撤去、清掃共<br>ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10 | 42.0 | m | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | ｼｰﾘﾝｸﾞ屑 | 0.6 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｼｰﾘﾝｸﾞ屑 | 0.6 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | ｼｰﾘﾝｸﾞ屑 | 0.6 | ton | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 【復旧工事】 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 軒樋部ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10 | 428.0 | m | | | |
| | 板金屋根外壁取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10 | 9.0 | m | | | |
| | 窓台、窓庇部ｼｰﾘﾝｸ | 変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10 | 606.0 | m | | | |
| | 軒下蛇腹部ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10 | 143.0 | m | | | |
| | SUS防水立上り部ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10 | 44.0 | m | | | |
| | ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板化粧柱部ｼｰﾘﾝｸ | 変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10 | 13.0 | m | | | |
| | 笠木ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板ｼﾞｮｲﾝﾄ部ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10 | 42.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6) ー 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | 内部改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 【1】 | 1階 障害者活動支援センター | | 1.0 | 式 | | | |
| 【2】 | 2階 高齢者集会施設 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | A-2 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 1階　障害者活動支援センター | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1) | 直接仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 2) | 床改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 3) | 壁改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 4) | 天井改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 5) | 建具改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 6) | 家具改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 7) | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ更新工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 8) | 雑改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | A-2-【1】 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 脚立足場 | H1800 並列 存置1ヶ月間程度<br>掛払･損料･修繕･運搬共 | 670.0 | m2 | | | |
| | 養生費 | | 670.0 | m2 | | | |
| | 清掃片付け費 | | 700.0 | m2 | | | |
| | 竣工時ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | | 700.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1) ー 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2) 床改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2)-1　既存床撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 2)-2 床改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2)-1 | 既存床撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 床ﾀｲﾙ撤去費 | ﾎﾟｰﾁ1・2、風除室2・2、玄関、職員玄関、通用口<br>300角+300*75ﾀｲﾙ | 7.2 | m2 | | | |
| | 同上ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度 | 24.0 | m | | | |
| | 床ﾀｲﾙ撤去費 | 特殊浴室1・2，脱衣室1　特浴2浴槽内共<br>50角ﾀｲﾙ | 70.0 | m2 | | | |
| | 同上ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度 | 40.0 | m | | | |
| | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ溝はつり | ｱﾙﾐﾄﾞｱ入替部<br>w300*h100 | 12.0 | m | | | |
| | 床排水溝撤去費 | 特殊浴室2<br>SUS蓋、SUS枠　w＝200　溝内:防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝 | 6.4 | m | | | |
| | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去費 | 特殊浴室2・食品庫<br>既存浴槽ｴﾌﾟﾛﾝ立上部共 | 1.2 | m3 | | | |
| | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去費 | 500*500*t6 | 432.0 | m2 | | | |
| | 床 長尺ｼｰﾄ撤去費 | ｱｽﾍﾞｽﾄR3<br>厨房、脱衣室2、 | 53.0 | m2 | | | |
| | 床　Pﾀｲﾙ撤去費 | ｱｽﾍﾞｽﾄR3<br>脱衣室2ﾄｲﾚ | 2.5 | m2 | | | |
| | SUS床見切撤去費 | SUS40*20*t2.0<br>玄関、脱衣室2 | 14.0 | m | | | |
| | 床　床暖畳撤去費 | t25　旧休憩室 | 24.0 | m2 | | | |
| | 床　ﾓﾙﾀﾙ斫り撤去費 | 旧休憩室床暖畳下　t25 | 24.0 | m2 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 床支持手摺撤去費 | SUS　Φ38　HL<br>特浴室2　浴槽手摺 | 21.00 | m | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | ﾀｲﾙ層 | 1.3 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ層 | 8.0 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 混合物層 | 2.3 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ層(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｴﾝﾋﾞﾀｲﾙ層(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 0.01 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ﾀﾀﾐ層 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｽﾃﾝﾚｽ層 | 0.3 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | ﾀｲﾙ層 | 1.3 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ層 | 8.0 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 混合物層 | 2.3 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ層(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｴﾝﾋﾞﾀｲﾙ層(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 0.01 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ﾀﾀﾐ層 | 0.3 | ton | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 解体廃材運搬 | ｽﾃﾝﾚｽ屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | ﾀｲﾙ屑 | 1.3 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ屑 | 8.0 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 混合物屑 | 2.3 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ｴﾝﾋﾞﾀｲﾙ屑(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 0.01 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ﾀﾀﾐ屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | ｽﾃﾝﾚｽ屑 | ▲ 0.3 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2)-2 | 床改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 特浴2既存浴槽・新規ﾄｲﾚ部分<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-24N/mm2 S-15 | 3.2 | m3 | | | |
| | 特浴2既存浴槽・新規ﾄｲﾚ部分<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力打設 | 3.2 | m3 | | | |
| | ﾓﾙﾀﾙ金鏝 | 男子更衣、厨房踏込、脱衣2ﾏｯﾄ部、新規ﾄｲﾚ<br>特浴2床一部、 玄関　　t30 | 21.0 | m2 | | | |
| | ﾓﾙﾀﾙ金鏝 | 旧休憩室床暖畳下斫り部、脱衣室1<br>t10 | 40.0 | m2 | | | |
| | 磁器50角ﾀｲﾙ貼 | 特浴1・2 | 44.0 | m2 | | | |
| | 磁器300角+300*75ﾀｲﾙ貼 | ﾎﾟｰﾁ1・2、風除室2・2、玄関、職員玄関、通用口<br>(参)LIXIL ﾋﾟｱｯﾂｱ | 7.2 | m2 | | | |
| | 上り框 | 玄関床切り替え部<br>赤御影石本ﾐｶﾞｷ　30*50 | 5.3 | m | | | |
| | ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ | | 7.2 | m2 | | | |
| | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼り | 500*500*t6 | 472.0 | m2 | | | |
| | 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り | t2.8<br>職員便所、身障者便所2，厨房、前室 | 25.8 | m2 | | | |
| | 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り | t2.9　(参)ﾀｷｽﾄﾛﾝ ﾀﾌｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ<br>脱衣室1・脱衣室2及び格納ｽﾍﾟｰｽ | 37.0 | m2 | | | |
| | 吸水ﾏｯﾄ敷 | 500角*t6 (参)ACE ﾛﾝﾊｰﾄﾞﾏｯﾄﾀｲﾙ BC<br>厨房前室踏込 | 1.6 | m2 | | | |
| | 床見切り | SUS HL　　(参)ACE SCM2<br>玄関、厨房前室踏込 | 10.0 | m | | | |
| | 床排水ﾋﾟｯﾄ | 特浴室2　溝内:ﾓﾙﾀﾙ金鏝＋ｳﾚﾀﾝ塗<br>SUSﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ蓋t2.0、SUS枠 w200*H50 | 5.4 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 床排水ﾋﾟｯﾄ | 特浴室2　溝内:ﾓﾙﾀﾙ金鏝＋ｳﾚﾀﾝ塗<br>SUSﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ蓋t2.0、SUS枠　w150*H50 | 5.4 | m | | | |
| | 床排水ﾋﾟｯﾄ | 特浴室2　桝内:ﾓﾙﾀﾙ金鏝＋ｳﾚﾀﾝ塗<br>SUSﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ蓋t2.0、SUS枠　250*250*250 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | ｻｯｼ下ﾄﾛ詰め | AD下框部 | 12.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3) 壁改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3)-1　既存壁撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 3)-2　壁改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3)-1 | 既存壁撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | モルタル塗ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去費 | 脱衣室1・2、厨房(廊下2)<br>ﾓﾙﾀﾙt20+ｺﾝｸﾘｰﾄt100＋ﾓﾙﾀﾙt20 集積共 | 7.4 | m2 | | | |
| | 同上ｶｯﾀｰ入れ | 両面 | 34.0 | m | | | |
| | モルタル塗ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去費 | 事務室、脱衣2格納、厨房、階段下倉庫<br>ﾓﾙﾀﾙt20+ｺﾝｸﾘｰﾄt150＋ﾓﾙﾀﾙt20 集積共 | 14.5 | m2 | | | |
| | 同上ｶｯﾀｰ入れ | 両面 | 40.0 | m | | | |
| | モルタル塗ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去費 | 更衣前室<br>ﾓﾙﾀﾙt20+ｺﾝｸﾘｰﾄt200＋ﾓﾙﾀﾙt20 集積共 | 3.0 | m2 | | | |
| | 同上ｶｯﾀｰ入れ | 両面 | 5.6 | m | | | |
| | モルタル塗CB壁撤去費 | 食品庫、脱衣室2格納<br>ﾓﾙﾀﾙ20＋CB120＋ﾓﾙﾀﾙ20 集積共 | 17.0 | m2 | | | |
| | 同上ｶｯﾀｰ入れ | 両面 | 15.6 | m | | | |
| | 磁器ﾀｲﾙ150角貼ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去費 | 特浴室2<br>ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙ貼30+CB120+CB100 集積共 | 1.8 | m2 | | | |
| | ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ 御影石撤去費 | w250*t30 集積共 | 4.2 | m | | | |
| | 壁磁器ﾀｲﾙ150角撤去費 | 特浴室1.2<br>新規ﾗｲﾆﾝｸﾞ設置部 ﾀｲﾙのみ撤去 | 13.5 | m2 | | | |
| | LGS壁撤去費 | 休憩室、食堂、事務室、女子更衣室<br>t90 集積共 | 19.0 | m2 | | | |
| | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去費 | 休憩室、食堂、事務室、女子更衣室<br>t12.5 一重張 集積共 | 42.0 | m2 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去費 | 掲示ｸﾛｽ・集積共 | 370.0 | m2 | | | |
| | 磁器100角ﾀｲﾙ撤去 | 事務室<br>流し台前壁　PB下地 | 1.2 | m2 | | | |
| | ｿﾌﾄ巾木撤去費 | 事務室、厨房、ﾃﾞｨﾙｰﾑ、休憩前室、更衣室<br>H75 集積共 | 84.0 | m | | | |
| | 木製付け柱撤去費 | 休憩室<br>杉　35*100 集積共 | 24.5 | m | | | |
| | 木製付け鴨居撤去費 | 休憩室<br>杉　35*90 集積共 | 20.6 | m | | | |
| | 木製雑巾摺撤去費 | 休憩室<br>杉　35*25 集積共 | 15.0 | m | | | |
| | 壁付き手摺撤去費 | 特浴室2<br>SUS　Φ38　HL 集積共 | 4.3 | m | | | |
| | 壁付き手摺一時撤去費 | 訓練室<br>ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ　再利用　一時保管共 | 5.0 | m | | | |
| | AD-6R腰部ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去費 | 外壁石目調ｺﾝｸﾘｰﾄ　W220 集積共 | 1.8 | m2 | | | |
| | 同上ｶｯﾀｰ入れ | 両面 | 4.0 | m | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ屑 | 13.2 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 木材屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 石屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ﾀｲﾙ屑 | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ屑 | 0.4 | ton | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 解体廃材積込 | ｴﾝﾋﾞ層 | 0.03 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 混合層 | 1.5 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | LGS層 | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｽﾃﾝﾚｽ層 | 0.03 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ層 | 13.2 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 木材層 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 石層 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ﾀｲﾙ層 | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ層 | 0.4 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｴﾝﾋﾞ層 | 0.03 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 混合層 | 1.5 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | LGS層 | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｽﾃﾝﾚｽ層 | 0.03 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ層 | 13.2 | ton | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 解体廃材処分 | 木材屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 石屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ﾀｲﾙ屑 | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ屑 | 0.4 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ｴﾝﾋﾞ屑 | 0.03 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 混合屑 | 1.5 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | LGS屑 | ▲ 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | ｽﾃﾝﾚｽ屑 | ▲ 0.03 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3)-2 | 壁改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 軽量鉄骨間仕切下地組 | 見込90 ｽﾀｯﾄﾞ@450 旧事務室 | 11.8 | m2 | | | |
| | 軽量鉄骨間仕切下地組 | 見込65 ｽﾀｯﾄﾞ@450 | 80.0 | m2 | | | |
| | 軽量鉄骨間仕切下地組 | 見込50 ｽﾀｯﾄﾞ@450 | 54.0 | m2 | | | |
| | SUS 軽量鉄骨ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地組 | 特浴1・2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地<br>見込65 ｽﾀｯﾄﾞ@450 | 8.0 | m2 | | | |
| | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t12.5 | 154.0 | m2 | | | |
| | 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 厨房、前室、踏込、脱衣室2格納<br>t12.5 | 68.0 | m2 | | | |
| | 化粧ｹｲｶﾙ板貼り | t6.0 目地ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ5*5共<br>(ｱｲｶ:ﾙﾅﾗｲﾄHD同等) 多目的ﾄｲﾚ2 | 17.5 | m2 | | | |
| | 磁器 ﾀｲﾙ貼 | 特浴1・2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ、壁一部<br>150*150 | 13.0 | m2 | | | |
| | ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾀｲﾙ下地 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗 | ﾘﾌﾞﾗｽ＋ﾓﾙﾀﾙt20 | 13.0 | m2 | | | |
| | ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ | 特浴1・2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ<br>赤御影石本ﾐｶﾞｷ 250*30 | 10.4 | m | | | |
| | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り | 一般AA級品 | 425.0 | m2 | | | |
| | 掲示板ｸﾛｽ貼り | ﾏｸﾞﾈｯﾄ対応ｸﾛｽ (参)ｻﾝｹﾞﾂ ｻﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ | 65.0 | m2 | | | |
| | 同上下地ﾗﾜﾝ合板張り | t5.5 接着貼 | 42.0 | m2 | | | |
| | 掲示板見切枠 | ﾀﾓ集成材25*12接着 | 55.0 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 腰板練り付け合板張り | 廊下1，食堂、<br>t6 米松(既存同等)接着貼り | 11.5 | m2 | | | |
| | 腰板ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ | ﾀﾓ集成材70*70 | 9.0 | m | | | |
| | 腰見切 | ﾀﾓ集成材100*30 | 13.0 | m | | | |
| | 建具3方枠 | ﾒﾙｸｼｭﾊﾟｲﾝ集成材　150*30 | 105.0 | m | | | |
| | 吹付ﾀｲﾙ塗布 | 複層塗材E　ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ<br>ゆず肌状　ﾛｰﾗｰﾇﾘ　　脱衣室2、厨房 | 74.0 | m2 | | | |
| | ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ | W120*t19　取合ｼｰﾘﾝｸﾞ共<br>人工大理石(DUPONｺｰﾘｱﾝ同等) | 6.0 | m | | | |
| | 木製巾木 | 廊下、食堂、訓練室<br>ﾀﾓ集成材　H75*t25 | 25.0 | m | | | |
| | ｿﾌﾄ巾木 | H75 | 150.0 | m | | | |
| | SUS複合材巾木 | 多目的ﾄｲﾚ2<br>H75 | 7.1 | m | | | |
| | 手摺増設 | 廊下1・2、 食堂<br>ﾋﾞﾆｰﾊﾝﾄﾞ手摺 | 12.5 | m | | | |
| | AD-6Rｻｯｼ周りﾓﾙﾀﾙ補修 | 糸幅　200　t10　ﾓﾙﾀﾙ金鏝仕上げ | 4.8 | m | | | |
| | 木部塗装(新設部分) | 細幅　100以下　掲示壁見切<br>着色+CLﾇﾘ　素地ごしらえ共 | 55.0 | m | | | |
| | 木部塗装(新設部分) | 細幅　100～150　巾木、腰見切<br>着色+CLﾇﾘ　素地ごしらえ共 | 38.0 | m | | | |
| | 木部塗装(新設部分) | 糸幅　200程度 ﾄﾞｱ3方枠<br>着色+CLﾇﾘ　素地ごしらえ共 | 150.0 | m | | | |
| | 木部塗装(新設部分) | 平面<br>着色+CLﾇﾘ　素地ごしらえ共 | 11.5 | m2 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4) 天井改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4)-1　既存天井撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 4)-2　天井改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4)-1 | 既存天井撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 天井岩綿吸音板撤去 | 二重張 集積共 | 360.0 | m2 | | | |
| | 天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張 集積共 | 66.0 | m2 | | | |
| | 天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去 | 集積共 | 66.0 | m2 | | | |
| | 天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 集積共 | 34.0 | m2 | | | |
| | 天井ｹｲｶﾙ板撤去 | 集積共 | 46.0 | m2 | | | |
| | 天井杉柾石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 集積共 | 27.0 | m2 | | | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ天井材(ﾊﾞｽﾘﾌﾞ)撤去 | 集積共 | 66.0 | m2 | | | |
| | 軽量鉄骨天井下地撤去 | 19型 集積共 | 665.0 | m2 | | | |
| | 折上げ天井木製化粧枠撤去 | 100*30 集積共 | 32.4 | m | | | |
| | 木製廻り縁撤去 | 45*35 集積共 | 15.6 | m | | | |
| | 塩ビ廻り縁撤去 | ﾌｸﾋﾞ 集積共 | 318.0 | m | | | |
| | ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | 天吊ﾘﾀｲﾌﾟ V字支持 集積共 | 60.0 | m | | | |
| | ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | 壁付き、天井付 集積共 | 18.0 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | 木材屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ屑 | 4.6 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｹｲｶﾙ屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 混合屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | LGS屑 | 8.0 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | SUS屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | 木材屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ屑 | 4.6 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｹｲｶﾙ屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑 | 0.30 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 混合屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | LGS屑 | 8.0 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | SUS屑 | 0.1 | ton | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | 木材屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ屑 | 4.6 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ｹｲｶﾙ屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 混合屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | LGS屑 | ▲ 8.0 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | ｽﾃﾝﾚｽ屑 | ▲ 0.1 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4)-2 | 天井改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 軽量鉄骨天井下地組 | 19型 @360 | 447.0 | m2 | | | |
| | 軽量鉄骨天井下地組 | 19型 @300 | 108.0 | m2 | | | |
| | 軽量鉄骨天井下地組 | 19型 @225 | 90.0 | m2 | | | |
| | 天井開口補強 | 600*600 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 15.0 | ヶ所 | | | |
| | 天井開口補強 | 450*450 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 15.0 | ヶ所 | | | |
| | 天井開口補強 | 200*1250 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 24.0 | ヶ所 | | | |
| | 天井開口補強 | 150*1250 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 14.0 | ヶ所 | | | |
| | 岩綿吸音板張り | t12.5 下地PB9.5共 | 350.0 | m2 | | | |
| | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t9.5 | 90.0 | m2 | | | |
| | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t9.5 | 38.0 | m2 | | | |
| | 天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | | 38.0 | m2 | | | |
| | ｹｲｶﾙ板目透張り | t6 | 21.6 | m2 | | | |
| | 合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(EP) | ｹｲｶﾙ面 素地ごしらえ共 | 21.6 | m2 | | | |
| | ｱﾙﾐﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ天井材張り | 準不燃 (参)ﾌｸﾋﾞ ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ準不燃200-I型 | 86.0 | m2 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同上下地防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | t0.15 | 86.0 | m2 | | | |
| | 同上専用廻り縁 | | 58.0 | m2 | | | |
| | 塩ビ廻り縁 | 突付け | 360.0 | m | | | |
| | ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ | 天井埋込み （参)ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝ S-1A<br>吊ﾌｯｸ:2ｹ/m | 35.0 | m | | | |
| | ｱﾙﾐ天井点検口 | 450*450 目地ﾀｲﾌﾟ | 15.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5) 建具改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5)-1　既存内部建具撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 5)-2 建具改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5)-1 | 既存内部建具撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | LSD建具撤去 | 枠撤去・集積共 | 20.4 | m2 | | | |
| | ｱﾙﾐ製建具撤去 | 枠撤去・集積共 | 4.8 | m2 | | | |
| | ｽﾃﾝﾚｽ製建具撤去 | 枠撤去・集積共 | 2.3 | m2 | | | |
| | ｱﾙﾐｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ撤去 | 枠撤去・集積共 | 22.7 | m2 | | | |
| | 木製建具撤去 | 枠撤去・集積共 | 15.3 | m2 | | | |
| | 襖建具撤去 | 集積共 | 16.5 | m2 | | | |
| | ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共 | 7.1 | m2 | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | 木材屑 | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｶﾞﾗｽ屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｱﾙﾐ屑 | 0.5 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｽﾃﾝﾚｽ屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 解体廃材運搬 | 木材屑 | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｶﾞﾗｽ屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｱﾙﾐ屑 | 0.5 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｽﾃﾝﾚｽ屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | 木材屑 | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ｶﾞﾗｽ屑 | 0.1 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | ｱﾙﾐ屑 | ▲ 0.5 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | ｽﾃﾝﾚｽ屑 | ▲ 0.1 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5)-2 | 建具改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 〈LSD建具工事〉 | | | | | | |
| | LSD-1<br>軽量鋼製建具 | W1440*H2100(2220)　片引ｶｰﾑﾄﾞｱ<br>特殊浴室1・2 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | LSD-2<br>軽量鋼製建具 | W1050*H2100(2220)　片引ｶｰﾑﾄﾞｱ<br>身障者ﾄｲﾚ2 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | LSD-2'<br>軽量鋼製建具 | W1200*H2100(2220)　片引ｶｰﾑﾄﾞｱ<br>療養室 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | LSD-3<br>軽量鋼製建具 | W1800*H2100(2220)　両引分ｶｰﾑﾄﾞｱ<br>格納庫 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | LSD-4<br>軽量鋼製建具 | W1800*H2100(2220)　窓付両引分ｶｰﾑﾄﾞｱ<br>事務室､ﾃﾞｲﾙｰﾑ | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | LSD-5<br>軽量鋼製建具 | W1050*H2000(2150)　片引ｶｰﾑﾄﾞｱ<br>会議室 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | LSD-6<br>軽量鋼製建具 | W900*H2000(2150)　片引ｶｰﾑﾄﾞｱ<br>会議室 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | LSD-7<br>軽量鋼製建具 | W950*H2000(2150)　片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(壁収納ﾀｲﾌﾟ)<br>会議室 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | LSD-7'<br>軽量鋼製建具 | W950*H2000(2150)　片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(壁収納ﾀｲﾌﾟ)<br>会議室 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 取付調整費 | 金具現場取付費共 | 1.0 | 式 | | | |
| | 運搬搬入費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 諸経費 | 法定福利費共 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 〈木製建具工事〉 | 金物、運搬、 取付調整費共 | | | | | |
| | WD-1<br>ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ片開戸 | 前室<br>W800xH2000　金物・運搬・取付調整費共 | 3.0 | ヶ所 | | | |
| | WD-2<br>ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ片開戸 | 階段倉庫<br>W880xH2000　金物・運搬・取付調整費共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | WD-3<br>ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ片開戸 | 職員ﾄｲﾚ<br>W700xH2000　金物・運搬・取付調整費共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | WD-4<br>4枚開きﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｼｭ戸 | 会議室　窓台地袋<br>W3985xH795　金物・運搬・取付調整費共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | WW-1<br>両引き分けﾊﾝｶﾞｰ框窓 | 事務室受付　ｶﾞﾗｽ:強化t4<br>W2000xH1300　金物・運搬・取付調整費共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | WW-2<br>4枚引違ﾊﾝｶﾞｰ框窓 | 厨房受渡しｶｳﾝﾀｰ　ｶﾞﾗｽ:強化t4<br>W3200xH1200　金物・運搬・取付調整費共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | G-1<br>嵌殺し窓 | 男子更衣室　ｶﾞﾗｽ:強化t4+ﾌｨﾙﾑ貼<br>W150xH2000　金物・運搬・取付調整費共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | G-2<br>嵌殺し窓 | 療養室　ｶﾞﾗｽ:強化t4<br>W1000xH700　金物・運搬・取付調整費共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | 型板ｶﾞﾗｽ | F4 (2.18m2以下/枚) | 1.2 | m2 | | | |
| | 強化板ｶﾞﾗｽ | TP4 (2.00m2以下/枚) | 7.6 | m2 | | | |
| | ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼 | | 4.0 | m2 | | | |
| | 硝子留ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ　5*5 | 66.0 | m | | | |
| | 木製建具3方枠 | 30*200<br>ﾒﾙｸｯｼｭﾊﾟｲﾝ集成材 材工共 | 108.0 | m | | | |
| | 木製建具枠塗装 | 木部着色+CL塗　糸幅260 素地ごしらえ共 | 108.0 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | | 8.8 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6) 家具改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6)-1 既存内部家具撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 6)-2 家具改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6)-1 | 既存内部家具撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 下駄箱撤去 | 玄関 集積共<br>W2815*H1620　60足用　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt20 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 下駄箱撤去 | 既存職員玄関 集積共<br>W1705*H1830　42足用　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt20 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 下駄箱撤去 | 廊下(新規職員玄関) 集積共<br>W1000*H900　3段棚　　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt20 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 戸棚撤去費 | W1500*H720*D550　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt25<br>4枚引違戸　脱衣室1 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 脱衣棚撤去費 | W1800*H1250*D425　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｼｭt25<br>ﾀﾃﾖｺ3割(9桝)ｵｰﾌﾟﾝ棚　脱衣室2 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 受渡しｶｳﾝﾀｰ撤去費 | L3500*W700*t60　食堂<br>大手:集成材　甲板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱﾒﾗﾐﾝ化粧板 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 大手:集成材　甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt40<br>側板、扉:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭt25　扉:1ﾕﾆｯﾄ　2枚引違 | | | | | |
| | 窓下戸袋切断撤去費 | 食堂東側戸袋　両側2ヶ所切断<br>W2200*H800*D525 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 窓下戸袋切断撤去費 | 訓練室西側戸袋　片側1ヶ所切断<br>W1890*H800*D525 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 窓下戸袋切断撤去費 | ﾃﾞｲﾙｰﾑ・療養室西側戸袋　両側2ヶ所切断<br>W900*H800*D550 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | 窓下戸袋切断撤去費 | 事務室西側戸袋　両側2ヶ所切断<br>W1375*H800*D600 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 木製棚 | 厨房食品庫<br>W1800*H1800*D600　合板棚中間1段 | 1.0 | ヶ所 | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | 木材家具屑 | 0.5 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | 木材家具屑 | 0.5 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | 木材家具屑 | 0.5 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6)-2 | 家具改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | K-1<br>下駄箱 | W1095*H1725*D350　4列6段　2ｾｯﾄ<br>玄関（参）ACE　ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ　BS-SP24H4N | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 同上化粧ｼｰﾄ貼 | 下駄箱ｻｲﾄﾞ面及び天端面<br>ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ木目 | 2.1 | m2 | | | |
| | K-2<br>下駄箱 | W1095*H1725*D350　4列6段　1ｾｯﾄ<br>職員玄関　（参）ACE　BS-SP24H4N | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 同上化粧ｼｰﾄ貼 | 下駄箱ｻｲﾄﾞ面及び天端面<br>ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ木目 | 1.7 | m2 | | | |
| | K-3<br>受付ｶｳﾝﾀｰ | L2000*W750*t60　ﾗﾝﾊﾞｰｺｱﾌﾗｯｼｭ<br>事務室　　大手:ﾀﾓ集成材　甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | K-4<br>受渡しｶｳﾝﾀｰ | L3500＊W500＊t60　ﾗﾝﾊﾞｰｺｱﾌﾗｯｼｭ<br>食堂　　大手:ﾀﾓ集成材　甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | K-5<br>両開戸付収納棚 | W950*H2700(2000+700)*D500<br>食堂　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt25　棚板:ﾎﾟﾘﾌﾗｯｼｭt25　5枚 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | K-6<br>窓台収納ｵｰﾌﾟﾝ棚 | L4500*W500*H790　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt25<br>訓練室　大手:ﾀﾓ集成材　甲板:ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt40 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | K-7<br>窓台収納ｵｰﾌﾟﾝ棚 | L2100*W500*H790　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt25<br>訓練室　大手:ﾀﾓ集成材　甲板:ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt40 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | K-8<br>壁付収納ｵｰﾌﾟﾝ棚 | L5100*W500*H790　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt25<br>訓練室　大手:ﾀﾓ集成材　甲板:ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt40 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | K-9 脱衣室1・2、事務室、身障者ﾄｲﾚ2<br>洗面化粧台 | 天板:W900xD600 H120t12（穴開1ヶ所有）<br>人工大理石（DUPONｺｰﾘｱﾝ同等）・取合シール共 | 4.0 | ヶ所 | | | |
| | K-10<br>脱衣棚 | W1800*H900*D450　ﾀﾃ4割ﾖｺ2割扉付ｵｰﾌﾟﾝ棚<br>脱衣室1　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ　t20 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | K-11<br>脱衣棚 | W1700*H1200*D450　ﾀﾃ4割ﾖｺ3割半分扉、半分ｵｰﾌﾟﾝ棚<br>脱衣室2　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ　t20 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | K-12<br>扉付収納棚 | W600*H2500(2000+500)*D600　ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ　t25<br>脱衣室1・2　　棚板ﾌﾗｯｼｭt20　4枚 | 2.0 | ヶ所 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K-13<br>収納棚 | W1400*H2500(2000+500)*D450 ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt25<br>厨房踏込 ﾀﾃ2割ﾖｺ4割ｵｰﾌﾟﾝ棚:両開戸 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | K-14<br>収納棚 | W1200*H2560(2000+560)*D450 ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt25<br>廊下2 両開戸 棚板:ﾎﾟﾘﾌﾗｯｼｭt25 4枚 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | K-15 職員ﾄｲﾚ<br>手洗い台 | L2000*W150～270*H750<br>甲板:堅木集成板t30 着色ｳﾚﾀﾝ塗 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | | 下部戸袋600*720*270 片開戸:ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6)-2 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7) ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ更新工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7)-1 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 7)-2 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7)-1 | 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去費 | ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ一部ﾊﾞｰﾁｶﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 集積共 | 280.0 | m2 | | | |
| | 既存ｶｰﾃﾝ撤去費 | 病室用ｶｰﾃﾝ 集積共 | 108.0 | m2 | | | |
| | 既存ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ撤去費 | 集積共 | 42.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | 混合物屑 | 1.2 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 金属屑 | 1.4 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | 混合物屑 | 1.2 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 金属屑 | 1.4 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | 混合物屑 | 1.2 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | 金属屑 | ▲ 1.4 | ton | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7)-2 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ﾊﾞｰﾁｶﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 玄関<br>W3500*H2700　片引　材工共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾊﾞｰﾁｶﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 職員玄関<br>W1800*H2700　片引　材工共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ　ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | 食堂、訓練室<br>W2250*H2700　材工共 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ　ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | 食堂<br>W1800*H1800　材工共 | 3.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ　ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | 食堂、訓練室<br>W1600*H1800　材工共 | 7.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ　ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | 食堂､ﾃﾞｲﾙｰﾑ、事務室<br>W1700*H1800　材工共 | 12.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ　ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | 訓練室、療養室<br>W2200*H1800　材工共 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ　ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | 事務室、<br>W2000*H1800　材工共 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ　ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ | 女子更衣室、療養室<br>W1000*H1800　材工共 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ | 材工共 | 65.0 | m2 | | | |
| | 病室用ｶｰﾃﾝ | 材工共 | 140.0 | m2 | | | |
| | ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | 天井付 ｼﾝｸﾞﾙ | 67.0 | m | | | |
| | SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | 直付け ｼﾝｸﾞﾙ | 34.4 | m | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8) 雑改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 8)-1　既存雑撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 8)-2　雑改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 8) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8)-1 | 既存雑撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 既存厨房機器撤去費 | 流し、配膳台:D600*H800<br>L計14.8m＝7.1m3 集積共 | 1.0 | 式 | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | 金属屑 | 1.6 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | 金属屑 | 1.6 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | 金属屑 | ▲ 1.6 | ton | | | |
| | 家電製品撤去運搬処分費 | 大型冷蔵庫 980*600*1800 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 8)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8)-2 | 雑改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 厨房<br>流し台ｾｯﾄ IHﾋｰﾀｰ、食洗器共 | 3600*650*850 ﾎｰﾛｰ扉品・HI共<br>(参)ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 運搬・組立共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 厨房<br>作業台 | 1800*450*850<br>(参)ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ・運搬・組立共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 厨房<br>ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ | 2700(900+1800)*450*2600(850)<br>(参)ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ・運搬・組立共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 事務室<br>ﾐﾆｷｯﾁﾝ | 1200*500*2000<br>(参)ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 運搬・組立共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 事務室<br>ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ | 600*400*2000<br>(参)ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 運搬・組立共 | 1.0 | 台 | | | |
| | ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ | ﾎｰﾛｰｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙPﾀｲﾌﾟ<br>(参)ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 運搬・組立共 | 6.0 | m2 | | | |
| | 同上施工費 | | 6.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 流し台 | 1200*525*800(寸法特注品)<br>訓練室　(参)亀井製作所　運搬据付共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 流し台 | 1500*500*800(寸法特注品)<br>厨房　(参)亀井製作所　運搬据付共 | 1.0 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | 既存木部塗装<br>木部塗装 | 細幅　100以下　窓額縁、巾木、腰見切、窓台甲板鼻<br>着色+CLﾇﾘ　素地ごしらえ共 | 625.0 | m | | | |
| | 既存木部塗装<br>木部塗装 | 糸幅　250程度　ﾄﾞｱ枠、ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ<br>着色+CLﾇﾘ　素地ごしらえ共 | 92.0 | m | | | |
| | 既存木部塗装<br>木部塗装 | 平面　腰板<br>着色+CLﾇﾘ　素地ごしらえ共 | 60.0 | m2 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | サイン表示板　平付け | 200*200 ｱﾙﾐ製<br>ｶｯﾃｲﾝｸﾞｼｰﾄ貼　文字､ﾋﾟｸﾄは現場指示 | 8.0 | ヶ所 | | | |
| | 手摺増設 | ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙΦ40　ACE ｸﾞﾗﾌﾚｯｸｽ GSK-G同等<br>廊下1・2　食堂中央柱周り | 7.5 | m | | | |
| | 特浴室1<br>ｶｰﾃﾝ吊り用SUSﾌﾚｰﾑ | W6200xD4500xH2100<br>SUS角ﾊﾟｲﾌﾟ60＊60t2.0　HL加工　　材工共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 特浴室2<br>ｶｰﾃﾝ吊り用SUSﾌﾚｰﾑ | W5600xD3000xH2100<br>SUS角ﾊﾟｲﾌﾟ60＊60t2.0　HL加工　　材工共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | 【特浴室1】 | | | | | | |
| | 特殊浴槽 | PAOｼｬﾜｰﾄﾞｰﾑ　ﾀﾝｸ付き　PAO-210<br>(参)酒井医療KK製品 | 1.0 | 台 | | | |
| | 専用ｽﾄﾚｯﾁｬｰ | 高さ調整式　PAO-210<br>(参)酒井医療KK製品 | 1.0 | 台 | | | |
| | 運搬取付費 | 代替施設へ移設、本施設へ再移設 | 1.0 | 式 | | | |
| | 【特浴室2】 | | | | | | |
| | 床掘込型<br>特殊浴槽 | 床掘込型浴槽<br>A11A　(参)ｱﾏﾉ:ｷｬﾝﾊﾟｽ同等 | 1.0 | 台 | | | |
| | 床掘込型<br>特殊浴槽 | ﾗｲﾄﾊｳｽ ｼｰﾄ分離ﾀｲﾌﾟ 標準(ｼｬﾜｰﾁｪｱ付)<br>ABL40-VB　(参)ｱﾏﾉ同等 | 1.0 | 台 | | | |
| | ｼｬﾜｰﾁｪｱｰ | ABL40-SC　(参)ｱﾏﾉ同等 | 1.0 | 台 | | | |
| | 床置設置型<br>特殊浴槽 | ｴｲｳﾞﾙﾊﾞｽ・ｲｰ ｼｰﾄ分離ﾀｲﾌﾟ<br>ASB550-VB　(参)ｱﾏﾉ同等 | 1.0 | 台 | | | |
| | ｼｬﾜｰﾁｪｱｰ | ABL40-SC　(参)ｱﾏﾉ同等 | 1.0 | 台 | | | |
| | 搬入据付費 | | 1.0 | 式 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 既存浴槽撤去搬出処分費 | 代替施設で利用後処分 | 1.0 | 式 | | | |
| | 運送費 （往復ﾁｬｰﾀｰ便） | 既存特殊浴槽 代替施設への移設を含む | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 内部既存鉄部塗装 DPﾇﾘ | 盤、その他 | 8.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 8)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【2】 | 2階　高齢者集会施設 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1) | 直接仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 2) | 床改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 3) | 壁改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 4) | 天井改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 5) | 建具･家具改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 6) | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ･ｶｰﾃﾝ更新工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 7) | 雑改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | A-2-【2】 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 脚立足場 | H1800 並列 存置1ヶ月間程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 193.0 | m2 | | | |
| | 階段棚足場 | 単管　存置2ヶ月間程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 44.0 | m2 | | | |
| | 枠組みｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ足場 | H=3.6m　存置2ヶ月間程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 403.0 | m2 | | | |
| | 養生費 | | 640.0 | m2 | | | |
| | 清掃片付け費 | | 640.0 | m2 | | | |
| | 竣工時ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | | 640.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1) ー 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2) 床改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2)-1　既存床撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 2)-2 床改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2)-1 | 既存床撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 床ﾀｲﾙ撤去費 | 便所<br>磁器50角ﾀｲﾙ | 20.2 | m2 | | | |
| | 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去費 | 接着剤・下地 ｱｽﾍﾞｽﾄR3 ふれあいホール<br>500*500t6 | 330.0 | m2 | | | |
| | 床 長尺シート撤去費 | 控室1・2、湯沸室、多目的WC<br>t2.0 | 39.0 | m2 | | | |
| | 床 長尺シート撤去費 | 放送室　ｱｽﾍﾞｽﾄR3<br>t2.0 | 11.0 | m2 | | | |
| | ｱｽﾍﾞｽﾄ対応シート養生 | 壁面ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ張り<br>放送室 | 36.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | ﾀｲﾙ屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ﾓﾙﾀﾙ屑 | 1.0 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑 | 0.5 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 混合屑(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 1.7 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 解体廃材運搬 | ﾀｲﾙ層 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ﾓﾙﾀﾙ層 | 1.0 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ層 | 0.5 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ層(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 混合層(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 1.7 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | ﾀｲﾙ層 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ﾓﾙﾀﾙ層 | 1.0 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ層 | 0.5 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ層(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 混合層(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3) | 1.7 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2)-2 | 床改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 既存和風便器撤去穴ﾌｻｷﾞ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ充填、補強鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200ﾀﾞﾌﾞﾙ | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | Φ5　100*100　材工共 | 20.2 | m2 | | | |
| | ﾓﾙﾀﾙ塗り | t35<br>男女便所 | 20.2 | m2 | | | |
| | ｼｰﾄ撤去跡ﾓﾙﾀﾙ面下地調整 | | 45.0 | m2 | | | |
| | 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り | t2.8<br>男女便所・多目的ﾄｲﾚ | 38.0 | m2 | | | |
| | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り | t2.0<br>湯沸室、控室1・2, 放送室 | 40.0 | m2 | | | |
| | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼 | 500*500*t5.0<br>ふれあいホール　2色市松貼 | 330.0 | m2 | | | |
| | 汚垂石貼り | t5.5　800*600　(INAX:ｷﾗﾐｯｸｽﾘﾑ同等)<br>1・2F男子便所 | 1.2 | m2 | | | |
| | ｽﾃｰｼﾞ框及び床塗装改修 | 既存:かば桜ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt18<br>ｻﾝﾀﾞｰ掛けの上ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ3回塗 | 46.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3) 壁改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3)-1　既存壁撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 3)-2　壁改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3)-1 | 既存壁撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 仕上げﾀｲﾙ撤去費 | ﾄｲﾚ周り、給湯室<br>磁器100角ﾀｲﾙ 集積共 | 88.0 | m2 | | | |
| | ﾓﾙﾀﾙ塗CB壁撤去費 | ﾄｲﾚ周り<br>両面ﾓﾙﾀﾙ金鏝t25+CB120 集積共 | 18.0 | m2 | | | |
| | ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去費 | 小便器、SK<br>CB120+ﾓﾙﾀﾙt25 集積共 | 4.5 | m2 | | | |
| | ｿﾌﾄ巾木撤去費 | 湯沸室、放送室、控室1・2<br>H75 集積共 | 41.8 | m | | | |
| | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去費 | 階段、廊下、ﾎｰﾙ、ｽﾃｰｼﾞ<br>ふれあいﾎｰﾙ、湯沸室、放送室、控室1・2 集積共 | 420.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | CB・ﾓﾙﾀﾙ屑 | 11.0 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ﾀｲﾙ屑 | 1.4 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｴﾝﾋﾞ屑 | 0.02 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 混合屑 | 1.7 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | CB・ﾓﾙﾀﾙ屑 | 11.0 | ton | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 解体廃材運搬 | ﾀｲﾙ層 | 1.4 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｴﾝﾋﾞ層 | 0.02 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 混合層 | 1.7 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | CB・ﾓﾙﾀﾙ層 | 11.0 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ﾀｲﾙ層 | 1.4 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ｴﾝﾋﾞ層 | 0.02 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 混合層 | 1.7 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3)-2 | 壁改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 軽量鉄骨間仕切下地組 | 見込65 ｽﾀｯﾄﾞ@450 | 29.0 | m2 | | | |
| | 軽量鉄骨間仕切下地組 | 見込50 ｽﾀｯﾄﾞ@450 | 56.0 | m2 | | | |
| | 軽量鉄骨間仕切下地組 | 見込90 ｽﾀｯﾄﾞ@450 ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 | 8.0 | m2 | | | |
| | 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t12.5 | 108.0 | m2 | | | |
| | 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t12.5 GL工法 | 32.0 | m2 | | | |
| | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t12.5 | 25.0 | m2 | | | |
| | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t12.5 GL工法 | 25.0 | m2 | | | |
| | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り | 一般AA級品 | 402.0 | m2 | | | |
| | 掲示板ｸﾛｽ貼り | ﾏｸﾞﾈｯﾄ対応ｸﾛｽ | 18.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 化粧ｹｲｶﾙ板貼り | t6.0 目地ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ5*5共<br>(ｱｲｶ:ﾙﾅﾗｲﾄHD同等) | 140.0 | m2 | | | |
| | 練り付け合板張り | t6 米松(既存同等)接着貼り | 1.0 | m2 | | | |
| | 木製巾木 | 堅木集成材 H75*t25 | 1.0 | m | | | |
| | 木製腰見切 | 堅木集成材 H100*t12 | 1.0 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾗｲﾆﾝｸﾞ 下地ﾗﾜﾝ合板張り | t12　T-1　材工共 | 8.0 | m2 | | | |
| | ｿﾌﾄ巾木 | H75 | 39.0 | m | | | |
| | SUS複合材巾木貼り | H75 (ACE:SK-75-2FB同等) | 41.0 | m | | | |
| | SUSｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ | ｽﾃﾝﾚｽHL (創建　LE-1013ﾀｲﾌﾟ同等) | 29.0 | m | | | |
| | ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ | W150*t19　取合ｼｰﾘﾝｸﾞ共<br>人工大理石(DUPONｺｰﾘｱﾝ同等) | 7.0 | m | | | |
| | 壁ﾌｯｸ取付 | ｻﾃﾝｸﾛｰﾑ　出長65mm | 7.0 | ヶ所 | | | |
| | 入口開口木製3方枠 | ﾒﾙｸｼｭﾊﾟｲﾝ集成材　200*30 | 16.0 | m | | | |
| | 窓木製付額縁 | 25x50 4方枠堅木集成材 材工共 | 20.0 | m | | | |
| | 木部塗装 | 細幅　100～120<br>着色+CLﾇﾘ　素地ごしらえ共 | 22.0 | m | | | |
| | 木部塗装 | 糸幅　270程度<br>着色+CLﾇﾘ　素地ごしらえ共 | 16.0 | m | | | |
| | 木部塗装 | 平面<br>着色+CLﾇﾘ　素地ごしらえ共 | 1.0 | m2 | | | |
| | ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ | ﾎｰﾛｰｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙPﾀｲﾌﾟ<br>(参)ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　運搬・組立共 | 4.0 | m2 | | | |
| | 同上施工費 | | 4.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 3)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4) 天井改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4)-1 既存天井撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 4)-2 天井改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4)-1 | 既存天井撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 軽量鉄骨天井下地撤去 | 男女便所、多目的ﾄｲﾚ、湯沸室、<br>19型　集積共 | 46.0 | m2 | | | |
| | 天井耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 男女ﾄｲﾚ<br>一重張 集積共 | 36.0 | m2 | | | |
| | 天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去 | 男女ﾄｲﾚ、ふれあいﾎｰﾙ、ｽﾃｰｼﾞ<br>集積共 | 260.0 | m2 | | | |
| | 天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 湯沸室、倉庫<br>集積共 | 14.0 | m2 | | | |
| | 塩ビ廻り縁撤去 | 集積共 | 52.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | ｴﾝﾋﾞ屑 | 0.01 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 混合屑 | 1.0 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | LGS屑 | 0.6 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ屑 | 0.3 | ton | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 解体廃材運搬 | ｴﾝﾋﾞ層 | 0.01 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 混合層 | 1.0 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | LGS層 | 0.6 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ層 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ層 | 0.01 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 混合層 | 1.0 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | LGS層 | ▲ 0.6 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4)-2 | 天井改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 軽量鉄骨天井下地組 | 19型 @300 | 46.0 | m2 | | | |
| | 天井開口補強 | 450*450 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 3.0 | ヶ所 | | | |
| | ｹｲｶﾙ板目透張り | 男女ﾄｲﾚ、多目的ﾄｲﾚ、湯沸室<br>t6 | 46.0 | m2 | | | |
| | 合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(EP) | ｹｲｶﾙ面 素地ごしらえ共 | 46.0 | m2 | | | |
| | 天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | ふれあいﾎｰﾙ、ｽﾃｰｼﾞ | 220.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 塩ビ廻り縁 | 突付け | 68.0 | m | | | |
| | ｱﾙﾐ天井点検口 | 450*450　目地ﾀｲﾌﾟ | 3.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5) 建具･家具改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5)-1 既存内部建具･家具撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 5)-2 建具改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 5)-3 家具改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5) ー 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5)-1 | 既存内部建具撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 | ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ t40<br>集積共 | 18.0 | m2 | | | |
| | 木製ﾄﾞｱ(3方枠共)撤去費 | W800*H2000*t40 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 2本相当分<br>枠撤去・集積共 | 3.2 | m2 | | | |
| | LSD建具撤去 | W1050*H2200 1本相当分<br>枠撤去・集積共 | 2.3 | m2 | | | |
| | 洗面化粧台撤去 | L2000<br>ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 甲板ｶｳﾝﾀｰ 集積共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 洗面化粧台撤去 | L1500<br>ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 甲板ｶｳﾝﾀｰ 集積共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 流し台撤去 | W1800*D550*H800<br>給湯室 集積共 | 1.0 | 台 | | | |
| | ｶﾞｽ台撤去 | W600*D550*H800<br>給湯室 集積共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 吊り戸棚撤去 | W1800*H500*D400<br>給湯室 集積共 | 1.0 | 台 | | | |
| | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去 | W600*H500<br>給湯室 集積共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 食器棚撤去 | W1785*H2700*D500<br>給湯室 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ ｶﾞﾗｽ入り開き戸 集積共 | 2.0 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | 木材屑 | 0.2 | ton | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 解体廃材積込 | 混合屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 金属屑 | 0.04 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | 木材屑 | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 混合屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 金属屑 | 0.04 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | 木材屑 | 0.2 | ton | | | |
| | 解体廃材処分 | 混合屑 | 0.3 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | 金属屑 | ▲ 0.04 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5)-2 | 建具改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 〈ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事〉 | | | | | | |
| | P-1<br>ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(2ﾌﾞｰｽ) | W5010*H2000*D40 表面:ﾒﾗﾐﾝ+ﾊﾟｰﾁ裏打<br>ｱﾙﾐ笠木・ｱﾙﾐRｴｯｼﾞ・SUS幅木共 | 1.0 | SET | | | |
| | P-2<br>ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(3ﾌﾞｰｽ) | W7400*H2000*D40 表面:ﾒﾗﾐﾝ+ﾊﾟｰﾁ裏打<br>ｱﾙﾐ笠木・ｱﾙﾐRｴｯｼﾞ・SUS幅木共 | 1.0 | SET | | | |
| | P-3<br>ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(2ﾌﾞｰｽ) | W2105*H2000*D40 表面:ﾒﾗﾐﾝ+ﾊﾟｰﾁ裏打<br>ｱﾙﾐ笠木・ｱﾙﾐRｴｯｼﾞ・SUS幅木共 | 1.0 | SET | | | |
| | 取付調整費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 運搬搬入費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 諸経費 | 法定福利費共 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 〈軽量鋼製建具工事〉 | | | | | | |
| | LSD-8<br>軽量鋼製建具 | W1050*H2100(2150)　片引ｶｰﾑﾄﾞｱ<br>2F多目的ﾄｲﾚ | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | 取付調整費 | 金具現場取付費共 | 1.0 | 式 | | | |
| | 運搬搬入費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 諸経費 | 法定福利費共 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5)-3 | 家具改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 女子ﾄｲﾚ<br>手洗い台 | 天板:W2000xD500 H120t12(穴開2ヶ所有)<br>人工大理石(DUPONｺｰﾘｱﾝ同等)・取合ｼｰﾙ共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 男子ﾄｲﾚ<br>手洗い台 | 天板:W1500xD500 H120t12(穴開1ヶ所有)<br>人工大理石(DUPONｺｰﾘｱﾝ同等)・取合ｼｰﾙ共 | 1.0 | 台 | | | |
| | 手洗台取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性 ｼﾘｺﾝ(1成分形)　5*5程度 | 12.0 | m | | | |
| | 調理台　IHﾋｰﾀｰ1口付 | W1350*D500*H850<br>(参)亀井製作所寸法特注品 | 1.0 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ・吊戸棚 | W1350*D450*H850・700<br>(参)ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ・運搬・組立共 | 1.0 | 台 | | | |
| | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ | W600ﾀｲﾌﾟ<br>ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ:VUS-5AD(V/F/K)同等　材工共 | 1.0 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5)-3　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6) ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ更新工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6)-1 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 6)-2 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6) ― 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6)-1 | 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去費 | 集積共 | 114.0 | m2 | | | |
| | 既存ｶｰﾃﾝ撤去費 | 集積共 | 72.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | 混合物屑 | 0.5 | ton | | | |
| | 解体廃材積込 | 金属屑 | 0.6 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | 混合物屑 | 0.5 | ton | | | |
| | 解体廃材運搬 | 金属屑 | 0.6 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | 混合物屑 | 0.5 | ton | | | |
| | 解体廃材処分(有価物処分) | 金属屑 | ▲ 0.6 | ton | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6)-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6)-2 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ﾊﾞｰﾁｶﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | W3200*H2700　片引　材工共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾊﾞｰﾁｶﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | W3200*H2200　片引　材工共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾍﾞﾈｼｬｲﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | W1800*H1700　ｼﾙｷｰ程度　材工共 | 11.0 | ヶ所 | | | |
| | ﾍﾞﾈｼｬｲﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | W2400*H17000　ｼﾙｷｰ程度　材工共 | 2.0 | ヶ所 | | | |
| | 遮光ｶｰﾃﾝ | 材工共 | 72.0 | m2 | | | |
| | 暗幕ｶｰﾃﾝ | ｽﾃｰｼﾞ W2400xH1700<br>材工共 | 1.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6)-2　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7) 雑改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 既存木部塗装<br>下地調整RC+着色+CLﾇﾘ | 窓額縁、巾木、腰見切、窓台甲板鼻<br>糸幅　100程度 | 460.0 | m | | | |
| | 既存木部塗装<br>下地調整RC+着色+CLﾇﾘ | 階段ｻｻﾗ巾木、ドア枠<br>糸幅250程度 | 46.0 | m | | | |
| | 既存木部塗装<br>下地調整RC+着色+CLﾇﾘ | 腰板、窓台家具全面<br>平面 | 86.0 | m2 | | | |
| | ｻｲﾝ表示板　平付け | 200*200　ｱﾙﾐ製<br>ｶｯﾃｲﾝｸﾞｼｰﾄ貼　文字､ﾋﾟｸﾄは現場指示 | 4.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7) ー 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 付属施設・外構改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B-1 | 縁石、側溝、機械基礎　改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| B-2 | 舗装改修工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装改修 | 1.0 | 式 | | | |
| B-3 | 塗装改修工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| B-4 | 植栽工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | B - 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 縁石、側溝、機械基礎 改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 既存縁石ﾌﾞﾛｯｸ撤去費 | 180/210*200 集積共 | 20.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 1.8 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 1.8 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 1.8 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | 【改修工事】 | | | | | | |
| | 縁石ﾌﾞﾛｯｸ敷設 | 180/205*250*600<br>土工・地業・敷設共 | 18.0 | m | | | |
| | 横断側溝改修<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部補修 | t＝10 糸幅60<br>無収縮ﾓﾙﾀﾙﾇﾘ | 16.0 | m | | | |
| | 横断側溝改修<br>ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ改修 | L-50*50*3.2 亜鉛どぶ付け品<br>既存ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞにｱﾝｸﾞﾙ溶接　敷設共 | 16.0 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 機械基礎<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 1000*550*450 1ヶ所　2200*550*450 1ヶ所<br>2200*450*450 1ヶ所 | | | | | |
| | 根切り | | 2.0 | m3 | | | |
| | 埋戻し | | 0.9 | m3 | | | |
| | 残土処理 | 場内敷き均し | 1.1 | m3 | | | |
| | 砕石 | | 0.4 | m3 | | | |
| | 型枠 | 打ち放し型枠　　運搬費共 | 6.0 | m2 | | | |
| | 鉄筋 | D10 | 80.0 | kg | | | |
| | 鉄筋加工組立 | 運搬費共 | 80.0 | kg | | | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 1.3 | m3 | | | |
| | 同打設費 | | 1.3 | m3 | | | |
| | 同時ｺﾃ押え | | 3.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | B-1　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2 | 舗装改修工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装改修 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【解体撤去】 | | | | | | |
| | 既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ入れ | t50 | 30.0 | m | | | |
| | 既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層材撤去費 | t50 集積共 | 1,820.0 | m2 | | | |
| | 【解体廃材積込】 | | | | | | |
| | 解体廃材積込 | ｱｽﾌｧﾙﾄ層 | 210.0 | ton | | | |
| | 【解体廃材運搬】 | | | | | | |
| | 解体廃材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ層<br>DT2t・4t 10km程度 | 210.0 | ton | | | |
| | 【解体廃材処分】 | | | | | | |
| | 解体廃材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ層 | 210.0 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 【復旧工事】 | | | | | | |
| | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | t50 路盤不陸調整共 | 1,820.0 | m2 | | | |
| | 不陸調整砕石 | 平均20㎜想定 | 36.4 | m3 | | | |
| | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 新規 | A-5-15 | 35.0 | m2 | | | |
| | 駐車白線引き | ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融式 | 200.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 厨房入口<br>ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾛｰﾌﾟ | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄt120 3周立下げGL-300<br>鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200 砕石t100 | 1.0 | m2 | | | |
| | 同上 同時ｺﾃｵｻｴ | | 1.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 車止め | PCｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 6.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | B-2 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3 | 塗装改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | キュービクル・外灯ポール(5本)塗装改修 | | | | | | |
| | 【直接仮設工事】 | | | | | | |
| | 外部脚立足場 | 直列 存置1ヶ月間程度<br>掛払・損料・修繕・運搬共 | 17.0 | m | | | |
| | 高所作業車 | | 1.0 | 台 | | | |
| | 【塗装改修工事】 | | | | | | |
| | 高圧水洗浄 | | 58.0 | m2 | | | |
| | 下地調整 | 鉄鋼面　RB種 | 58.0 | m2 | | | |
| | 耐候性塗料(DP)塗り | C種　1級 | 58.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | B-3　計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4 | 植栽工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 既存樹木枝払い | 南カシの木枝払い | 1.0 | 式 | | | |
| | 高所作業車 | | 1.0 | 台 | | | |
| | 【撤去廃材積込】 | | | | | | |
| | 撤去廃材積込 | 木屑 | 1.5 | ton | | | |
| | 【撤去廃材運搬】 | | | | | | |
| | 撤去廃材運搬 | 木屑 | 1.5 | ton | | | |
| | 【撤去廃材処分】 | | | | | | |
| | 撤去廃材処分 | 木屑 | 1.5 | ton | | | |
| | | | | | | | |
| | 既存ｻﾂｷ移植費 | 場内指定位置に仮植<br>西ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾞｯｸｽ内ｻﾂｷ密植 H=0.5m程度 | 24.0 | m2 | | | |
| | ｻﾂｷ植栽復旧費 | 仮植場→既存植栽帯<br>西ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾞｯｸｽ内ｻﾂｷ密植 H=0.5m程度 | 24.0 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | B-4 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 電気設備改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| C-1 | 幹線　設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-2 | 動力　設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-3 | 電灯分岐 設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-4 | コンセント分岐 設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-5 | 照明器具　設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-6 | 構内情報網　設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-7 | 構内交換　設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-8 | 安曇野市公衆無線LAN　設備工事 | ギガらくWi-Fi | 1 | 式 | | | |
| C-9 | 電気時計　設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-10 | 音響　設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-11 | 拡声放送設備 | | 1 | 式 | | | |
| C-12 | トイレ呼出　設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-13 | テレビ共同受信　設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-14 | ITV　設備工事 | | 1 | 式 | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-15 | 自動火災報知･非常通報 設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-16 | 外灯　設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C-17 | 産廃処分費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C - 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 幹線 設備工事 | | | | | | |
| | 電線 | EM-IE 14sq | 23 | m | | | |
| | ケーブル | EM-CET 38sq(天井) | 23 | m | | | |
| | ケーブル | EM-CEE 1.25sq-4C | 33 | m | | | |
| | L-11 新設 | | 1 | 面 | | | |
| | 上部ダクト | | 1 | 個 | | | |
| | 下部ダクト | | 1 | 個 | | | |
| | LP-2 改造 | リモコン回路更新、ブレーカー増設 | 1 | 式 | | | |
| | LP-1 改造 | | 1 | 面 | | | |
| | 警報盤 | 4L | 1 | 面 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-1 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2 | 動力　設備工事 | | | | | | |
| | ①、新設 | | | | | | |
| | 電線管 | G22　露出 | 9 | m | | | |
| | 電線管 | G28　露出 | 14 | m | | | |
| | 電線管 | G42　露出 | 3 | m | | | |
| | プルボックス | 300x300x250 HDZ,WP | 1 | 個 | | | |
| | 電動機その他用接続材料 | F2-24#　WPビニル被覆 | 1 | ケ所 | | | |
| | 電動機その他用接続材料 | F2-30#　WPビニル被覆 | 2 | ケ所 | | | |
| | 電動機その他用接続材料 | F2-50#　WPビニル被覆 | 1 | ケ所 | | | |
| | 電線 | EM-IE 5.5sq | 7 | m | | | |
| | ケーブル | EM-CE 3.5sq-4C(管内) | 9 | m | | | |
| | ケーブル | EM-CE 5.5sq-4C(管内) | 14 | m | | | |
| | ケーブル | EM-CET 22sq(天井) | 43 | m | | | |
| | 動力盤 | P-11、屋外　防水　屋根付 | 1 | 面 | | | |
| | 電動機その他結線費 | | 3 | ケ所 | | | |
| | コア抜き・補修費 | φ50 | 1 | ケ所 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-2-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ②、既設撤去 | | | | | | |
| | 電線 | IV2.0mm | 113 | m | | | |
| | 電線 | IV5.5sq | 20 | m | | | |
| | ケーブル | VVF 2.0㎜- 3C（天井） | 27 | m | | | |
| | ケーブル | VVF 2.0㎜- 4C（天井） | 27 | m | | | |
| | ケーブル | CV5.5-3C（天井） | 20 | m | | | |
| | ケーブル | CV14sq-3C | 20 | m | | | |
| | ジョイントボックス | WP | 2 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | 4P15Ax1 | 1 | 個 | | | |
| | 開閉器 | ELB3P20A+2P20A | 1 | 面 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-2-② 小計 | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ③、既設撤去・再取付 | | | | | | |
| | ・1階屋内機移設 | | | | | | |
| | (新設)ケーブル | VVF 2.0㎜- 4C (天井) | 51 | m | | | |
| | (新設)VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型 D44 | 6 | 個 | | | |
| | 電源撤去・再接続 | | 7 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-2-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-2 計 | (①+②+③) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-3 | 電灯分岐 設備工事 | | | | | | |
| | ①、1階 | | | | | | |
| | 電線管 | E(19) 露出、塗装共 | 23 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 1.6㎜- 2C (天井) | 92 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 1.6㎜- 3C (天井) | 465 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 2.0㎜- 3C (天井) | 185 | m | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型 D44 | 24 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 H | 1P15Ax1 ネーム付 ホタル,新金2型 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 H,H | 1P15Ax2 ネーム付 ホタル,新金2型 | 6 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 H,H,H | 1P15Ax3 ネーム付 ホタル,新金2型 | 4 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 H,H,H、H | 1P15Ax4 ネーム付 ホタル,新金2型 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 3H | 3W15Ax1 ネーム付 ホタル,新金2型 | 4 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 4H | 4W15Ax1 ネーム付 ホタル,新金2型 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 4H+Hx3 | 4W15Ax1+1Px3 ネーム付 ホタル,新金2型 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 3H+H | 3W15Ax1+1Px1 ネーム付 ホタル,新金2型 | 1 | 個 | | | |
| | コア抜き・補修 | φ30 | 7 | ケ所 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | プラ台 （オーデリック） | PF 308W | 6 | 個 | | | |
| | 露出ボックス | 1ケ用 | 7 | 個 | | | |
| | 人感センサー A | 親機 8A WTK 24818 | 9 | 個 | | | |
| | 人感センサー B | 子機　　WTK 2910K | 2 | 個 | | | |
| | 人感センサー C | 子機 広域 WTK 29129 | 1 | 個 | | | |
| | 人感センサー D | 子機 換気 WTK 29318 | 2 | 個 | | | |
| | 人感センサー E | 照明＋換気 WTK 2604 | 2 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 3W 防雨型 | 2 | 個 | | | |
| | 自動点滅器 | 10A | 1 | 個 | | | |
| | 操作ユニット SL | 1回路用　WTC 5820W 新金2型 | 7 | 個 | | | |
| | 操作ユニット 2SL | 2回路用　WTC 5822W 新金2型 | 5 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-3-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ②、2階 | | | | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 1.6㎜- 2C (天井) | 2 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 1.6㎜- 3C (天井) | 222 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 2.0㎜- 3C (天井) | 9 | m | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型 D44 | 4 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ　ワイド型　H | 1P15Ax1　ネーム付　ホタル,新金2型 | 3 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ　ワイド型　3H | 3W15Ax1　ネーム付　ホタル,新金2型 | 3 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ　ワイド型　3H,3H | 3W15Ax1　ネーム付　ホタル,新金2型 | 2 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ　ワイド型　L | パイロット付　4A　新金2型 | 1 | 個 | | | |
| | ライコン2連 | Ld用　新金2型 | 2 | 個 | | | |
| | ライコン3連 | Ld用 | 2 | 個 | | | |
| | ライコン2連A | Ks用　新金2型 | 1 | 個 | | | |
| | 配線ダクト | 5m | 1 | 個 | | | |
| | リモコンスイッチ　光アドレス、ワイド型 | WRT 55049W＊2＋WTC 9202 | 3 | 個 | | | |
| | 人感センサー　A | 親機 8A　WTK 24818 | 3 | 個 | | | |
| | 人感センサー　B | 子機　　WTK 2910K | 3 | 個 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人感センサー C | 子機 広域 WTK 29129 | 2 | 個 | | | |
| | 人感センサー D | 子機 換気 WTK 29318 | 2 | 個 | | | |
| | 人感センサー E | 照明＋換気 WTK 2604 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 3W 防雨型 | 1 | 個 | | | |
| | 操作ユニット SL | 1回路用 WTC 5820W 新金2型 | 1 | 個 | | | |
| | 操作ユニット 2SL | 2回路用 WTC 5822W 新金2型 | 3 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-3-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ③、1階　撤去 | 再使用なし | | | | | |
| | ケーブル | VVF 1.6㎜- 2C（天井） | 437 | m | | | |
| | ケーブル | VVF 1.6㎜- 3C（天井） | 110 | m | | | |
| | ケーブル | VVF 2.0㎜- 2C（天井） | 44 | m | | | |
| | ケーブル | VVF 2.0㎜- 3C（天井） | 104 | m | | | |
| | 埋込スイッチ | 1P15Ax1 | 8 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 1P15Ax2 | 3 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 1P15Ax3 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 1P15Ax6 | 3 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | パイロット付1P4Ax1 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | パイロット付1P4Ax1+1P15Ax1 | 2 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | パイロット付1P4Ax1+1P15Ax2 | 3 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | パイロット付1P4Ax1+1P15Ax3 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | パイロット付1P4A+3W15A+1P15A | 2 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 3W15Ax1 | 4 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 3W15Ax2 | 1 | 個 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 埋込スイッチ | 3W15Ax1+1P15Ax1 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 4W15Ax1+1P15Ax3 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | 2P15Ax1 | 3 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | 防雨型 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 3W　防雨型 | 2 | 個 | | | |
| | 自動点滅器 | 10A | 1 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-3-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ④、2階 撤去 | 再使用なし | | | | | |
| | ケーブル | VVF 1.6㎜- 2C（天井） | 189 | m | | | |
| | ケーブル | VVF 1.6㎜- 3C（天井） | 8 | m | | | |
| | 埋込スイッチ | 1P15Ax1 | 3 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 3W15Ax1 | 2 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 3W15Ax2 | 2 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | パイロット付 4A | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | パイロット付 4A+1P15Ax1 | 2 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | パイロット付 4A+1P15Ax2 | 2 | 個 | | | |
| | 調光器 2連 | Ld用 | 2 | 個 | | | |
| | 調光器 3連 | Ld用 | 2 | 個 | | | |
| | 調光器 2連 スポット用 | Ks用 | 1 | 個 | | | |
| | 配線ダクト | 5m | 1 | 個 | | | |
| | リモコンスイッチ ワンショット型 | 8L | 3 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 3W 防雨型 | 1 | 個 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-3-④ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-3 計 | (①+②+③+④) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-4 | コンセント分岐 設備工事 | | | | | | |
| | ①、1階 | | | | | | |
| | 電線 | EM－IEIV2.0mm | 54 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 2.0㎜- 3C (天井) | 1,300 | m | | | |
| | ケーブル | VCT 3.5sq-3C | 23 | m | | | |
| | ケーブル | EM-CE5.5sq-3C(天井) | 28 | m | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型 D44 | 70 | 個 | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 深型 D54 | 11 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 パイロットSW | 1P4Ax3 ネーム付 ,新金 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント、ワイド型 、新金2型 | 2P15A 接地極付x2＋ET | 93 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント、ワイド型 、新金2型 | 2P20A 接地極付＋ET | 1 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント、ワイド型 、新金2型 | 抜止3P15Ax4 | 10 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント、ワイド型 、新金2型 | 2P20A 250V 接地極付＋ET | 5 | 個 | | | |
| | 防雨型コンセント | 2P15Ax3+ET | 10 | 個 | | | |
| | 露出コンセント(盤内) | 2P15A 接地極付x2＋ET | 8 | 個 | | | |
| | プロテクトカバー | 未来 WBK-1M | 4 | 個 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ノズルプレート | | 6 | 枚 | | | |
| | リファインアウトレット 抜止E付 | DZM 489H | 3 | 個 | | | |
| | メタルモール1ウェイ、1m | DZM 110H | 8 | 個 | | | |
| | 手元開閉器 S－1, 壁掛 露出 | ELB2P50/20Ax2、15mA | 2 | 面 | | | |
| | コア抜き・補修 | φ30 | 6 | ケ所 | | | |
| | パネルヒーター 接続 | | 5 | ケ所 | | | |
| | 浴槽接続 | | 4 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-4-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ②、2階 | | | | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 1,6㎜- 2C (天井) | 23 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 2.0㎜- 3C (天井) | 70 | m | | | |
| | ケーブル | VCT 3.5sq-3C | 1 | m | | | |
| | ケーブル | EM-CE5.5sq-3C(天井) | 294 | m | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型 D44 | 11 | 個 | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 深型 D54 | 11 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 パイロットSW | 1P4Ax3 ネーム付 ,新金 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント、ワイド型 、新金2型 | 2P15A 接地極付x2＋ET | 36 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント、ワイド型 、新金2型 | 2P20A 接地極付＋ET | 1 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ ワイド型 パイロットSW | 1P4Ax1 ネーム付 ,新金 | 2 | 個 | | | |
| | 露出コンセント(盤内) | 2P15A 接地極付x2＋ET | 1 | 個 | | | |
| | ノズルプレート | | 2 | 枚 | | | |
| | パネルヒーター 接続 | | 2 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-4-② 小計 | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ③、1階　撤去 | 再使用なし | | | | | |
| | メタルモール | A型 | 12 | m | | | |
| | 電線 | IV2.0mm | 834 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 2.0㎜- 3C（天井） | 9 | m | | | |
| | 露出ボックス | 防水型 | 2 | 個 | | | |
| | モールボックス | 2連 | 9 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ | 1P15Ax3 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | 2P15Ax2 | 29 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | 2P15Ax2＋ET | 32 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | T型20A | 1 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | 抜止3P15Ax4 | 9 | 個 | | | |
| | 防雨型コンセント | 2P15Ax3+ET | 3 | 個 | | | |
| | フロアーコンセント | 上下式 | 4 | 個 | | | |
| | パネルヒーター電源取外 | | 4 | 個 | | | |
| | 手元開閉器　S－1 | ELB2P20Ax1＋3P20Ax1 | 1 | 面 | | | |
| | 手元開閉器　S－2 | ELB2P20Ax1 | 1 | 面 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | C-4-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ④、2階(撤去) | | | | | | |
| | 電線 | IV2.0mm | 132 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 2.0㎜- 3C (天井) | 24 | m | | | |
| | 埋込スイッチ　L | 1P4Ax1　パイロットSW | 2 | 個 | | | |
| | 埋込スイッチ　Lx3 | 1P4Ax3　パイロットSW | 1 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | 2P15Ax2 | 22 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | 2P15Ax2＋ET | 13 | 個 | | | |
| | パネルヒーター電源取外 | | 3 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-4-④ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⑤、換気電源 | | | | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付） | 中四角 浅型 D44 | 12 | 個 | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 1.6㎜- 2C（天井） | 60 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 1.6㎜- 3C（天井） | 89 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 2.0㎜- 3C（天井） | 31 | m | | | |
| | 埋込スイッチ　L | 1P4Ax1　パイロットSW | 2 | 個 | | | |
| | 遠赤サーモ取付 | 設備支給品 | 2 | ケ所 | | | |
| | 換気扇・ロスナイスイッチ取付 | 設備支給品 | 10 | ケ所 | | | |
| | 換気扇・ロスナイ・遠赤接続 | | 8 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-4-⑤ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⑥、換気電源(撤去) | 再使用なし | | | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 1.6㎜- 2C (天井) | 63 | m | | | |
| | ケーブル | EM-EFF 1.6㎜- 3C (天井) | 69 | m | | | |
| | 埋込スイッチ　L | 1P4Ax1　パイロットSW | 3 | 個 | | | |
| | 換気扇・ロスナイスイッチ | | 8 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-4-⑥ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-4　計 | (①+②+③+④+⑤+⑥) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-5 | 照明器具 設備工事 | | | | | | |
| | ①、1階 照明器具 | | | | | | |
| | B41 | 埋込グレアセーブ 40Wx1 相当 | 2 | 台 | | | |
| | C21 | 壁付 FL20Wx1、WP | 1 | 台 | | | |
| | E42M | 富士型 FL40Wx2 防湿型 | 16 | 台 | | | |
| | F553 | スクエア 600角 | 4 | 台 | | | |
| | Gb | ユニバーサル ダウン | 3 | 台 | | | |
| | H27 | ダウン 13型 | 7 | 台 | | | |
| | H18 | ダウン 08型 | 4 | 台 | | | |
| | I41 | 富士型 FL40Wx1 相当 | 2 | 台 | | | |
| | I21 | 富士型 FL20Wx1 相当 | 2 | 台 | | | |
| | I41M | 富士型 FL40Wx1 防湿型 | 4 | 台 | | | |
| | J41 | 下面開放 40Wx1 相当 | 2 | 台 | | | |
| | J42 | 下面開放 40Wx2 相当 | 12 | 台 | | | |
| | O27 | ダウン 27W相当 | 7 | 台 | | | |
| | O18 | ダウン 18W相当 | 4 | 台 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sd | 600角 乳白パネル | 12 | 台 | | | |
| | T13 | 非常照明 13W相当 | 18 | 台 | | | |
| | T30 | 非常照明 30W相当 | 8 | 台 | | | |
| | Z壁 | センサー付 壁灯 | 6 | 台 | | | |
| | aS | センサー付 直付 メタリック | 2 | 台 | | | |
| | bS | センサー付 直付 白色 | 1 | 台 | | | |
| | ア避片点 | 点滅型 | 6 | 台 | | | |
| | ウ通両 | | 1 | 台 | | | |
| | エ信号 | 誘導灯信号装置 | 1 | 台 | | | |
| | オ点検 | 点検用リモコン | 1 | 台 | | | |
| | カ13 | 非常照明 露出 防湿型 | 4 | 台 | | | |
| | B42変 | 埋込グレアセーブ W=190 | 24 | 台 | | | |
| | T13露 | 非常照明 露出型 13W | 1 | 台 | | | |
| | キ避片 | 避難口誘導灯 BH 片面 | 2 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-5-① 小計 | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ②、2階　照明器具 | | | | | | |
| | A112 | 下面開放　110Wx2　相当 | 28 | 台 | | | |
| | A41 | 下面開放　40Wx1　相当 | 7 | 台 | | | |
| | B41 | 埋込グレアセーブ　40Wx1 | 2 | 台 | | | |
| | C21 | 壁付　FL20Wx1、WP | 1 | 台 | | | |
| | E42 | 富士型　FL40Wx2 | 2 | 台 | | | |
| | E42A | 富士型　FL40Wx2＋非常照明 | 2 | 台 | | | |
| | F363 | スクエア　450角 | 8 | 台 | | | |
| | Ks | スポット　ふれあいホール | 5 | 台 | | | |
| | Ld | ダウン　〃 | 77 | 台 | | | |
| | M111 | トラフ　FL110Wx1相当 | 43 | 台 | | | |
| | O27 | ダウン　27W相当　φ100穴 | 9 | 台 | | | |
| | O18 | ダウン　18W相当　φ100穴 | 5 | 台 | | | |
| | R42 | 笠付　40Wx2 | 7 | 台 | | | |
| | T13 | 非常照明　13W相当 | 5 | 台 | | | |
| | T30 | 非常照明　30W相当 | 12 | 台 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U22 | 階段灯 | 2 | 台 | | | |
| | ア避片点 | 点滅型 | 5 | 台 | | | |
| | イ通片 | | 1 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-5-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ③、照明器具撤去(1階) | 再使用なし | | | | | |
| | A112 | 下面開放　110Wx2　相当 | 6 | 台 | | | |
| | B42 | 埋込グレアセーブ　40Wx2 | 9 | 台 | | | |
| | B41 | 埋込グレアセーブ　40Wx1 | 3 | 台 | | | |
| | C21 | 壁付　FL20Wx1,WP | 2 | 台 | | | |
| | E42M | 富士型　FL40Wx2　防湿型 | 6 | 台 | | | |
| | F553 | スクエア　600角 | 4 | 台 | | | |
| | F363 | スクエア　450角 | 1 | 台 | | | |
| | Gb | ベットライト | 4 | 台 | | | |
| | H27 | FDL-27W | 2 | 台 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H18 | FDL-18W | 10 | 台 | | | |
| | I41 | 富士型 FL40Wx1 | 3 | 台 | | | |
| | I21 | 富士型 FL20Wx1 | 3 | 台 | | | |
| | J42 | 下面アクリル 40Wx2 相当 | 2 | 台 | | | |
| | N21 | 流し元灯 | 1 | 台 | | | |
| | W15 | ミラー灯 | 2 | 台 | | | |
| | W15A | ミラー灯 | 2 | 台 | | | |
| | P21A | 下面開放 20Wx1 相当 非常付 | 2 | 台 | | | |
| | Qd | 小型ダウン | 12 | 台 | | | |
| | Sd | FCL30Wx1、MP 風呂壁 | 7 | 台 | | | |
| | T13 | 非常照明 13W相当 | 8 | 台 | | | |
| | T30 | 非常照明 30W相当 | 6 | 台 | | | |
| | V66 | シャンデリア | 3 | 台 | | | |
| | X324 | 直付 FPH32Wx4 | 23 | 台 | | | |
| | ア避片点 | 点滅型 | 7 | 台 | | | |
| | ウ通両 | | 1 | 台 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | aS | センサー付 直付 メタリック | 2 | 台 | | | |
| | gE | トラフ LED 40W形 | 4 | 台 | | | |
| | hE | トラフ LED 40W形、MP | 4 | 台 | | | |
| | mE(撤去・再取付) | スクエア 450角 LED | 7 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-5-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ④、照明器具撤去(2階) | 再使用なし | | | | | |
| | A112 | 下面開放 110Wx2 相当 | 28 | 台 | | | |
| | A41 | 下面開放 40Wx1 相当 | 7 | 台 | | | |
| | B41 | 埋込グレアセーブ 40Wx1 | 2 | 台 | | | |
| | C21 | 壁付 FL20Wx1,WP | 1 | 台 | | | |
| | E42 | 富士型 FL40Wx2 | 3 | 台 | | | |
| | E42A | 富士型 FL40Wx2＋非常照明 | 2 | 台 | | | |
| | F363 | スクエア 450角 | 8 | 台 | | | |
| | H27 | FDL-27W | 3 | 台 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H18 | FDL-18W | 6 | 台 | | | |
| | I41 | 富士型 FL40Wx1 | 1 | 台 | | | |
| | Ks | スポット ふれあいホール | 5 | 台 | | | |
| | Ld | ダウン 〃 | 77 | 台 | | | |
| | M111 | トラフ FL110Wx1 相当 間接 | 37 | 台 | | | |
| | N21 | 流し元灯 | 1 | 台 | | | |
| | R42 | 笠付 40Wx2 | 7 | 台 | | | |
| | T13 | 非常照明 13W相当 | 4 | 台 | | | |
| | T30 | 非常照明 30W相当 | 12 | 台 | | | |
| | U22 | 階段灯 | 2 | 台 | | | |
| | ア避片点 | 点滅型 | 5 | 台 | | | |
| | イ通片 | | 1 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-5-④ 小計 | | | | | | |
| | C-5 計 | (①+②+③+④) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-6 | 構内情報網 設備工事 | | | | | | |
| | ①、機器 移設据付費 | 堀金保健センターより移設 | 1 | 式 | | | |
| | 内訳 | | | | | | |
| | 管理機能付き無線アクセスポイント | WAPM-AX4R 同等品x3台 | | | | | |
| | ギガアクセスVPNルーター | RTX 830 同等品x1台 | | | | | |
| | PoEスイッチ 8ポート | AT-SH230-10GP-Z5 同等品x1台 | | | | | |
| | ギガHUB 16ポート | AT-GS910 同等品 x1台 | | | | | |
| | 置台 RD-13-32ESK 同等品 | 新設複合防災盤に取付 | 3 | 個 | | | |
| | 消耗品雑材 | | 1 | 式 | | | |
| | LAN測定器レンタル費 | | 1 | 式 | | | |
| | 機器設定費 | | 1 | 式 | | | |
| | 現場調査費 | | 1 | 式 | | | |
| | 既設事務室HUB撤去 | | 1 | 式 | | | |
| | 諸経費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-6-① 小計 | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ②、配線工事費 | | | | | | |
| | メタルモール | A型 | 1 | m | | | |
| | ケーブル　EM-UTP 0.5-4P (Cat6) | 天井コロガシ | 313 | m | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型 D44 | 1 | 個 | | | |
| | VE製ｽｲｯﾁﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 3ケ用 | 4 | 個 | | | |
| | モールボックス | 3ケ用 | 1 | 個 | | | |
| | 情報用モジュラージャック | Cat6 | 14 | 個 | | | |
| | プレート | コスモ新金プレート、1ケ用 | 1 | 枚 | | | |
| | プレート | コスモ　新金　複合3ケ用プレート | 4 | 枚 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-6-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-6　計 | (①+②) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-7 | 構内交換 設備工事 | | | | | | |
| | ①、電話器 移設据付費 | 堀金保健センターより移設 | 1 | 式 | | | |
| | 内訳 | 親機x1台、コードレス子機x2台 | | | | | |
| | NTT回線引込工事費 | | 1 | 式 | | | |
| | 機器設定費 | | 1 | 式 | | | |
| | 消耗品雑材 | | 1 | 式 | | | |
| | 撤去工事費 | | 1 | 式 | | | |
| | 現場調査費 | | 1 | 式 | | | |
| | 諸経費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-7-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ②、配線工事費 | | | | | | |
| | フロアモール | メタルワイプロ 1ウェイ | 14 | m | | | |
| | ケーブル EBT 0,4-2P | | 21 | m | | | |
| | ケーブル EM-UTP 0.5-4P (Cat6) | 天井コロガシ | 38 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付） | 中四角 浅型 D44 | 1 | 個 | | | |
| | 電話用モジュラージャック | 6極4芯 | 6 | 個 | | | |
| | プレート | コスモ新金プレート、1ケ用 | 6 | 枚 | | | |
| | 既設BOX穴埋め | | 4 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-7-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ③、撤去工事費 | 再使用なし | | | | | |
| | ケーブル　EBT 0,4-2P | | 170 | m | | | |
| | 壁付　電話用モジュラージャック | | 10 | 個 | | | |
| | 床付　アウトレット | | 7 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-7-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-7　計 | (①+②+③) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-8 | 安曇野市公衆無線LAN 設備工事 | ギガらくWi-Fi | | | | | |
| | ①、新設 | | | | | | |
| | ルーター | NVR 510　同等品 | 1 | 台 | | | |
| | PoEインジェクター | PD-9001GR/AT/AC-JP 同等品 | 1 | 台 | | | |
| | 上記先出センドバック保守1年間無償 | | 1 | 台 | | | |
| | 消耗品雑材 | | 1 | 式 | | | |
| | NTTフレッツ光回線引込工事費 | | 1 | 式 | | | |
| | 機器据付費 | | 1 | 式 | | | |
| | 機器設定費 | | 1 | 式 | | | |
| | 諸経費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-8-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ②、配線工事費 | | | | | | |
| | ケーブル　EM-UTP(Cat6)-4P | 天井コロガシ | 28 | m | | | |
| | モジュラージャック | 情報網用 | 1 | 個 | | | |
| | 入線プレート | | 1 | 個 | | | |
| | ルーター収納箱 | THD21-565 同等品 | 1 | 面 | | | |
| | コア抜き・補修費 | φ30 | 1 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-8-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-8　計 | (①+②) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-9 | 電気時計　設備工事 | | | | | | |
| | ①、更新(材工) | | | | | | |
| | C:壁掛型　子時計 310x310 | TCAK 2103　　〃 | 7 | 台 | | | |
| | EIA ブランクパネル　新設防災盤に取付 | RD21-4EK　　〃 | 1 | 枚 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-9-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ②、配管配線工事費 | | | | | | |
| | メタルモール | A型 | 1 | m | | | |
| | モールボックス | A型　薄型 1個用 | 1 | 個 | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型 D44 | 1 | 個 | | | |
| | ケーブル | EM-AE1,2－2C(天井コロガシ) | 120 | m | | | |
| | カバープレート | | 1 | 枚 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-9-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ③、撤去工事費 | 再使用なし | | | | | |
| | b:子時計 295x420 木調 | | 1 | 台 | | | |
| | f:子時計 310x310 | | 4 | 台 | | | |
| | ケーブル | AE1,2－2C | 50 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | C-9-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-9 計 | (①+②+③) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-10 | 音響 設備工事 | | | | | | |
| | ①、更新(材工) | | | | | | |
| | A:メインスピーカー | 壁取付金具共 | 2 | 台 | | | |
| | 試験・調整費 | | 1 | 式 | | | |
| | C-10-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ②、撤去工事費 | 再使用なし | | | | | |
| | A:壁掛スピーカー | 2ウェイ　250W | 2 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-10-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-10 計 | (①+②) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-11 | 拡声放送設備 | | | | | | |
| | ①、更新 | | | | | | |
| | A:壁掛型 非常業務 放送装置 | | 1 | 台 | | | |
| | B:天井埋込スピーカー | アッテネーターなし | 16 | 台 | | | |
| | C:天井埋込スピーカー | アッテネーター付 | 20 | 台 | | | |
| | D:天井露出型スピーカー、防水型 | アッテネーター付 | 2 | 台 | | | |
| | E:壁掛スピーカー | アッテネーター付 | 1 | 台 | | | |
| | F:アッテネーター | 6W | 11 | 台 | | | |
| | G:アッテネーター | 30W | 1 | 台 | | | |
| | H:電源遮断ユニット | | 1 | 台 | | | |
| | I:CDプレーヤー(USB対応) | | 1 | 台 | | | |
| | EIA ブランクパネル 新設防災盤に取付 | RD21-3EK 同等品 | 1 | 枚 | | | |
| | 〃 | RD21-4EK 〃 | 1 | 枚 | | | |
| | EIA ブランクパネル 既設防災盤に取付 | RD21-2EK 〃 | 1 | 枚 | | | |
| | 〃 | RD21-3EK 〃 | 1 | 枚 | | | |
| | 〃 | RD21-4EK 〃 | 2 | 枚 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 端子台 | 20P | 2 | 個 | | | |
| | 消耗品雑材 | | 1 | 式 | | | |
| | 消防申請立会費 | | 1 | 式 | | | |
| | 据付工事費 | | 1 | 式 | | | |
| | 試験調整費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-11-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ②、配管配線費費 | | | | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付） | 中四角 浅型 D44 | 13 | 個 | | | |
| | ケーブル　EM-HPC 1.2－2C | 天井コロガシ | 11 | m | | | |
| | ケーブル　EM-HPC 1.2－3C | 天井コロガシ | 226 | m | | | |
| | ケーブル　EM-HPC 1.2－20P | 天井コロガシ | 20 | m | | | |
| | プレート(アッテネーター用) | コスモ新金プレート、1ケ用 | 12 | 枚 | | | |
| | コア抜き　φ30 | 鉄筋探査共 | 1 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-11-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ③、撤去工事費 | 再使用なし | | | | | |
| | a:壁掛型 非常業務 放送装置 | 120W 総合盤組込 | 1 | 台 | | | |
| | b:天井埋込スピーカー | | 28 | 台 | | | |
| | C:アッテネーター | | 6 | 台 | | | |
| | g:カセットデッキ | 120W 総合盤組込 | 1 | 台 | | | |
| | h:BGM装置 | | 1 | 台 | | | |
| | ケーブル HPC 1.2－3C | | 136 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | C-11-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-11 計 | (①+②+③) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-12 | トイレ呼出 設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ①、更新 | | | | | | |
| | A:呼出表示器 親機 | | 1 | 台 | | | |
| | B:呼出表示器 副親機 | | 1 | 台 | | | |
| | C:呼出ボタン(復旧付)＋誤報防止カバー | | 4 | 個 | | | |
| | D:呼出ボタン(復旧付) | | 23 | 個 | | | |
| | E:アラーム付代表廊下灯 | プレート共 | 10 | 個 | | | |
| | F:復旧ボタン | プレート共 | 10 | 台 | | | |
| | G:呼出表示器 親機 | | 1 | 台 | | | |
| | 銘板 | アクリル掘込 | 20 | 枚 | | | |
| | 端子台 | 20P | 2 | 個 | | | |
| | EIA ブランクパネル 既設防災盤に取付 | RD21-5EK 同等品 | 1 | 枚 | | | |
| | 消耗品雑材 | | 1 | 式 | | | |
| | インターホン移設工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 据付工事費 | | 1 | 式 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 試験調整費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-12-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ②、配管配線工事費 | | | | | | |
| | ケーブル | EM-AE1,2－2C（天井コロガシ） | 227 | m | | | |
| | ケーブル | EM-AE1,2－2P（天井コロガシ） | 31 | m | | | |
| | ケーブル | EM-AE1,2－10P（天井コロガシ） | 36 | m | | | |
| | ケーブル | EM-AE1,2－20P（天井コロガシ） | 21 | m | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付） | 中四角 浅型 D44 | 1 | 個 | | | |
| | VE製ｽｲｯﾁﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付） | 3ケ用 | 3 | 個 | | | |
| | メタルモール | A型 | 6 | m | | | |
| | メタルモール | B型 | 2 | m | | | |
| | モールボックス | A型　薄型　1個用 | 3 | 個 | | | |
| | プレート | コスモ新金プレート、1ケ用 | 20 | 枚 | | | |
| | 既設ボックス穴埋め | 仕上げは建築 | 32 | ケ所 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-12-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ③、撤去工事費 | 再使用なし | | | | | |
| | a:ナースコール親機 | 20L | 1 | 台 | | | |
| | b:呼出ボタン | | 22 | 個 | | | |
| | f:廊下灯 | | 11 | 個 | | | |
| | g:握り押しボタン用ジャック | | 10 | 個 | | | |
| | h:復帰ボタン | | 11 | 個 | | | |
| | ケーブル | AE1,2－2C | 175 | m | | | |
| | ケーブル | AE1,2－3C | 156 | m | | | |
| | ケーブル | AE1,2－2P | 33 | m | | | |
| | ケーブル | AE1,2－3P | 25 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | C-12-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-12 計 | (①+②+③) | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | テレビ共同受信 設備工事 | | | | | | |
| | ①、更新 | | | | | | |
| | ブースター | | 1 | 台 | | | |
| | 2分配器 | SH－D2 | 1 | 台 | | | |
| | 直列ユニット(中間) | SH－7F | 7 | 個 | | | |
| | 直列ユニット(端末) | SH－7FR | 3 | 個 | | | |
| | F型コネクター | 5C用 | 20 | 個 | | | |
| | 消耗品雑材 | | 1 | 式 | | | |
| | 据付工事費 | | 1 | 式 | | | |
| | 試験調整費 | | 1 | 式 | | | |
| | TV取付金具 移設据付費 | 朝日木材加工SVL－001－BK | 2 | 組 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-13-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ②、配管配線工事費 | | | | | | |
| | 電線管　HIVE(22) | 露出 | 4 | m | | | |
| | VE製スイッチトボックス(カバー付) | 3ケ用 | 3 | 個 | | | |
| | ケーブル　S 5C-FB | 天井コロガシ | 75 | m | | | |
| | 防火区画処理 | 床　φ100 | 1 | ケ所 | | | |
| | コア抜き　φ100 | | 1 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-13-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ③、撤去工事費 | 再使用なし | | | | | |
| | ケーブル　5C-FB | 既設引き戻し | 10 | m | | | |
| | 直列ユニット(中間) | | 4 | 個 | | | |
| | 直列ユニット(端末) | | 2 | 個 | | | |
| | 入線プレート | | 1 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-13-③ 小計 | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ④、機器収納箱　移設工事 | | | | | | |
| | 樹脂モール | 撤去 | 1 | m | | | |
| | 4分配器 | 移設 | 1 | 個 | | | |
| | ONU | 〃 | 1 | 個 | | | |
| | 機器収納箱 | 〃 | 1 | 面 | | | |
| | 接栓 | 5C用 | 4 | 個 | | | |
| | ケーブル　EM-S 5C-FB | | 6 | m | | | |
| | メタルモール | B型 | 1 | m | | | |
| | モールボックス | 3個用 | 1 | 個 | | | |
| | カバープレート | 新金Ⅱ型　3連 | 1 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-13-④ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-13　計 | (①+②+③+④) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ITV　設備工事 | | | | | | |
| | ①、新設 | | | | | | |
| | A:屋外型カメラ | | 4 | 台 | | | |
| | B:ハードデイスクレコーダー | | 1 | 台 | | | |
| | C:スライドトレー | マウス用 | 1 | 台 | | | |
| | D:HUB | | 1 | 台 | | | |
| | E:ケーブル引込パネル | | 1 | 台 | | | |
| | F:モニター | 23型 | 1 | 台 | | | |
| | EIA ブランクパネル | 1U | 2 | 枚 | | | |
| | 消耗品雑材 | | 1 | 式 | | | |
| | 据付工事費 | | 1 | 式 | | | |
| | 試験調整費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-14-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ②、配管配線工事費 | | | | | | |
| | 電線管　HIVE(16) | 露出 | 12 | m | | | |
| | プルボックス　カメラ取付用 | 未来工業　PVP-1507F | 3 | 個 | | | |
| | プルボックス　HIVE 100x100x100 | 未来工業　PVP-1010J | 2 | 個 | | | |
| | VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付） | 中四角 浅型 D44 | 1 | 個 | | | |
| | ノズルプレート | コスモ　新金　複合2ケ用プレート | 1 | 個 | | | |
| | ケーブル　EM-UTP(Cat6)-4P | 天井コロガシ | 233 | m | | | |
| | ハツリ・補修 | φ30 | 5 | ケ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-14-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-14　計 | (①+②) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 自動火災報知・非常通報 設備工事 | | | | | | |
| | A:受信機 | P-1-10 | 1 | 台 | | | |
| | B:非常通報装置 | | 1 | 台 | | | |
| | C:同上音声ログ | | 1 | 台 | | | |
| | D:火災通報専用電話器 | | 1 | 台 | | | |
| | F:非常通報装置用 UPS | | 1 | 台 | | | |
| | 連動停止スイッチ箱 | | 1 | 台 | | | |
| | 発信機 | 機器収容箱は既存再使用 | 2 | 個 | | | |
| | ベル | 〃 | 2 | 個 | | | |
| | 表示灯 | 〃 | 2 | 個 | | | |
| | 煙感知器 | 2種 | 3 | 個 | | | |
| | 熱感知器 | 差動スポット | 30 | 個 | | | |
| | 熱感知器 | 定温スポット　防水 | 12 | 個 | | | |
| | 熱感知器 | 定温スポット　特種 | 1 | 個 | | | |
| | 端子台 | 10P | 2 | 個 | | | |
| | 複合防災盤 | 2面体、上部ダクト付き | 1 | 式 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 既設機器収納箱　加工費 | | 1 | 式 | | | |
| | 既設調査費 | | 1 | 式 | | | |
| | 申請費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-15-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ②、既設総合防災盤の工事費 | | | | | | |
| | EIA ブランクパネル　新設 | RD21-2EK　同等品 | 1 | 枚 | | | |
| | EIA ブランクパネル　新設 | RD21-3EK　同等品 | 1 | 枚 | | | |
| | EIA ブランクパネル　新設 | RD21-5EK　同等品 | 1 | 枚 | | | |
| | EIA ブランクパネル　新設 | RD21-6EK　同等品 | 1 | 枚 | | | |
| | 操作部　扉固定 | | 1 | 式 | | | |
| | 電話器　扉固定 | | 1 | 式 | | | |
| | 物入　　扉固定 | | 1 | 式 | | | |
| | 警戒区域板撤去 | | 2 | 枚 | | | |
| | 水抜制御盤撤去 | パネルのみ内機は残置 | 1 | 式 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | C-15-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ③更新配線工事費 | | | | | | |
| | ケーブル | EM-AE1,2－2C(天井コロガシ) | 54 | m | | | |
| | ケーブル | EM-AE1,2－4C(天井コロガシ) | 124 | m | | | |
| | ケーブル | EM-AE1,2－10P(天井コロガシ) | 28 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | C-15-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ④、撤去工事費 | 再使用なし | | | | | |
| | 受信機 P-1-10　パネル、内機撤去 | | 1 | 式 | | | |
| | 発信機 | 箱体はそのまま | 2 | 個 | | | |
| | ベル | 〃 | 2 | 個 | | | |
| | 表示灯 | 〃 | 2 | 個 | | | |
| | 煙感知器 | 2種 | 3 | 個 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 熱感知器 | 差動スポット | 24 | 個 | | | |
| | 熱感知器 | 定温スポット 防水 | 5 | 個 | | | |
| | 熱感知器 | 定温スポット 特種 | 1 | 個 | | | |
| | ガス漏れ警報器 | | 6 | 個 | | | |
| | ケーブル | AE 1,2-2C | 80 | m | | | |
| | ケーブル | AE 1,2-4C | 136 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | C-15-④ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-15 計 | (①+②+③+④) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 外灯　設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ①、更新 | | | | | | |
| | 照明器具　Y外 | XY6821Z、電源ユニット含む | 10 | 台 | | | |
| | 既設外灯　アーム加工費 | 防水処理 | 5 | 基 | | | |
| | ジョイントユニット | EFMQ68-15A | 10 | 個 | | | |
| | ケーブル | EM-CE2sq-3C | 50 | m | | | |
| | 高所作業車 | | 2 | 日 | | | |
| | 絶縁修繕費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-16-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ②、撤去 | 再使用なし | | | | | |
| | 灯具、安定器(ポールは残置) | MF100Wx2灯用 | 5 | 台 | | | |
| | ケーブル | VVF1.6-3C | 50 | m | | | |
| | 高所作業車 | | 1 | 日 | | | |
| | | | | | | | |
| | C-16-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-16 計 | (①+②) | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 産廃処分費 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | [ 収集･積込み費 ] | | | | | | |
| | 硝子類 | | 0.10 | t | | | |
| | 金属･樹脂　　混合物屑 | | 1.40 | t | | | |
| | [ 運搬費 ] | | | | | | |
| | 硝子類 | | 0.10 | t | | | |
| | 金属･樹脂　　混合物屑 | | 1.40 | t | | | |
| | [ 処分費 ] | | | | | | |
| | 硝子類 | | 0.10 | t | | | |
| | 金属･樹脂　　混合物屑 | | 1.40 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | C-17 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 機械設備改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| D-1 | 高齢者集会施設改修工事 | 更新工事 | 1.0 | 式 | | | |
| D-2 | 高齢者集会施設改修工事 | 撤去工事 | 1.0 | 式 | | | |
| D-3 | 障害者活動支援センター改修工事 | 更新工事 | 1.0 | 式 | | | |
| D-4 | 障害者活動支援センター改修工事 | 撤去工事 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D - 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | 高齢者集会施設改修工事 | 更新工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| ① | 衛生器具設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ② | 給水設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ③ | 排水設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ④ | 暖房設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑤ | 換気設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-1 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-① | 衛生器具設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 車椅子対応大便器 | CS20AB 密結タンク SS30BFKL<br>ウオッシュレットPS2K+オート便器洗浄ユニット | 1.0 | 組 | | | |
| | 紙巻器 | ﾘﾓｺﾝ 他付属品一式<br>YH-702 | | | | | |
| | 可動手摺 | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ T112HK7R | 1.0 | 組 | | | |
| | 固定手摺 | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ L形 T112CL9 | 1.0 | 組 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 洋風大便器 | CS597BMS 密結タンク SH596BAYR<br>ウオッシュレット TCF5534AUP | 5.0 | 組 | | | |
| | 紙巻器 | ﾘﾓｺﾝ 他付属品一式<br>YH-702 | | | | | |
| | 固定手摺 | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ L形 T112CL10 | 5.0 | 組 | | | |
| | | | | | | | |
| | 小便器 | UFS900JCS 他付属品一式<br>低リップセンサー一体型小便器 自動フラッシュ弁 | 2.0 | 組 | | | |
| | 小便器専用手摺 | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ T112CU22 | 1.0 | 組 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | カウンター式洗面器 | セルフりミング式洗面器 L351CM<br>台付自動単水栓(単水栓・AC100V) TLE25SS1A | 4.0 | 組 | | | |
| | | 自動水石鹸供給栓 TLK08504JA<br>壁排水金具(Pトラップ)TLDP2105JA　手摺 | | | | | |
| | 洗面器カウンター | 建築工事 | | | | | |
| | 洗面器専用手摺(多目的トイレ) | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ T112CP5S | 1.0 | 組 | | | |
| | 多目的化粧鏡(多目的トイレ) | YM3580AC | 1.0 | 組 | | | |
| | 化粧鏡 | YM4560AE | 3.0 | 組 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 掃除用流し | SK22A　横水栓 T23AEQ20C<br>TK22 TN114 T9R HHO04060 T37SGEP | 2.0 | 組 | | | |
| | | 他付属品一式 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-1-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-② | 給水設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 水道用内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB50A　便所 | 10.0 | m | | | |
| | 水道用内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB32A　便所 | 4.0 | m | | | |
| | 水道用内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB25A　便所 | 4.0 | m | | | |
| | 水道用内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB20A　便所 | 33.0 | m | | | |
| | 断熱工事 | 暗渠・隠蔽 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | ｺｱ抜き・補修 | スラブ | 1.0 | 式 | | | |
| | スリーブ工事 | スラブシンダーコンクリート用 | 1.0 | 式 | | | |
| | エアー抜弁 | JIS10K　15A | 1.0 | 個 | | | |
| | 自動吸気弁 | 15A | 2.0 | 個 | | | |
| | 自動排気弁 | 15A | 2.0 | 個 | | | |
| | 中間階水抜栓　弁体 | 50A | 1.0 | 個 | | | |
| | 全上床上操作器具 | | 1.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-1-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-③ | 排水設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 | VP100A　便所 | 47.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 | VP75A　便所 | 7.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 | VP65A　便所 | 12.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 | VP50A　便所 | 7.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 | VP40A　便所 | 7.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管　通気 | VP65A　便所 | 5.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管　通気 | VP50A　便所 | 14.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 防露工事 | 露出・隠蔽 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 床上掃除口 | 塩ビシート用　COA100 | 4.0 | 個 | | | |
| | 床上掃除口 | 塩ビシート用　COA80 | 2.0 | 個 | | | |
| | 床上掃除口 | 塩ビシート用　COA65 | 2.0 | 個 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ドルゴ通気弁 | 65A | 3.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | 既設管接続 | | 1.0 | 式 | | | |
| | ｺｱ抜き・補修 | スラブ | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | スリーブ工事 | スラブシンダーコンクリート用 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-1-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-④ | 暖房設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-1　電気ﾋｰﾀｰ | 壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ<br>1φ　200V　1.5KW　1290Kcal/H | 1.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-2　電気ﾋｰﾀｰ | 壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ<br>1φ　200V　1.0KW　860Kcal/H | 1.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-3　電気ﾋｰﾀｰ | 壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ<br>1φ　200V　0.75KW　645Kcal/H | 1.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-1-④ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-⑤ | 換気設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FE-2 ダクト用換気扇 | 天井埋込形　プラスチック 低騒音 | 2.0 | 台 | | | |
| | | 風量　解放400CMH | | | | | |
| | | コントロールスイッチ 天吊金物 他 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FE-3 ダクト用換気扇 | 天井埋込形　サニタリー用 | 1.0 | 台 | | | |
| | | 風量　解放130CMH | | | | | |
| | | コントロールスイッチ 天吊金物 他 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | スパイラルダクト | 150φ | 1.0 | m | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | スパイラルダクト | 100φ | 2.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 断熱工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 既設ダクト接続工事 | 150φ・100φ | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-1-⑤ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2 | 高齢者集会施設改修工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| ① | 衛生器具設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ② | 給水設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ③ | 給湯設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ④ | ガス設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑤ | 排水設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑥ | 暖房設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑦ | 換気設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑧ | 産業廃棄物処理 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-2 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-① | 衛生器具設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 和風大便器 | 便器 ﾀﾝｸ 給排水金物 紙巻器 | 2.0 | 組 | | | |
| | 洋風風大便器 | 便器 ﾀﾝｸ 給排水金物 紙巻器 | 1.0 | 組 | | | |
| | 固定手摺 | L形 | 1.0 | 組 | | | |
| | ｽﾄｰﾙ形小便器 | 床置　便器 ﾌﾗｯｼｭ弁 給排水金物 | 2.0 | 組 | | | |
| | 小便器専用手摺 | | 1.0 | 組 | | | |
| | 身障者用便器 | 便器 ﾀﾝｸ 給排水金物 紙巻器 | 1.0 | 組 | | | |
| | 固定手摺 | L形 | 1.0 | 組 | | | |
| | 可動手摺 | | 1.0 | 組 | | | |
| | | | | | | | |
| | 身障者用洗面器 | 洗洗器 給排水金物 水石鹸入れ | 1.0 | 組 | | | |
| | 化粧鏡 | 傾斜鏡 | 1.0 | 組 | | | |
| | 洗面器専用手摺 | x2 | 1.0 | 組 | | | |
| | はめ込み形洗面器 | 洗面器 給排水金物 水石鹸入れ | 3.0 | 組 | | | |
| | 洗面カウンター | 建築 | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 化粧鏡 | 450x600 | 3.0 | 枚 | | | |
| | | | | | | | |
| | 掃除用流し | バック付流し 排水金物 単水栓 | 2.0 | 組 | | | |
| | 単水栓 | 13A | 1.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | ※衛生器具撤去の斫り工事は本工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-2-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-② | 給水設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 鋼管 | 50A　便所　断熱共 | 9.0 | m | | | |
| | 鋼管 | 32A　便所　断熱共 | 2.0 | m | | | |
| | 鋼管 | 25A　便所　断熱共 | 3.0 | m | | | |
| | 鋼管 | 20A　便所　断熱共 | 31.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 自動吸気弁 | 15A | 2.0 | 個 | | | |
| | 自動排気弁 | 15A | 2.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | 電動水抜栓 | 50A | 1.0 | 個 | | | |
| | 分岐水栓 | 15A | 1.0 | 個 | | | |
| | ※給水管撤去に伴うRC斫り工事は給水管撤去に含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-2-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-③ | 給湯設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ガス瞬間湯沸し器 | 5号 元止め式 | 1.0 | 台 | | | |
| | 壁掛型 | ホース | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-2-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-④ | ガス設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 鋼管 | 20A　屋内一般 | 10.0 | m | | | |
| | ガスコック | 15A | 1.0 | 個 | | | |
| | ガスコック | 20A | 1.0 | 個 | | | |
| | ガスカラン | 15Ax9.5A | 1.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-2-④ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-⑤ | 排水設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | VP管 | 100A　　便所 | 50.0 | m | | | |
| | VP管 | 75A　　便所 | 4.0 | m | | | |
| | VP管 | 65A　　便所 | 2.0 | m | | | |
| | VP管 | 50A　　便所 | 15.0 | m | | | |
| | VP管 | 40A　　便所 | 7.0 | m | | | |
| | VP管　通気 | 50A　　便所 | 14.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 床上掃除口 | COB100 | 5.0 | 個 | | | |
| | 床上掃除口 | COB80 | 2.0 | 個 | | | |
| | 床上掃除口 | COB50 | 1.0 | 個 | | | |
| | 床上掃除口 | COA100 | 1.0 | 個 | | | |
| | 床上掃除口 | COA50 | 1.0 | 個 | | | |
| | 床排水金物 | T5KB50 | 2.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ドルゴ通気金物 | 50A | 2.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | 既設管切断(取外) | | 1.0 | 式 | | | |
| | ※排水管・排水器具撤去に伴うRC斫り工事は排水管・排水器具撤去に含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-2-⑤ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-⑥ | 暖房設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-1　電気ﾋｰﾀｰ | 1φ　200V　1.5KW　1290Kcal/H | 1.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-2　電気ﾋｰﾀｰ | 壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ<br>1φ　200V　1.0KW　860Kcal/H | 1.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-3　電気ﾋｰﾀｰ | 壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ<br>1φ　200V　0.75KW　645Kcal/H | 1.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-2-⑥ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-⑦ | 換気設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FE-2 ダクト用換気扇 | 天井埋込形 | 3.0 | 台 | | | |
| | | 風量　解放420CMH | | | | | |
| | | コントロールスイッチ　他 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FE-3 ダクト用換気扇 | 天井埋込形 | 1.0 | 台 | | | |
| | | 風量　解放200CMH | | | | | |
| | | コントロールスイッチ　他 | | | | | |
| | | ダクト・フード残置 ダクト換気扇接続部撤去 | | | | | |
| | 既設ダクト切断工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-2-⑦ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-⑧ | 産業廃棄物処理工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 収集積込 | 金属管 | 0.10 | t | | | |
| | 収集積込 | 金属類 | 0.03 | t | | | |
| | 収集積込 | 塩ビ管 | 0.20 | t | | | |
| | 収集積込 | 断熱材 | 0.05 | t | | | |
| | 収集積込 | 陶器類 | 0.30 | t | | | |
| | 収集積込 | 機器(混合物) | 0.06 | t | | | |
| | 収集積込 | コンクリート塊 | 0.20 | t | | | |
| | 運搬費 | 金属管 | 0.10 | t | | | |
| | 運搬費 | 金属類 | 0.03 | t | | | |
| | 運搬費 | 塩ビ管 | 0.20 | t | | | |
| | 運搬費 | 断熱材 | 0.05 | t | | | |
| | 運搬費 | 陶器類 | 0.30 | t | | | |
| | 運搬費 | 機器(混合物) | 0.06 | t | | | |
| | 運搬費 | コンクリート塊 | 0.20 | t | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 処分費 | 金属管 | ▲ 0.10 | t | | | |
| | 処分費 | 金属類 | ▲ 0.03 | t | | | |
| | 処分費 | 塩ビ管 | 0.20 | t | | | |
| | 処分費 | 断熱材 | 0.05 | t | | | |
| | 処分費 | 陶器類 | 0.30 | t | | | |
| | 処分費 | 機器(混合物) | 0.06 | t | | | |
| | 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 0.20 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-2-⑧ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-3 | 障害者活動支援センター改修工事 | 更新工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| ① | 衛生器具設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ② | 給水設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ③ | 給湯設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ④ | ガス設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑤ | 排水設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑥ | 暖房設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑦ | 冷暖房設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑧ | 換気設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-3 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-① | 衛生器具設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 車椅子対応大便器 | CS20AB 密結タンク SS30BFKL<br>ウオッシュレットPS2K+オート便器洗浄ユニット | 1.0 | 組 | | | |
| | 紙巻器 | ﾘﾓｺﾝ 他付属品一式<br>YH-702 | | | | | |
| | 可動手摺 | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ T112HK7R | 1.0 | 組 | | | |
| | 固定手摺 | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ L形 T112CL9 | 1.0 | 組 | | | |
| | 洋風大便器 | CS597BMS 密結タンク SH596BAYR<br>ウオッシュレット TCF5534AUP | 1.0 | 組 | | | |
| | 紙巻器 | ﾘﾓｺﾝ 他付属品一式<br>YH-702 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 掃除用流し | SK22A 横水栓 T23AEQ20C<br>TK22 TN114 T9R HHO04060 T37SGEP | 2.0 | 組 | | | |
| | | 他付属品一式 | | | | | |
| | 汚物流し | 掃除口付床置床排水汚物流し SKL330NFP | 1.0 | 組 | | | |
| | | ハイタンク<br>レバー式自在水栓 TK133EQ13C | | | | | |
| | | 床排水フランジ(塩ビ用) | | | | | |
| | 自動単水栓 アクアオート | TLE35MIA(AC100V) | 2.0 | 組 | | | |
| | | 男女WC給湯配管撤去洗面器取付 | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 車椅子対応洗面器 | ボール一体形マーブライトカウンター<br>≒1.0m 水栓金具 TLE35M4A(サーモ・AC100) | 3.0 | 組 | | | |
| | | 自動水栓一体型電気温水器 RECK03BIRS33M6K<br>専用止水栓TL347CU 排水金具MX60022P | | | | | |
| | | ブラケットM9P40A x2 配管カバーMX60044<br>コーナーカバーMX60015A・B | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 車椅子対応洗面器(洗面器2連) | ボール一体形マーブライトカウンター<br>≒2.0m 水栓金具 TLE35M4A(サーモ・AC100)x2 | 1.0 | 組 | | | |
| | | 自動水栓一体型電気温水器 RECK03BIRS33M6K x2<br>専用止水栓TL347CU x2 排水金具MX60022P x2 | | | | | |
| | | ブラケットM9P40A x3 配管カバーMX60044 x2<br>コーナーカバーMX60015A・B x2 | | | | | |
| | | 手摺 | | | | | |
| | カウンター式洗面器 | セルリミング式 LS351CM | 5.0 | 組 | | | |
| | | 台付自動水栓(電気温水器用)TLE28SAAA | | | | | |
| | | 電気温水器 REW06A1B1KSCM<br>アングル・ストレート形止水栓 | | | | | |
| | | 壁・床排水金物<br>連結間 自動水石鹸供給栓 | | | | | |
| | | 手摺 | | | | | |
| | 洗面カウンター | 建築工事 | | | | | |
| | 手洗器 | ベッセル式 L652D TLE28SS1A | 1.0 | 組 | | | |
| | | 台付き自動水栓 (AC100V)単水栓<br>M281 T22BS | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 化粧鏡 | 2方フレームフリーサイズ 450x600 | 5.0 | 枚 | | | |
| | 多目的化粧鏡 | YM3580FC | 1.0 | 枚 | | | |
| | シャワーセット | 洗い場専用 壁付サーモスタット混合水栓 | 5.0 | 個 | | | |
| | | TVB03447J | | | | | |
| | 洗面器置台 | EWB650 | 2.0 | 台 | | | |
| | 手摺 | T112CD6 | 2.0 | 組 | | | |
| | スライドバー | TS135GY12RR | 2.0 | 組 | | | |
| | 洗濯機用水栓 | TW11R | 1.0 | 個 | | | |
| | EW-1 電気温水器 | 流し台設置<br>貯湯量 12L 台付混合水栓 給水・給湯接続金物 | 2.0 | 組 | | | |
| | | 解放式排水ホッパー 止水栓 他 | | | | | |
| | EW-2 電気温水器 | 食器洗浄機用<br>貯湯量 12L 給水・給湯接続金物 | 1.0 | 組 | | | |
| | | 解放式排水ホッパー 止水栓 他 | | | | | |
| | EW-3 電気温水器 | 洗面器用<br>貯湯量 6L 台付混合水栓 給水・給湯接続金物 | 1.0 | 組 | | | |
| | | 解放式排水ホッパー 止水栓 他 | | | | | |
| | D-3-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-② | 給水設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管 | HIVP40A　埋設 | 13.0 | m | | | |
| | 水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管 | HIVP25A　埋設 | 5.0 | m | | | |
| | 水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管 | HIVP20A　埋設 | 14.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB40　屋外架空 | 1.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB25　屋外架空 | 1.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB20　屋外架空 | 7.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB65　屋内一般(暗渠) | 22.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB50　屋内一般(暗渠) | 22.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB40　屋内一般(暗渠) | 8.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB32　屋内一般(暗渠) | 3.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB25　屋内一般(暗渠) | 6.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB20　屋内一般(暗渠) | 12.0 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB32　屋内一般(隠蔽) | 12.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB25　屋内一般(隠蔽) | 4.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB20　屋内一般(隠蔽) | 63.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB40　特殊浴室、厨房(隠蔽) | 5.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB32　特殊浴室、厨房(隠蔽) | 20.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB25　特殊浴室、厨房(隠蔽) | 31.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB20　特殊浴室、厨房(隠蔽) | 45.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB15　特殊浴室、厨房(隠蔽) | 2.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB40　便所(暗渠) | 3.0 | m | | | |
| | 水道用内面ライニング鋼管 | VB20　便所(暗渠) | 3.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 水道用内外面ライニング鋼管 | VD25　便所(土間) | 1.0 | m | | | |
| | 水道用内外面ライニング鋼管 | VD20　便所(土間) | 11.0 | m | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 弁類 | | | | | | |
| | 地下式不凍栓 | 40Ax600L | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 全上不凍栓BOX | VC-10 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 地下式不凍栓 | 15Ax600L | 2.0 | 箇所 | | | |
| | 地下式不凍栓 | 20Ax600L　巻末 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 全上不凍栓BOX | VC-6 | 3.0 | 箇所 | | | |
| | 散水栓 | T28UNH13 | 2.0 | 個 | | | |
| | 散水栓BOX | 樹脂製 | 2.0 | 箇所 | | | |
| | 中間階水抜栓(弁体) | 40A | 2.0 | 箇所 | | | |
| | 中間階水抜栓(弁体) | 32A | 2.0 | 箇所 | | | |
| | 床上遠隔手動操作器具 | | 4.0 | 箇所 | | | |
| | 仕切弁　JIS10K | 20A | 6.0 | 個 | | | |
| | 仕切弁　JIS10K | 15A | 4.0 | 個 | | | |
| | 凍結防止ヒーター巻き | 1.0m | 5.0 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | |
| | 管埋設費 | 植栽撤去・復旧含む | 1.0 | 式 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 断熱工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 既設管接続 | | 1.0 | 式 | | | |
| | コア抜き・補修 | 外壁　内壁　スラブ | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-3-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-③ | 給湯設備 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GW-1 ガス給湯器セット | 4台連結(1台既存品使用) | 1.0 | 組 | | | |
| | 材工 | 業務用ガス給湯専用機 屋外壁掛形32号 エコシステムユニット システムユニット連結ケーブル | | | | | |
| | | リモコンケーブル(2芯ケーブル20m)<br>増設リモコン 連結スタンドx2台 | | | | | |
| | | ガス配管セット 水・湯配管セット<br>バルブ・フレキセット ドレン配管セット | | | | | |
| | 既存品移設本工事 | 配管カバー 架台カバー<br>堀金保健センターより撤去・取付 | 1.0 | 式 | | | |
| | 水道用耐熱塩ビライニング鋼管 | HTLP40　埋設 | 6.0 | m | | | |
| | 水道用耐熱塩ビライニング鋼管 | HTLP40　屋外架空 | 4.0 | m | | | |
| | 水道用耐熱塩ビライニング鋼管 | HTLP40　特殊浴室(隠蔽) | 8.0 | m | | | |
| | 水道用耐熱塩ビライニング鋼管 | HTLP25　特殊浴室(隠蔽) | 10.0 | m | | | |
| | 水道用耐熱塩ビライニング鋼管 | HTLP20　特殊浴室(隠蔽) | 29.0 | m | | | |
| | 水道用耐熱塩ビライニング鋼管 | HTLP15　特殊浴室(隠蔽) | 2.0 | m | | | |
| | 弁類 | | | | | | |
| | 地下式不凍栓(湯用) | 40Ax600L | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 全上不凍栓BOX | VC－10 | 1.0 | 箇所 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仕切弁 JIS10K | 20A | 4.0 | 個 | | | |
| | 仕切弁 JIS10K | 15A | 1.0 | 個 | | | |
| | 凍結防止ヒーター巻き | 1.0m | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 凍結防止ヒーター巻き | 4.0m | 1.0 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | |
| | 管埋設費 | 植栽撤去・復旧含む | 1.0 | 式 | | | |
| | 断熱工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | コア抜き・補修 | 外壁 内壁 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-3-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-④ | ガス設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 配管用炭素鋼管 | 白GP32　　屋外架空 | 3.0 | m | | | |
| | 外面プラスチック被覆鋼管 | PLP32　　暗渠 | 2.0 | m | | | |
| | ポリエチレン管(二層) | PP32　　埋設 | 13.0 | m | | | |
| | 弁類 | | | | | | |
| | ガスコック　LPG用 | 32A | 2.0 | 個 | | | |
| | 管埋設費 | 植栽撤去・復旧含む | 1.0 | 式 | | | |
| | コア抜き・補修 | ピット壁 | 1.0 | 式 | | | |
| | 塗装工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-3-④ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-⑤ | 排水設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP75　埋設 | 1.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP65　埋設 | 13.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP50　埋設 | 4.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP40　埋設 | 1.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP50　屋外架空 | 5.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP40　屋外架空 | 1.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP100　便所(暗渠) | 3.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP65　便所(暗渠) | 3.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP50　便所(暗渠) | 3.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP100　特殊浴室(土間) | 5.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP75　特殊浴室(土間) | 6.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP50　特殊浴室(土間) | 6.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP50　特殊浴室(隠蔽) | 1.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP40　特殊浴室(隠蔽) | 1.0 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硬質塩化ビニール管 | VP100　便所(土間) | 4.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP50　便所(土間) | 5.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP40　便所(土間) | 4.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP50　厨房(土間) | 6.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP50　屋内一般(隠蔽) | 3.0 | m | | | |
| | 硬質塩化ビニール管 | VP40　屋内一般(隠蔽) | 5.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 床排水金物 | T5A80 | 2.0 | 個 | | | |
| | 床排水金物 | T5A50 | 2.0 | 個 | | | |
| | 床上掃除口　塩ビシート対応品 | COA100 | 1.0 | 個 | | | |
| | 床上掃除口　塩ビシート対応品 | COA50 | 2.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | 小口径塩ビ桝 | 土工事は管埋設費に含む | | | | | |
| | 90L 75-75-125 | 塩ビ蓋 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 45Y 75-100-100-125 | 塩ビ蓋 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 管埋設費 | 植栽撤去・復旧含む | 1.0 | 式 | | | |
| | 断熱工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | コア抜き・補修 | 外壁　地中梁 | 1.0 | 式 | | | |
| | 既設管接続 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 土間コンクリート壊し | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-3-⑤ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-⑥ | 暖房設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-1 電気ﾋｰﾀｰ | 壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ<br>1φ 200V 1.5KW 1290Kcal/H | 2.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-3 電気ﾋｰﾀｰ | 壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ<br>1φ 200V 0.75KW 645Kcal/H | 2.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-4 遠赤外線ﾋｰﾀｰ | 天井埋込形 防滴タイプ 断熱加工付<br>1φ 200V 2.0KW 1720Kcal/H | 2.0 | 台 | | | |
| | | 温度ﾋｭｰｽﾞ<br>ヒーターコントロールサーモスタット | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-5 電気ﾋｰﾀｰ | 壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ<br>1φ 100V 0.5KW 430Kcal/H | 1.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | ※電気配線電気工事 | | | | | | |
| | D-3-⑥ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-⑦ | 冷暖房設備工事 | 既設マルチエアコン室内機移設 | | | | | |
| | | パッケージエアコン新設 | | | | | |
| | ACO-1　空冷ヒートポンプ | マルチタイプ | | | | | |
| | 屋外機<br>屋内機設置(保管品) | 冷房能力　40.0KW<br>天井カセット形　冷房能力　8.0KW　x4台 | | | | | |
| | 全上屋内機設置工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 真空引き・気密試験・冷媒液充填・試験調整 | 渡り配線接続 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | ACO-2　空冷ヒートポンプ | マルチタイプ | | | | | |
| | 屋外機<br>屋内機設置(保管品) | 冷房能力　433.5KW<br>天井カセット形　冷房能力　7.1KW　x1台 | | | | | |
| | 全上屋内機設置工事 | 天井カセット形　冷房能力　5.6KW　x1台 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 真空引き・気密試験・冷媒液充填・試験調整 | 渡り配線接続 | 1.0 | 式 | | | |
| | 移設機器用冷媒・ドレン配管 | | | | | | |
| | 冷媒配管 | 9.5/15.9 | 10.0 | m | | | |
| | ドレン配管(空調ドレン配管用) | 25V | 11.0 | m | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 既設管接続 | | 1.0 | 式 | | | |
| | AC-12 パッケージエアコン | 標準シングル 冷暖房能力 3.6/4.0KW | 1.0 | 式 | | | |
| | | 天井カセット2方向<br>防振架台 | | | | | |
| | 全上設置工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 真空引き・気密試験・冷媒液充填・試験調整 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | AC-13 パッケージエアコン | 同時ツイン 冷暖房能力 7.1/8.0KW | 1.0 | 式 | | | |
| | | 天井カセット4方向<br>防振架台 | | | | | |
| | 全上設置工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 真空引き・気密試験・冷媒液充填・試験調整 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | AC-14 パッケージエアコン | 同時ツイン 冷暖房能力 7.1/8.0KW | 1.0 | 式 | | | |
| | | 天井カセット4方向<br>防振架台 | | | | | |
| | 全上設置工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 真空引き・気密試験・冷媒液充填・試験調整 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 新設エアコン用冷媒・ドレン配管 | | | | | | |
| | 冷媒配管 | 9.5/15.9　屋外架空 | 8.0 | m | | | |
| | 冷媒配管 | 6.3/12.7　屋外架空 | 4.0 | m | | | |
| | 冷媒配管 | 9.5/15.9　隠蔽 | 8.0 | m | | | |
| | 冷媒配管 | 6.3/12.7　隠蔽 | 6.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | ドレン配管（空調用ドレン管） | 30φ　屋外架空 | 4.0 | m | | | |
| | ドレン配管（空調用ドレン管） | 30φ　隠蔽 | 6.0 | m | | | |
| | ドレン配管（空調用ドレン管） | 25φ　隠蔽 | 4.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 断熱工事 | ラッキング共 | 1.0 | 式 | | | |
| | コア抜き・補修 | 外壁 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-3-⑦ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-⑧ | 換気設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | HEA-3 熱交換器付換気扇 | マイコンタイプ 天井カセット形<br>風量500/310/175CMH | 5.0 | 台 | | | |
| | | コントロールスイッチ 天吊金物<br>ダクト・ウエザーカバー既存使用 | | | | | |
| | HEA-4 熱交換器付換気扇 | マイコンタイプ 天井カセット形<br>風量250/125/85CMH | 1.0 | 台 | | | |
| | | コントロールスイッチ 天吊金物<br>ダクト・ウエザーカバー既存使用 | | | | | |
| | HEA-5 熱交換器付換気扇 | マイコンタイプ 天井カセット形<br>風量150/75/42CMH | 2.0 | 台 | | | |
| | | コントロールスイッチ 天吊金物<br>ダクト・ウエザーカバー既存使用 | | | | | |
| | HEA-6 熱交換器付換気扇 | 壁掛形 2パイプ 急速排気付タイプ 壁スイッチ<br>風量190/95CMH | 2.0 | 台 | | | |
| | | コントロールスイッチ 天吊金物<br>コントロールスイッチ 専用屋外給気・排気フード | | | | | |
| | | 他 | | | | | |
| | FE-2 天井埋込形換気扇 | ダクト用換気扇 風量400CMH | 2.0 | 台 | | | |
| | | プラスチックタイプ 低騒音タイプ<br>コントロールスイッチ 天吊金物 | | | | | |
| | | ダクト・ウエザーカバー既存使用 | | | | | |
| | FE-4 天井埋込形換気扇 | ダクト用換気扇 台所用 風量300CMH | 1.0 | 台 | | | |
| | | 鋼板タイプ 低騒音タイプ<br>コントロールスイッチ 天吊金物 | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ダクト・ウエザーカバー | | | | | |
| | FE-5 天井埋込形換気扇 | ダクト用換気扇 風量95CMH | 1.0 | 台 | | | |
| | | プラスチックタイプ 低騒音タイプ<br>コントロールスイッチ 天吊金物 | | | | | |
| | | ダクト・ウエザーカバー | | | | | |
| | FE-6 天井埋込形換気扇 | ダクト用換気扇 風量50CMH | 1.0 | 台 | | | |
| | | プラスチックタイプ 低騒音タイプ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FE-7 天井埋込形換気扇 | 本体システムキッチン付属 | 1.0 | 台 | | | |
| | | ダクト・ウエザーカバー | | | | | |
| | | | | | | | |
| | HEA-2 熱交換器付換気扇 | 本体残置　給気・排気ダクト再使用 | 2.0 | 台 | | | |
| | | 給気口・排気口250φ新設 | | | | | |
| | スパイラルダクト | 150φ | 6.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | スパイラルダクト | 100φ | 14.0 | m | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 断熱工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 既設管接続 | | 1.0 | 式 | | | |
| | コア抜き･補修 | 外壁 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-3-⑧ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-4 | 障害者活動支援センター改修工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| ① | 衛生器具設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ② | 給水設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ③ | 給湯設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ④ | ガス設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑤ | 暖房設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑥ | 冷暖房設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑦ | 換気設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑧ | ろ過・超音波設備工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| ⑨ | 産業廃棄物処理工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-4 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-① | 衛生器具設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 洋風風大便器 | 便器 ﾀﾝｸ 給排水金物 紙巻器 | 1.0 | 組 | | | |
| | 汚物流し | 汚物用流し フラシュ弁 水栓 | 1.0 | 組 | | | |
| | はめ込み洗面器 | 洗面器 水栓 給排水金物 | 4.0 | 組 | | | |
| | 壁掛洗面器 | 洗面器 水栓 給排水金物 | 2.0 | 組 | | | |
| | 化粧鏡 | | 4.0 | 枚 | | | |
| | シャワーセット | 13A | 7.0 | 個 | | | |
| | 混合水栓 | 13A | 8.0 | 個 | | | |
| | 単水栓 | 13A | 2.0 | 個 | | | |
| | 洗濯機用水栓 | 13A | 1.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-4-① 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-② | 給水設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 鋼管(保温付) | 65A　屋内一般(暗渠) | 37.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 50A　屋内一般(暗渠) | 8.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 40A　屋内一般(暗渠) | 2.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 32A　屋内一般(暗渠) | 5.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 25A　屋内一般(暗渠) | 7.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 20A　屋内一般(暗渠) | 6.0 | m | | | |
| | 弁類 | | | | | | |
| | 電動水抜栓 | 40A | 1.0 | 個 | | | |
| | 電動水抜栓 | 32A | 3.0 | 個 | | | |
| | 電動水抜栓 | 20A | 3.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-4-② 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-③ | 給湯設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 鋼管(保温付) | 50A　屋内一般(暗渠) | 30.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 40A　屋内一般(暗渠) | 19.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 32A　屋内一般(暗渠) | 4.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 25A　屋内一般(暗渠) | 57.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 20A　屋内一般(暗渠) | 9.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 15A　屋内一般(暗渠) | 21.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 32A　便所(暗渠) | 6.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 20A　便所(暗渠) | 11.0 | m | | | |
| | 鋼管(保温付) | 15A　便所(暗渠) | 4.0 | m | | | |
| | 仕切弁 | GV32 | 3.0 | 個 | | | |
| | 仕切弁 | GV25 | 1.0 | 個 | | | |
| | 仕切弁 | GV20 | 3.0 | 個 | | | |
| | 仕切弁 | GV15 | 4.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格･摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ガス瞬間湯沸し器 | 5号 元止め式 | 1.0 | 台 | | | |
| | 壁掛型 | ホース | | | | | |
| | 貯湯式電気給湯器 | 床置 20L | 1.0 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-4-③ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-④ | ガス設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 鋼管 | 25A　屋外架空 | 3.0 | m | | | |
| | 鋼管 | 25A　屋内一般(暗渠・露出) | 28.0 | m | | | |
| | 鋼管 | 20A　屋内一般(暗渠・露出) | 8.0 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | ガスコック | 25A | 2.0 | 個 | | | |
| | ガスコック | 20A | 2.0 | 個 | | | |
| | ガスカラン | 15A | 3.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-4-④ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-⑤ | 暖房設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | EH-1 電気ﾋｰﾀｰ | 1φ 200V 1.5KW 1290Kcal/H | 2.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | EH-3 電気ﾋｰﾀｰ | 1φ 200V 0.75KW 645Kcal/H | 2.0 | 台 | | | |
| | | サーモ・操作部カバー<br>いたずら防止カバー | | | | | |
| | EH-4 遠赤外線ヒーター | 壁掛形 | 3.0 | 台 | | | |
| | | 1φ 200V 2.0KW 1705Kcal/H<br>取付金具 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-4-⑤ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-⑥ | 冷暖房設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACO-1　空冷ヒートポンプ | マルチタイプ | | | | | |
| | 屋外機残置<br>屋内機撤去・再利用 | 冷房能力　40.0KW<br>天井カセット形　冷房能力　8.0KW　x4台 | | | | | |
| | 全上屋内機撤去・保管工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 冷媒液回収　渡り配線取外し | 冷媒管取外し　ドレン管取外し | 1.0 | 式 | | | |
| | 屋内機電源処理 | 電気工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ACO-2　空冷ヒートポンプ | マルチタイプ | | | | | |
| | 屋外機<br>屋内機撤去・再利用 | 冷房能力　433.5KW<br>天井カセット形　冷房能力　7.1KW　x1台 | | | | | |
| | 全上屋内機撤去・保管工事 | 天井カセット形　冷房能力　5.6KW　x1台 | 1.0 | 式 | | | |
| | 冷媒液回収　渡り配線取外し | 冷媒管取外し　ドレン管取外し | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 屋内機電源処理 | 電気工事 | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 屋内機インテリアパネル取外し・復旧 | 天井改修工事対応 | 7.0 | 箇所 | | | |
| | 天井カセット形 | 4方向・2方向 | | | | | |
| | ワイヤードリモコン・リモコン線移設 | 壁改修工事対応 | 12.0 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | |
| | 既設配管切断（取外し） | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-4-⑥ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-⑦ | 換気設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | HEA-3 熱交換器付換気扇 | 風量 1120CMH | 5.0 | 組 | | | |
| | | ダクト・給排気フード残置 | | | | | |
| | | コントロールスイッチ撤去 | | | | | |
| | HEA-4 熱交換器付換気扇 | 風量 260CMH | 1.0 | 組 | | | |
| | | ダクト・給排気フード残置 | | | | | |
| | | コントロールスイッチ撤去 | | | | | |
| | HEA-5 熱交換器付換気扇 | 風量 120CMH | 2.0 | 組 | | | |
| | | ダクト・給排気フード残置 | | | | | |
| | | コントロールスイッチ撤去 | | | | | |
| | FE-2 天井埋込形換気扇 | 420CMH | 2.0 | 組 | | | |
| | | ダクト・フード残置<br>コントロールスイッチ撤去 | | | | | |
| | FE-3 天井埋込形換気扇 | 200CMH | 1.0 | 組 | | | |
| | | ダクト・フード残置<br>コントロールスイッチ撤去 | | | | | |
| | FE-4 有圧換気扇 | 300φ 風量1500CMH | 1.0 | 組 | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 取付枠 ウエザーカバー 連動シャッター<br>フード 1600x700 ダクト 300x300 | | | | | |
| | FE-5 有圧換気扇 | 200φ 風量 780CMH | 1.0 | 組 | | | |
| | | 取付枠 ウエザーカバー 連動シャッター<br>フード1600x600 | | | | | |
| | FE-6 換気扇 | 200φ 風量320CMH | 1.0 | 組 | | | |
| | | 取付枠 ウエザーカバー 吸気ダンパー開閉式 | | | | | |
| | F-1 扇風機 | 300φ | 2.0 | 組 | | | |
| | | | | | | | |
| | HEA-2 熱交換器付換気扇 | 本体残置　給気・排気ダクト再使用 | 2.0 | 台 | | | |
| | | 給気口・排気口250φ撤去 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 既設配管切断(取外し) | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-4-⑦ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-⑧ | ろ過・超音波設備工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 鋼管(保温付) | 50A　屋内一般(暗渠) | 139.0 | m | | | |
| | 超音波発生器具 | 15A | 6.0 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | 既設配管切断(取外し) | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-4-⑧小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-⑨ | 産業廃棄物処理工事 | 撤去工事 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 収集積込 | 金属管 | 0.8 | t | | | |
| | 収集積込 | 金属類 | 0.1 | t | | | |
| | 収集積込 | 断熱材 | 0.1 | t | | | |
| | 収集積込 | 陶器類 | 0.1 | t | | | |
| | 収集積込 | 機器(混合物) | 0.3 | t | | | |
| | 収集積込 | コンクリート塊 | 0.3 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | 運搬費 | 金属管 | 0.8 | t | | | |
| | 運搬費 | 金属類 | 0.1 | t | | | |
| | 運搬費 | 断熱材 | 0.1 | t | | | |
| | 運搬費 | 陶器類 | 0.1 | t | | | |
| | 運搬費 | 機器(混合物) | 0.3 | t | | | |
| | 運搬費 | コンクリート塊 | 0.3 | t | | | |
| | | | | | | | |

| No | 名　称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 処分費 | 金属管 | ▲ 0.8 | t | | | |
| | 処分費 | 金属類 | ▲ 0.1 | t | | | |
| | 処分費 | 断熱材 | 0.1 | t | | | |
| | 処分費 | 陶器類 | 0.1 | t | | | |
| | 処分費 | 機器(混合物) | 0.3 | t | | | |
| | 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 0.3 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D-4-⑨ 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 現　場　説　明　書

安曇野市 総務部 財産管理課 施設経営担当

１．件名（工事名称）:
令和７年度（債務負担行為）
障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事

２．工事場所：　安曇野市　障害者活動支援センター、高齢者集会施設

３．工事概要：　障害者活動支援センター（１階）及び高齢者集会施設（２階）の
大規模改修工事
・屋根、外壁改修、サッシ断熱改修
・内部（床・壁・天井・建具等）改修
・特殊浴槽更新、トイレ改修
・照明 LED 化
・外構舗装改修
・介護用ベッド、ダイニングテーブル等を代替施設へ移設・復旧　他

４．工期　　契約日　から　令和８年８月５日

５．一般事項について
(1)現場説明会
本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場説明会は実施しない。
(2)設計図書等に対する質問及び回答について
設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了するまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等は一切認めない。
(3)工事費内訳書の提出
入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。
(4)工事費内訳書記載数量は参考数量とする。

６．工事請負契約書（案）に関する事項について
(1) 第 39 条（債務負担行為に係る契約の特則）関係
各会計年度における請負代金の支払限度額の割合は、次のとおりとする。
令和７年度 40%
令和８年度 60%
(2) 第 40 条（債務負担行為に係る契約の前金払の特則）関係
前金払の条件は、各会計年度の予算の範囲内で支払うものとし、次のとおりとする。
~~① 各会計年度前金払を行う。~~

~~② 初年度の前金払は行わない。~~

③ 初年度に第２年度分を含め前金払を行う。

７．本工事における特記事項

(1)工事用地等

本工事に必要な用地は、以下のとおり。

| 使用目的 | 使用場所･面積 |
|---|---|
| 資材置場 | 敷地内 |
| 駐車場 | 同上敷地 |
| 現場事務所 | 同上敷地 |

(2) 排水への対応

本工事施工に伴う排水は、沈殿処理･Ｐｈ 管理等の各法令を守り、自然環境等へ悪影響を及ぼすことのないよう適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排水路等に排水する。また、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、従前の機能を損なわないようにすること。ただし、周辺水路についての排水は、管理者と協議のうえ、同意を得ること。

(3)工事着手前に事前のお知らせをおこなうこと。また看板等を設置して、工事内容の周知を行うこと。

(4)夜間、早朝及び休日での施工を実施する場合は監理者･監督員と打合せを行い、監理者･監督員の承諾を得たのちに、必要な場合は近隣への事前通達のうえ施工すること。

(5)周辺施設の利用者及び周辺住民の安全に十分配慮すること。

(6)感染症対策は十分に講じること。

(7)各官公庁手続きについて、

事前に監督員・監理者が申請書類等の内容確認をしてから提出すること。

~~(8)残土関係~~

~~・本工の施工において生じる発生土の処分については、下記の処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。~~

~~なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。~~

~~・建設発生土~~

| ~~受入れ場所・仮置き場所~~ | ~~処分方法~~ | ~~運搬距離~~ | ~~特記事項~~ |
|---|---|---|---|
| | | | |

~~距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする~~。

~~(9)この工事は執務並行型の工事である。~~

(10) 本工事は、「週休２日工事実施要領」発注者指定型週休２日工事の対象である。

なお、週休２日の取組実績に応じて、単価の補正を行い、設計変更を行うものとする。

（工事発注時は４週８休（通期）を想定した設計単価で積算している）

(11) 工事工程について下記事項を基本とし、監督員と協議・調整を行うこと。

①障害者活動支援センターの代替施設である堀金保健センターに、令和７年９月 16～18 日の期間に備品移設、特殊浴槽移設等（１台は障害者活動支援センターから移設、１台新設)、電話移設（別途工事）の作業を行うこと。

②障害者活動支援センターの改修工事後、安曇野市の部分使用検査を行う。検査合格後に代替施設からの移設（備品、ガスボイラー、特殊浴槽（新設分１台のみ)、電話、テレビ、NET）を行い、令和８年７月 16 日までに利用開始できるようにすること。

~~８．本工事に関連する別途発注工事の予定~~

| 発注機関 | 工事名 | 工期 | 工事内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

~~・本工事に近接・競合する工事の予定~~

| 発注機関 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

~~・改修工事における工事個所の順番は図のとおり。~~

９．安全対策関係

① 交通誘導警備員

受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。

② 安全施設

発注者が想定している仮設（ゲート、仮囲い等）については、仮設計画図に示したとおり。受注者は明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。（任意仮設）

なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるときは設計変更の対象とする。

10．工事用道路関係

現場への工事関係車両の入退場の路線は事前に監督員と協議をすること。

11．その他

火災保険等への加入期間は、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとする。

# 特記仕様書（共通事項）

総務部 財産管理課

１．保険等

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明事項・施工条件明示事項に定める保険に加入しなければならない。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。

２．各種調査等に対する協力について

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、協力しなければならない。

(1)公共事業労務費調査等

(2)資材調査、建設副産物実態調査等

３．工事検査

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することがあるので、検査に協力すること。

４．被害届等

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

５．工事実績情報サービス（CORINS）の登録について

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）の登録をすること。

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次に示す期間内に(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うこと。また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示すること。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

① 工事受注時契約締結後10日以内

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内

③ 工事完成時工事完成後10日以内

６．施工体制台帳に係る書類について

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、その写しを監督員に提出すること。

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。

・１日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合

７．主任技術者及び監理技術者の専任について

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事である場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間については、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めることとする。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入、または仮設工事等が開始されるまでの期間）

② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

８．産業廃棄物等の取扱い

(1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に行うこと。

(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出すること。

(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。

９．再生資源利用促進計画書等

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(ラージリサイクル法)に基づき、受注者は、工事の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出すること。

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス

10．安全対策関係

(1)工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。

(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

(3)足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働

きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

11. 環境対策関係

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

12. 過積載の禁止

(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても遵守すること。

①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）の積載重量の厳重チェックを行うこと。

②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。

⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努めること。

(2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。

~~13. セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について~~

~~(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。~~

~~(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加えたものを含める。~~

~~(3)六価クロム溶出試験は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壌環境基準を超えないことを確認する。~~

14. アスベスト建材使用箇所等の事前調査

(1) 石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報告を行う。

報告書の記載内容

① アスベスト材料の種別

② アスベスト形状、飛散可能性の有無

③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率

なお上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行う。

市が行ったアスベスト含有調査に基づき、関係法令による届出を行うことも可能とする。

アスベスト含有調査資料は貸与することができる。

(2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。

15. 建設業退職金制度について

(1)工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

(2)工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。

(3)請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由を書面により申し出ること。

16. 資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用

~~(1)工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するものについては、市内産資材を優先使用するよう努めること。~~

(2)工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入すること。

(3)下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。

17. 再資源化及び再生資源等使用状況

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。

18. レディーミクストコンクリート製造工場の選定について

受注者は、Ｉ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法

（平成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。

19. 工事進捗状況報告書

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。

添付書類

・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報）

・工事打合わせ記録簿（当月分）

・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚)

20. 施工図等の取扱い

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

21. 設計図CADデータについて

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。

22. 完成写真の著作権の権利等について

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。

① 完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。

② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

イ. 完成写真を公表すること。

ロ. 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

23. 高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により提出することができる。

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。

24. 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号第 20 条の２第２項に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、契約を担当する者に対して、その旨を当該事業の状況の把握のため必要な情報を合わせて通知すること。

令和７年２月 12 日適用版

# 令和７年度（債務負担行為）

# 障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事

令和7年5月

| A:意匠図(本館・渡り廊下) | | | D:電気設備図 | | | E:給排水・衛生・機械設備図 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図面番号 | 図面名 | 縮尺 | 図面番号 | 図面名 | 縮尺 | 図面番号 | 図面名 | 縮尺 |
| | 表紙 | | E-01 | 電気設備工事特記仕様書 | NON | M-01 | 機械設備特記仕様書 | NON |
| A-00 | 図面ﾘｽﾄ | NON | E-02 | 配置図 | 1/400 | M-02 | 更新・新設機器表 | NON |
| A-01 | 特記仕様書１ | NON | E-03 | 動力盤・電灯盤　結線図 | NON | M-03 | 凡例・更新・新設衛生器具表 | NON |
| A-02 | 特記仕様書２ | NON | E-04 | 幹線動力設備　　１階平面図（改修） | NON | M-04 | 配置図 | 1/400 |
| A-03 | 特記仕様書３ | NON | E-05 | 複合防災盤（新設） | NON | M-05 | 給排水衛生設備　　改修１階平面図 | 1/150 |
| A-04 | 特記仕様書４ | NON | E-06 | 照明器具 姿図（新設） | NON | M-06 | 給排水衛生設備　　改修２階平面図 | 1/150 |
| A-05 | 案内図・外部工事内容・外部仕上表 | NON | E-07 | 電灯設備　　１階平面図（改修） | 1/150 | M-07 | 給排水衛生設備改修１階平面詳細図 | 1/50 |
| A-06 | 内部工事内容・仕上表１ | NON | E-08 | 電灯設備　　２階平面図（改修） | 1/150 | M-08 | ２階トイレ　　改修平面詳細図 | 1/50 |
| A-07 | 内部工事内容・仕上表２ | NON | E-09 | 非常照明・誘導灯設備１階平面図（改修） | 1/150 | M-09 | 冷暖房設備　　改修１階平面図 | 1/150 |
| A-08 | 配置図 | 1/400 | E-10 | コンセント設備　　１階平面図（改修） | 1/150 | M-10 | 冷暖房設備　　改修２階平面図 | 1/150 |
| A-09 | 既存１階平面図　（解体指示） | 1/150 | E-11 | コンセント設備　　２階平面図（改修） | 1/150 | M-11 | 換気設備　　改修１階平面図 | 1/150 |
| A-10 | 既存２階平面図　（解体指示） | 1/150 | E-12 | 換気設備　　１階平面図（改修） | 1/150 | M-12 | 換気設備　　改修２階平面図 | 1/150 |
| A-11 | 既存１階天井伏図（解体指示） | 1/150 | E-13 | 構内通信網設備　　１階平面図（改修） | 1/150 | M-13 | 更新・移設機器表 | NON |
| A-12 | 既存２階天井伏図（解体指示） | 1/150 | E-14 | 構内交換設備　　１階平面図（改修） | 1/150 | M-14 | 凡例・撤去衛生器具表 | NON |
| A-13 | 改修１階平面図 | 1/150 | E-15 | 構内交換設備　　２階平面図（改修） | 1/150 | M-15 | 給排水衛生設備　　既存１階平面図 | 1/150 |
| A-14 | 改修２階平面図 | 1/150 | E-16 | 安曇野市公衆無線LAN設備 ２階平面図（新設） | 1/150 | M-16 | 給排水衛生設備　　既存２階平面図 | 1/150 |
| A-15 | 改修１階天井伏図 | 1/150 | E-17 | 電気時計設備　　１階平面図（改修） | 1/150 | M-17 | 給排水衛生設備既存１階平面詳細図 | 1/50 |
| A-16 | 改修２階天井伏図 | 1/150 | E-18 | 電気時計設備　　２階平面図（改修） | 1/150 | M-18 | ２階トイレ　　既存平面詳細図 | 1/150 |
| A-17 | 改修屋根伏図 | 1/150 | E-19 | 音響設備　　２階平面図（改修） | 1/150 | M-19 | 冷暖房設備　　既存１階平面図 | 1/150 |
| A-18 | 改修立面図１　　（南面・北面） | 1/150 | E-20 | 拡声放送設備　　１階平面図（改修） | 1/150 | M-20 | 冷暖房設備　　既存２階平面図 | 1/150 |
| A-19 | 改修立面図２　　（西面・東面） | 1/150 | E-21 | 拡声放送設備　　２階平面図（改修） | 1/150 | M-21 | 換気設備　　既存１階平面図 | 1/150 |
| A-20 | 改修断面図１　　（軒廻ﾘ・開口部詳細図） | 1/100・1/20 | E-22 | トイレ呼出設備 姿図 | NON | M-22 | 換気設備　　既存２階平面図 | 1/150 |
| A-21 | 改修断面図２ | 1/100 | E-23 | トイレ呼出設備　　１階平面図（改修） | 1/150 | M-23 | 既設厨房機器配置図（参考図） | NON |
| A-22 | 改修断面図３ | 1/100 | E-24 | トイレ呼出設備　　２階平面図（改修） | 1/150 | M-24 | 施工標準図 | |
| A-23 | 改修平面詳細図１(1階) | 1/50 | E-25 | テレビ共同受信設備　１階平面図（改修） | 1/150 | M-25 | 堀金保健センターガス給湯器撤去参考平面図 | |
| A-24 | 改修平面詳細図２(1階) | 1/50 | E-26 | テレビ共同受信設備　２階平面図（改修） | 1/150 | | | |
| A-25 | 改修平面詳細図３(1階) | 1/50 | E-27 | ＩＴＶ設備　　１階平面図（改修） | 1/150 | | | |
| A-26 | 改修平面詳細図４(1階) | 1/50 | E-28 | ＩＴＶ設備　　２階平面図（改修） | 1/150 | | | |
| A-27 | 改修平面詳細図５(2階) | 1/50 | E-29 | 自動火災報知・非常通報設備１階平面図（改修） | 1/150 | | | |
| A-28 | 改修展開図１　　(1階) | 1/100 | E-30 | 自動火災報知・非常通報設備２階平面図（改修） | 1/150 | | | |
| A-29 | 改修展開図２　　(1階) | 1/100 | E-31 | 複合防災盤（既設改修） | NON | | | |
| A-30 | 改修展開図３　　(1階) | 1/100 | E-32 | 動力設備　　１階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-31 | 改修展開図４　　(1階) | 1/100 | E-33 | 照明器具姿図（撤去） | NON | | | |
| A-32 | 改修展開図５　　(2階) | 1/100 | E-34 | 電灯設備　　１階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-33 | 改修展開図６　　(2階) | 1/100 | E-35 | 電灯設備　　２階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-34 | 改修展開図７　　(2階) | 1/100 | E-36 | コンセント設備　　１階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-35 | 改修展開図８　　(2階) | 1/100 | E-37 | コンセント設備　　２階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-36 | １階 建具・家具キープラン | 1/150 | E-38 | 換気設備　　１階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-37 | ２階 建具・家具キープラン | 1/150 | E-39 | 構内交換設備　　１階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-38 | 建具表１ | 1/50 | E-40 | 構内交換設備　　２階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-39 | 建具表２ | 1/50 | E-41 | 電気時計設備　　１階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-40 | 建具表３ | 1/50 | E-42 | 電気時計設備　　２階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-41 | 建具表４ | 1/50 | E-43 | 拡声放送設備　　１階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-42 | 建具表５ | 1/50 | E-44 | 拡声放送設備　　２階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-43 | 建具表６ | 1/50 | E-45 | トイレ呼出設備　　１階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-44 | 建具表７ | 1/50 | E-46 | トイレ呼出設備　　２階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-45 | 建具表８ | 1/50 | E-47 | テレビ共同受信設備　１階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| A-46 | 仮設計画図 | 1/400 | E-48 | テレビ共同受信設備　２階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| G-01 | 外構図 | 1/400 | E-49 | 自動火災報知設備　　１階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| | | | E-50 | 自動火災報知設備　　２階平面図（撤去） | 1/150 | | | |
| 計 | 49枚 | | 計 | 50枚 | | 計 | 25枚 | |
| | | | | | | | 合計　　124枚 | |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面ﾘｽﾄ | NON | 2025.05 | | | | A-00 |

# 令和７年度（債務負担行為）
# 障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 仕様書

Ⅰ 工事概要

① 工事場所　安曇野市豊科 4157-6 外

２．敷地面積（㎡）　4,100㎡

③ 工事種目　工事内容･設計図による

| 建物別 | 種別 | 構造 | 階数 | 梁間(m) | 桁行(m) | 建築面積(㎡) | 延面積(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Ⅱ 建築工事仕様

① 共通仕様

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版」（以下「改修標仕」という。）により、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版」（以下「標仕」という。）、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説　平成24年版」（以下、「解体共仕」）による。

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。

② 特記仕様

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項は、●印の付いたものを適用する。
●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
●印と※印の付いた場合は、共に適用する。

（３）特記事項に記載の（　．　）内の表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（４）特記事項に記載の［　．　］内の表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（５）特記事項に記載の〈　．　〉内の表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

| 章 | 項目 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|
| ① 一般共通事項 | 1. 適用基準等 | ●建築工事標準詳細図 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和 4年版） |
| | | ・敷地調査共通仕様書 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和元年版） |
| | | ・建築鉄骨設計基準 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成30年版） |
| | | ●工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 |
| | | ●安曇野市建築工事の手引 | 安曇野市企画財政部監修 |
| | | ●公共建築改修工事標準仕様書 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和 4年版） |
| | | ・木造建築工事標準仕様書 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成31年版） |
| | | ●建築物解体工事共通仕様書・同解説 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和 4年版） |
| | | ●建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） | 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修 |
| | | ・長野県建設リサイクル推進指針 | |
| | 2. 品質計画 | 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による　[1.2.2]<br>※風速（Vo＝　　）<br>※地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）<br>※積雪区分　建告示第1455号　別表（　　） | |
| | 3. 電気保安技術者 | ※適用する　・適用しない　(1.3.3) | |
| | 4. 施工条件明示項目 | ● 工事内容･設計図による　(1.3.5) | |
| | 5. 発生材の処理等 | ※別紙解体工事仕様書による　●搬外搬出適正処理　(1.3.8)<br>また、収集･運搬･中間処理･最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。<br>・引渡しを要するもの<br>・再生資源の利用を図るもの | |
| | 6. 特別な材料の工法 | 改修標仕及び標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。 | |
| | 7. 施工数量調査 | 調査範囲及び調査方法　※図示　(1.5.2)<br>既存部分の破壊を行った場合の補修方法　※図示　・　(1.5.3) | |
| | 8. 技能士 | ※ 適用する（一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。）　(1.6.2)<br>・適用しない | |
| | 9. 設備工事との取合い | 設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 | |
| | 10. 設計GL | ※図示　・設計GL=現状GL | |

適用工事種別

| 適用工事種別 | 技能検定作業 |
|---|---|
| 防水改修工事 | ・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　●ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水工事作業<br>・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業<br>・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業　・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業<br>●ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ･ﾄｰﾁ工法防水工事作業<br>・FRP防水工事作業　●左官　・建築板金（内外装板金作業） |
| 外壁改修工事 | ●左官　・ﾀｲﾙ張り　●塗装（建築塗装作業）　●樹脂接着剤注入作業 |
| 建具改修工事 | ・建具製作　●ｻｯｼ施工　●ｶﾞﾗｽ施工　●自動ﾄﾞｱ施工 |
| 内装改修工事 | ●ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業　●ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業<br>●ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　●内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）<br>●表装（壁装作業）　●建築大工　●ﾀｲﾙ張り　●左官 |
| 塗装改修工事 | ●塗装（建築塗装作業） |
| 耐震改修工事 | ・鉄筋施工（鉄筋組立作業）　・型枠施工　・とび |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ･ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 | ・ﾌﾞﾛｯｸ建築<br>・ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工 |
| 石工事 | ●石材施工（石張り作業） |
| 植栽工事 | ●造園 |

② 仮設工事

1. 足場その他　内部足場　種別　※脚立、足場板等　・　(2.2.1)
外部足場　種別　※A種(手すり先行工法)　・B種　・C種　・D種　(2.2.1)(表2.2.1)
防護シートによる養生　※行わない　●行う
材料、搬去材料等の運搬　・A種　※B種　・C種　・D種　●E種　(2.2.1)(表2.2.1)

2. 養生　既存部分の養生　※ビニルシート等　・　(2.3.1)
既存家具等の養生　※ビニルシート等　・
固定家具等の移動　※行わない　・行う（図示）

3. 仮設間仕切　(2.3.2)(表2.3.1)

| 種別 | 下地 | 仕上材（厚さ mm） | 充てん材 | 塗装 |
|---|---|---|---|---|
| ・A種 | ※軽量鉄骨 | ・合板（※9.0　・　） | | ※無し |
| ・B種 | ・木下地 | ※せっこうボード（※9.5　・　） | 厚さ　mm | ・片面 |
| ※C種 | 単管下地 | 防炎シート | | |
| 仮設扉 | ※木製扉<br>・鋼製扉 | ※合板張り程度<br>※片面フラッシュ程度 | | ※無し<br>・有り |

⑪ 化学物質の濃度測定　測定方法　※ﾊﾟｯｼﾌﾞ法（拡散法）　・ｱｸﾃｨﾌﾞ法（吸引法）　[1.5.9]
検査機関
※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者

測定物質
※ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　※ﾄﾙｴﾝ　※ｷｼﾚﾝ　※ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　※ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　※ｽﾁﾚﾝ

測定個所(室)
9ヶ所 各2回　計 18 個所

※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。

化学物質の室内汚染濃度指針値

| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ﾄﾙｴﾝ | ｷｼﾚﾝ | ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ | ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ | ｽﾁﾚﾝ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08ppm | 0.07ppm | 0.20ppm | 0.88ppm | 0.04ppm | 0.05ppm | |

⑫ 完成図等　※作成する　(1.8.1～1.8.3)(表1.8.1)
※完成図（※設計図書で示したもの全て　・標仕表1.7.1による　●監督員の指示による）
作成方法　※原図　用紙　（※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰA1　・　）
作図方法（※CADで作成し出力　・　）
・マイクロフィルム（ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｶｰﾄﾞ付）
※製本（原図の青焼き、見開きA1版（1部））
※CADデータ（※CD-R（2部）　・　）
※保全に関する資料（2部）

⑬ 完成写真　下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。

| 分類・規格 | 撮影箇所数 | 部数 | 写真のサイズ（mm） |
|---|---|---|---|
| ※ カラー写真 | 外部（8）内部（15） | ※2　・ | ●ｷｬﾋﾞﾈ版　・ｻｰﾋﾞｽ版 |
| ・ パネル（木製枠） | 外部（　）内部（　） | ※2　・ | ※ 半切　・ 全紙 |
| ・ カラースライド | 外部（　）内部（　） | ※1　・ | 24×36以上 |
| ※ 電子データ | 外部（8）内部（15） | ※2　・ | ※428万画素以上<br>※350dpi以上 |

電子データは、ﾌｨﾙﾑｽｷｬﾝのうえRGB各8ﾋﾞｯﾄ（ﾌﾙｶﾗｰ）、JPEG形式最高画質（100%画質）とし、CD-Rにて提出とする。
撮影業者　※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者

⑭ 建築材料等　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及びJASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)～(6)の事項を満たすものとする。
(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること
(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること
(3)安定的な供給が可能であること
(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること
(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること
(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること
これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」に指定された材料については上記(1)～(6)に該当するものとする。
また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員の承諾を受けた材料とする。

⑮ 化学物質を発散する建築材料等　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の(1)から(5)を満たすものとする。
(1)合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質建材、ｭﾘｱ樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
(2)保温材、緩衝材、断熱材はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
(3)接着剤はﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
(4)塗料はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

なお、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないものは放散量が規制対象外のものを、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散が極めて少ないものは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

規制対象外
①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品
②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品
③下記表示のあるJAS規格品
a．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用
b．接着剤等不使用
c．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない材料使用
d．ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用
e．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料使用
f．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用

第三種
①JIS及びJASの F☆☆☆規格品
②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品
③旧JISのEo規格品
④旧JASのFco規格品

4. 監督職員事務所　※ 設ける　・設けない　(2.4.1)(表2.4.2)
規模　※10㎡程度　・20㎡程度　・（　　）

⑤ 工事用水　構内既存の施設　●利用できる（※ 有償　・無償）　※ 利用できない

⑥ 工事用電力　構内既存の施設　●利用できる（※ 有償　・無償）　※ 利用できない

③ 防水改修工事

1. アスファルト防水　(3.3.2)(3.3.3)(表3.1.1)(表3.3.3～表3.3.10)

| 防水改修工法の種類 | | 施工箇所 | 新規防水層の種別 |
|---|---|---|---|
| 保護防水 | ・Ｐ１Ｂ | | ・Ｂ－１　※Ｂ－２ |
| | ・Ｐ１Ｂｉ　・Ｔ１Ｂｉ | | ・Ｂｉ－１　※Ｂｉ－２ |
| | ・Ｐ２Ａｉ | | ・Ａｉ－１　※Ａｉ－２ |
| | ・Ｐ２Ａ | | ・Ａ－１　※Ａ－２ |
| 露出防水 | ・Ｍ４Ｃ | | ・Ｃ－１　※Ｃ－２ |
| | ・Ｍ３Ｄ　・Ｐ０Ｄ | | ・Ｄ－１　※Ｄ－２ |
| 屋内防水 | ・Ｐ１Ｅ　・Ｐ２Ｅ | | ・Ｅ－１　※Ｅ－２<br>（保護層は図示による） |

アスファルトの種類　※３種　・４種　(3.2.2)(3.3.2)
保護コンクリートの種類　※無筋コンクリート　(3.3.2)
二重ドレン（ＰＯＤ工法の場合）　※設けない　・設ける　(3.3.5)
脱気装置（Ｍ３Ｄ、ＰＯＤ工法の場合）　※設けない　・設ける　(3.3.3)
既存露出防水層表面の仕上げ塗装（Ｍ４Ｃ工法の場合）　・除去する　(3.2.6)
断熱工法の断熱材　厚さ（mm）　※２５　・　(3.3.2)
ただし、特定フロンを含まないもの。
立上り部の保護　(3.3.2)
れんがの種類　※見え隠れ部分は市販品のれんが又は、市販品のれんが形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとする。
乾式保護材の材料　※押出成形セメント板　厚さ15mm

2. 改質アスファルトシート防水　(3.4.2)(3.4.3)(表3.1.1)(表3.4.1～表3.4.3)

| 防水改修工法の種類 | 施工個所 | 新規防水層の種別 | 厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| ・Ｍ４ＡＳ工法 | | ・ＡＳ－１　・ＡＳ－２　・ＡＳ－３ | |
| ・Ｍ３ＡＳ工法<br>・ＰＯＡＳ工法 | | ・ＡＳ－４　・ＡＳ－５　・ＡＳ－６ | |
| ・Ｍ３ＡＳｉ工法<br>・Ｍ４ＡＳｉ工法<br>・ＰＯＡＳｉ工法 | | ・ＡＳｉ－１　・ＡＳｉ－２ | |

脱気装置　※設けない　・設ける　(3.2.5)

3. 合成高分子系ルーフィングシート防水　(3.5.2)(3.5.3)(表3.1.1)(表3.5.1)

| 防水改修工法の種類 | 施工所 | 新規防水層の種別 | 仕上げ塗料塗り | 使用分類 |
|---|---|---|---|---|
| ・ＰＯＳ工法<br>・Ｓ４Ｓ工法<br>・Ｓ３Ｓ工法 | | ・Ｓ－Ｆ１　・Ｓ－Ｍ１<br>・Ｓ－Ｆ２　●Ｓ－Ｍ２ | ・カラー<br>・シルバー | ※非歩行<br>●軽歩行 |
| ・Ｍ４Ｓ工法 | | ・Ｓ－Ｍ１　・Ｓ－Ｍ２ | | |
| ・ＰＯＳｉ工法<br>・Ｓ３Ｓｉ工法<br>・Ｓ４Ｓｉ工法<br>・Ｍ４Ｓｉ工法 | | ・Ｓｉ－Ｆ１　・Ｓｉ－Ｆ２<br>・Ｓｉ－Ｍ１　・Ｓｉ－Ｍ２<br>・Ｓｉ－Ｍ３ | | |

脱気装置　・設けない　・設ける　(3.5.3)
目地処理　ＰＣコンクリートの場合（　　）　(3.5.4)

4. 塗膜防水　(表3.1.1)(3.6.3)(表3.6.1)

| 防水改修工法の種類 | 施工箇所 | 新規防水層の種別 | 仕上げ塗料塗り |
|---|---|---|---|
| ●ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | ・軒樋 | ・ | ・シルバー |
| | | ・ | ・カラー |

既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装（Ｌ４Ｘ工法の場合）　・除去する　(3.2.6)
脱気装置　※設けない　・設ける　(3.6.3)

（１～４についての保証）　防水工事施工者及び請負者連名の保証書（１０年）を提出のこと。

5. 脱気装置　(3.3.3)(3.4.3)(3.5.3)

| 種類 | 材質 | | 設置数量 |
|---|---|---|---|
| ・平面部脱気型 | ・ポリエチレン樹脂<br>・ステンレス | ・ＡＢＳ樹脂<br>・鋳鉄 | （　　）<br>㎡当たり１箇所 |
| ・立上がり部脱気型 | ・合成ゴム<br>・ステンレス | ・塩化ビニル樹脂<br>・銅 | （　　）<br>㎡当たり１箇所 |

6. シーリング　(3.7.4～3.7.7)(表3.7.1)
シーリング改修工法の種類
●シーリング充てん工法　・シーリング再充てん工法
・拡幅シーリング再充てん工法　・ブリッジ工法

シーリングの種類、施工箇所　(3.7.2)(表3.7.1)
※下表以外は改修標仕表3.7.1を標準とする

| 施工箇所 | シーリング材の種類（記号） |
|---|---|
| ｻｯｼ廻り | 変成ｼﾘｺﾝ |
| ｶﾞﾗｽ廻り | 変成ｼﾘｺﾝ |
| | |

ＰＣＢ含有シーリング調査
・１次分析（ＰＣＢ含有分析の要否判定）
工事に先立ち、工事範囲のシーリング材を各部位毎に採取し、シーリング材種についての判定を行うこと。なお、判定結果は速やかに監督職員に報告し、ＰＣＢ含有分析が必要な場合は協議する。
・２次分析（ＰＣＢ含有分析）
ＰＣＢの含有について分析を行うこと。なお、分析結果は速やかに監督職員に報告すること。
(1)採取箇所　計　箇所
(2)採取方法　分析機関の指定する方法により採取する。
(3)分析方法　ＧＣ－ＥＣＤ法による（JIS K0114）
シーリングにＰＣＢが含有していた場合の措置
(1)除去方法　改修標仕3.7.5(a)による
(2)処置方法　関係法令により適切に処理すること。また、密封できる容器に保管し、採取時期、使用部位、ＰＣＢが含有していることを明記の上、施設管理者へ引き渡す。

7. とい　(3.8.2)(表3.8.1)
といの材種
※配管用鋼管　・硬質塩化ビニル管　・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管
●ステンレス鋼板　・表面処理鋼板
鋼管製といの防露　※改修標仕表3.8.5による　(3.8.3)(表3.8.5)
・次の箇所は行わない（　　）
ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量の等級
※規制対象外　・第三種
掃除口　※有り　・無し
縦どい受け金物の取付け　※図示　・標仕13.5.3(d)(2)による　(3.8.3)

8. アルミニウム製笠木　(3.9.2)(表3.9.1)

| 種類 | 呼称肉厚（mm） | 表面処理 | 固定間隔 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ・１００形 | | ※Ａ－１又は<br>Ｂ－１種<br>・Ｂ－２<br>（　） | ※固定方法及び間隔は品質計画で定めたもの | ※隅角部及び突当り部等の役物は本体製造所の仕様による |
| ・２５０形 | １．６以上 | | | |
| ・３００形 | １．８以上 | | | |
| ・３５０形 | ２．０以上 | | | |

板材折曲げ形の取付工法　※図示　(3.9.3)
工法
既存笠木等の撤去　・行う（範囲　※図示　・　）
下地補修の工法　※図示
板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示

9. 折板葺　[13.3.2][13.3.3][表13.2.1]

| 形式 | ※重ね形　・はぜ締め形　・かん合形 | | |
|---|---|---|---|
| 形状(mm) | 山高（　）　山ピッチ（　） | 板厚 | ※0.6　・0.8　・ |
| 材料（規格等） | ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ150)<br>・ | | |
| 軒先面戸板 | ※有り　・無し | | |
| 断熱材 | ※有り（種別：　厚さ：　mm）　・無し | | |
| 耐火性能 | ※３０分耐火　・無し | | |

(9についての保証)　・長野県板金工業組合認定の施工図により施工したものは同組合及び請負者連名の保証書（10年）を提出すること。
・上記組合認定以外の施工図により施工したものはメーカー、屋根施工業者及び請負者連名の保証書（10年）を提出すること。

④-1 外壁改修工事　共通事項

1. 施工数量調査　調査範囲　※外壁改修範囲　・図示の範囲　(1.5.2)
調査内容
ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。
モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては、浮き部を表面に表示し、また欠損部の形状寸法等調査する。
コンクリートまたは、モルタル表面のはがれ及びひび割れを壁面に表示する。
塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びひび割れを壁面に表示する。
また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。
調査報告書の部数　※２部　・

2. 改修材料

●既製調合モルタル　(4.2.2)

| 保水率(%) | 単位容積質量(Kg／l) | 接着強さ（N／mm2） | | 長さ変化率(%) | 曲げ強さ(N／mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 標準時 | 温冷繰り返し後 | | |
| ７０．０以上 | １．８０程度 | ０．６０以上 | ０．４０以上 | ０．２０以上 | ４．０以上 |

・パテ状エポキシ樹脂　(4.2.2)

| 初期硬化性（標準） | 接着強さ（標準） | 圧縮強さ | 曲げ強さ | 硬化収縮率 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 N／mm2以上 | 6.0 N／mm2以上 | 50.0 N／mm2以上 | 30.0 N／mm2以上 | 3.0 %以下 |

a. 均質で有害と認められる異物の混入がないこと。
b. 対象とする被着体を侵さず、かつ周囲を汚損しないこと。
c. 常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造所の指定する期間または製造後6ヶ月間保存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること。

●可とう性エポキシ樹脂　(4.2.2)

| 性能 | 常温物性 | 低温性 | 加熱変化 | 引張接着性 |
|---|---|---|---|---|
| 引張強さ | 1.0 N／mm2以上 | 1.0 N／mm2以上 | 1.0 N／mm2以上 | 最大引張応力　1.0 N／mm2 |
| 伸び | 30.0 %以上 | 30.0 %以上 | 30.0 %以上 | 破断時の伸び　10 %以上 |

| 比重 | 押出し性 | スランプ | 加熱減量 |
|---|---|---|---|
| 表示値±0.10 | 60秒以下 | 3mm以下 | 5%以下 |

a. 均質で有害と認められる異物の混入がないこと。
b. 対象とする被着体を侵さず、かつ周囲を汚損しないこと。
c. 常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造所の指定する期間または製造後6ヶ月間保存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること。

・タイル部分張替え用エポキシ樹脂　(4.2.2)

| 接着強さ | | 標準 | 低温硬化 | アルカリ温水 | 冷熱水中繰返し | 熱劣化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 強度(N/mm2) | 0.60 以上 | 0.40 以上 | 0.40 以上 | 0.40 以上 | 0.40 以上 |
| | 凝結破壊率(%) | 75 以上 | 50 以上 | 50 以上 | 50 以上 | 50 以上 |
| 皮膜物性 | | 標準 | 高温 | 低温 | アルカリ温水 | 熱劣化 |
| | 引張強度(N/mm2) | 1.00 以上 | 1.00 以上 | 1.00 以上 | 1.00 以上 | 1.00 以上 |
| | 伸び(%) | 30 以上 | 30 以上 | 30 以上 | 20 以上 | 20 以上 |

貯蔵安定性　容積と粘度に著しい変化がないこと。
耐熱性　JIS A 5548に準じた試験において、80℃で4週間、9.8Nおもりで安定していること。
a. 外観は均質で有害と認められる異物の混入がないこと。
b. タイル、石材、下地等を侵すものでないこと。
c.「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく特定化学物質及び「労働安全衛生法」に基づく、「有機溶剤中毒予防規則」に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと。
d. 常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造後6ヶ月間保存しても上記品質性能に適合していること。
e. ずれ抵抗性があること。
f. 混練終結時の確認が容易なように色が明瞭であること。

・エポキシ樹脂モルタル　(4.2.2)

| 接着強さ | 圧縮強さ | 曲げ強さ |
|---|---|---|
| 1.0 N/mm2以上 | 20.0 N/mm2以上 | 10.0 N/mm2以上 |

a. こて塗りが容易で、かつ硬化後の仕上がりが良好であること。
b. 均質で有害と認められる異物の混入がないこと。
c.「労働安全衛生法」に基づく「有機溶剤中毒予防規則」に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと。
d. 形状に異常が無く、だれが生じないこと。
e. 常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造後6ヶ月間保存しても上記品質性能に適合していること。

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 検印欄 |
|---|---|---|
| 図面名称 | 建築工事改修特記仕様書　1 | 年月日　2025・05 |
| | | 図面番号　A-01 |

## 4-1 外壁改修工事 共通事項

(・)ポリマーセメントモルタル (4.2.2)

ポリマーセメントモルタルの種類

合成ゴム系、アクリル系、エチレン－酢ビ系等

| 曲げ強さ (N/mm2) | 圧縮強さ (N/mm2) | 接着強さ (N/mm2) 標準時 | 湿潤時 | 低温時 |
|---|---|---|---|---|
| 6.0以上 | 20.0以上 | 1.0以上 | 0.8以上 | 0.5以上 |

表面状態　　だれの下がり量は5mm以内とし、ひび割れが発生していないこと。

透水性　　裏面の漏れ、水滴の付着がないこと。

均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

・ポリマーセメントスラリー (4.2.2)

| 広がり速度 (cm/s) | 長さ変化率 (収縮) | 引張接着性 (材齢28日) | 曲げ性能 (材齢28日) | 吸水性 (72時間) | 耐久性 (劣化曲げ強さ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3以上 | 3%以下 | 0.5N/mm2以上 | 5.0N/mm2以上 | 15%以下 | 5.0N/mm2以上 |

保水係数　0.35～0.55

粘調係数　0.50～1.00

・吸水調整材 (4.2.2)

| 項目 | 全固形分 (%) | 吸水性 (g) | 接着強さ (N/mm2) | 界面破断率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 品質・性能 | 表示値±1%以内 | 30分間で1g以下 | 0.98以上 | 50%以上 |

均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

## 4-2 外壁改修工事 コンクリート打放し仕上げ外壁

1. ひび割れ部改修工法

※樹脂注入工法 (4.1.4) (4.3.4～4.3.6)

| 注入工法の種類 | ひび割れ幅 (mm) | 注入口間隔 (mm) | 注入量 (ml/m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 | 0.2以上～1.0未満 | ※200～300 | ※ ・ | |
| ・手動式エポキシ樹脂注入工法 | 0.2以上～0.3未満 | ※50～100 | ※40 ・ | |
| | 0.3以上～0.5未満 | ※100～200 | ※70 ・ | |
| ・機械式エポキシ樹脂注入工法 | 0.5以上～1.0未満 | ※150～250 | ※130 ・ | |

注入材料 (4.2.2)

※建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A6024低粘度形又は中粘度形）

・

検査（コア抜取り）　※行わない (4.3.4)

・行う（抜取り部の補修方法：　　）

・Uカットシール材充てん工法 (4.1.4) (4.2.2) (4.3.5)

| 充てん材料 | 品質・規格等 | 備考 |
|---|---|---|
| ・シーリング用材料 | ※1成分形又は2成分形<br>ポリウレタン系シーリング材<br>・ | ポリマーセメントモルタルの充てん<br>※行わない　・行う |
| ・可とう性エポキシ樹脂 | | |

・シール工法 (4.1.4) (4.2.2) (4.3.6)

| シール材料 | 品質・規格等 |
|---|---|
| ・パテ状エポキシ樹脂 | |
| ・可とう性エポキシ樹脂 | |

2. 欠損部改修工法

※充てん工法 (4.1.4) (4.2.2) (4.3.7)

| シール材料 | 品質・規格等 |
|---|---|
| ・エポキシ樹脂モルタル | |
| ・ポリマーセメントモルタル | |

## 4-3 外壁改修工事 モルタル塗り仕上げ外壁

1. 既存モルタル塗りの撤去

・行う（※全面　・図示の範囲）

(2) ひび割れ部改修工法

・既存モルタル撤去工法（範囲は図示　撤去部分の補修は、3. 欠損部改修工法による）

※樹脂注入工法（※既存モルタル面　・既存躯体コンクリート面） (4.1.4) (4.4.2) (4.4.5)

| 注入工法の種類 | ひび割れ幅 (mm) | 注入口間隔 (mm) | 注入量 (cc/m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (※)自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 | 0.2以上～1.0未満 | ※200～300 | ※ ・ | |
| ・手動式エポキシ樹脂注入工法 | 0.2以上～0.3未満 | ※50～100 | ※40 ・ | |
| | 0.3以上～0.5未満 | ※100～200 | ※70 ・ | |
| ・機械式エポキシ樹脂注入工法 | 0.5以上～1.0未満 | ※150～250 | ※130 ・ | |

注入材料 (4.2.2)

(※)建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A6024低粘度形又は中粘度形）

・

検査（コア抜取り）　※行わない (4.3.4)

・行う（抜取り部の補修方法：　　）

(・)Uカットシール材充てん工法 (4.1.4) (4.2.2) (4.3.5)

| 充てん材料 | 品質・規格等 | 備考 |
|---|---|---|
| (・)シーリング用材料 | ※1成分形又は2成分形<br>ポリウレタン系シーリング材<br>・ | ポリマーセメントモルタルの充てん<br>※行わない　・行う |
| ・可とう性エポキシ樹脂 | | |

・シール工法（※既存モルタル面　・既存躯体コンクリート面） (4.1.4) (4.2.2) (4.4.7)

| シール材料 | 品質・規格等 |
|---|---|
| (・)パテ状エポキシ樹脂 | |
| ・可とう性エポキシ樹脂 | |

(・)既存塗り仕上げ材の撤去及び補修　（※シール工法の範囲 (・) 図示ニヨル ） (4.4.2) (4.6.3)

・ノンカットフィルム工法 A-NCI工法（ TAJIMA ﾀｼﾞﾏ ）

(3) 欠損部改修工法

既存モルタル面の欠損部 (4.1.4) (4.4.8) (4.4.9)

| 改修工法の種類 | 材料 | 品質・規格等 |
|---|---|---|
| (・)充てん工法 | ポリマーセメントモルタル | |
| ・モルタル塗替え工法 | 改修標仕4.2.2(g)による | 塗り厚25mmを越える場合の補強<br>※行う　・行わない　・図示 |

既製目地材　・適用する（形状　※図示　・　） (4.2.2)

## 4-4 外壁改修工事 タイル張り仕上げ外壁

1. 既存タイル張りの撤去

・外壁タイル張り全面　・図示の範囲

撤去範囲　※下地モルタルまで　・張付けモルタルまで　・タイルのみ

2. ひび割れ部改修工法

改修箇所　※既存タイル張り面　・既存タイル撤去面（・コンクリート面　・モルタル面）

※樹脂注入工法 (4.1.4) (4.3.4) (4.5.5)

| 注入工法の種類 | ひび割れ幅 (mm) | 注入口間隔 (mm) | 注入量 (cc/m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 | 0.2以上～1.0未満 | ※200～300 | ※ ・ | |
| ・手動式エポキシ樹脂注入工法 | 0.2以上～0.3未満 | ※50～100 | ※40 ・ | |
| | 0.3以上～0.5未満 | ※100～200 | ※70 ・ | |
| ・機械式エポキシ樹脂注入工法 | 0.5以上～1.0未満 | ※150～250 | ※130 ・ | |

注入材料　※建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A 6024低粘度形又は中粘度形） (4.2.2)

検査(コア抜取り)　※行わない　・行う(抜取り部の補修方法：　　) (4.3.4)

・Uカットシール材充てん工法（既存タイル張り撤去面） (4.1.4) (4.2.2) (4.3.5) (4.3.6)

| 充てん材料 | 品質・規格等 | 備考 |
|---|---|---|
| ・シーリング用材料 | ※1成分形又は2成分形<br>ポリウレタン系シーリング材<br>・ | ポリマーセメントモルタルの充てん<br>※行わない　・行う |
| ・可とう性エポキシ樹脂 | | |

3. 欠損部改修工法

・タイル部分張替え工法 (4.1.4) (4.2.2) (4.5.7)

| 接着剤の種類 | 品質・規格等 |
|---|---|
| ※ポリマーセメントモルタル | |
| ・変成シリコン樹脂<br>・エポキシ樹脂<br>・ポリウレタン樹脂<br>・シリコン樹脂<br>・タイル部分張替え工法用接着剤 | 「建設省官民連帯共同研究所報告書『有機系接着剤を利用した外装タイル・石張りシステムの開発』（建設大臣官房技術調査室監修 平成9年2月）」における「外装タイル・石張り用接着剤の品質基準（案）」に基づく品質性能試験に適合するタイプⅠであって監督職員の承諾するもの又は特記による。 |

・タイル張替え工法 (4.1.4) (4.5.8)

伸縮目地調整及びひび割れ誘発目地 (4.5.8) (表4.5.1)

位置　※改修標仕表4.5.1による　・図示

4. 浮き部改修工法

(4.1.4) (4.5.10～4.5.15) (表4.4.3) (表4.4.4)

| 改修工法の種類 (タイルを撤去しない場合) | アンカーピンの本数 (本/m²) 一般部 | 指定部 | 注入口の箇所数 (箇所/m²) 一般部 | 指定部 | 充てん量 注入量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | (※)16 ・ | ※25 ・ | | | ※25ml |
| ・アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 | ※13 ・ | ※20 ・ | ※12 ・ | ※20 ・ | ※25ml ・ |
| ・アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 | ※13 ・ | ※20 ・ | ※12 ・ | ※20 ・ | ※50ml ・ |
| ・注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | ※9 ・ | ※16 ・ | | | ※25ml ・ |
| ・注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 | ※9 ・ | ※16 ・ | ※9 ・ | ※16 ・ | ※25ml ・ |
| ・注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 | ※9 ・ | ※16 ・ | ※9 ・ | ※16 ・ | ※50ml ・ |

アンカーピン (4.2.2)

材質　※ステンレスＳＵＳ３０４、呼び径４mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

・

注入口付アンカーピン (4.2.2)

材質　※ステンレスＳＵＳ３０４、呼び径外径６mm

・

5. 陶磁器質タイル張り

タイルの種類 (4.2.2) (4.5.7) (4.5.8)

| 施工箇所 | 形状寸法 (mm) | きじ 磁器 | きじ せっ器 | きじ 陶器 | 釉薬 無釉 | 釉薬 施釉 | 役物 有 | 役物 無 | 色 標準 | 色 特注 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする。

タイルの見本焼き　※行わない　・行う

壁タイル張りの工法 (4.5.7) (4.5.8) (表4.5.3)

外装タイル　・密着張り　・マスク張り

タイルの試験張り　※行わない　・行う

6. 目地改修工法

・目地ひび割れ部改修工法 (4.1.4) (4.5.16)

・伸縮目地改修工法 (4.1.4) (4.5.16)

シーリング用材料　種類　※改修標仕表3.7.1による (3.7.2) (表3.7.1)

## 4-5 外壁改修工事 塗り仕上げ外壁

1. 既存塗膜等の除去及び下地処理

既存塗膜劣化部の除去、下地処理の工法 (4.6.3) (表4.6.1～表4.6.4)

| 工法 | 処理範囲 | 下地面の補修 |
|---|---|---|
| (※)サンダー工法 | ※既存仕上面全体　(・)窓台・付庇部 | ・ひび割れ部改修工法 |
| (・)高圧水洗工法<br>加圧力　※30MPa<br>程度以上 | ※既存仕上面全体　・ | ・浮き部改修工法<br>・欠損部改修工法 |
| (・)塗膜はく離剤工法 | ※既存仕上面全体　(・)窓台・付庇部 | |
| ・水洗い工法 | ※上記処理範囲以外の既存仕上面全体<br>・ | |

2. 下地調整材

(※)下地調整塗材 (4.2.2) (4.6.3)

(・)ポリマーセメントモルタル

(・)防水形仕上げ塗材主材を使用

3. 仕上げ塗材仕上げ

種類、仕上げの形状、工法 (4.1.4) (4.2.2) (表4.2.3) (表4.2.4)

| 種類 | 呼び名 | 仕上げの形状 |
|---|---|---|
| ・薄付け仕上塗材 | ・外装薄塗材Ｓｉ | |
| | ・可とう形外装薄塗材Ｓｉ | |
| | (・)外装薄塗材Ｅ | ・砂壁状　・着色骨材砂壁状 |
| | ・可とう形外装薄塗材Ｅ | ・砂壁状　・ゆず肌状　・さざ波状 |
| | ・防水形外装薄塗材Ｅ | ・ゆず肌状　・さざ波状　・凹凸状 |
| | ・外装薄塗材Ｓ | ・砂壁状 |
| ・複層仕上塗材 | ・複層塗材ＣＥ | ・ゆず肌状　・凸部処理　・凹凸模様 |
| | ・可とう形複層塗材ＣＥ | 耐候性　※耐候形３種　・ |
| | ・複層塗材Ｓｉ | 上塗材 |
| | ・複層塗材Ｅ | 溶媒　※水系　・溶剤系 |
| | ・複層塗材ＲＥ | 樹脂　※アクリル系 |
| | ・複層塗材ＲＳ | 外観　※つやあり　・つやなし |
| | ・防水形複層塗材ＣＥ | ・メタリック |
| | ・防水形複層塗材Ｅ | 防水形の増塗材　※行う |
| | ・防水形複層塗材ＲＥ | |
| | ・防水形複層塗材ＲＳ | |
| ・可とう系改修用仕上塗材 | ・可とう形改修塗材Ｅ | ・平たん状 |
| | ・可とう形改修塗材ＲＥ | ・さざ波状 |
| | ・可とう形改修塗材ＣＥ | ・ゆず肌状 |

防火材料の指定が必要な場合 (4.2.2) (15.5.2)

※建築基準法に基づく認定を受けた材料とする。

## 5 建具改修工事

1. 改修工法の適用

| 建具の種類 | | かぶせ工法 | 撤去工法 | 適用箇所 |
|---|---|---|---|---|
| (・)アルミニウム製建具 | | (・) | (・) | ※建具表による　・図示 |
| ・鋼製建具 | ・外部 | ・ | ・ | ※建具表による　・図示 |
| | ・内部 | ・ | ・ | ※建具表による　・図示 |
| (・)鋼製軽量建具 | | ・ | ・ | ※建具表による　(・)図示 建具表 |
| ・ステンレス製建具 | | ・ | ・ | ※建具表による　・図示 |

(5.1.3)

2. 見本の製作等

・特殊な建具の仮組（建具番号：　　） (5.1.5)

3. 防犯建物部品

・適用する（　　） (5.1.7)

(4) アルミニウム製建具

外部に面する建具 (5.2.2) (表5.2.1)

| 種別 | 耐風圧性 | 気密性 | 水密性 | 枠見込み (mm) | 施工箇所 |
|---|---|---|---|---|---|
| (・)A種 | Ｓ－４ | ※Ａ－３ | ※Ｗ－４ | ※７０ | ※図示 |
| ・B種 | Ｓ－５ | ・ | ・ | | |
| ・C種 | Ｓ－６ | Ａ－４ | Ｗ－５ | １００ | |

防音ドアセット　・防音サッシ　・適用する　遮音性の等級（　）

耐震ドアセット　・適用する　面内変形追随性の等級（　）

断熱ドアセット　・断熱サッシ　・適用する　断熱性の等級（　）

表面処理　※Ｂ－１　・Ｂ－２(ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ) (5.2.4) (表5.2.2)

屋内建具

表面処理　※Ｃ－１又はＢ－１ (5.2.4) (表5.2.2)

・Ｃ－２又はＢ－２（※ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

(5) 網　戸

防虫網 (5.2.3)

網の種別 (・)合成樹脂製　・ガラス繊維入り合成樹脂製　・ステンレス製（SUS316）

形　式　※外部可動式　・固定式

6. 鋼製建具

簡易気密型ドアセットの適用は特記による (5.3.2) (表5.3.1)

耐風圧性の適用は建具表による

特定防火設備の戸　・適用する (5.3.4)

(7) 鋼製軽量建具

簡易気密型ドアセットの適用は特記による (5.4.2)

8. ステンレス製建具

簡易気密型ドアセットの適用は特記による (5.5.2)

耐風圧性の適用は建具表による

表面仕上げ　※ＨＬ仕上げ　・鏡面仕上げ (5.5.4)

曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ（補強有り） (5.5.5)

特定防火設備の戸　・適用する (表5.5.1)

(9) 自動ドア開閉装置

※製造所標準製作規定寸法許容差による (5.7.2) (5.7.3) (表5.7.1～表5.7.3)

| 開閉方法 | センサの種類 |
|---|---|
| ※スライディングドア | ・マットスイッチ |
| ・スイングドア | ・電子マットスイッチ |
| 性能　・SSLD-1 | ※光線スイッチ |
| ・SSLD-2 | ・音波スイッチ |
| ・DSLD-1 | ・熱線スイッチ |
| ・DSLD-2 | ・光電スイッチ |
| ・SWD-1 | ・多機能便所スイッチ |
| ・SWD-2 | ・ |

・凍結防止措置（適用箇所は建具表による）

(10) 自閉式上吊り引き戸装置

品質規格　※改修標仕5.8.3による　(・)製造所標準仕様による (5.8.3) (表5.8.1)

(11) 木製建具

かまち戸の樹種　かまち（ 堅木 ）　鏡板（　　） (16.6.2)

ふすまの上張り　※断鳥の子又はビニル紙程度（押入等の裏面は除く）　・鳥の子 (表16.6.3)

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級 (16.6.2)

※規制対象外　・第三種

(12) 建具用金物

マスターキー　※製作する　・製作しない (5.6.4)

建具金物の種類 (5.6.2) (5.6.3) (表5.6.1) (表5.6.2)

錠前類は、シリンダー箱錠（レバーハンドル）とする。

なお、錠前類は建具製作所の指定のものとし、監督職員の承諾を受ける。

吊金物

(・)T番（内部建具については、軸を鉄芯としてもよい)　・ピボットヒンジ

(・)サムターン(表示錠)　各階 女子・男子WC

(13) ガラス

※建具表による (5.12.2)

・ガラスブロック積み（※図示）

ガラスブロック　品質JIS A5212によるもの (5.12.5)

| 寸法 (mm) | 色調 | パターン | 防火認定 |
|---|---|---|---|
| | ※クリア　・熱線反射<br>・乳白　・カラー（　　） | | ※無し<br>・有り |

(14) ガラス留め材及び溝

ガラス留め材 (5.12.2) (表5.12.1)

| 建具の種類 | 材質 |
|---|---|
| アルミニウム製 | ※シーリング材　・ガスケット（ＦＩＸ部はシーリング材） |
| 鋼製及び軽量鋼製 | ※シーリング材 |
| ステンレス製 | ※シーリング材 |

防火戸のガラス留め材は建築基準法に基づく防火性能認定品とする。

板ガラスをはめ込む溝の大きさ (5.12.3)

改修標仕5.12.3以外のアルミニウム製建具及び板ガラスの場合は、(社)日本建築学会JASS17ガラス工事「3.1納まり寸法標準」によるほか、性能値が確認できる資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。

(15) ガラス用フィルム

| 名称 | 種類 | 張り面 | 性能値 |
|---|---|---|---|
| ※ガラス飛散防止フィルム | 第２種 | ※内張り　・外張り | 飛散防止率　Ｄ１ |
| ・熱線反射フィルム | | | |

品質JIS A5759による

16. 重量シャッター (5.9.2) (表5.9.1)

| シャッターの種類 | |
|---|---|
| ・一般重量シャッター | 耐風圧性能（　　）N/m2 |
| ・外壁用防火シャッター | 耐風圧性能（　　）N/m2 |
| ・屋内用防火シャッター | |
| ・屋内用防煙シャッター | |

閉形式　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式

危害防止機構　※障害物感知装置（自動閉鎖型）　・シャッターの二段降下方式 (5.9.2)

一般重量シャッターのシャッターケース　※設ける　・設けない (5.9.2)

17. 軽量シャッター

開閉形式　※手動式　・上部電動式（手動併用） (5.10.2) (表5.10.1)

スラット　材質　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 (5.10.3)

形状　※インターロッキング形　・オーバーラッピング形 (5.10.4)

ガイドレール等　※鋼板製　・ステンレス製SUS304(厚さ1.5mm) (表5.10.2)

耐風圧性能　（　　）N/m²

18. オーバーヘッドドア (5.11.2～5.11.4) (表5.11.1) (表5.11.2)

| セクション材 | 開閉方式 | 収納形式 | ガイドレールの材質 |
|---|---|---|---|
| ※スチールタイプ | ※バランス式 | ・スタンダード形 | ・溶融亜鉛めっき鋼板 |
| ・アルミニウムタイプ | ・チェーン式 | ・ローヘッド形 | ※ステンレス鋼板 |
| ・ファイバーグラスタイプ | ・電動式 | ・ハイリフト形 | (SUS304) |
| | | ・バーチカル形 | |

耐風圧性能　（　　）N/m²

19. かぎ箱

市販品　形式　・30組用　・60組用　・120組用

## 6 内装改修工事

(1) 改修範囲

既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲 (6.1.3)

※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

・図示の範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲 (6.1.3)

※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

・図示の範囲

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修 (6.1.3)

※既存のまま　・図示の範囲

(2) 既存床の撤去並びに下地補修

(・)ビニル床シート等の除去　※仕上げ材のみ（接着剤とも） (6.2.2)

・下地モルタルとも（※図示の範囲　・除去範囲全て）

合成樹脂塗り床材の除去工法　・機械的除去工法　・目荒し工法 (6.2.2)

改修後の床の清掃範囲　※改修箇所の室内　・ (6.2.2)

(3) 既存壁の撤去並びに下地補修

開仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修 (6.3.2) (4.4.9)

※図示　・モルタル塗り（塗り厚25mmを越える場合の補強　※行う　・行わない）

4. 木下地等

木材の品質　※改修標仕6.5.2による　・市販品 (6.5.2) (表6.5.2) (表6.5.3)

樹種　※改修標仕表6.5.4による (6.5.2) (表6.5.4)

・代用樹種を適用しない箇所（　　）

保存処理木材を使用する箇所（　　）

(5) 集成材等 (6.5.2)

| 品名 | 規格・品質 | 芯材の樹種 | 化粧単板の樹種 |
|---|---|---|---|
| ※集成材 | ※一般材 | (・)たも　・なら　・しおじ | |
| ・構造用集成材 | ※１級　・２級 | ・ | |
| (・)造作用集成材 | ※１級　・２級 | ・ | |
| ・化粧ばり造作用集成材 | ※１級　・２級 | ・ | ・ |

ホルムアルデヒド放散量の等級　※規制対象外　・第三種

(6) 接着剤

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。 (6.5.2)

※木工事に使用する接着剤

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系防腐剤（以下「ユリア樹脂等」という。）を用いた接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級　※規制対象外　・第三種

※壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤 (6.8.2) (6.14.2)

壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級

※規制対象外　・第三種

工事名

令和７年度（債務負担行為）
障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事

検印欄

図面名称　建築工事改修特記仕様書 ２

年月日　2025・05

図面番号　A-02

## ⑥ 内装改修工事

**7. 防腐・防蟻処理**

行う箇所（　　）
防腐処理　※行う（※図示　・　　）
防蟻処理　※行う（※図示　・　　）
防腐、防蟻処理の種類、品質
表面処理用木材保存（防腐、防蟻）剤は、監督職員の承諾するものとする。
クロルピリホスを含むものを添加しないこと。

**8. 床板張り**

フローリング及び縁甲板張り床　(表6.5.11)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 下張り用床板 | ※無し | | |
| | ・有り | ※合板張り | ホルムアルデヒド放散量の等級 |
| | | ※規制対象外　・第三種 | |
| | | ・板張り | |
| 床　板 | ※単層フローリング（標仕19.5.2による） | | ホルムアルデヒド放散量の等級 |
| | | | ※規制対象外　・第三種 |
| | ・縁甲板 | | ※ひのき　・ |

**⑨ 軽量鉄骨天井下地**

野縁等の種類　(6.6.2)(表6.6.1)
屋外（・19型　※25型）　屋内（※19型　・25型）
既存の埋込インサート　○使用する　・使用しない　(6.6.3)(6.6.4)
あと施工アンカーの引抜き試験　※行う　○行わない　(6.6.4)
※天井ふところ1.5m以上の場合は吊りボルトの補強を行う
耐震性を考慮した補強　※図示
屋外軒天井及びピロティー天井等における耐風圧性を考慮した補強　※図示

**⑩ 軽量鉄骨壁下地**

スタッドの高さが５ｍを超える場合　◎図示　○ライニング部　(6.7.3)(表6.7.1)

**⑪ ビニル床シート張り**　(6.8.2)

| 種　類 | JISの記号 | 色　柄 | 厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| ◎発泡層のないもの | ※ＮＣ　・ | ※無地　・マーブル柄 | ※2.5　○2.0 |
| ○発泡層のあるもの | | ※柄物　○無地 | ○2.8 |
| ・ | | | |

工法　※熱溶接工法　・突付け（施工箇所：　　）　(6.8.3)

**12. ビニル床タイル張り**　(6.8.2)

| 種　類 | JISの記号 | 厚さ(mm) | 備　考 |
|---|---|---|---|
| ※コンポジションビニル床タイル(半硬質) | ＣＴ | ※２ | |
| ・コンポジションビニル床タイル(軟質) | ＣＴＳ | ・ | |
| ・ホモジニアスビニル床タイル | ＨＴ | ・ | |

**13. 帯電防止床タイル張り**　(6.8.2)

| 種　類 | 厚さ(mm) | 性　能 |
|---|---|---|
| ・コンポジションビニル床タイル | ※２　・ | 体積抵抗値(JIS K6911による)1.0×10⁵Ω以下、 |
| ・ホモジニアスビニル床タイル | ※4.0又は4.5 | または、 漏えい抵抗値(JIS A1454による)1.0 |
| ・ | ・ | ×10¹⁰Ω未満 |

**14. 視覚障害者用床タイル（誘導用及び注意喚起用床材）**　(6.8.2)
ブロックパターンはJIS T 9251による
色彩は黄色を原則とする
屋　内　※塩化ビニル製　・磁器又はせっ器質タイル（※300　・　）
・レジンコンクリート製
屋　外　※レジンコンクリート製　・磁器又はせっ器質タイル（※300　・　）

**⑮ ビニル幅木**　高さ（mm）　・60　○75　・100　(6.8.2)

**⑯ 合成樹脂塗床**　⊙ 浴室排水ﾋﾟｯﾄ内　(6.10.3)(表6.10.3～表6.10.7)

| 種　別 | 仕　上　げ　の　種　類 |
|---|---|
| ○弾性ウレタン塗床材 | ※平滑仕上げ　・防滑仕上げ　・つや消し仕上げ |
| ・エポキシ樹脂塗床材 | ※薄膜流し展べ仕上げ |
| | ・厚膜流し展べ仕上げ（※平滑　・防滑） |
| | ・樹脂モルタル仕上げ（※平滑　・防滑） |
| | ・防滑仕上げ |

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級
※規制対象外　・第三種

**17. フローリング張り**　(6.11.2～6.11.7)(表6.11.1～表6.11.4)

| 種　別 | 材　種 | 工　法 | 仕上げ塗装等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ※天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | ※なら | ※釘どめ工法（Ｃ種） | ※塗装品 | |
| ・単層フローリング | ・ひのき | ・ | ・無塗装品 | |
| | ・ | ・ | ・ | |
| | ・ | ・ | ・ | |

ホルムアルデヒド放散量の等級　※規制対象外　・第三種

**18. 畳敷き**　(6.12.2)(6.12.3)(表6.12.1)

| 下　地　の　種　類 | 畳　の　種　別 |
|---|---|
| 改修標仕表6.5.9による床組 | ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種(　　) |
| ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン) | ※Ｃ種　・Ｄ種(　　) |

畳表及び畳床は揮発生有機化合物含有量が少ないものとする

**19. ｽﾀｲﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地材**
ノンフロンのもの
畳下地　厚さ(mm)　※40　・65　・80　（不燃）
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ類　厚さ(mm)　※80　・95　（不燃）

**⑳ カーペット敷き**

・織じゅうたん　(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.1)

| 種　別 | パイル形状 | 色　柄 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| ・Ａ種 | ・カットパイル | ※単一色（無地） | |
| ・Ｂ種 | ・ループパイル | ・柄物（標準品） | |
| ・Ｃ種 | ・カット、ループパイル併用 | ・ | |

帯電性　※人体帯電圧3kV以下　・

・タフテッドカーペット　(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.2)

| パイル形状 | パイル長（mm） | 工　法 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| ・カットパイル | ※５～７　・ | ※全面接着工法 | |
| ・ループパイル | ※４～６　・ | ・グリッパー工法 | |
| ・カット、ループ併用 | | | |

帯電性　※人体帯電圧3kV以下　・

○タイルカーペット　(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.2)

| パイル形状 | 種　類 | 種　類 | 総厚さ(mm) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ※ループパイル | ※第一種 | ※500×500 | ※6.5 | |
| | ・第二種 | ・ | ・ | |
| ・カットパイル | | | | |
| ・カット、ループ併用 | | | | |

帯電性　※人体帯電圧3kV以下（ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ敷設範囲）

**㉑ せっこうボードその他ボード張り**　(6.13.2)(表6.13.1)

| 種　類 | JISの記号 | 厚さ（mm）、規格等 |
|---|---|---|
| ・硬質木毛セメント板 | HW | ・15　・20　・25　・ |
| ・普通木毛セメント板 | NW | ・15　・20　・25　・ |
| ・硬質木片セメント板 | NF | ・15　・20　・25　・ |
| ○すい酸カルシウム板 | 0.8FK | タイプ２（無石綿）　○3　・8 |
| ○ロックウール化粧吸音板（内部用） | DR | ◎フラットタイプ（※9(不燃)　○12　・　） |
| | | ・凹凸タイプ（※12(不燃)　・15　・19　・　） |
| ・ロックウール化粧吸音板（外部用） | | ※フラットタイプ（※9(不燃)　・12　・　） |
| | | ・凹凸タイプ（※12(不燃)　・15　・19　・　） |
| ○せっこうボード | GB-R | ○9.5（準不燃）　○12.5（不燃） |
| ・不燃積層せっこうボード | GB-NC | 9.5（不燃）　化粧無（下地張り用）<br>化粧有（トラバーチン模様） |
| ○シージングせっこうボード | GB-S | 12.5（不燃） |
| ・強化せっこうボード | GB-F | ・12.5（不燃）　・15.0（不燃） |
| ・せっこうラスボード | GB-L | 9.5 |
| ○化粧せっこうボード | GB-D | 9.5（不燃） |
| ・化粧せっこうボード（木目） | | 12.5（不燃）　幅440程度<br>模様（※柾目　・板目）専用下地材付き |
| ○普通合板（難燃処理） | | ○生地、透明塗料塗り（ラワン合板程度）<br>・不透明塗料塗り（しな合板程度） |
| ○メラミン樹脂化粧板 | － | JIS K6903による　厚さ1.2 |
| ・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ | MDF | ・3　・7　・9　・12 |
| ・単板張りパーティクルボード | | ・無研磨板VN　・研磨板VS<br>・10　・12　・15　・18 |
| ・ハードボード（素地） | HB | ・素地　・RN-HB　・RS-HB<br>・2.5　・3.5　・5　・7 |
| ・インシュレーションボード | IB | ・T-IB　・A-IB　・S-IB<br>・9　・12　・15　・18 |

合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量の等級
※規制対象外　・第三種

軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材　[19.7.2][表9.6.1]
※適用する（・シーリング材　・ジョイントコンパウンド）
・適用しない

**22. 吸音材**　(表6.13.1)

| 種　類 | JISの記号 | 厚さ（mm） |
|---|---|---|
| ・ロックウール吸音ボード１号 | RW-B | ※25　・ |
| ・グラスウール吸音ボード32K | GW-B | ※25　・ |

**㉓ 壁紙張り**　(6.14.2)

| 施工箇所 | 壁紙の種類 紙 | 織物 | ビニル | 化学繊維 | 無機質 | 防火性能の級別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ・ | ・ | ○ | ○ | ○ | ※不燃　・準不燃　・難燃 | |
| | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※不燃　・準不燃　・難燃 | |
| | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※不燃　・準不燃　・難燃 | |
| | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※不燃　・準不燃　・難燃 | |
| | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※不燃　・準不燃　・難燃 | |

○素地こしらえ　(6.14.3)(表7.2.4)(表7.2.7)
モルタル、プラスター面　※ＲＢ種　・ＲＡ種（施工箇所：　　）
せっこうボード面　※ＲＢ種　・ＲＡ種（施工箇所：　　）
○壁紙のホルムアルデヒド放散量の等級
※規制対象外　・第三種

**24. モルタル塗り材料**

吸水調整材　(6.15.3)

| 全固形分(%) | 吸水量(g) | 接着強度(N/mm2) | 界面破断率(%) |
|---|---|---|---|
| 表示値±1.0 | 30分で1g以下 | 0.98以上 | 50以下 |

均質で有害と認められる異物の混入がないこと

防水剤（防水モルタル塗りの混入剤）
防水剤の種類　建築用のモルタルに用いるセメント防水剤（JIS A1404による試験）

| 混合割合 | 凝結時間 | 曲げ及び圧縮強度比 | 吸水比 | 透水比 |
|---|---|---|---|---|
| セメント重量の5%以下 | JIS R 5201の試験において<br>始発　1時間以上<br>終結　10時間以内 | 70%以上 | 95%以下 | 80%以下<br>294. 0KPa/h |

膨張性のひび割れ及びそりがないこと。JIS R5201の試験9
既製目地材　※適用しない　・適用する

**㉕ 陶磁器質タイル張り**

タイルの種類　図示ﾆﾖﾙ　(6.16.3)

| 施工箇所 | 形状寸法(mm) | きじ 磁器 | きじ せっ器 | きじ 陶器 | 釉薬 無釉 | 釉薬 施釉 | 役物 有 | 役物 無 | 色 標準 | 色 特注 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする
タイルの見本焼き　※行わない　・行う（※ 外壁タイル　・　　）
内壁タイル　※壁タイル接着剤張り　・積上げ張り

**26. 断熱材**　[19.9.2][19.9.3]

| 種　類 | 施工箇所 | 厚さ（mm） | 品質等 |
|---|---|---|---|
| ・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 | ※２種ｂ | ※一般部　・ | ※25　・ | ノンフロンのもの |
| | ※３種ｂ（ｽｷﾝ層付） | ・接地部分　・ | ※25　・ | ノンフロンのもの |
| ・現場発泡断熱材 | ※Ａ種１ | ※断熱材補修部分 | — | ノンフロンのもの |
| | | ・一般部　・ | ※15　・ | ※難燃性 |

ﾛｯｸｳｰﾙ、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ、ﾕﾘｱ樹脂又はﾒﾗﾐﾝ樹脂を使用した断熱材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級
※規制対象外　・第三種

**㉗ 浴室天井材**

市販品

| 材　質 | 表面仕上げ | 性能 | 幅(mm) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ◎アルミニウム製 | ※焼付け塗装品 | 準不燃品 | ※200 | 回り縁は樋付とし、製造所の標準品とする。 |
| | ・アルマイト処理品 | | ・100 | |
| ・硬質塩ビ製 | ※塗装品 | | ※300 | |
| | ・木目調 | | ・100 | |

**28. ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ**　[20.2.2]

| 施工箇所 | 構　法 | 仕上り高(mm) | 適用地震時 水平力 | 耐荷重性能 | 表面仕上げ材 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ・ﾊﾞﾈ構法 | | ・1.0G | ・3,000N | ・帯電防止床タイル |
| | ・溝構法 | | ・0.6G | ・5,000N | ・タイルカーペット |
| | ・ﾊﾞﾈ構法 | | ・1.0G | ・3,000N | ・帯電防止床タイル |
| | ・溝構法 | | ・0.6G | ・5,000N | ・タイルカーペット |

耐震性能5000Nについては、平成元年建設省告示第1322号「耐震型ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱの開発」の建設技術評価において評価を取得したものは同等品とする。
表面仕上げ材の品質・規格等は、各内容工事による
スロープ及びポーダー　※製造所の標準仕様　・図示
コンセント等の取付け対応　※製造所の標準仕様（コンセント本体は別途設備工事）
コンセントの箇所数は図示
配線用取り出しパネル　配線用取り出し開口：パネル１枚につき40mm×80mm程度の開口１ヶ所以上
フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合
※20～30パーセント　・
空調用吹き出しパネル　※無し　・有り（※固定式　・可変式：施工箇所は図示）

**29. 可動間仕切**　[20.2.3]

| 構造形式 | パネル部の総厚さ(mm) | 表面材種 厚さ(mm) | 表面仕上げ | 遮音性能 | 防火性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※パネル式 | ・ | ※鋼板 | ※メラミン樹脂又は | ・あり | ・あり |
| ・スタッド式 | | (※0.6　・0.8) | アクリル樹脂焼付け | (　) | ・なし |
| ・スタッドパネル式 | | ・ | ・ | ・なし | |

**30. 移動式間仕切**　[20.2.4]

| 遮音性能による区分 | 厚さ（mm） | 表面材 | 表面仕上げ | 操作方法 |
|---|---|---|---|---|
| ・一般タイプ | | ※ 鋼 板 | ・焼付け塗装 | ・手動式　・電動式 |
| | | ・ | ・壁紙張り | ・部分電動式 |
| ・遮音タイプ | | ※ 鋼 板 | ・焼付け塗装 | ・手動式　・電動式 |
| (36dB以上) | | ・ | ・壁紙張り | ・部分電動式 |

表面仕上げの壁紙張りの品質は23.壁紙張りによる
遮音性能はJIS A 6512の遮音試験に準拠する

**㉛ トイレブース**　表面仕上げ材　※メラミン樹脂系化粧板（標準色　アルミ製コーナーエッジ付き）　[20.2.5]
・ポリエステル樹脂系化粧板
足形状　※幅木型　・足金物型

**32. 階段滑止め**　[20.2.6]
材　種　ステンレスSUS304
形　状　ビニルタイヤ入り
両端フラットエンド　※有り（・ステンレス製　※ビニル製）　・無し
幅(mm)　約35
取付け工法　※接着工法　・埋込み工法

**33. 階段手すり**

| 種　別 | 施工箇所 |
|---|---|
| ※集成材クリアラッカー仕上げ（市販品　径　約45mm） | |
| ・ビニル製ハンドレール（幅　約50mm） | |

**34. 黒板及びホワイトボード**　[20.2.8]

| 種　類 | | 寸法(mm) | 色　彩 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ・黒板 | ※焼付け | | ※緑　・黒 | ※平面　・曲面　・ｽﾘｰﾝ付引分け |
| | | | ※緑　・黒 | |
| ・ホワイトボード | ※ほうろう | | ※白 | ※平面　・曲面　・ｽﾘｰﾝ付引分け |

**35. 表示**　衝突防止表示　※図示（市販品　※ステンレス製　径約30mm　・　）　[20.2.10]
（・両面　・片面）
・無し
表示標識　案内用図記号についてはJIS Z 8210による。
誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による。

**㊱ ブラインド**
・既存再使用する（養生方法：　）　(2.3.1)(5.1.6)
・新設する　[20.2.12]

| 形　式 | 種　類 | スラットの材種 | スラットの幅（mm） |
|---|---|---|---|
| ◎横型 | ※ギア式　・コード式 操作棒式 | ※アルミニウム合金製 ・ | ※25 ・ |
| ・縦型 | ・１本操作コード式 | ○アルミスラット | ・80 |
| | ※２本操作コード式 | ・クロススラット | ○100 |

**㊲ ロールスクリーン**　防炎性能　※有り　○ダブルタイプ　[20.2.13]

| 施工箇所 | 装置 電動 | 装置 手引 | 性　能（防炎性能） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | ・ | ・ | | |
| | ・ | ・ | | |
| | ・ | ・ | | |

**㊳ カーテン**
・既存再使用する（養生方法：　）　(2.3.1)(5.1.6)
○新設する　図示ﾆﾖﾙ　[20.2.14]

| 施工箇所 | 形式 片引 | 形式 引分 | 装置 電動 | 装置 ひも引 | 装置 手引 | 名称品質 | ひだの種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | |
| | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | |
| | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | | |

**㊴ カーテンレール**
・既存再使用する　(5.1.6)
・新設する　[20.2.14]
材種　◎アルミニウム製　○ステンレス製
形式　○片引き　○引分け（※暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする）

**㊵ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ及びｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ**　○既存再使用する　(5.1.6)
・新設する
※市販品（アルミニウム製　押出し型材）
溝幅×深さ(mm)　・90×150　※120×80　・120×150　・150×80
色彩　※B-1　・B-2（※ブラウン系　・ブラック　・ステンカラー）
・図示

**㊶ 天井点検口**　材質　アルミニウム製（※額縁タイプ　○目地タイプ）　○450x450　・350x450

**42. 床点検口**　材質　アルミニウム製（受け枠　※アルミ製　・ステンレス製）

**43. 鋼製書架及び物品棚**

| 種　類 | 規　格　等 | JISによる種類 |
|---|---|---|
| ・鋼製書架 | JIS S1039の規格による | ・1種　・2種　・3種 |
| ・鋼製物品棚 | | ・4種　・5種　・6種 |

**㊹ くつふきマット**　市販品　材質　・塩化ビニル製（コイル状　ステンレス製受枠）
・ビニル製（ステンレス製受枠）
・硬質アルミニウム製（受枠共）
・ステンレス製（受枠共）
○図面指示に依る

**㊺ 流し台ユニット**　図示ﾆﾖﾙ

| 種　類 | 寸法(L= mm) | 適用内容 | 規格・品質 |
|---|---|---|---|
| ・流し台 | ※1200　・1500　・1800 | トラップ付き | ※優良住宅部品 |
| ・コンロ台 | ※　600　・　700　・ | バックガード　※有り | （セクショナルキッチンⅠ型） |
| ・つり戸棚 | ※1200　・　900　・　600 | | ・ |
| ・水切り棚 | ※1200　・　900　・ | ステンレス製　※１段式 | ※市販品 |

**46. 屋内掲示板**　枠の材質　※アルミニウム製
表面の材質　※塩ビ発泡シート張り　・

**㊼ 洗面カウンター**　材種　・メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）　○人工大理石（仕様　※図示）
奥行き(mm)　・約450　○約600

**㊽ 収納家具**　材質　・　○図面指示に依る　[12.2.2][19.7.2]
形状・寸法　※図示　・
合板類、MDF及びﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級
※規制対象外　・第三種

**49. 防煙垂れ壁**　・固定式

| 材　質 | 厚さ(mm) | 高さ(mm) | 備　考 |
|---|---|---|---|
| ※網入り磨板ガラス | ※6.8 | ※500 | アルミ製枠付 |
| ・線入り磨板ガラス | ・ | ・700 | |

・可動式

| 種　類 | 材　質 | 高さ(mm) | 備　考 |
|---|---|---|---|
| ・垂直降下式（巻取り型） | ※不燃布（不燃認定品） | ※500<br>・800<br>・ | ガイドレール<br>※固定式（壁埋込型）<br>・可動式（天井収納型） |
| ・回転降下式 | 鋼板製又はアルミ製 | ※500<br>・800<br>・ | 表面仕上げ<br>※天井材張り<br>・ |

降下機構　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

## ⑦ 塗装改修工事

①材料　屋内の壁及び天井の仕上げ材は、防火材料とする。
ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級
※規制対象外　・第三種

②下地調整　(7.2.2～7.2.7)（表7.2.1～表7.2.7）

| 下地面の種類 | 下地調整の種別 | 備　考 |
|---|---|---|
| ○木部 | ・RA種　※RB種　・RC種 | |
| ○鉄鋼面 | ・RA種　※RB種　・RC種 | |
| ○亜鉛めっき面 | ・RA種　※RB種　・RC種 | |
| 亜鉛めっき面（鋼製建具） | ・RA種　※RB種　・RC種 | |
| ○モルタル、プラスター面 | ・RA種　※RB種　・RC種 | |
| コンクリート、ＡＬＣパネル面 | ・RA種　※RB種　・RC種 | (2-UE)、(2-ASE)及び(2-FUE)は除く |
| ○せっこうボード、その他ボード面 | ・RA種　◎RB種　○RC種 | |

既存モルタル下地面等のひび割れ部の補修　(表7.2.4～表7.2.6)
※行わない　○行う（補修範囲及び補修方法は図示）

③合成樹脂調合ペイント塗り　新規鉄面の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.4.4)(表7.4.2)

④フタル酸樹脂エナメル塗り　新規木部の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.5.2)(表7.5.1)
新規鉄面、亜鉛めっき面の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.5.3)(表7.5.2)

⑤ 2液形ポリウレタンエナメル塗り　(7.8.2～7.8.4)(表7.8.1～表7.8.3)

| 下地の種類 | 新規塗りの種別 | 塗り替えの種別 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 鉄面 | ※Ａ種　・Ｂ種 | ・Ａ種　※Ｂ種 | |
| 亜鉛めっき面 | ※Ａ種　・Ｂ種 | ・Ａ種　※Ｂ種 | |
| コンクリート及び押出成形セメント板面 | ※Ａ種　・Ｂ種 | ・Ａ種　※Ｂ種 | |

⑥ アクリルシリコン樹脂塗り　新規鋼製建具　※Ｂ種　・　(7.9.3)(表7.9.2)(表7.9.3)

⑦ 常温乾燥形フッ素樹脂エナメル塗り　(7.10.2～7.10.4)(表7.10.1～表7.10.3)

| 下地の種類 | 新規塗りの種別 | 塗り替えの種別 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 鉄面 | ※Ａ種　・Ｂ種 | ・Ａ種　※Ｂ種 | |
| 亜鉛めっき面 | ※Ａ種　・Ｂ種 | ・Ａ種　※Ｂ種 | |
| コンクリート及び押出成形セメント板面 | ※Ａ種　・Ｂ種 | ・Ａ種　※Ｂ種 | |

⑧ つや有合成樹脂エマルションペイント塗り　新規の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.11.2)(表7.11.1)

⑨ 合成樹脂エマルションペイント塗り　新規の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.12.2)(表7.12.1)

⑩ 合成樹脂エマルション模様塗り　新規の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.14.2)(表7.14.1)
塗替えの場合

| 既存塗膜 | 下地調整 | 種　別 |
|---|---|---|
| 合成樹脂エマルション模様塗り | ※ＲＢ種 | ※Ａ種 |
| | ・ＲＣ種 | ※Ｃ－３種 |
| 平滑な塗料塗り | ※ＲＢ種 | ・Ａ種　・Ｂ種 |
| | ・ＲＣ種 | ・Ｃ－１種　・Ｃ－２種 |

工事名　令和７年度（債務負担行為）
障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事

検印欄

図面名称　建築工事改修特記仕様書　３

年月日　2025・05

図面番号　A-03

## 8-1 耐震改修工事及び耐震改修範囲以外の躯体改修工事

**1 鉄筋の種類** (8.2.1)(表8.2.1)

| 種類の記号 | 呼び名（mm） |
|---|---|
| ・ＳＤ２９５Ａ | ※Ｄ１６以下　・D13○D10 |
| ・ＳＤ３４５ | ※Ｄ１９以上　・ |
| | |

**2 溶接金網** (8.2.2)

網目の形状、寸法及び鉄線の径

| 網目の形状、寸法（たて×よこ） | 鉄線の径または呼び(mm) | 規　格 |
|---|---|---|
| ※100×100 | ※6.0 | JIS G3551による |
| ・ | ・ | |

**3 鉄筋の継手** (8.3.4)(表8.3.3)

継手方法

| 継手方法 | 呼び名(mm) | 適用箇所 |
|---|---|---|
| ・ガス圧接 | | |
| ○重ね継手 | | |

(8.3.5)(表8.3.6)

**4 鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さ**

最小かぶり厚さは目地底から算定する。
・耐久性上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による。

| 施　工　箇　所 | 改修標仕表8.3.6の値に加える寸法（mm） |
|---|---|
| 柱、梁、壁及び底などの外気に接する打放し面 | ※１０　・ |
| | |

**5.各部の配筋**

柱の配筋
帯筋の組立ての形の種別　・Ｈ形　・Ｗ－Ｉ形　※Ｗ－Ⅲ形　(図8.3.4)

**6.ガス圧接**

圧接部の確認試験　※超音波探傷試験　・引張試験　(8.3.9)

**7 ｺﾝｸﾘｰﾄの種別及び強度**

ﾚﾃﾞｨｰﾐｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの種別　※Ⅰ類　・Ⅱ類　(8.1.3)(表8.1.1)

普通ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度　(8.1.3)

| 設計基準強度Ｆc(N/mm²) | 適用箇所 |
|---|---|
| ※21 | 既存和便器撤去部分 穴埋ﾒ　・ AC室外機基礎 |
| ・ | |

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度　(8.9.1)(表8.9.1)

| 設計基準強度Ｆc(N/mm²) | 気乾単位容積質量(t/m³) | 種　別 | 適用箇所 |
|---|---|---|---|
| ※21 | | | |
| ・ | | | |

**8 ｺﾝｸﾘｰﾄの品質**

スランプ　(8.1.4)

| スランプ(cm) | 適用箇所 |
|---|---|
| ※18 | |
| ・ | |

**9 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ**

ｾﾒﾝﾄの種類　(8.2.5)(表8.2.3)
※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ又は混合ｾﾒﾝﾄのＡ種
・高炉ｾﾒﾝﾄＢ種
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄは、JIS R5210に表示された規定のほか、次の規定の全てに適合するものとする。ただし、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄに用いる場合を除く。

| | | |
|---|---|---|
| 水和熱 | 7d | 352J/g以下 |
| | 28d | 402J/g以下 |

混和材料　(8.2.5)(8.5.8)
混和材料の種類　※混和剤　・混和材

**10. 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ** [6.14.3]

| 種　類 | 設計基準強度 (N/mm²) | スランプ (cm) | 粗骨材の最大寸法 | 適用箇所 |
|---|---|---|---|---|
| ※普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | ※18 | ※15又は18 | ※25mm | |
| ・軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ | ・ | ・ | ・20mm | |

**11. 高い強度のｺﾝｸﾘｰﾄ**

設計基準強度（N/mm²）　(8.9.1)(8.9.2)(8.9.4)
・２７　・３０　・３３　・３６
適用箇所（　　）
混和材料　(8.9.3)
※混和剤（※高性能ＡＥ減水剤標準形又は遅延形　・　　）

**13. 鉄骨製作工場**

製作工場の加工能力　(8.1.5)
・監督職員の承諾する製作業者
※建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を受けた（株）日本鉄骨評価センター又は（社）全国鐵構工業協会の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める「（　）グレード」として国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場。

**14. 入熱、パス間温度の溶接条件**

適用箇所　※柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部
・図示
鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件
※図示

**15. 施工管理技術者**

※適用する　・適用しない　[7.1.4]

**16. 鋼材**

鋼材の材質　(8.2.7)(表8.2.5)

| 種類の記号 | 使用箇所 | 規格等 |
|---|---|---|
| | | ※ JIS規格品 |
| | | ※ JIS規格品 |
| | | ※ JIS規格品 |

**17. スカラップ**

※改良型スカラップ　・

**18. 高力ボルト**

高力ボルトの適用　(8.2.8)
※トルシア形高力ボルト　・ＪＩＳ形高力ボルト　・溶融亜鉛めっき高力ボルト

**19. 鉄骨工作仮組**

・行う　※行わない　(8.12.9)

**20. 溶接部の試験**

完全溶込み溶接部の超音波探傷試験　(8.14.11)(8.14.12)
※行う

**21. 錆止め塗装**

耐火被覆材の接着する面の塗装　(8.16.3)
・行う（※JIS K5662　・　　）　※行わない

**22. 耐火被覆材**

(8.17.2～8.17.7)

| 種　別 | | 所要性能及び適用構造区分 |
|---|---|---|
| ・ラス張りモルタル塗り | | |
| ・耐火材吹付け | ・乾式吹付けロックウール | |
| | ・半乾式吹付けロックウール | |
| | ・湿式ロックウール | |
| | ・ | |
| ・耐火板張り | | |

**23. 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面の目荒し**

適用範囲　(8.19.3)(8.20.3)
※既存ｺﾝｸﾘｰﾄとの打継ぎ面
※既存ｺﾝｸﾘｰﾄとﾓﾙﾀﾙ又はｸﾞﾗｳﾄ材の充填部の接合面
・
目荒らしの範囲
※柱・梁面　打継ぎ面又は接合面全面の３／４以上
※壁面　打継ぎ面又は接合面全面の１／３程度
目荒らしの程度
※平均深さ5～10mm（最大深さ10～15mm）程度の凹部を施す

**24 ﾓﾙﾀﾙ及びｸﾞﾗｳﾄ材** [7.10.3][表7.10.2](8.2.10)

柱底等の均しﾓﾙﾀﾙ
※無収縮モルタル　・標仕表7.10.2によるＢ種
ｸﾞﾗｳﾄ材　※無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材　・　(8.2.10)
無収縮ﾓﾙﾀﾙ及び無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材の仕様は以下による
無収縮グラウト材　ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ及び現場調合形

| | |
|---|---|
| 混和材 | セメント系（酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート等によって膨張する性質を利用するもの）とする。 |
| セメント | JIS R 5210（ポルトランドセメント）による普通又は早強ポルトランドセメントとする。 |
| 砂 | 土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選されたものを絶対乾燥状態で使用する。<br>ただし、現場調合形に使用させる砂の乾燥状態については規定しない。 |

無収縮グラウトの品質及び試験方法（現場調合形においては標準使用量・配合値）

| | |
|---|---|
| コンシステンシー | Ｊロートによる流下時間<br>練混ぜ完了から３分以内の値は　８±２秒 |
| ブリージング | 練混ぜ２時間後のブリージング率：２．０％以下 |
| 凝結時間 | 凝結開始時間　１時間以上<br>終結時間　１０時間以内 |
| 無収縮性 | 材齢７日　収縮しないこと |
| 圧縮強度 | 材齢３日　25.0 N/mm²以上<br>材齢２８日　45.0 N/mm²以上 |
| 付着強度 | 材齢２８日　2.5 N/mm²以上 |
| 塩化物量 | ０．３０kg／m³以下 |
| 試験方法 | (1)日本道路公団規格（JHS）「無収縮ﾓﾙﾀﾙ品質管理試験方法」312-1999による。<br>なお、ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ形と現場調合形で混和材が同一の場合はﾌﾟﾚﾐｯｸｽのみ試験を行う。<br>(2)塩化物量は、JIS A 5308「ﾚﾃﾞｨｰﾐｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ」の9.6塩化物含有量の試験方法による。 |

○無収縮モルタル

| | |
|---|---|
| 混和材 | セメント系（酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート等によって膨張する性質を利用するもの）とする。 |
| セメント | JIS R 5210（ポルトランドセメント）による普通又は早強ポルトランドセメントとする。 |
| 砂 | 土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選されたものを絶対乾燥状態で使用する。 |
| 配合比 | （各重量比）<br>（セメント＋混和材）：砂＝１：１ |

○無収縮モルタルの品質及び試験方法

| | |
|---|---|
| コンシステンシー | Ｊロートによる流下時間<br>練混ぜ完了から３分以内の値は　８±２秒 |
| ブリージング | 練混ぜ２時間後のブリージング率：２．０％以下 |
| 凝結時間 | 凝結開始時間　１時間以上<br>終結時間　１０時間以内 |
| 無収縮性 | 材齢７日　収縮しないこと |
| 圧縮強度 | 材齢３日　25.0 N/mm²以上<br>材齢２８日　45.0 N/mm²以上 |
| 付着強度 | 材齢２８日　3.0 N/mm²以上 |
| 塩化物量 | ０．３０kg/m³以下 |
| 試験方法 | (1)日本道路公団規格（JHS）「無収縮ﾓﾙﾀﾙ品質管理試験方法」312-1999による。<br>(2)塩化物量は、JIS A 5308「ﾚﾃﾞｨｰﾐｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ」の9.6塩化物含有量の試験方法による。 |

**25 あと施工ｱﾝｶｰの材料**

あと施工アンカーの材料　(8.2.4)
・金属系アンカー（耐震補強用）
※接着系アンカー
接着剤の品質　※有機系　・
アンカー筋の種類　※鉄筋コンクリート用棒鋼　・全ネジボルト
カプセル型の施工による分類　※回転・打撃式　・打込み式

**26 あと施工ｱﾝｶｰの穿孔**

穿孔前の埋込み配管等の探査　(8.11.2)
範囲　※あと施工アンカー施工部分全て　・図示
方法　※探査器により探査し、配管等の位置の墨出を行う　・はつり出しによる

**27 あと施工ｱﾝｶｰの施工確認試験**

アンカー筋　※行う（確認強度は図示による）　(8.11.5)
・行わない

**28. 断熱材兼用型枠**

| 種　類 | | 施工箇所 | 厚さ(mm) | 品質等 |
|---|---|---|---|---|
| ・断熱材兼用型枠 | ・木質系<br>・ｺﾝｸﾘｰﾄ系<br>・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系 | ※壁（図示の範囲）<br>・ | ※４０以下<br>・ | 断熱抵抗<br>=厚さ/熱伝導率<br>=0.676(㎡・k!/w)以上 |
| | | 製造所　建設技術評価「建築物の断熱材兼用型枠工法の開発」において、評価を取得したもの | | |

## 8-2 耐震改修工事

**1. 打増し壁に用いるシアコネクタ**

現場打ちコンクリート壁の打増し部に用いる既存部とのシアコネクタ　(8.2.4)
種類　※「23 あと施工アンカーの材料」による
間隔(mm)　※500×500　・図示

**2. 増設・補強工事のコンクリートの打込み**

工法の種類　(8.19.8)(8.21.5)
流し込み工法または圧入工法

**3. 柱補強**

溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法　(8.21.5)
柱頭柱脚の隙間部間の型枠
※ポリスチレンフォーム保温材等を埋込む　・図示

**4. 連続繊維シート巻き**

材料・形状　(8.2.11)
採用した工法の規定を満足するもの
材質
引張り強度（含浸硬化後）
・2500N/mm²以上　・3000N/mm²以上
ヤング係数（含浸硬化後）
・2.35×10⁴N/mm²程度　・2.00×10⁴N/mm²程度
工法　(8.21.7)
※（財）日本建築防災協会の評価を受けた工法
・
下地調整
仕上げモルタルの除去　(8.21.7)
※行う　・行わない
柱の隅角部の面取り　(8.21.7)
※工法の評価内容による

**5. スリットの施工**

スリット部の配管等の探査　(8.22.2)
※探査機により探査し、配管等の位置の墨出を行う
・はつり出し

## 9 環境配慮（グリーン）改修工事

**1. アスベスト含有分析調査**

分析による確認　・下表による　・図示　(9.1.1)

| 材　料　名 | 調査方法（1材料あたりの試料数） | 分析を行う箇所 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| | ※定性分析（※3　・　） ・定量分析（※3　・　） | ※図示 ・仕上表による | |
| | ※定性分析（※3　・　） ・定量分析（※3　・　） | ※図示 ・仕上表による | |

分析方法
JIS A1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による
分析結果については、監督職員に提出すること。

**2. アスベスト粉じん濃度測定**

アスベスト粉じん濃度測定　(9.1.1)
測定場所　※図示
測定点　※図示

アスベスト粉じん濃度測定方法
アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K3850-1空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による。
測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

**3.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付け材の除去（レベル1）**

アスベスト含有吹付け材の除去方法　(9.1.3)
解体共仕6.3.2によるほか、部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様で監督職員の承諾するものとする。
除去物及び汚染物質等
※密封処理（二重袋梱包）
隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタ等についても密封処理を行う。

**4.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材等の除去（レベル2）**

アスベスト含有保温材等の除去方法　(9.1.4)
解体共仕6.4.2によるほか、部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様で監督職員の承諾するものとする。
除去物及び汚染物質等
※密封処理（二重袋梱包）
隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタ等についても密封処理を行う。

**5.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形ｼｰﾄの除去（レベル3）**

アスベスト含有成形シートの除去方法　(9.1.5)
解体共仕6.5.2によるものとする。

**6. 外断熱改修工事**

断熱材の種類　(9.3.2)

| 材料名 | | 厚さ(mm) |
|---|---|---|
| ・ビーズ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ（ノンフロン） | ・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ（ノンフロン） | |
| ・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（ノンフロン） | ・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ | |
| ・ﾛｯｸｳｰﾙ | ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | |

外装材の種類　(9.3.2)

| ・ | 防火性能 | |
|---|---|---|

既存外装の仕上材の撤去　・有り　・なし　(9.3.3)
下地面の清掃及び下地調整　※断熱材製造所の指定する仕様
通気層　・有り（　　mm）　・なし　(9.3.4)
試験施工、工法及び品質は、確認できる試料を提出し監督員の承諾を受ける
特記なき事項は、製造所の仕様による

**7 ガラス改修工事**

複層ガラスの厚さ　建具表による　(9.4.2)
断熱性・日射遮へい性による区分　※Ｕ３－１　・Ｕ３－２

**8. 屋上緑化改修工事**

植栽基盤及び材料　(9.6.1)
・屋上緑化軽量システム
芝及び地被類の樹種並びに種類等　※図示　・

**9. アスファルト舗装改修工事**

舗装材料　(9.7.4)(表9.7.5)
※再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）
・クラシャラン（Ｃ－４０）又はクラッシャランスラグ（ＣＳ－４０）

遮断層及び凍上抑制層の材料
・遮断層　※川砂、海砂及び良質な山砂　・　(9.7.3)
厚さは図示
・凍上抑制層　※再生クラッシャラン　・クラシャラン　・切り込み砂利　・砂
厚さは図示
盛土に用いる材料　(9.7.3)(表9.7.1)
・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種
路床安定処理
※添加材料による安定処理　(9.7.3)(表9.7.3)
種類　・普通ポルトランドセメント　・フライアッシュセメントＢ種　・高炉セメントＢ種
・生石灰（　　）　・消石灰（　　）
添加量　Kg/m³（目標ＣＢＲ　※５以上　・　　）
路床土の支持力比試験　※行う（※乱した土　・乱されない土）
路床締固め度の試験　※行う
アスファルト混合物　車道部　※改質アスファルトⅠ型　(9.7.6)(表9.7.7)
歩道部　※ストレートアスファルト
アスファルト混合物等の抽出試験　※行わない　・行う　(9.7.9)

## 10 工事現場の環境改善・建設副産物及びISO14001関係

**1 工事現場の環境改善について**

工事現場のイメージアップ
・仮囲い周辺の美化　・
地域住民への情報提供
・完成予想図の設置　・情報掲示板の設置　・パンフレットの作成
地域住民とのコミュニケーション
・現場見学会の開催　・
住民に対する災害防止関係
・現場出入口周辺への誘導員の配備　・

**2 産業廃棄物の取扱いについて**

(1)解体工事を伴う場合は、別添の解体工事仕様書によること。
(2)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に行うこと。
(3)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施行前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図を監督員に提出すること。
(4)しゅん工したときは、積込み状況の写真、処分状況の写真、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並びにE票の写しを監督員に提出すること。
（ B2票及びD票はﾏﾆﾌｪｽﾄ交付90日（特別管理産業廃棄物は60日）、E票は180日以内に提出するものとし、工期内に提出できない場合は、監督員と協議すること。）

**3 再生資源利用促進計画書等について**

「再生資源の利用の促進に関する法律」（以下「リサイクル法」という。）に基づき、請負者は、工事の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を提出し、監督員の承諾を受けること。
また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を提出すること。

対象工事：リサイクル法に規定する一定規模以上の工事又は工事規模が１千万円以上の工事

**4 ＩＳＯ 14001関係**

(1)現場で使用する機械は、低騒音、低振動、低排ガス型施工機械とすること。
(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。
(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。
(4)地盤改良によって、周辺への水質、土壌など地下水に影響を与えるおそれがある場合は監督職員と協議を行うこと。
「参考資料」：平成12年３月24日付、建設省技調発第49号、同営建発第10号（改正平成13年4月20日）
「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」
(5)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

**5 過積載の禁止**

資機材の運搬にあたっては、運搬車両の最大積載量を把握し過積載を行わないよう計画すること。また、飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

## 11 その他

**1 保険等**

(1)本建築引渡しまで請負者は工事目的物、工事材料等について火災保険を掛けなければならない。
(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その負担は請負者とする。

**2 その他**

(1)暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。
(2) 工事請負額が５００万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の登録をすること。
（ただし工事請負代金額５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録するものとする。）
登録する場合は、あらかじめ監督職員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター（JACIC）に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。
なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
① 工事受注時　契約締結後１０日以内
② 登録内容の変更時　変更契約締結後１０日以内
③ 工事完成時　工事完成後１０日以内
（ 連絡先：(財) 日本建設情報総合センター　℡03-3505-2973 ）
(3)下請負契約締結後、速やかに下請人通知書を提出すること。
(4)現場施行体制において、請負者は施工体制台帳を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、監督職員に写しを提出すること。
また、工事現場における施工の分担関係を明示した「施工体系図」を作成し、これを工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。
※施工体制台帳に記載すべき内容
・建設業法施行規則　第１４条の２第１項に掲げる事項
・安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名
(5)下記業種等については、建設工事に関連性をもち、元請負人の指揮、調整のもと行われるものであるため施工体制台帳、施工体系図、契約書及び下請負人通知書等整備すること。また、下記業種同等と考えられるものについても、同様に整備すること。
・交通整理員、ガードマン
・産業廃棄物処理業者
・ダンプ運転（１人親方のダンプ運転手）
・１日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約
・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等日々の単価契約で行っているもの
・クレーン等の重機オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合
・他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合（臨時雇用関係である場合を除く）
(6)本工事について、公共工事労務費調査、資材調査、建設副産物実態調査等の調査依頼を受けた場合は、これに協力すること。
(7)施行途中において、検査担当職員及び発注機関の長が指定する職員による、抜打ち検査を実施する場合においては、これに協力すること。

工事名
令和７年度（債務負担行為）
障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事

図面名称
建築工事改修特記仕様書　4

年月日
2025・05

図面番号
A-04

検印欄

案内図

安曇野市豊科 4157-6外
障害者活動支援センター
高齢者集会施設

## ■ 外部改修工事内容・仕上表

| 記号 | 部位名 | | 工事内容 |
|---|---|---|---|
| A | 主屋屋根 | 既存 | 野地板:木毛ｾﾒﾝﾄ板t25 耐水合板t12 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg 洋風粘土瓦(S型)葺ｷ |
| | | 改修 | 既存瓦取ﾘｻｼ保管 + 瓦専用防水紙 + 全数SUS製スクリュー釘留ﾒﾆﾃ復旧　※棟･ｹﾗﾊﾞ役物瓦ﾊ取ﾘｻｼ上 耐震仕様ﾆﾃ復旧 |
| B | ﾎﾞｰﾁ屋根 | 既存 | 野地板:木毛ｾﾒﾝﾄ板t25 耐水合板t12 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg ﾌｯ素樹脂鋼鈑t0.4一文字葺ｷ |
| | | 改修 | 屋根面全面 高圧水洗浄 + 素地ごしらえRA種 + 錆止ﾒC種ﾇﾘ + 耐候性塗料DP C種1級 ﾇﾘ |
| C | ２階陸屋根 | 既存 | SUS304防水 |
| | | 改修 | 高圧水洗浄 |
| D | 屋根破風･軒樋笠木<br>南半円ﾓｰﾙ<br>妻面ﾊﾞﾗ窓 | 既存 | ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼鈑t1.6 ﾌｯ素樹脂焼付塗装 |
| | | 改修 | 高圧水洗浄 + 素地ごしらえRA種 + 錆止ﾒC種ﾇﾘ + 耐候性塗料DP C種1級ﾇﾘ |
| E | 基礎見ｴ掛り | 既存 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼﾓﾙﾀﾙ補修 天然石調仕上塗材(ﾁｬｲﾅｽﾄｰﾝ単色吹) |
| | | 改修 | 高圧水洗浄 + 素地ごしらえRC種 + 耐候性塗料DP B-2種 ﾇﾘ |
| F | 外壁１階部分 | 既存 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼﾓﾙﾀﾙ補修 天然石調仕上塗材(ﾁｬｲﾅｽﾄｰﾝ2色吹ｷ 江戸切り目地仕様) |
| | | 改修 | 高圧水洗浄 + 素地ごしらえRB種 + 着色骨材砂壁状仕上材吹付 目地部:耐候性塗料DP A-2種ﾇﾘ |
| G | 外壁２階部分 | 既存 | ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ補修 透湿防水型外壁仕上塗材(ﾄｰﾝｸﾘｰﾄ)平吹 ※半円ﾓｰﾙ部分ﾓ同ｼﾞ |
| | | 改修 | 高圧水洗浄 + ｸﾗｯｸ処理 + 素地こしらえRB種 + 耐候性塗料DP A-2種ﾇﾘ |
| H | ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>雰除ｹ･窓台 | 既存 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ補修 溶剤系ｼﾛｷｻﾝ結合型ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ﾇﾘ |
| | | 改修 | 既存塗装全面剥離 + 高圧水洗浄 + ｶﾁｵﾝﾎﾞﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾆﾃ平滑処理 + ｳﾚﾀﾝ塗膜防水材ﾇﾘ |
| J | ｺﾝｸﾘｰﾄ庇 | 既存 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ補修 溶剤系ｼﾛｷｻﾝ結合型ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ﾇﾘ |
| | | 改修 | 既存塗装全面剥離 + 高圧水洗浄 + ｶﾁｵﾝﾎﾞﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾆﾃ平滑処理 + ｳﾚﾀﾝ塗膜防水材ﾇﾘ |
| K | 外部階段 | 既存 | 床：ｺﾝｸﾘｰﾄ+防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ貼　手摺壁･段裏：2階外壁仕様同等 |
| | | 改修 | 床：ｶﾁｵﾝ補修　手摺壁･段裏：2階外壁改修仕様同等 |
| L | 軒樋 | 既存 | ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ金鏝 ﾊﾞﾗﾃｯｸｽ防水C-1工法 |
| | | 改修 | 高圧水洗浄 + ｹﾚﾝ掛清掃 + 劣化部ｶﾁｵﾝ補修 (全体の10%想定) + ｳﾚﾀﾝ防水ﾇﾘ |
| M | 竪樋 | 既存 | ステンレス製SUS304 HL φ100 |
| | | 改修 | 一部取替 4m想定　軒天取合ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ7ヶ所改修 |
| N | 鉄部塗装 | 既存 | 電気盤、配管、設備機器等の劣化部 |
| | | 改修 | 高圧水洗浄 + 素地ごしらえRA種 + 錆止ﾒ C種ﾇﾘ + 耐候性塗料DP C種 1級ﾇﾘ |
| S | ｱﾙﾐｻｯｼｭ | 既存 | ビル用ｱﾙﾐｻｯｼｭ 見込70 ｼﾝｸﾞﾙｶﾞﾗｽ |
| | | 改修 | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ ｶﾞﾗｽ複層化　※立面図･建具表ﾆﾖﾙ。 |
| S | ｼｰﾘﾝｸﾞ | 既存 | ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞ |
| | | 改修 | 既存ｼｰﾘﾝｸﾞ全ﾃ撤去処分 新規ｼｰﾘﾝｸﾞ：変性ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ |
| | | | |

## □ 外部仕上材 特記

| | |
|---|---|
| ・主屋屋根瓦 | 平瓦既存破損改修 150枚想定　専用防水紙：ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ防水紙（ﾀﾃ桟不要品） |
| ・着色骨材砂壁状仕上材 | （参）菊水化学:ｷｸｽｲｸﾞﾗｽﾄS Ⅰ 同等 |
| ・外壁ｸﾗｯｸ処理 | 平角部浮補修：ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ注入16本/m2 全体の10%想定　ﾎﾞｰﾀﾞｰ浮補修：ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ5本/m全体の15%想定 |
| | |
| | |

## ■ 外構工事内容

| | | |
|---|---|---|
| G-1 | 縁石･側溝<br>改修工事 | 既存縁石ﾌﾞﾛｯｸ180/205x250x600撤去処分 20mの上新規同寸法縁石ﾌﾞﾛｯｸ布設 18m |
| | | 横断側溝 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ補修：無収縮ﾓﾙﾀﾙﾇﾘ t10 糸幅60<br>側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ両側ｻｲﾄﾞ面にL-50*50*3.2亜鉛ﾒｯｷﾄﾄﾞﾌﾞﾂﾞｹ溶接 L＝1m8枚計16m |
| G-2 | 舗装改修工事 | 既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層材撤去処分の上路盤不陸調整の上密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t 50施工 |
| | | 駐車場白線引 ﾎｯﾄﾍﾟｲﾝﾄ |
| | | ｽﾛｰﾌﾟ新設 厨房入口 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ同時ｺﾃｵｻｴ t 120 周辺立下げGL-300 鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200 |
| G-3 | 塗装改修工事 | ｷｭｰﾋﾟｸﾙ及び外灯ﾎﾞｰﾙ塗装改修 ｷｭｰﾋﾟｸﾙ：4.5x2.5xH2.3 外灯ﾎﾞｰﾙ：5ヶ所 寸法電気図参照 |
| | | 高圧水洗浄 + 素地こしらえRA種 + 錆止ﾒ C種ﾇﾘ+対候性塗料DP C種1級 ﾇﾘ |
| G-4 | 植栽工事 | 南､ｶｼの木 2本枝払い及び処分 高所作業車使用 集積見掛り9m3想定 |
| | | 西ﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾞｯｸｽ内ｻﾂｷ密植の仮移植と復旧 敷地内指定場所に移植 ｻﾂｷH0.5 4本/m2想定　※枯保障なし |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 案内図<br>工事内容･外部仕上表 | NON | 2025.05 | | A-05 |

# 内部改修工事内容･仕上表１【障害者活動支援センター】

凡例：　KM:既存のままを示す　KT:既存撤去処分を示す　　LV3:ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3を示す

| 階 | 室名 | | 床 | 巾木 | 腰壁 | 壁 | 廻縁 | 天井 | 天井高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 風除室 | 既存 | 磁器300角ﾀｲﾙ貼 | 石調仕上塗材 | ﾓﾙﾀﾙ下地天然石調仕上げ塗材(江戸切目地工法) | | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板ﾘﾌﾞ15張り | 2730 | |
| | | 改修 | KM一部建具周り解体　建具更新後現状復旧 | KMの上新塗材ﾇﾘ | 外壁補修同等 | | KT 新規塩ビ製 | KT LGS+PB9.5 岩綿吸音板t12（平）張 | △ | |
| | 玄関 | 既存 | 磁器300角ﾀｲﾙ貼 | SUS巾木　H75 | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板ﾘﾌﾞ15張り | 2730-2700 | K-1下駄箱：側面、上面硬質塩ビシート貼 |
| | | 改修 | KT 磁器300角ﾀｲﾙ貼(一部ﾓﾙﾀﾙ金鏝ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷) | KM 木製H75 OSCL | KM一部PB9.5下地練り付合板貼ｔ6　着色・CLﾇﾘ | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS+PB9.5 岩綿吸音板t12（平）張 | △ | 上り框：赤御影石30x50本磨　　ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ更新 |
| | 廊下1 | 既存 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | 木製　H75　OSCL | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板ﾘﾌﾞ15張り | 2700 | K-2下駄箱：側面、上面硬質塩ビシート貼 |
| | | 改修 | KT 新規ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KM　OSCLﾇﾘ | KM一部PB9.5下地練り付合板貼ｔ6　着色・CLﾇﾘ | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS+PB9.5 岩綿吸音板t12（平）張 | △ | 手摺、掲示壁、ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　　ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ更新 |
| | 廊下2 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼 | ｿﾌﾄ巾木 H75 | ﾓﾙﾀﾙ金鏝 EPﾇﾘ | 同左 | 塩ビ製 | ｹｲｶﾙ板6目透し張り EP | 2700 | K-14収納棚 |
| | | 改修 | 仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | LGS PB12.5ﾋﾞﾆﾛ貼一部既存ﾓﾙﾀﾙ下地処理の上ﾋﾞﾆﾛ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS+PB9.5 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | △ | 手摺新設 |
| | 訓練室 | 既存 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | 木製　H75　OSCL | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板ﾘﾌﾞ15張り | 2700 | K-6・7窓台、K-8壁付ｶｳﾝﾀｰ、流ｼ台　　窓台収納棚切断撤去の上、流し台設置 |
| | | 改修 | KT 新規ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KM　OSCLﾇﾘ | KM　一部PB9.5下地練り付合板貼ｔ6　着色・CLﾇﾘ | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS+PB9.5 岩綿吸音板t12（平）張 | △ | 天井付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、病室用ｶｰﾃﾝ　　ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ新設 |
| | 食堂 | 既存 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | 木製　H75　OSCL | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板ﾘﾌﾞ15張り | 2700 | 窓台収納棚切断撤去（建築工事）の上、洗面化粧台2ヶ所（設備工事）設置 |
| | | 改修 | KT 新規ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KM　OSCLﾇﾘ | KM　一部PB9.5下地練り付合板貼ｔ6　着色・CLﾇﾘ | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS+PB9.5 岩綿吸音板t12（平）張 | △ | K-4受渡しｶｳﾝﾀｰ、K-5収納棚2ヶ所、天井付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ新設 |
| | 厨房 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼 | ｿﾌﾄ巾木　H75 | ﾓﾙﾀﾙ金鏝 EPﾇﾘ | 同左 | 塩ビ製 | ｹｲｶﾙ板6目透し張り EP | 2560 | 流し台ｾｯﾄ、作業台、ｶｯﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ、ﾚﾝｼﾞ置台、小型流し台 |
| | | 改修 | 仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整 長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | LGS耐水PB12.5吹付ﾀｲﾙ一部既存ﾓﾙﾀﾙ下地処理の上吹付ﾀｲﾙ | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS ｹｲｶﾙ板 t6目透し張 EPﾇﾘ | △ | |
| | 厨房前室 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼 | ｿﾌﾄ巾木　H75 | ﾓﾙﾀﾙ金鏝 EPﾇﾘ | 同左 | 塩ビ製 | ｹｲｶﾙ板6目透し張り EP | 2560 | K-13収納棚 |
| | | 改修 | 仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整 長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | LGS耐水PB12.5吹付ﾀｲﾙ一部既存ﾓﾙﾀﾙ下地処理の上吹付ﾀｲﾙ | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS ｹｲｶﾙ板 t6目透し張 EPﾇﾘ | △ | 足拭ﾏｯﾄ |
| | 踏込 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ金鏝 防塵塗料ﾇﾘ | ｿﾌﾄ巾木　H75 | ﾓﾙﾀﾙ金鏝 EPﾇﾘ | 同左 | 塩ビ製 | ｹｲｶﾙ板6目透し張り EP | 2560 | 受付ｶｳﾝﾀｰ　ﾐﾆｷｯﾁﾝ　ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ　手洗い台（窓台切り欠き設置） |
| | | 改修 | 既存塗装KT ﾓﾙﾀﾙ金鏝ｔ25 足拭ﾏｯﾄ敷 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | LGS耐水PB12.5吹付ﾀｲﾙ一部既存ﾓﾙﾀﾙ下地処理の上吹付ﾀｲﾙ | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS ｹｲｶﾙ板 t6目透し張 EPﾇﾘ | △ | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ新設 |
| | 事務室 | 既存 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | ｿﾌﾄ巾木　H75 | PB12.5 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | PB9 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 2700 | 既存付柱、付鴨居撤去 |
| | | 改修 | KT 新規ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 既存ｸﾛｽKT 新規ﾋﾞﾆﾛ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS 化粧PB9.5張り（900角） | △ | 既存窓台甲板OSCLﾇﾘ、株戸袋部開き戸新設　ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ新設 |
| | 会議室 | 既存 | 床暖畳敷 | 畳ﾖｾ | PB12.5 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | 杉柾PB9.5 | 2700 | |
| | | 改修 | KT 既存ﾓﾙﾀﾙ斫りt25ﾓﾙﾀﾙ金鏝t10 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 既存ｸﾛｽKT 新規ﾋﾞﾆﾛ貼（一部新規LGS PB12.5下地） | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS+PB9.5 岩綿吸音板t12（平）張 | △ | |
| | 格納庫 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼 | 木製　H75 | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板12張り | 2700 | |
| | | 改修 | KT新規ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷（一部ﾓﾙﾀﾙ斫り、ﾇﾘ補修共） | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 既存ｸﾛｽKT 新規ﾋﾞﾆﾛ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS 化粧PB9.5張り（900角） | △ | |
| | 更衣前室 | 既存 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | 木製　H75 | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板12張り | 2700 | |
| | | 改修 | KT 新規ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 既存ｸﾛｽKT 新規ﾋﾞﾆﾛ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS 化粧PB9.5張り（900角） | △ | |
| | 女子更衣室 | 既存 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | ｿﾌﾄ巾木　H75 | ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板12張り | 2700 | |
| | | 改修 | KT 新規ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 既存ｸﾛｽKT 新規ﾋﾞﾆﾛ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS 化粧PB9.5張り（900角） | △ | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ新設 |
| | 男子更衣室 | 既存 | 磁器ﾀｲﾙ一部ﾓﾙﾀﾙ下地 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | 木製　H75 | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板12張り | 2700 | |
| | | 改修 | 仕上KT 一部ﾓﾙﾀﾙ金鏝ｔ30 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 既存ｸﾛｽKT 新規ﾋﾞﾆﾛ貼 | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼（一部新規LGS PB12.5下地） | KT 新規塩ビ製 | KT LGS 化粧PB9.5張り（900角） | △ | |
| | 通用口 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼 | ｿﾌﾄ巾木　H75 | ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地 EPﾇﾘ | 同左 | —— | ｺﾝｸﾘｰﾄ EPﾇﾘ | ｽﾗﾌﾞ下 | |
| | | 改修 | KM一部ﾓﾙﾀﾙ補修 長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼 | KM　一部新規 | KM　一部PB下地 EPﾇﾘ | 同左 | —— | KM | △ | |
| | デイルーム | 既存 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | ｿﾌﾄ巾木　H75 | PB12.5 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板12張り | 2700 | 窓台収納棚切断撤去（建築工事）の上、洗面化粧台1ヶ所（設備工事）設置 |
| | | 改修 | KT 新規ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 既存ｸﾛｽKT 新規ﾋﾞﾆﾛ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS+PB9.5 岩綿吸音板t12（平）張 | △ | |
| | 療養室 | 既存 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | ｿﾌﾄ巾木　H75 | PB12.5 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板12張り | 2700 | 窓台収納棚切断撤去（建築工事）の上、洗面化粧台1ヶ所（設備工事）設置 |
| | | 改修 | KT 新規ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 既存ｸﾛｽKT 新規ﾋﾞﾆﾛ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS+PB9.5 岩綿吸音板t12（平）張 | △ | 天井付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、病室用ｶｰﾃﾝ、ｶﾞﾗｽFIX窓 |
| | 身障者ﾄｲﾚ2 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼 | ｿﾌﾄ巾木　H75 | ﾓﾙﾀﾙ金鏝 EPﾇﾘ | 同左 | 塩ビ製 | ｹｲｶﾙ板6目透し張り EP | 2500 | |
| | | 改修 | ※A-07 仕上工事追記参照 | KT SUS巾木H75 | LGS耐水PB12.5（一部既存ﾓﾙﾀﾙ） 化粧ｹｲｶﾙ板ｔ6貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS ｹｲｶﾙ板 t6目透し張 EPﾇﾘ | △ | |
| | 職員ﾄｲﾚ | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼 | ｿﾌﾄ巾木　H75 | ﾓﾙﾀﾙ金鏝 EPﾇﾘ | 同左 | 塩ビ製 | ｹｲｶﾙ板6目透し張り EP | 2500 | K-15　手洗い台 |
| | | 改修 | ※A-07 仕上工事追記参照 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | LGS耐水PB12.5（一部既存ﾓﾙﾀﾙ） ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS PB9.5 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | △ | |
| | 脱衣室1 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 磁器50角ﾀｲﾙ貼 | 同右 | ﾓﾙﾀﾙ下地 磁器150角ﾀｲﾙ貼 | 同左 | 塩ビ製 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ天井材（ﾊﾞｽﾘﾌﾞ）張り | 2550 | K-9手洗い台　K-10脱衣棚　K-12収納棚 |
| | | 改修 | KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ2.9貼 | 同右 | KM　一部ﾓﾙﾀﾙ補修 磁器150角ﾀｲﾙ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | 既存KT　LGS ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張り | △ | |
| | 特殊浴室1 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 磁器50角ﾀｲﾙ貼 | 同右 | ﾓﾙﾀﾙ下地 磁器150角ﾀｲﾙ貼 | 同左 | 塩ビ製 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ天井材（ﾊﾞｽﾘﾌﾞ）張り | 2550 | 特殊浴槽、専用ｽﾄﾚｯﾁｬｰ　SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ |
| | | 改修 | KT　磁器50角ﾀｲﾙ貼 | 同右 | KM　一部ﾓﾙﾀﾙ補修 磁器150角ﾀｲﾙ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | 既存KT　LGS ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張り | △ | ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ：赤御影石30*250本磨き　ｶｰﾃﾝ吊り用SUSﾌﾚｰﾑ |
| | 脱衣室2 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | ｿﾌﾄ巾木　H75 | ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | 化粧PB9.5 張り | 2550 | K-9手洗い台　K-11脱衣棚　K-12収納棚 |
| | | 改修 | KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ2.9貼 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 既存ｸﾛｽKT 吹付ﾀｲﾙ | 同左 | KT 新規塩ビ製 | 既存KT　LGS ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張り | △ | |
| | 格納ｽﾍﾟｰｽ | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地+Pﾀｲﾙ2.0貼　(LV3) | ｿﾌﾄ巾木　H75 | ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | 化粧PB9.5 張り | 2550 | |
| | | 改修 | KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ2.9貼 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 既存ｸﾛｽKT 吹付ﾀｲﾙ（一部LGS PB12.5下地） | 同左 | KT 新規塩ビ製 | 既存KT　LGS ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張り | △ | |
| | 特殊浴室2 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 磁器50角ﾀｲﾙ貼 | 同右 | ﾓﾙﾀﾙ下地 磁器150角ﾀｲﾙ貼 | 同左 | 塩ビ製 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ天井材（ﾊﾞｽﾘﾌﾞ）張り | 2550 | 特殊浴槽2台、専用ﾁｪｱｰ2台　SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ　排水溝W200 |
| | | 改修 | KT　磁器50角ﾀｲﾙ貼 | 同右 | KM　一部ﾓﾙﾀﾙ補修 磁器150角ﾀｲﾙ貼 | 同左 | KT 新規塩ビ製 | 既存KT　LGS ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張り | △ | ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ：赤御影石30*250本磨き　ｶｰﾃﾝ吊り用SUSﾌﾚｰﾑ |
| | 男子ﾄｲﾚ | 既存 | | | | 磁器100角ﾀｲﾙ貼 | | | | |
| | | 改修 | KM | KM | KM | KM　ﾀｲﾙ 10枚貼替 | KM | KM | KM | |
| | 女子ﾄｲﾚ | 既存 | | | | 磁器100角ﾀｲﾙ貼 | | | | |
| | | 改修 | KM | KM | KM | KM　ﾀｲﾙ 10枚貼替 | KM | KM | KM | |
| | 身障者ﾄｲﾚ1 | 既存 | | | | | | | | |
| | | 改修 | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 内部工事内容･仕上表１ | NON | 2025.05 | | | | A-06 |

# 内部改修工事内容･仕上表２ 【高齢者集会施設】

凡例： KM:既存のままを示す KT:既存撤去処分を示す LV3:ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3を示す

| 階 | 室名 | | 床 | 巾木 | 腰壁 | 壁 | 廻縁 | 天井 | 天井高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 玄関 | 既存 | 磁器300角ﾀｲﾙ貼 | SUS巾木 H75 | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板ﾘﾌﾞ15張り | 2700 | 既存職員玄関ｻｯｼ撤去後：LGS＋PB12.5+ﾋﾞﾆｸﾛ貼（一部FIXｶﾞﾗｽ窓-ﾌｨﾙﾑ貼） |
| | | 改修 | KM一部建具周り解体 建具更新後現状復旧 | KM+SOPﾇﾘ | KM OSCLﾇﾘ | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | KM | KM | △ | |
| 2階 | 廊下 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 | 木製 H75 OSCL | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板ﾘﾌﾞ15張り | 2740 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ更新 |
| | | 改修 | KM | KM OSCLﾇﾘ | KM OSCLﾇﾘ | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | KM | KM | △ | |
| | ホール | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 (LV3) | 木製 H75 OSCL | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板ﾘﾌﾞ15張り | 2740 | |
| | | 改修 | KM | KM OSCLﾇﾘ | KM OSCLﾇﾘ(一部LGS＋PB12.5+練り付合板貼) | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼(一部新規LGS) | KM | KM | △ | |
| | ふれあいホール | 既存 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 (LV3) | 木製 H75 OSCL | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板ﾘﾌﾞ張一部ﾋﾞﾆｸﾛ貼 | 3000-4800 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄ､ｶｰﾃﾝ更新 |
| | | 改修 | KT 新規ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | KM OSCLﾇﾘ | KM OSCLﾇﾘ | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | KM | 岩綿板:KM ﾋﾞﾆｸﾛ:KT 新規ﾋﾞﾆｸﾛ貼 | △ | |
| | ステージ | 既存 | 木ｸﾞ ｶﾊﾞｻｸﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｔ18 | 木製 H75 OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | PB9 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 4300 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄ､暗幕更新 |
| | | 改修 | KM ｻﾝﾀﾞｰ掛け ｳﾚﾀﾝ3回ﾇﾘ（框、階段共） | KM OSCLﾇﾘ | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | KM | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | △ | |
| | 放送室 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 (LV3) | ｿﾌﾄ巾木H75(LV3) | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板12張り | 2740 | |
| | | 改修 | 仕上KT ﾓﾙﾀﾙ下地調整 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0貼 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | KM | KM | △ | |
| | 控室 1 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 | ｿﾌﾄ巾木H75 | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板12張り | 2740 | |
| | | 改修 | 仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | KM(一部新規) | KM | △ | |
| | 控室 2 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 | ｿﾌﾄ巾木H75 | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板12張り | 2740 | |
| | | 改修 | 仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼一部新規LGS PBt12.5下地) | 同左 | KM | KM | △ | |
| | 給湯室 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 | ｿﾌﾄ巾木H75 | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 同左 | 塩ビ製 | 化粧PB9.5 張り | 2500 | 流し台、ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ、ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ |
| | | 改修 | 仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 | KT ｿﾌﾄ巾木H75 | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼一部新規LGS PBt12.5下地) | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS ｹｲｶﾙ板6 EPﾇﾘ | △ | |
| | 男子ﾄｲﾚ | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 磁器50角ﾀｲﾙ貼 | 磁器100角ﾀｲﾙ | 磁器100角ﾀｲﾙ | 同左 | 塩ビ製 | 耐水PB9 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 2740 | 手洗い台 壁ﾌｯｸ SUSｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 窓付け額縁 |
| | | 改修 | ﾀｲﾙKT ﾓﾙﾀﾙ金鏝t40 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ2.8貼 | KT SUS巾木H75 | KT LGS耐水PB12.5（一部GL） 化粧ｹｲｶﾙ板t6張り | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS ｹｲｶﾙ板6 EPﾇﾘ | △ | |
| | 女子ﾄｲﾚ | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 磁器50角ﾀｲﾙ貼 | 磁器100角ﾀｲﾙ | 磁器100角ﾀｲﾙ | 同左 | 塩ビ製 | 耐水PB9 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 2740 | 手洗い台 壁ﾌｯｸ SUSｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 窓付け額縁 |
| | | 改修 | ﾀｲﾙKT ﾓﾙﾀﾙ金鏝t40 長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ2.8貼 | KT SUS巾木H75 | KT LGS耐水PB12.5（一部GL） 化粧ｹｲｶﾙ板t6張り | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS ｹｲｶﾙ板6 EPﾇﾘ | △ | |
| | | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 | 磁器100角ﾀｲﾙ | 磁器100角ﾀｲﾙ | 同左 | 塩ビ製 | 耐水PB9 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 2740 | 壁ﾌｯｸ 窓付け額縁 |
| | 多目的ﾄｲﾚ | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 | 磁器100角ﾀｲﾙ | 磁器100角ﾀｲﾙ | 同左 | 塩ビ製 | 耐水PB9 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 2740 | 壁ﾌｯｸ 窓付け額縁 |
| | | 改修 | 仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.8貼 | KT SUS巾木H75 | KT LGS耐水PB12.5（一部GL） 化粧ｹｲｶﾙ板t6張り | 同左 | KT 新規塩ビ製 | KT LGS ｹｲｶﾙ板6 EPﾇﾘ | △ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1・2階共通 | 階段室 | 既存 | ﾓﾙﾀﾙ下地 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 | 木製ｻｻﾗ巾木 | 米松練り付け合板ｔ12 目透し張り OSCL | PB12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 塩ビ製 | PB9 岩綿吸音板ﾘﾌﾞ15張り | 2740 | 掲示板ｸﾛｽ：既存KT 新規掲示ｸﾛｽ貼 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ更新 |
| | | 改修 | 仕上KT ﾓﾙﾀﾙ下地調整 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.8貼 | KM OSCLﾇﾘ | KM OSCLﾇﾘ | 仕上KT 新規ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | KM | KM | △ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## 仕上工事追記

- 既存木製巾木、腰板、見切枠、建具枠、窓額縁はすべて素地こしらえの上SOPﾇﾘとする。
- 設備、電気盤 素地こしらえの上SOPﾇﾘとする。（内部、外部共）
- 既存和便器撤去跡穴ﾌｻｷﾞ：鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200ﾀﾞﾌﾞﾙ+ｺﾝｸﾘｰﾄ充填
- 身障者ﾄｲﾚ2･職員ﾄｲﾚ床:既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄKT 設備配管工事終了後復旧
  砕石t100 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t120 (配筋 D10 ﾀﾃﾖｺ@200)
  ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt30 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt2.8貼

## ■ アスベスト含有材料表 全てレベル３

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1F | 階段下倉庫 | 天井 | :ﾓﾙﾀﾙ |
| | 脱衣室2 | 床 | :長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ |
| | 同 旧ﾄｲﾚ | 床 | :Pﾀｲﾙ |
| 2F | ふれあいﾎｰﾙ | 床 | :ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ |
| | 放送室 | 床 | :長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ |
| | | 巾木 | :ｿﾌﾄ巾木 |

## 仕上材料特記

| | | | |
|---|---|---|---|
| ・磁器ﾀｲﾙ300角 | （参）LIXIL ﾋﾞｱｯｻﾞ同等品 300x300/300x75模様貼 | ・手すり | ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ 既存同等品 （参）ACE ｸﾞﾗﾌﾚｯｸｽ GSK-G Φ40 同等品 |
| ・磁器ﾀｲﾙ 50角 | 床用一般品 | ・SUS巾木 | ｽﾃﾝﾚｽ複合巾木 （参）創建41112 同等品 |
| ・磁器ﾀｲﾙ150角 | 壁用ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾙ 一般品 | ・SUSｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ | SUS加工品 （参）創建LE-1013 同等品 |
| ・磁器ﾀｲﾙ100角 | 壁用ﾀｲﾙ 一般品 | ・SUS床見切り | SUS製 7x7x26 （参）ACE SM2 同等品 |
| ・長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.8 | 発泡複層ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ（参）東リSF 田島 ACﾌﾛｱ同等品 | ・ﾄｲﾚ壁ﾌｯｸ | 角型ﾌｯｸ（収納式） （参）BEST NO.1616同等品 |
| ・長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ一般品 | ・下駄箱 | ｽﾁｰﾙ製（参）W1095xH1793xD330 （参）ACE ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ BS-SP24H4N |
| ・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.9 | （参）ﾀｷｽﾄﾛﾝ ﾀﾌｽﾘｯﾌﾟ | ・ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 特浴1・2 | ｱﾙﾐ製 （参）ﾌｸﾋﾞ ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ準不燃200-I型R |
| ・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 500角ｔ6 | （参）東リGA-400（上代 5400円/m2）同等品 2色市松貼り | ・小便器 汚垂石 | 800*600ｔ5.5 （参）LIXIL ｷﾗﾐｯｸｽﾘﾑ 同等品 |
| ・ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | AA級程度 | | |
| ・掲示板ｸﾛｽ | （参）ｻﾝｹﾞﾂ ｻﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ 同等品 | | |
| ・化粧ｹｲｶﾙ板 | （参）ｱｲｶ ﾙﾅﾗｲﾄHD ｔ6 同等品 | | |
| ・人工大理石 | ﾃﾞｭﾎﾟﾝ ｺｰﾘｱﾝ 同等品 | | |
| ・ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | 人工大理石 （参）ﾃﾞｭﾎﾟﾝｺｰﾘｱﾝ ｔ19 同等品 | | |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 内部工事内容･仕上表２ | NON | 2025.05 | | | | A-07 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 配置図 | SCALE | 1/400 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | A-08 |




解体撤去処分範囲を示す。

仕上げ撤去材処分範囲を示す。

仕上げ、下地まで含め撤去材処分範囲を示す。

ｻｯｼｭ、解体撤去処分範囲を示す。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 既存１階平面図<br>（解体指示） | S=1/150 | 2025.05 | | A-09 |




| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 既存２階平面図<br>（解体指示） | S=1/150 | 2025.05 | | A-10 |

※外部については 改修天井伏図に依る。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 既存１階天井伏図<br>（解体指示） | S=1/150 | 2025.05 | | A-11 |




KM － 既存のまま

－ 解体撤去処分範囲を示す。

－ 仕上げ撤去材処分範囲を示す。

－ 仕上げ、下地まで含め撤去材処分範囲を示す。

－ ｻｯｼｭ、解体撤去処分範囲を示す。

※外部については 改修天井伏図に依る。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 既存２階天井伏図<br>（解体指示） | S=1/150 | 2025.05 | | A-12 |




※ A-5:外部改修工事内容･仕上表/欄=対応

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 改修１階平面図 | S=1/150 | 2025.05 | | A-13 |




C1～5:650x700
C6 :850x700
C7 :850x700

C9 :400x400
C10 :600x600

※ A-5:外部改修工事内容･仕上表/欄=対応

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修２階平面図 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S=1/150 | 2025.05 | | | | A-14 |

凡 例

| | |
|---|---|
| A | KM+EPヌリ |
| B | KT(LGS下地含ム) 設備工事等終了後 LGS下地+PBt9.5+岩綿吸音板t12 |
| C | KT(LGS下地含ム) 設備工事等終了後 LGS下地+ケイ酸カルシウム板t6目透シ張(廻縁共)+EPヌリ |
| D | KT(LGS下地含ム) 設備工事等終了後 LGS下地+化粧PB9.5 (900角) 張 |
| E | KT(LGS下地含ム) 設備工事等終了後 LGS下地+バスリブ張 |
| F | KT(LGS下地含ム) 設備工事等終了後 LGS下地+PBt9.5+ビニールクロス貼 |
| G | KT(仕上ノミ) ビニールクロス貼 |
| H | 天井付カーテンレール+病室用カーテン |
| | |
| ☒ | 点検口450x450 アルミ製 (15ヶ所) ※設置位置は現場指示による。 |

KM : 既存のままを示す。　　KT : 既存撤去処分を示す。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 改修１階天井伏図 | S=1/150 | 2025.05 | | | | A-15 |




凡 例

| | |
|---|---|
| A | KM |
| B | KT(LGS下地含ム) 設備工事等終了後 LGS下地+PBt9.5+岩綿吸音板t12 |
| C | KT(LGS下地含ム) 設備工事等終了後 LGS下地+ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t6目透ｼﾝ張(廻縁共)+EPﾇﾘ |
| D | KT(LGS下地含ム) 設備工事等終了後 LGS下地+化粧PB9.5 (900角) 張 |
| E | KT(LGS下地含ム) 設備工事等終了後 LGS下地+ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張 |
| F | KT(LGS下地含ム) 設備工事等終了後 LGS下地+PBt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 |
| G | KT(仕上ﾉﾐ) ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 |
| H | 天井付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ+病室用ｶｰﾃﾝ |
| | |
| ☒ | 点検口450x450 ｱﾙﾐ製 (3ヶ所) ※設置位置は現場指示による。 |

KM : 既存のままを示す。　　KT : 既存撤去処分を示す。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 改修２階天井伏図 | S=1/150 | 2025.05 | | A-16 |




※ A-5:外部改修工事内容･仕上表/欄=対応

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 改修屋根伏図 | S=1/150 | 2025.05 | | A-17 |




南面




北面

※ A-5:外部改修工事内容･仕上表/記号=対応

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修 立面図１ | SCALE | 1/150 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | A-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




西面




東面

※ A-5:外部改修工事内容･仕上表/記号=対応

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 改修 立面図２ | 1/150 | 2025.05 | | A-19 |

構造断面ｻｲｽﾞﾘｽﾄ(RC)

| | G1 | G1A | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R階 梁 G | 350x650 | — | 350x650 | — | — | 350x450 | — | 400x900 | 400x900 | 400x650 | 500x600 | 350x450 | 300x650 | 230x750 | 350x650 | 400x650 |
| 2階 梁 G | 400x700 | 400x700 | 400x700 | 400x700 | 400x700 | 350x650 | 500x950 | 550x950 | 400x950 | 400x800 | 400x800 | 400x700 | 200x700 | 230x800 | 400x750 | — |
| 地中梁 FG(FG*A) | 400x1200 | — | 450x1200 | 400x1200 | 400x1200 | 400x1200 | 400x950 | 400x950 | 400x2500 | FB1 300x1200 | FB2 350x1200 | FB3 350x700 | FB4 250x600 | FCB1 350x650 | FCB2 300x600 | FCB3 500x950 |
| | CG1 | CG2 | | CB1 | CB2 | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
| 片持梁 小梁 | 350x650 | 350x400 | | 350x650 | 350x650 | | 300x600 | 300x600 | 250x450 | 250x500 | 350x650 | 350x650 | 350x650 | 350x650 | 350x650 | 350x750 |




A_A 断面図




Δ - ｼｰﾘﾝｸﾞ施工箇所を示す。

軒廻り･開口部詳細図 S=1/20

※ A-5:外部改修工事内容･仕上表/記号ﾆ対応

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 改修 断面図１<br>(軒廻り･開口部詳細図) | 1/100<br>1/20 | 2025.05 | | A-20 |




B_B 断面図

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 改修 断面図２ | 1/100 | 2025.05 | | A-21 |




C_C 断面図

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修 断面図３ | SCALE | 1/100 | DATE | 2025.05 | 担当 | | | | NO | A-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修平面詳細図 1(1階) | SCALE | S=1/50 | DATE 2025.05 | 担当 | NO | A-23 |

5 6 7 8

6,300 6,300 6,300

250 4,170 2,380

2,265 1,905

1,035

655 スロープ

1,170

AD 5 AW 9RP AW 2LP AW 2

C3 900 C3 C1 C6

踏込 K-13

PS LGS50

前室2

WD 1 LSD 7L WD 4

LGS65

職員

WD 3

LGS65

身障者 トイレ 2

K-9 LSD 2

土間コンクリート、復旧範囲
設備配管工事終了後復旧

新設手摺

K-14

廊下2

C4 カーテン C5

新設コーナー枠 2ヶ所

1,700 1,300 2,250 1,950

1,560 1,560 3,600 5,100 5,460 4,920 5,010

ミニキッチン

1 システム キッチン

厨房

2 システム キッチン

IH

電子レンジ

3 システム キッチン

食堂

WD 5 K-4

WD 4

K-5 K-5

廊下 1

TV

病室用カーテン・天井付カーテンレール

2,340 3,260 5,760

C7

AW 1L AW 17L AW 17R

新設コーナー枠 4ヶ所

C1 LGS50 LGS50 835 560

訓練室

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 改修平面詳細図 2(1階) | S=1/50 | 2025.05 | | A-24 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修平面詳細図 3(1階) | SCALE | S=1/50 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | A-25 |

廊下2

電子ﾚﾝｼﾞ

C4

ｶｰﾃﾝ

C5

C1

廊下 1

訓練室

C7

AW 17L

400

AW 17R

K-7

K-6

450

3,260

AW 1R

5,760

70

520

2,340

病室用ｶｰﾃﾝ・天井付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

25 1,800 25

150 1,500 150

既存ｺｰﾅｰｻｯｼｭ(木製)

LSD 4

LSD 2'

1,080

1,200

療養室

病室用ｶｰﾃﾝ・天井付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

450

K-8

G 2

25 15 1,030 1,000 15 25

LGS50

TV

デイルーム

LGS65

既存盤

既存洗面ｶｳﾝﾀｰ利用

C3

5,460

5,100

15 45

45 200 70

PS

LGS50

C3

2,865

5,460

70

2,165

15 45

C3

5,010

4,650

15 45

C6

AW 2RP

AW 2RP'

AW 7RP

6,215

3,970

8,965

250

6,300

6,300

6,300

5

6

7

8

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 改修平面詳細図 4(1階) | S=1/50 | 2025.05 | | A-26 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修平面詳細図 5(2階) | SCALE | S=1/50 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | A-27 |




1階 ホール・廊下 A




B




D




C




1階 廊下 2 A B C D




1階 職員ﾄｲﾚ A B C D

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修展開図１（1階） | SCALE | 1/100 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | A-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







1階 食堂・訓練室













K-6・7・8 詳細図 S=1/30

1階 厨房







1階 踏込・前室2

1階 身障者ﾄｲﾚ 2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修展開図２（1階） | SCALE | 1/100 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | A-29 |




1階 デイルーム・療養室　A　B　B　C　D　D




1階 特殊浴室１　A　B　C　D

シャワー廻り詳細図 S=1/30




1階 特殊浴室２　A　B　C　D

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修展開図３（1階） | SCALE | 1/100<br>1/30 | DATE | 2025.05 | 担当 | | | | NO | A-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



















| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修展開図４（1階） | SCALE | 1/100 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | A-31 |




| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修展開図５(2階) | SCALE | 1/100 | DATE | 2025.05 | 担当 | | | | NO | A-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




2階 控室 2　A　B　C　D




2階 放送室　A　B　C　D




2階 控室 1　A　B　C　D




2階 給湯室　A　B　C　D




2階 廊下3・ホール　A




B




C




D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修展開図６(2階) | SCALE | 1/100 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | A-33 |




2階 多目的ﾄｲﾚ




2階 女子ﾄｲﾚ




2階 男子ﾄｲﾚ

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修展開図７(2階) | SCALE | 1/100 | DATE | 2025.05 | 担当 | | | | NO | A-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 改修展開図８(2階) | SCALE | 1/100 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | A-35 |




C1～5：650x700
C6　：850x700
C7　：850x700
C8　：500x500

C10　：600x600

記号 No. - アタッチメントペアガラスによる改修サッシュを示す。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | １階 建具･家具キープラン | S=1/150 | 2025.05 | | A-36 |




C1～5 : 650x700
C6 : 850x700
C7 : 850x700

C9 : 400x400
C10 : 600x600

記号 No. - アタッチメントペアガラスによる改修サッシュを示す。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | ２階 建具･家具キープラン | S=1/150 | 2025.05 | | A-37 |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | AW 1R / AW 1L 外動片引戸+引違ｲ連窓 1F:訓練室 | 1ヶ所・1ヶ所 | AW 2 引違ｲ 3連窓 1F:準備室 | 1ヶ所 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 姿　図 |  ※R･Lは左右対称を示す。 | |  | |
| | 材料・見込 | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 |
| | 仕　上 | ステンカラー | | ステンカラー | |
| | 硝　子 | Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | | Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ | |
| | 金　物 | 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ･ｱﾙﾐ水切 | | 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ･ｱﾙﾐ水切 | |
| | | 網戸･付属金物一式 | | 網戸･付属金物一式 | |
| | 付属品 | アルミ t2.0曲加工額縁 | | アルミ t2.0曲加工額縁 | |
| | 備　考 | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | |
| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | AW 2RP / AW 2LP 引違ｲ 3連窓+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX 1F:準備室 | 3ヶ所・1ヶ所 | AW 2RP' 引違ｲ窓+FIX 連窓+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX 1F:訓練室/療養室 | 1ヶ所 |
| | 姿　図 |  ※R･Lは左右対称を示す。 | |  | |
| | 材料・見込 | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 |
| | 仕　上 | ステンカラー | | ステンカラー | |
| | 硝　子 | Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | | Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | |
| | 金　物 | 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ･ｱﾙﾐ水切 | | 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ･ｱﾙﾐ水切 | |
| | | 網戸･付属金物一式 | | 網戸･付属金物一式 | |
| | 付属品 | アルミ t2.0曲加工額縁 | | アルミ t2.0曲加工額縁 | |
| | 備　考 | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 建具表１ | 1/50 | 2025.05 | | A-38 |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | | |
|---|---|---|---|
| AW 3 | 引違ｲ窓+FIX 連窓<br>1F:事務室/女子更衣室 | 1ヶ所 | |
| 姿　図 |  | | |
| 材料・見込 | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 | |
| 仕　上 | ステンカラー | | |
| 硝　子 | 事務室引違ｲ:Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　女子更衣室Fix:Lou-e5+A12+型4 ﾍﾟｱ | | |
| 金　物 | 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ･ｱﾙﾐ水切 | | |
| | 網戸･付属金物一式 | | |
| 付属品 | アルミ t2.0曲加工額縁 | | |
| 備　考 | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | | |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | | |
|---|---|---|---|
| AW 4 | 引違ｲ窓 3連窓<br>2F:ふれあいホール・ホール | 6ヶ所 | |
| 姿　図 |  | | |
| 材料・見込 | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 | |
| 仕　上 | ステンカラー | | |
| 硝　子 | Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ | | |
| 金　物 | 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ･ｱﾙﾐ水切 | | |
| | 網戸･付属金物一式 | | |
| 付属品 | アルミ t2.0曲加工額縁 | | |
| 備　考 | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | | |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | | |
|---|---|---|---|
| AW 5 | 引違ｲ 3連窓<br>2F:廊下 | 2ヶ所 | |
| 姿　図 |  | | |
| 材料・見込 | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 | |
| 仕　上 | ステンカラー | | |
| 硝　子 | Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ | | |
| 金　物 | 戸車･大型ｸﾚｾﾝﾄ･ｱﾙﾐ水切 | | |
| | 網戸･付属金物一式 | | |
| 付属品 | アルミ t2.0曲加工額縁 | | |
| 備　考 | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | | |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | | |
|---|---|---|---|
| AW 6 | 引違ｲ窓+FIX+片開ｷ戸 連窓<br>2F:ふれあいホール | 1ヶ所 | |
| 姿　図 |  | | |
| 材料・見込 | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 | |
| 仕　上 | ステンカラー | | |
| 硝　子 | Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | | |
| 金　物 | 戸車･大型ｸﾚｾﾝﾄ･ｱﾙﾐ水切　開戸:SUS丁番･ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ(ｻﾑﾀｰﾝｰｼﾘﾝﾀﾞ錠) | | |
| | 網戸･付属金物一式 | | |
| 付属品 | アルミ t2.0曲加工額縁 | | |
| 備　考 | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | | |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 建具表２ | 1/50 | 2025.05 | | A-39 |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | | |
|---|---|---|---|
| | AW 7RP | 引違ｲ連窓+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX<br>1F:訓練室 | 1ヶ所 |
| 姿　図 | |  | |
| 材料・見込 | | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 |
| 仕　上 | | ステンカラー | |
| 硝　子 | | Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | |
| 金　物 | | 戸車・ｸﾚｾﾝﾄ・ｱﾙﾐ水切 | |
| | | 網戸・付属金物一式 | |
| 付属品 | | アルミ t2.0曲加工額縁 | |
| 備　考 | | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | | |
|---|---|---|---|
| | AW 8 | 引違ｲ 3連窓<br>1F:特殊浴室１ | 1ヶ所 |
| 姿　図 | |  | |
| 材料・見込 | | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 |
| 仕　上 | | ステンカラー | |
| 硝　子 | | Lou-e5+A12+型4 ﾍﾟｱ | |
| 金　物 | | 戸車・ｸﾚｾﾝﾄ・ｱﾙﾐ水切 | |
| | | 網戸・付属金物一式 | |
| 付属品 | | アルミ t2.0曲加工額縁 | |
| 備　考 | | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | | |
|---|---|---|---|
| | AW 9RP | 引違ｲ連窓+ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX<br>1F:特殊浴室２・厨房 | 2ヶ所 |
| 姿　図 | |  | |
| 材料・見込 | | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 |
| 仕　上 | | ステンカラー | |
| 硝　子 | | Lou-e5+A12+型4 ﾍﾟｱ　　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | |
| 金　物 | | 戸車・ｸﾚｾﾝﾄ・ｱﾙﾐ水切 | |
| | | 網戸・付属金物一式 | |
| 付属品 | | アルミ t2.0曲加工額縁 | |
| 備　考 | | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | | |
|---|---|---|---|
| | AW 10 | 引違ｲ連窓<br>2F:控室 1 | 1ヶ所 |
| 姿　図 | |  | |
| 材料・見込 | | アルミ（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ枠） | |
| 仕　上 | | ― | |
| 硝　子 | | Lou-e5+A6+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ | |
| 金　物 | | ― | |
| | | 網戸・付属金物一式 | |
| 付属品 | | ― | |
| 備　考 | | ※ｶﾞﾗｽ複層化 | |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | | |
|---|---|---|---|
| | AW 11 | 引違ｲ窓<br>1F:特殊浴室１ | 2ヶ所 |
| 姿　図 | |  | |
| 材料・見込 | | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） | 70 |
| 仕　上 | | ステンカラー | |
| 硝　子 | | Lou-e5+A12+型4 ﾍﾟｱ | |
| 金　物 | | 戸車・ｸﾚｾﾝﾄ・ｱﾙﾐ水切 | |
| | | 網戸・付属金物一式 | |
| 付属品 | | アルミ t2.0曲加工額縁 | |
| 備　考 | | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 建具表３ | 1/50 | 2025.05 | | A-40 |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | AW 12 | AW 13 | AW 14 | AW 15R / AW 15L |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 引違ｲ窓 1ヶ所<br>1F:前室 | 引違ｲ窓 1ヶ所<br>2F:階段室 | 突出ｼ排煙窓+Fix段窓 1ヶ所<br>階段室 | Fix+竪滑出ｼ窓 2ヶ所・2ヶ所<br>1F:男子・女子ﾄｲﾚ |
| 姿　図 | |  |  |  |  |
| 材料・見込 | | アルミ（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ枠） | アルミ（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ枠） | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） 70 | アルミ（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ枠） |
| 仕上 | | ― | ― | ステンカラー | ― |
| 硝子 | | Lou-e5+A6+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ | Lou-e5+A6+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ | Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ | Lou-e5+A6+型4 ﾍﾟｱ |
| 金物 | | ―<br>網戸・付属金物一式 | ―<br>網戸・付属金物一式 | 排煙オペレーター・45° 開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ・ｱﾙﾐ水切<br>付属金物一式 | ―<br>網戸・付属金物一式 |
| 付属品 | | ― | ― | アルミ t2.0曲加工額縁 | ― |
| 備考 | | ※ｶﾞﾗｽ複層化 | ※ｶﾞﾗｽ複層化 | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | ※ｶﾞﾗｽ複層化 |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | AW 16R / AW 16L | AW 17R / AW 17L | AW 18 | AW 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fix+竪滑出ｼ窓 2ヶ所・2ヶ所<br>1F:男子・女子ﾄｲﾚ | 片開ｷ窓 2ヶ所・2ヶ所<br>1F・2F:訓練室/ふれあいホール(ｽﾃｰｼﾞ) | 引違ｲ窓 2ヶ所<br>2F:控え室・放送室 | 引違ｲ連窓 2ヶ所<br>2F:ふれあいホール |
| 姿　図 | |  |  |  |  |
| | | | ※R・Lは吊元を示す。 | | |
| 材料・見込 | | アルミ（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ枠） | アルミ（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ枠） | アルミ（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ枠） | アルミ（ｶﾊﾞｰ工法） 70 |
| 仕上 | | ― | ― | ― | ステンカラー |
| 硝子 | | Lou-e5+A6+型4 ﾍﾟｱ | Lou-e5+A6+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ | Lou-e5+A6+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ | Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ |
| 金物 | | ―<br>網戸・付属金物一式 | ―<br>網戸・付属金物一式 | ―<br>網戸・付属金物一式 | 戸車・ｸﾚｾﾝﾄ・ｱﾙﾐ水切<br>網戸・付属金物一式 |
| 付属品 | | ― | ― | ― | アルミ t2.0曲加工額縁 |
| 備考 | | ※ｶﾞﾗｽ複層化 | ※ｶﾞﾗｽ複層化 | ※ｶﾞﾗｽ複層化 | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 建具表４ | 1/50 | 2025.05 | | A-41 |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | AD 1 | AD 2 | AD 3 |
|---|---|---|---|---|
| | | 引分ｹｴﾝｼﾞﾝﾄﾞｱ+欄間(排煙窓+Fix) 2ヶ所<br>1F:風除室・玄関 | 引分ｹﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ+欄間(Fix)(既存ｻｯｼ利用) 1ヶ所<br>2F:階段室 | 両開ｷ戸+Fix 連窓 1ヶ所<br>2F:廊下 2 |
| 姿　図 | |  |  |  |
| 材料・見込 | | アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70 | — 70 | アルミ (ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ枠) |
| 仕　上 | | ステンカラー | — | — |
| 硝　子 | | Lou-e6+A12+ﾃﾝﾊﾟﾗｲﾄ6 ﾍﾟｱ　排煙窓・Fix:Lou-e3+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ | 飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 | Lou-e5+A6+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ |
| 金　物 | | 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ・赤外線感知式付属部品一式・振止ﾒﾋﾟﾎﾞｯﾄｶﾞｲﾄﾞ・ｼﾘﾝﾀﾞｰｻﾑﾀｰﾝ錠 | — | — |
| | | 排煙オペレーター・45° 開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 付属金物一式 | — | — |
| 付　属　品 | | アルミ t2.0曲加工 目板 | — | — |
| 備　考 | | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | — | ※ｶﾞﾗｽ複層化 |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | AD 4 | AD 5 | AD 6R / AD 6L |
|---|---|---|---|---|
| | | 引分ｹｴﾝｼﾞﾝﾄﾞｱ+欄間(Fix) 1ヶ所<br>1F:階段 風除室 | 片開ｷ戸+欄間(Fix) 1ヶ所<br>1F:勝手口・厨房 | 両開ｷ戸+欄間(Fix) 1ヶ所・1ヶ所<br>1F:職員玄関・通用口 |
| 姿　図 | |  |  |  |
| 材料・見込 | | アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70 | アルミ (ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ枠) | アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70 |
| 仕　上 | | ステンカラー | — | ステンカラー |
| 硝　子 | | Lou-e6+A12+ﾃﾝﾊﾟﾗｲﾄ6 ﾍﾟｱ　欄間Fix:Lou-e3+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ | Lou-e6+A6+型4 ﾍﾟｱ　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　欄間Fix:Lou-e3+A6+型4 ﾍﾟｱ | Lou-e6+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　欄間Fix:Lou-e3+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ |
| 金　物 | | 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ・赤外線感知式付属部品一式・振止ﾒﾋﾟﾎﾞｯﾄｶﾞｲﾄﾞ・ｼﾘﾝﾀﾞｰｻﾑﾀｰﾝ錠 | — | SUS丁番・ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ・ﾌﾗﾝｽ落シ・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ(ｻﾑﾀｰﾝｼｰﾘﾝﾀﾞ錠) |
| | | 付属金物一式 | — | 付属金物一式 |
| 付　属　品 | | アルミ t2.0曲加工 目板 | — | アルミ t2.0曲加工 目板 |
| 備　考 | | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ | ※ｶﾞﾗｽ複層化 | ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ |

※R・Lは開き側を示す。

※AD-6 欠番

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 建具表５ | 1/50 | 2025.05 | | A-42 |

| 記号番号 | LSD 1 | LSD 2 | LSD 2' | LSD 3 | LSD 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式・数量 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(後付ﾀｲﾌﾟ) 2ヶ所 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(後付ﾀｲﾌﾟ) 1ヶ所・1ヶ所 | | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(後付ﾀｲﾌﾟ) 1ヶ所 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(後付ﾀｲﾌﾟ) 2ヶ所 |
| 使用箇所 | 1F:特殊浴室１・２ | 1F:身障者ﾄｲﾚ 2･デイルーム | | 1F:格納庫 | 1F:事務室･デイルーム |
| 姿図 |  |  ※( )内寸法はLSD-2'を示す。 | |  |  |
| 材料・見込 | 亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金 68 扉:36 | 亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金 68 扉:36 | | 亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金 68 扉:36 | 亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金 68 扉:36 |
| 仕上 | 扉:木目鋼鈑 | 扉:木目鋼鈑 | | 扉:木目鋼鈑 | 扉:木目鋼鈑 |
| 硝子 | ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ | 型ｶﾞﾗｽ t4 ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ | | — | 強化ｶﾞﾗｽ t4 ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ |
| 金物 | SUSﾊﾝﾄﾞﾙ･振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ | SUSﾊﾝﾄﾞﾙ･振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ･非常解錠付表示錠(LSD-2'ﾊ鍵無ｼ) | | SUSﾊﾝﾄﾞﾙ･振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ | SUSﾊﾝﾄﾞﾙ･振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ |
| | ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)･付属金物一式 | ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)･付属金物一式 | | ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)･付属金物一式 | ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)･付属金物一式 |
| 付属品 | 引込側縦枠ﾆｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ追加 ・ ｽﾄｯﾊﾟｰ付･ｷｯｸｶﾞｰﾄﾞ | 引込側縦枠ﾆｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ追加 ・ ｽﾄｯﾊﾟｰ付･ｷｯｸｶﾞｰﾄﾞ | | 引込側縦枠ﾆｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ追加 ・ ｽﾄｯﾊﾟｰ付･ｷｯｸｶﾞｰﾄﾞ | 引込側縦枠ﾆｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ追加 ・ ｽﾄｯﾊﾟｰ付･ｷｯｸｶﾞｰﾄﾞ |
| 備考 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 後付ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 後付ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品 | | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 後付ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 後付ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品 |

| 記号番号 | LSD 5 | LSD 6 | LSD 7R / LSD 7L | LSD 8 |
|---|---|---|---|---|
| 型式・数量 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 1ヶ所 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 1ヶ所 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(壁収納ﾀｲﾌﾟ) 1ヶ所・1ヶ所 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 1ヶ所 |
| 使用箇所 | 1F:会議室 | 1F:会議室 | 1F:厨房 | 2F:多目的WC |
| 姿図 |  |  |  |  |
| 材料・見込 | 亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金 120 扉:36 | 亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金 170 扉:36 | 亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金 135 扉:36 | 亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金 120 扉:36 |
| 仕上 | 扉:木目鋼鈑 | 扉:木目鋼鈑 | 扉:木目鋼鈑 | 扉:木目鋼鈑 |
| 硝子 | — | — | — | 型ｶﾞﾗｽ t4 ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ |
| 金物 | SUSﾊﾝﾄﾞﾙ･振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ | SUSﾊﾝﾄﾞﾙ･振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ | SUSﾊﾝﾄﾞﾙ･振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ | SUSﾊﾝﾄﾞﾙ･振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ･非常解錠付表示錠 |
| | ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)･付属金物一式 | ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)･付属金物一式 | ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)･付属金物一式 | ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)･付属金物一式 |
| 付属品 | ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ | ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ | ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ | ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ |
| 備考 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 汎用ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 汎用ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 壁収納ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品 | 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 汎用ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品 |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 建具表６ | 1/50 | 2025.05 | | A-43 |

| 記号番号 | 型式・数量 / 使用箇所 | | | |
|---|---|---|---|---|
| P 1 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ<br>2F:男子WC | 1ヶ所 | | |
| 姿　図 |  |  <br>壁-ﾊﾟﾈﾙ取合詳細図 S=1/5 | | |
| 材料・見込 | | ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 T1合板ﾌﾗｯｼｭ(堅牢ﾀｲﾌﾟ)大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ | 40 | |
| 仕　上 | | 頭繋ｷﾞ:20x46 補強集成材 35x20 WP | | |
| 硝　子 | | 巾木:H=60 SUS HL | | |
| 金　物 | | 中心吊ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ 表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ 引手ﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り | | |
| | | | | |
| 付属品 | | その他付属金物一式 | | |
| 備　考 | | | | |

| 記号番号 | 型式・数量 / 使用箇所 | | | |
|---|---|---|---|---|
| P 2 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ<br>2F:女子WC | 1ヶ所 | | |
| 姿　図 |  | | | |
| 材料・見込 | | ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 T1合板ﾌﾗｯｼｭ(堅牢ﾀｲﾌﾟ)大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ | 40 | |
| 仕　上 | | 頭繋ｷﾞ:20x46 補強集成材 35x20 WP | | |
| 硝　子 | | 巾木:H=60 SUS HL | | |
| 金　物 | | 中心吊ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ 表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ 引手ﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り | | |
| | | | | |
| 付属品 | | その他付属金物一式 | | |
| 備　考 | | | | |

| 記号番号 | 型式・数量 / 使用箇所 | | | |
|---|---|---|---|---|
| P 3 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ<br>1･2階男子便所 | 1ヶ所 | | |
| 姿　図 |  | | | |
| 材料・見込 | | ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 T1合板ﾌﾗｯｼｭ(堅牢ﾀｲﾌﾟ)大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ | 40 | |
| 仕　上 | | 頭繋ｷﾞ:20x46 補強集成材 35x20 WP | | |
| 硝　子 | | 巾木:H=60 SUS HL | | |
| 金　物 | | 中心吊ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ 引手ﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り | | |
| | | | | |
| 付属品 | | その他付属金物一式 | | |
| 備　考 | | | | |

| 記号番号 | 型式・数量 / 使用箇所 | | | |
|---|---|---|---|---|
| G 1 | 嵌殺ｼ窓<br>1F:階段 風除室 | 1ヶ所 | | |
| 姿　図 |  | | | |
| 材料・見込 | | — | | |
| 仕　上 | | — | | |
| 硝　子 | | ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t-5･飛散防止ﾌｨﾙﾑ(ｽﾘ風) | | |
| 金　物 | | — | | |
| | | — | | |
| 付属品 | | — | | |
| 備　考 | | — | | |

| 記号番号 | 型式・数量 / 使用箇所 | | | |
|---|---|---|---|---|
| G 2 | 嵌殺ｼ窓<br>1F:訓練室 | 1ヶ所 | | |
| 姿　図 |  | | | |
| 材料・見込 | | — | | |
| 仕　上 | | — | | |
| 硝　子 | | ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t-8 | | |
| 金　物 | | — | | |
| | | — | | |
| 付属品 | | — | | |
| 備　考 | | — | | |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 建具表７ | 1/50 | 2025.05 | | A-44 |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | WD 1 片開ｷ戸 3ヶ所 1F:前室1･2 | WD 2 片開ｷ戸 1ヶ所 2F:通用口 | WD 3 片開ｷ戸 1ヶ所 1F:職員ﾄｲﾚ | WD 4 片開ｷ戸 2ヶ所 1F:厨房 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 姿　図 |  |  |  |  |
| | 材料・見込 | ﾎﾟﾘ合板両面ﾌﾗｯｼｭ　大手:堅木見付7.5 40 | ﾎﾟﾘ合板両面ﾌﾗｯｼｭ　大手:堅木見付7.5 40 | ﾎﾟﾘ合板両面ﾌﾗｯｼｭ　大手:堅木見付7.5 40 | ﾎﾟﾘ合板両面ﾌﾗｯｼｭ　大手:堅木見付7.5 40 |
| | 仕上 | 大手OSCL | 大手OSCL | 大手OSCL | 大手OSCL |
| | 硝子 | 型ｶﾞﾗｽ t4 | 型ｶﾞﾗｽ t4 | 型ｶﾞﾗｽ t4 | 型ｶﾞﾗｽ t4 |
| | 金物 | SUS丁番･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ:ｻﾑﾀｰﾝ錠･ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ･戸当り | SUS丁番･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ:ｻﾑﾀｰﾝ錠･ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ･戸当り | SUS丁番･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･非常解錠付表示錠･ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ･戸当り | SUS丁番･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ･戸当り |
| | | その他金物一式 | その他金物一式 | その他金物一式 | その他金物一式 |
| | 付属品 | | | | |
| | 備考 | | | | |

| 記号番号 | 型式・数量 使用箇所 | WD 5 引分ｹ ﾊﾝｶﾞｰ戸 1ヶ所 1F:玄関 | WD 6 引分ｹ ﾊﾝｶﾞｰ戸 1ヶ所 1F:食堂 | WD 7 両開ｷ戸 1ヶ所 1F:会議室 | WD 8 片開ｷ戸 1ヶ所 1F:脱衣2･格納ｽﾍﾟｰｽ PS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 姿　図 |  |  |  |  |
| | 材料・見込 | 堅木 30 | 堅木 30 | ﾎﾟﾘ合板両面ﾌﾗｯｼｭ　大手:堅木見付7.5 上部引手見付25 30 | ﾎﾟﾘ合板両面ﾌﾗｯｼｭ　大手:堅木見付7.5 30 |
| | 仕上 | OSCL | OSCL | 大手OSCL | 大手OSCL |
| | 硝子 | 強化ｶﾞﾗｽ t4 | 強化ｶﾞﾗｽ t4 ｽﾘ風飛散防止ﾌｨﾙﾑ | — | — |
| | 金物 | ｱﾙﾐ製ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ(ｾﾝﾀｰ止加工)･振止ﾒﾋﾟﾎﾞｯﾄ･彫込引手 | ｱﾙﾐ製ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ(ｾﾝﾀｰ止加工)･振止ﾒﾋﾟﾎﾞｯﾄ･彫込引手 | ｽﾗｲﾄﾞ丁番･ﾏｸﾞﾈｯﾄﾗｯﾁ | SUS丁番･ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 |
| | | ｸﾚｾﾝﾄ　･その他金物一式 | ｸﾚｾﾝﾄ　･その他金物一式 | その他金物一式 | その他金物一式 |
| | 付属品 | | | | |
| | 備考 | | | ※既存引分ｹ戸を撤去処分の上、方立取付 | ※PS点検口扉 |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 建具表８ | 1/50 | 2025.05 | | A-45 |




## 仮設凡例

- ━━ － 仮囲ｲ:成形鋼鈑 H=3.0m
- ▬ ▬ － 仮囲ｲ:成形鋼鈑 H=2.0m
- ▬ ▬ － ガードフェンス H=1.8m (現場事務所 囲ｲ)
- ⊷◇◇◇◇◇⊶ － ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m x3ヶ所

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 仮設計画図 | 1/400 | 2025.05 | | A-46 |

①室外機基礎 1000x550x450(150+土中300)+砕石t100
②室外機基礎 2200x550x450(150+土中300)+砕石t100
③給湯機基礎 2200x450x450(150+土中300)+砕石t100
※鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200　ｺｰﾅｰ筋D13

N

隣家

ひめこぶしの家

畑

豊科1級16号線

安曇野市社会福祉協議会
デイサービスセンター豊科
居宅介護支援センター

安曇野市
障害者活動支援センター
高齢者集会施設

豊科保健センター

豊科1590号線

駐車場

駐輪場1

駐輪場2

墓地

水田

緑地

歩道

車道

水路

緑石切下部分

1台分+縁石をヤリ替ｴ

新設縁石

既存縁石 撤去

側溝

外周部:布基礎+Stﾌｪﾝｽ

車止ﾒｶﾞﾋﾞﾘｶ 所
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

厨房ｱﾌﾟﾛｰﾁ:ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上

立木 枝払ｲ

ｽﾛｰﾌﾟ

塗装改修

ﾎﾟｰﾙ型照明

ｻﾂﾅ密植　工事中移植､工事後現状復旧
4本/㎡程度

STOP

10,300

10,400

7,900

7,300

7,200

植栽

As

Co

RM

Int

浄化槽跡

砂利敷

道路側溝

赤線(里道)

敷地境界線

キュービクル

自家発

物置

車庫

渡り廊下

車寄せ

- 新設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 密粒度ｱｽｺﾝt50 砕石t150(新材)

- ｱｽﾌｧﾙﾄ表層舗装改修範囲 t=50 路盤不陸調整共

- 縁石ﾌﾞﾛｯｸ 180/205 H250　砕石 t=100 敷ﾓﾙﾀﾙ共

- 側溝改修 ﾎﾞｰﾀﾞｰ部:無収縮ﾓﾙﾀﾙﾇﾘ t=10
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ脇ﾆL-50x50x3.2 亜鉛ﾒｯｷ品溶接止ﾒ
(8ヶ所)

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 外構図 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/400 | 2025.05 | | | | G-01 |

# 電　気　設　備　工　事

## Ⅰ 工事概要

1　工事場所　　安曇野市　豊科

2　建物概要

| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積（㎡） | 消防法施行令別表第一の区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 障害者活動支援センター | RC | 2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3　工事種目　　（○印のついたものを適用する。）

| 工事種目 | 項目 | 建物別及び屋外 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 改修 | | | |
| 電灯設備 | | ○ | | | |
| 動力設備 | | ○ | | | |
| 電熱設備 | | | | | |
| 雷保護設備 | | | | | |
| 受変電設備 | | | | | |
| 静止形電源設備 | | | | | |
| 発電設備 | | | | | |
| | | | | | |
| 構内情報通信網設備 | | ○ | | | |
| 構内交換設備 | | ○ | | | |
| 情報表示設備 | 電気時計 | ○ | | | |
| 映像・音響設備 | | ○ | | | |
| 拡声設備 | | ○ | | | |
| 誘導支援設備 | トイレ呼出 | ○ | | | |
| テレビ共同受信設備 | | ○ | | | |
| 監視カメラ設備 | | ○ | | | |
| 駐車場管制設備 | | | | | |
| 防犯・入退室管理設備 | | | | | |
| 自動火災報知設備 | 非常通報含む | ○ | | | |
| 自動閉鎖設備 | | | | | |
| 非常警報設備 | | | | | |
| ガス漏れ警報設備 | | | | | |
| 中央監視制御設備 | | | | | |
| | | | | | |
| 構内配電線路 | | ○ | | | |
| 構内通信線路 | | | | | |
| | | | | | |
| 昇降機設備 | | | | | |
| 昇降機設備 | | | | | |

4　図面目録

| 番号 | 図面名称 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| 番号 | 図面名称 |
|---|---|
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |

## Ⅱ 工事仕様

1　共通仕様

(1) 図面及び特記仕様書に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「標準図」という。)による。

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

参考図書

○ 安曇野市建築工事の手引き（以下、「手引き」という。）安曇野市規格財政部監修

2　特記仕様

特記仕様は別紙「特記仕様書（共通事項）」によるほか次の各項目による。

(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

| 項目 | 特記事項 |
|---|---|
| ① 機材等 | 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等なものとする。ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。 |
| ② 機材の品質・性能証明 | 使用する機材が、社団法人・公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿」等によって所定の評価を受けている場合は、監督職員への機材の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することができる。 |
| ③ 化学物質を発散する建築材料等 | 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の（1）から（5）を満たすものとする。<br>(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗料及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。<br>(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。<br>(3)接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。<br>(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。<br>(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。<br>なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとする。<br>ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。<br>また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 |

| ホルムアルデヒドの放散量 | 該当する建築材料 |
|---|---|
| 規制対象外 | ①JIS及びJASの F☆☆☆規格品<br>②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品<br>③下記表示のあるJAS規格品<br>a 非ホルムアルデヒド系接着剤使用<br>b 接着剤等不使用<br>c 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用<br>d ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用<br>e 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用<br>f 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 |
| 第三種 | ①JIS及びJASの F☆☆☆規格品<br>②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品<br>③IBJISのＥＣ規格品<br>④IBJASのＦ〇〇規格品 |

| 項目 | 特記事項 |
|---|---|
| ④ 電気保安技術者 | 電気事業法に定める自家用電気工作物に係わる工事においては、電気保安技術者をおき、電気工作物の保安の業務を行うものとする。 |
| ⑤ 電気工事士 | 契約電力５００ｋW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。 |
| ⑥ 実施工程表及び施工計画書 | (1)実施工程表、総合施工計画書は、工事着手に先立ち速やかに提出する。<br>(2)工種別の施工計画書は、当該工事に先立ち速やかに提出し、品質計画に係る部分は監督職員の承諾を受けること。 |
| ⑦ 使用材料発注先調書 | 使用材料名、製造業者名、発注先等を記載した調書を作成し提出する。 |
| ⑧ 発生材の処理 | (1)引渡しを要するもの　(・)無　( )有　（　　） |
| | (2)引渡しを要するもの以外　(・)構外搬出し、関係法令により適切に処理をする。 |
| | (3)特別管理産業廃棄物　(・)無　( )有　（　　） |
| | (4)再利用又は再資源化を図るもの<br>(・)無　(・)有（・コンクリート・木材・アスファルト・金属くず・ダンボール類） |
| 9 監督員事務所 | ・設けない　・設ける（規模：　　） |
| | ・備品（　　） |
| ⑩ 工事用仮設物 | すべて請負者の負担とする。<br>構内に作ることが　・できる　・できない |
| ⑪ 足場・さん橋類 | ・別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。<br>(・)本工事で設置する。<br>(・)内部仮設足場等（・架台足場　・移動式足場　・移動式室内足場　・　　）<br>・外部仮設足場等（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　）　・防護シート（　　） |
| ⑫ 工事用電力・水・その他 | 本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に要する費用は請負者の負担とする。 |
| ⑬ 工事写真 | 工事の着手に先立ち、撮影計画の作成を行い、監督職員へ提出すること。 |
| ⑭ しゅん工時提出物 | 標準仕様書及び別表による。 |
| ⑮ 再使用機器 | 取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後取り付ける。<br>ただし、絶縁劣化等で使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。 |
| ⑯ 耐震施工 | 設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針２００５版（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）」による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。<br>(1)設計用水平地震力<br>機器の重量［ｋｇｆ］に、設計用標準水平地震度を乗じたものとする。<br>なお、特記なき場合、設計用標準水平地震度は次による。 |

| 項目 | 特記事項 |
|---|---|
| | 設計用標準水平地震度 |

| 設置場所 | 機器種別 | 特定の施設 | | 一般の施設 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 重要機器 | 一般機器 | 重要機器 | 一般機器 |
| 上層階、屋上及び塔屋 | 機　器 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| | 防振支持の機器 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| | 水槽類（※１） | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 中間階 | 機　器 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| | 防振支持の機器 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| | 水槽類（※１） | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| 地下・１階 | 機　器 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| | 防振支持の機器 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| | 水槽類（※１） | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |

（※１）水槽類にはオイルタンク等を含む。

◎重要機器の定義は次による。

・受変電設備　・発電設備　・直流電源設備　・交流無停電電源装置

・交換機　・自動火災報知受信機　・中央監視装置　・

◎上層階の定義は次による。

２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。

(2)設計用鉛直地震力

設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

| | |
|---|---|
| ⑰ あと施工アンカー | (1)重要機器類は公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）8章の2節8.2.4及び11節による。<br>(2)上記以外の機器類は建築工事改修仕様書6章による。<br>（引抜き試験を　・　実施する　・　実施しない　） |
| ⑱ 防火区画等の貫通処理 | 電線等が、防火区画又は防火上主要な間仕切りを貫通する場合の施工状況について、貫通個所の両面から写真撮影し、工事写真として提出する。 |
| ⑲ 電線・ケーブル | (1) EM-EEF は紫外線による劣化を抑止する性能を持たせ、「ﾀｲﾌﾟｼﾞｲﾝ EM-EEF」と表記されたものを使用する。<br>(2) EM-UTP は JIS X 5150「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材料及びシースにJIS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの。 |
| 20 予備配管 | 埋込分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合は(25)を１本５個以上の場合は(25)を２本、天井まで立上げる。 |
| ㉑ 呼び線 | 長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、１．２ｍｍ以上のビニル被覆鉄線を挿入する。 |
| 22 金属製電線管の塗装 | 下記の露出配管は塗装を行う。<br>・屋　外　・屋　内（　　） |
| ㉓ 埋め戻し土 | ・種別　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種<br>(・)管の下部は50mm以上砂を敷きならし、管の上部100mm以上砂を用いて締め固める |
| ㉔ 建設発生土の処理 | ・場外搬出処理　(・)構内の指定場所に敷き均し |
| ㉕ ケーブル埋設票 | (1)　地中線路には、ケーブル埋設票をもうける。　(・)鉄製　・コンクリート製<br>(2)　低圧地中配線にあっても地中線埋設標識シートを敷設する。<br>(3)　配管埋設幅が750mmを超える場合は、地中線埋設標識シートは２条以上敷設する。 |
| ㉖ プルボックス | (1)　露出するプルボックスの本体及びふたの仕上げは、~~メラミン焼付塗装とする。~~<br>(2)　露出するプルボックスのふたの止めねじは化粧ビスとする。 |
| ㉗ フラッシュプレート | 図面に特記あるもの及び特殊なものを除き　(・)金属製　・樹脂製 |
| ㉘ プレートの用途表示 | プルボックス、ジョイントボックス及び機器を実装しないプレートには、用途を明示した略標をつける。 |
| ㉙ 配線器具 | タンブラスイッチは連用形とする。<br>壁付けコンセント(2P15A)は原則として連用形とする。ただし、２口の場合は樹式を使用して良い。また(2P15A)以外はすべてキャップ付とする。 |
| ㉚ フロアコンセント | ・直付（ビス止め）型上下式（・銅合金製　・アルミ製）とする<br>・直付（ビス止め）型垂直上下式（銅合金製）とする |
| ㉛ 機器への接続 | 本工事の動力制御盤より別途電動機等への配線の接続は本工事とする。 |
| ㉜ 照度測定 | (1)　非常用照明の照度測定は設置後速やかに行い、監督職員に報告する。<br>(2)　学校施設における室内照度測定（測定教室：　個所、　測定黒板面：　個所）<br>※教室の照度は、１教室当たり机上面9か所、黒板垂直面9か所で測定する |
| ㉝ 盤類 | (1)　分電盤等の図面ホルダーに、単線結線図・絶縁抵抗測定表・接地抵抗測定表を収納する。<br>(2)　端子盤には、線番表・結線表を備え付ける。 |
| 34 グリーン購入の推進 | 長野県グリーン購入推進方針に基づく調達項目<br><資材>　・照明制御システム　・変圧器　・（　　）<br><建設機器>　・排出ガス対策型建設機器　・低騒音型建設機器 |
| ㉟ 他工事又は他工種との取り合い | 工事区分表（平成　年版）による。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議する。 |
| ㊱ その他及び電子納品 | 保険等の各種措置及び電子納品については、別添「特記仕様書（共通事項）」による。<br>（長野県公式ホームページ(電子入札システム)に掲載される、当該入札公告の添付図書） |

（別表）　しゅん工時提出物　　（・に○印のついたものを提出する。）

| 個別提出物 | 一括提出物 |
|---|---|
| 1 完成図<br>(・) 原図（Ａ２版　ケース入り）<br>(・) 陽画（Ａ２　２つ折り製本　１部）<br>・ マイクロフィルム<br>（アパーチュアカード貼付　台紙は黄色）<br>(・) CADデータ<br><br>2 設計図<br>・　マイクロフィルム<br>（アパーチュアカード貼付　台紙は青色）<br>3 引渡書<br>4 納入品<br>(・) 予備品　(・) ハンドホールフック、ジャッキ<br>(・) 盤類の鍵　・ | ⑤ 機器完成図<br>⑥ 工事写真<br>⑦ 完成写真<br>⑧ 工事記録　（打合せ簿、工事日誌、協議書）<br>⑨ 機材の試験成績書<br>⑩ 施工の試験成績書<br>⑪ 社内試験成績書<br>⑫ 発生材処理報告書<br>（廃棄物処理実施書・運搬及び処理の委託契約書の写し・マニフェストの写し、フロー図）<br>⑬ 納入品一覧表<br>⑭ 官公署手続、検査書（管理者用正本、写し）<br>⑮ 保全に関する資料（取扱い説明書も含む） |

3　ハンドホール

下表による。（蓋の仕様は各ハンドホールに設置する。蓋取外し用ジャッキを１組納入する。）

ブロックハンドホール　（寸法は内法を示す。底部とはハンドホール内側底部をいう。）

・コンクリート相互間などは、エポキシ系樹脂接着剤により接着する。

・ブロックの仕様は国土交通省仕様に準ずるものとする。

| | | |
|---|---|---|
| | ハンドホール<br>Ｎｏ.－ | １、５００×１、５００×１、５００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、７４０以上<br>蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付） |
| | ハンドホール<br>Ｎｏ.－ | １、２００×１、２００×１、５００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、７００以上<br>蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付） |
| | ハンドホール<br>Ｎｏ.－ | １、０００×１、０００×１、４００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、６００以上<br>蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付） |
| | ハンドホール<br>Ｎｏ.－１ | １、０００×１、０００×１、１００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、３００以上<br>蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付） |
| | ハンドホール<br>Ｎｏ.－ | １、０００×１、０００×　９００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、０６０以上<br>蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付） |
| | ハンドホール<br>Ｎｏ.－ | ９００×　９００×１、１００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、２６０以上<br>蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付） |
| | ハンドホール<br>Ｎｏ.－２ | ９００×　９００×　９００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、０６０以上<br>蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（既製足場付） |
| | ハンドホール<br>Ｎｏ.－ | ６００×　６００×　６８０Ｄ<br>蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（既製足場付） |
| | ハンドホール<br>Ｎｏ.－ | ４５０×　４５０×　６８０Ｄ　　※植栽等等車両の通行の恐れがない場所、<br>蓋 ＷＰＭ－４５Ｂ　（Ｅマーク入）　　収容ケーブルが少ない場所に限る |

4　接地極

下表による。ただし、これによりがたい場合は監督員との協議による。

| | | |
|---|---|---|
| | Ａ種接地 | 銅板１．５ｔ×９００×９００　　補助接地棒（連結式１０φ×１、５００）<br>リード端子付　堀削埋戻中心深さ　２ｍ　埋設標（黄銅製又はステンレス製） |
| | Ｂ種接地 | 銅板１．５ｔ×６００×６００　　補助接地棒（連結式１０φ×１、５００）<br>リード端子付　堀削埋戻中心深さ　２ｍ　埋設標（黄銅製又はステンレス製） |
| | Ｃ種接地 | 銅板１．５ｔ×３００×３００　　補助接地棒（連結式１０φ×１、５００）<br>リード端子付　堀削埋戻中心深さ１．５ｍ　埋設標（黄銅製又はステンレス製） |
| | Ｄ種接地 | 接地棒（１０φ×１、５００）　リード端子付　打ち込み式<br>埋設標（黄銅製又はステンレス製） |

5　機器取付高

図面に特記なきものは下表を標準とする。但し下表によりがたい場合には監督員との協議による。

| | 名称 | 測点 | 取付高(mm) | | 名称 | 測点 | 取付高(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 取引用計器 | 地上～上端 | 2,000 | 時計 | 壁掛形親時計 | 床上～中心 | 1,500 |
| | 引込開閉器 | 床上～上端 | 1,800 | | | | (上端1,900以下) |
| | 警報盤 | 床上～中心 | 1,500 | | 子時計 | 〃 | (天井高)×0.9 |
| 電灯 | 分電盤 | 床上～中心 | 1,500 | 拡声 | 壁掛形スピーカー | 〃 | (天井高)×0.9 |
| | | | (上端1,900以下) | | アッテネーター | 〃 | 1,300 |
| | タンブラスイッチ | 〃 | 1,300 | 表示 | 表示盤 | 床上～中心 | (天井高)×0.9 |
| | 〃（身障者用） | 〃 | 1,100 | | 壁付発信器 | 〃 | 1,300 |
| | コンセント（一般） | 〃 | 300 | | ベル | 〃 | (天井高)×0.9 |
| | 〃（和室） | 〃 | 150 | | ブザー | 〃 | (天井高)×0.9 |
| | 〃（便所等） | 〃 | 500 | | 押ボタン | 〃 | 1,300 |
| | 〃（台上） | 台上～中心 | 150 | | 〃（身障者用押釦） | 〃 | 900 |
| | ブラケット（一般） | 床上～中心 | 2,100 | | 身障者用表示灯 | 〃 | 2,000 |
| | 〃（踊場） | 〃 | 2,500 | | 復帰ボタン | | 1,800 |
| | 〃（壁上） | 鏡端～中心 | 150 | インターホン | 壁付インターホン | 床上～中心 | 1,500 |
| | 避難口誘導灯 | 床上～下端 | 1,500以上 | | 〃（身障者用） | 〃 | 1,100 |
| | 廊下通路誘導灯 | 床上～上端 | 1,000以下 | | 壁付位置ボックス（壁付インターホンを除く） | | |
| 動力 | 壁掛形制御盤 | 床上～中心 | 1,500 | | 〃（一般） | 〃 | 300 |
| | | | (上端1,900以下) | | 〃（和室） | 〃 | 150 |
| | 手元開閉器 | 〃 | 1,500 | テレビ共同受信 | 機器収容箱 | 床上～中心 | (天井高)×0.9 |
| | 操作スイッチ押ボタン | 〃 | 1,300 | | アウトレット | | |
| 電話 | 室内端子盤（廊下・室内） | 床上～下端 | 300 | | 〃（一般） | 〃 | 300 |
| | 中間端子盤（EPS・電気室） | 床上～中心 | 1,500 | | 〃（和室） | 〃 | 150 |
| | 集合保安器箱 | 〃 | (天井高)×0.9 | 火災報知 | 受信機 | 床上～操作部 | 800～1,500 |
| | 壁付アウトレットボックス（一般） | 〃 | 300 | | 副受信機 | 〃 | 800～1,500 |
| | 〃（和室） | 〃 | 150 | | 機器収容箱 | 床上～中心 | 800～1,500 |
| | | | | | 発信器 | 〃 | 800～1,500 |
| | | | | | ベル | 〃 | (天井高)×0.9 |
| | | | | | 消火栓表示灯 | 〃 | (天井高)×0.8 |

・配線に必要な天井点検口は、係員と協議のこと。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 特記仕様書 | | 2025.05 | | | | E-01 |




7 既設 CVMAZV-5.5-3C （そのまま）

凡例

| シンボル | 名　称 |
|---|---|
| ---------- | 既設 CVMAZV-5.5-3C（そのまま） |
| Y外 | ・既設の灯具を撤去する。（ポール・アームは残す） |
| | ・既設のポールは再使用。塗装は建築工事。 |
| | ・灯具及びポール内配線、開閉器を取替 |

特記

| |
|---|
| 1，外灯の向きは、係員の指示による。 |
| 2，外灯回路の絶縁が良くないので、調査のうえ修繕のこと。 |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 配置図 | 1/400 | 2025.05 | | | | E-02 |

## LP-1　屋内、埋込型　（既設）　1階廊下

Cub

MCB 3P 225/175A　3Φ 3W 200V　60°　MCB 3P 225/175A

【改造】

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200V | ELB 3P 50/40A | 空調、AC0-1 | |
| 2 | 〃 | ELB 3P100/75A | 空調、AC0-2 | |
| 3 | 〃 | ELB 3P100/60A | 空調、AC0-1 | |
| 4 | 〃 | MCB 3P50/50A | 屋内空調盤 | |
| 5 | | MCB 3P100/100A | P-11（新設盤） | |

22

改造

【現状】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 200V | ELB 3P 50/40A | 空調、AC0-1 |
| 2 | 〃 | ELB 3P100/75A | 空調、AC0-2 |
| 3 | 〃 | ELB 3P100/60A | 空調、AC0-1 |
| 4 | 〃 | MCB 3P50/50A | 屋内空調盤 |
| ~~5~~ | 〃 | ~~ELB 3P50/20A~~ | ~~食器保管庫~~ |
| ~~6~~ | 〃 | ~~ELB 3P50/20A~~ | ~~特殊浴槽~~ |

（改造内容：ブレーカー取替）

MCB 3P 225/125A　LP-2

MCB 3P 225/225A　3Φ 3W 200V　100°　MCB 3P 225/150A　60°　P-2

MCB 3P 50/30A　LP-M

EM-CET 22+IE5.5

## P-11　屋外防水、屋根付き、壁掛型　【新設】

3Φ200V

| No | 記号 | 極低温 | 定格暖房 | ブレーカー | ケーブル | 電線管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC-12 | 1.56ｋW | 3.3A | ELB 3P 50/15A | EM-CE 3.5sq-4C | (G22)　F2－24＃ |
| 2 | AC-13 | 5.93ｋW | 5.3A | ELB 3P 50/30A | EM-CE 5.5sq-4C | (G28)　F2－30＃ |
| 3 | AC-14 | 5.93ｋW | 5.3A | ELB 3P 50/30A | EM-CE 5.5sq-4C | (G28)　F2－30＃ |




（新複合防災盤に取付）

警報盤　４Ｌ

1.機械室 異常

参考：日東、GAP-4N　　ヨビ×４

EM-CET 38+IE14

## L-11　屋内、壁掛型　【新設】
（上下ダクト付き）

LP-11より
1Φ 3W 100/200V

38°

分岐
ELB 2P 50/20

メイン
MCB3P 100/100

| 負荷名称 | 電圧 | AT | AF | P | | | P | AF | AT | 電圧 | 負荷名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特浴2、遠赤ヒーター1 | 200 | 20 | 50 | 2 | 001 | 002 | 2 | 50 | 20 | 200 | 特浴2、遠赤ヒーター2 |
| 身障者トイレ2　PH | 200 | 20 | 50 | 2 | 003 | 004 | 2 | 50 | 20 | 200 | 厨房IHヒーター |
| ヨビ | 200 | 20 | 50 | 2 | | | 2 | 50 | 20 | 200 | ヨビ |
| 非常通報装置 | 100 | 20 | 50 | 2 | 001 | 002 | 2 | 50 | 20 | 100 | ＩＴＶ、時計、警報盤、トイレ呼出 |
| 事務室温水器他 | 100 | 20 | 50 | 2 | 003 | 004 | 2 | 50 | 20 | 100 | 事務室　ミニキッチン |
| 会議室コンセント | 100 | 20 | 50 | 2 | 005 | 006 | 2 | 50 | 20 | 100 | デイルームコンセント |
| デイルーム温水器他 | 100 | 20 | 50 | 2 | 007 | 008 | 2 | 50 | 20 | 100 | 療養室コンセント |
| 療養室温水器 | 100 | 20 | 50 | 2 | 009 | 010 | 2 | 50 | 20 | 100 | 訓練室温水器 |
| 訓練室コンセント | 100 | 20 | 50 | 2 | 011 | 012 | 2 | 50 | 20 | 100 | 訓練室温水器 |
| 訓練室コンセント | 100 | 20 | 50 | 2 | 013 | 014 | 2 | 50 | 20 | 100 | 食堂コンセント |
| 食堂温水器 | 100 | 20 | 50 | 2 | 015 | 016 | 2 | 50 | 20 | 100 | 食堂温水器 |
| 厨房コンセント | 100 | 20 | 50 | 2 | 017 | 018 | 2 | 50 | 20 | 100 | 厨房温水器 |
| 厨房温水器 | 100 | 20 | 50 | 2 | 019 | 020 | 2 | 50 | 20 | 100 | ヨビ |
| 厨房レンジ | 100 | 20 | 50 | 2 | 021 | 022 | 2 | 50 | 20 | 100 | 厨房レンジ |
| 身障者トイレコンセント | 100 | 20 | 50 | 2 | 023 | 024 | 2 | 50 | 20 | 100 | 職員トイレ他コンセント |
| 脱衣室コンセント | 100 | 20 | 50 | 2 | 025 | 026 | 2 | 50 | 20 | 100 | 特浴1、浴槽1 |
| 特浴1、浴槽2 | 100 | 20 | 50 | 2 | 027 | 028 | 2 | 50 | 20 | 100 | ガス温水器 |
| 警備保障 | 100 | 20 | 50 | 2 | 029 | 030 | 2 | 50 | 20 | 100 | ヨビ |
| ヨビ | 100 | 20 | 50 | 2 | 031 | 032 | 2 | 50 | 20 | 100 | ヨビ |
| ヨビ | 100 | 20 | 50 | 2 | 033 | 034 | 2 | 50 | 20 | 100 | ヨビ |




## LP-2　屋内、自立型　（既設）　2階　放送室

60°　ELB3P125A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ⓐ | 100V | MCB2P50/20A | 誘導灯 |
| Ⓑ | 〃 | 〃 | 非常灯 |
| | | | |
| ① | 100V | MCB1P50/20A | ステージ照明 |
| ② | 〃 | 〃 | 〃 |
| ③ | 〃 | 〃 | 電灯 |
| ④ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑤ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑥ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑦ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑧ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑨ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑩ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ※1 | 〃 | 〃 | 予備 |
| 1 | 200V | MCB2P50/20A | ホール電灯 |
| 2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 〃 | 〃 | ホール間接照明 |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 |
| ※2 | 〃 | 〃 | リモコンTR |
| ※3 | | | |

ELB3P125A

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑪ | 100V | MCB1P50/20A | コンセント |
| ⑫ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑬ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑭ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑮ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑯ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ※4 | 〃 | 〃 | 予備 |
| 7 | 200V | MCB2P50/20A | パネルヒーター |
| 8 | 〃 | 〃 | 〃 |
| ※5 | 〃 | 〃 | 予備 |

改造内容　①、ワンショットリモコンを光アドレス式に取替
1、Ry×8個　2、T/U×2個
3、PC×1個　4、Tr×1個
5、配線×1式
②、MCB 1P 50/20を5個増設　※1～※5

38°　MCB3P125A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 200V | ELB3P50/20A | 空調機室内機　西 |
| 2 | 〃 | ELB3P50/20A | 空調機室内機　東 |
| 3 | 〃 | ELB3P50/30A | 予備 |
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 〃 | 〃 | 細帳 |

## 【改造】

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ⓐ | 100V | MCB2P50/20A | 誘導灯 |
| Ⓑ | 〃 | 〃 | 自火報受信機 |
| Ⓒ | 〃 | 〃 | 非常用放送AMP |
| Ⓓ | 〃 | 〃 | 電話主装置他 |
| | | | |
| ① | 100V | MCB1P50/20A | 電灯 |
| ② | 〃 | 〃 | 〃 |
| ③ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ④ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑤ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑥ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑦ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑧ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑨ | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 〃 | 〃 | 予備 |

MCB 3P 225/150A　1Φ 3W 100/200V　60°　60°　MCB 3P 100/75A

38°　38°　MCB 3P 100/100A

（改造内容：ブレーカー増設）

MCB 3P 100/75A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 200V | MCB2P50/20A | 電灯 |
| 2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3 | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑪ | 100V | MCB1P50/20A | コンセント |
| ⑫ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑬ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑭ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑮ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑯ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑰ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑱ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑲ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ⑳ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ㉑ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ㉒ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ㉓ | 〃 | 〃 | 〃 |
| ㉔ | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 〃 | 〃 | 予備 |
| | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4 | 200V | MCB2P50/20A | パネルヒーター |
| 5 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 〃 | 〃 | 予備 |
| 7 | | | |

MCB 3P 225/150A　1Φ 3W 100/200V　60°　MCB 3P 225/150A　LP-2　LP-M　MCB 3P 50/30A

## 【現状】

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ⓐ | | | |
| Ⓑ | | | |
| Ⓒ | | | |
| Ⓓ | | | |
| ① | | | |
| ② | | | |
| ③ | | | |
| ④ | | | |
| ⑤ | | | |
| ⑥ | | | |
| ⑦ | | | |
| ⑧ | | | |
| ⑨ | | | |

1Φ 3W 100/200V　MCB 3P 100/75A　60°

MCB 3P 100/75A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ⑪ | | | |
| ⑫ | | | |
| ⑬ | | | |
| ⑭ | | | |
| ⑮ | | | |
| ⑯ | | | |
| ⑰ | | | |
| ⑱ | | | |
| ⑲ | | | |
| ⑳ | | | |
| ㉑ | | | |
| ㉒ | | | |
| ㉓ | | | |
| ㉔ | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| | | | |
| 7 | | | |

1Φ 3W 100/200V　MCB 3P 225/150A　LP-2　LP-M　MCB 3P 50/30A

改造

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 動力盤・電灯盤　結線図 | SCALE | DATE 2025.05 | 担当 | | | NO E-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 幹線動力設備　1階平面図（改修） | SCALE | 1/150 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | E-04 |




複合防災盤（新規）
（正面）

はブランクプレートを示す。
取付（材工共）は拡声放送に含む。




複合防災盤（新規）
（内部）

機器配置表（新規又は移設）

| 番号 | 機器表、姿図記号 | 名　　称 | 取付方法 |
|---|---|---|---|
| ① | 非常放送 — A | 非常業務放送装置＋ブランク（４U+３U） | EIA金物 |
| ② | ＩＴＶ — B | ハードディスクレコーダー | 〃 |
| ③ | ＩＴＶ — C | スライドトレー（マウス付） | 〃 |
| ④ | ＩＴＶ — D | ＨＵＢ＋ブランク（１U） | 〃 |
| ⑤ | ＩＴＶ — E | ケーブル引込パネル＋ブランク（１U） | 〃 |
| ⑥ | ＩＴＶ — F | 23型液晶モニター(壁掛) | 壁 |
| ⑦ | 電気時計 | ブランク（４U） | EIA金物 |
| ⑧ | — | — | — |
| ⑨ | 幹線 | 警報盤　４Ｌ | 盤面直付 |
| ⑩ | トイレ呼出 — A | トイレ呼出表示器　１０Ｌ（親機） | 〃 |
| ⑪ | 自火報 — A | 自動火災報知器　受信機　Ｐ－１－１０ | 〃 |
| ⑫ | 自火報 — B | 非常通報装置 | 〃 |
| ⑬ | 自火報 — C | 音声ログ | 〃 |
| ⑭ | 自火報 — D | 火災通報専用電話機 | 〃 |
| ⑮ | 自火報 — E | 自動火災報知器　電話器 | 既設再使用 |
| ⑯ | 自火報 — F | 非常通報装置用　ＵＰＳ | 盤内床置 |
| ⑰ | 拡声放送 — I | ＣＤプレーヤー | EIA金物 |
| ⑱ | 自火報 — G | 非常通報装置用　連動停止スイッチ箱 | 盤面直付 |
| ⑲ | 呼出 | 保健センター呼出インターホン | 【移設】 |

【既設複合盤より移設】

内部機材表（新規）

| 番号 | 名　　称 |
|---|---|
| イ | 木　板 |
| ロ | トイレ呼出設備：　端子台　１０Ｐ |
| ハ | 自火報：端子台　２０Ｐ |
| ニ | 露出コンセント：２Ｐ接地極ｘ２＋ＥＴ |
| ホ | ギガアクセスルーター　（情報通信網設備）　置き台　日東：RD-13-32ESK |
| ヘ | PoEスイッチ 8P　〃　〃 |
| ト | ギガＨＵＢ　16P　〃　〃 |
| | |
| リ | 拡声放送設備：端子台　２０Ｐ |
| ヌ | ケーブル支持材 |

工事区分（新規）

| 項　目 | 盤工事 | 電気設備工事 |
|---|---|---|
| ・ＥＩＡパネル取付用下地材 | ○ | |
| ・機器用穴あけ、機器取付ビス穴 | ○ | |
| ・機器取付用木板 | ○ | |
| ・置台の取付（材工共） | ○ | |
| ・端子台、コンセント（各設備 参照） | | ○ |
| ・機器取付　（機器表、姿図記号 参照） | | ○ |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 複合防災盤（新設） | | 2025.05 | | E-05 |

# 照明器具姿図（新設）

・メーカー品番は参考とする。

| | | | |
|---|---|---|---|
| A112 | XLX 830 VENC LE2 ※1<br>（既設 FL-110W x 2） | 埋込穴 300W x 2,445 L<br>外形寸 328W x 2,466 L | 12,990 Lm<br>（既 17,920 Lm） |
| A41 | XFX 439 REN LE9 ※2<br>（既設 FL- 40W x 1） | 埋込穴 190W x 1,257 L<br>外形寸 210W x 1,274 L | 3,100 Lm<br>（既 3,000 Lm） |
| A21 | XLX 219 REN LE9 ※2<br>（既設 FL-20W x 1） | 埋込穴 190W x 639 L<br>外形寸 210W x 656 L | 1,550 Lm<br>（既 1,230 Lm） |

・A112:2階ふれあいホール　（ＬＥＤ 下面開放）
・A41:ステージ
・A21:2階トイレ前



※1. 2階ホール、A112ｘ8連結、147mm長く開口のこと。
※2. リニューアル型

| | | | |
|---|---|---|---|
| B42変 | XLX 460 RKNT LE9<br>（既設 FL-40W x 2） | 埋込穴 190W x 1,257 L<br>外形寸 328W x 1,274 L | 5,930 Lm<br>（既 6,000 Lm） |
| B41 | XLX 430 RKNT LE9<br>（既設 FL-40W x 1） | 埋込穴 190W x 1,257 L<br>外形寸 210W x 1,274 L | 2,750 Lm<br>（既 3,000 Lm） |

・B42変:デイルーム　（ＬＥＤ グレアセーブ、マルチコンフォート）
・B41:便所



| | | | |
|---|---|---|---|
| C21 | LBF3 MP/RP-2-13<br>（既設 FL-20W x 1 WP） | 外形寸 109W x 580 L<br>（既外形寸 130W x 670 L） | 1,480 Lm<br>（既 1,230 Lm） |

・厨房外出入口、2階ホール外階段　（ＬＥＤ ウォールライト）



本体：ステンレス、カバー
：ポリカーボネート（乳白）

参考：NNFW 21810C LE9

| | | | |
|---|---|---|---|
| E42 | LSS 10-4-65<br>（既設 FL-40W x 2） | 外形寸 230W x 1,250 L | 6,900 Lm<br>（既 6,000 Lm） |
| E42A | K1-LSS 10-4-65<br>（既設 FL402） 非常照明 | 外形寸 230W x 1,250 L | 6,900 Lm<br>（既 6,000 Lm） |
| E42M | LSS 9 MP/RP-4-64<br>（既設 FL402） WP, SUS | 外形寸 150W x 1,250 L | 6,560 Lm<br>（既 6,000 Lm） |

・E42:2階 倉庫　（ＬＥＤ 富士形２灯相当）
・E42A:2階 放送室、控え室
・E42M:厨房



参考 E42:XFX 460DEN LE9　　参考 E42A:XDL 461DGN LE9
参考 E42M:XLW 463 AENZ LE9

| | | | |
|---|---|---|---|
| F553 | XL383 LWV LA9<br>（既設 FPL-55W x 3） | 埋込穴 600 x 600<br>外形寸 620 x 620 | 8,000 Lm<br>（既 13,500 Lm） |
| F363 | XL373 LWV LA9<br>（既設 FPL-36W x 3） | 埋込穴 450 x 450<br>外形寸 470 x 470 | 6,000 Lm<br>（既 8,700 Lm） |

F553:風除室ｘ2　　（ＬＥＤ スクエア）
F363:休憩室 廊下、2階廊下



| | | | |
|---|---|---|---|
| Gb | XLH 1550 UW LJ9<br>LED 12W ユニバーサル | 埋込穴 Φ125 | 1,370 Lm |

・ベット上　（ＬＥＤ ダウン）

首振範囲２５度、
水平回転範囲　約３５５度

| | | | |
|---|---|---|---|
| H27 | LRS 1-13<br>既設 FDL-27W x 1 | 埋込穴 Φ150<br>外形寸 Φ165 | 1,695 Lm<br>1,600 Lm |
| H18 | LRS 1-08<br>既設 FDL-18W x 1 | 埋込穴 Φ150<br>外形寸 Φ165 | 1,045 Lm<br>1,100 Lm |

・H27:トイレ通路
・H18:トイレブース内　（ＬＥＤ 丸型ダウン）



参考 H27:XND 1569 WN LE9　　参考 H18:XND 1069 WN LE9

| | | | |
|---|---|---|---|
| I 41 | LSS 9-4-30<br>（既設 FL-40W x 1） | 外形寸 150W x 1,250L | 3,200 Lm<br>（既3,000 Lm） |
| I 21 | LSS 9-2-15<br>（既設 FL-20W x 1） | 外形寸 150W x 632L | 1,600 Lm<br>（既1,230 Lm） |
| I 41M | LSS 9 MP/RP-4-30<br>（既設 LED 40W型） 非防雨 | 外形寸 150W x 1,250L | 3,040 Lm<br>―― |

・I41:階段下 倉庫　（ＬＥＤ 富士形１灯相当）
・I21:更衣室
・I41M:ポーチ



参考 I41:XFX 430 AEN LE9
参考 I21:XLX 210 AENC LE9　　参考 I41M:XLW 433 AENZ LE9

| | | | |
|---|---|---|---|
| J 41 | LRS6-4-37 | 埋込穴 150W x 1,235L | 3,880 Lm |
| J 42 | LRS6-4-65 | 埋込穴 150W x 1,235L | 6,680 Lm |

・J41:格納庫
・J42:事務室・会議室　（ＬＥＤ 下面開放）



参考 J41:XFX 440 PEN LE9　　参考 J42:XFX 460 PEN LE9

| | | | |
|---|---|---|---|
| K s | NNQ 32099N | フィルター：NTS 91020 | 1,048 Lm |

・2階ふれあいホール　（ＬＥＤ スポット）



１００V配線ダクト用
位相制御式調光：ライコン
（NQ 20346　別掲）
消費電力　20W、電圧１００V

| | | | |
|---|---|---|---|
| L d | LGD 3200 L LB1<br>（既設 IL-60w 調光あり） | 埋込穴 Φ125<br>外形寸 Φ165 | 750 Lm<br>（既 810 Lm） |

・2階ふれあいホール　（ＬＥＤ ダウン）
・ステージ

※色温度は係員の指示による。

高気密ＳＢ形、拡散タイプ
位相制御式調光：ライコン （WTC 57523 W 別掲）

| | | | |
|---|---|---|---|
| M111 | XLX 800 NENCLE2<br>（既設 FL-110W x 1） | 外形 80w x 50 x 2,413L<br>外形 66w x 107 x 2,436L | 10,000 Lm<br>（既 8,960 Lm） |

・2階ふれあいホール（間接照明）　（ＬＥＤ トラフ）




消費電力：６２．５W、定格出力型
電圧：２００～２４２V

| | | | |
|---|---|---|---|
| N21 | LGB 85037 LE1<br>（既設 FL-20W x 1 PS無） | 外形寸 65H x 580L<br>外形寸 60H x 620L | 1,100 Lm<br>（既 1,230 Lm） |
| W15 | LGB 85042 LE1<br>（既設 FL-15W x 1 PS無） | 外形寸 65H x 450L<br>外形寸 70H x 485L | 840 Lm<br>（既 860 Lm） |
| W15A | LGB 85045 LE1<br>（既設 FL-15W x 1 PS付） | 外形寸 65H x 450L<br>外形寸 70H x 485L | 840 Lm<br>（既 860 Lm） |



参考 N21:LGB 85037 LE1　　参考 W15:LGB 85042 LE1
参考 W15A:LGB 85045 LE1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 027 | XND 1537 WN LE9 | 埋込穴 Φ100 | 1,605 Lm |
| 018 | XND 1037 WN LE9 | 埋込穴 Φ100 | 990 Lm |
| H食 | XND 1507 SNK | 埋込穴 Φ75 | 1,575 Lm |

・027:新設トイレ通路
・018:新設トイレブース内
・H食:食堂キッチン上



| | | | |
|---|---|---|---|
| R42 | XLX 469 KEN LE9<br>（既設 FL-40W x 2） | 外形寸 80W x 1,225 L<br>外形寸 132W x 1,244 L | 6,770 Lm<br>（既 6,000 Lm） |

・ステージ　（ＬＥＤ 笠付）




消費電力４３．１W、定格出力型
電圧１００～２４２V

| | | | |
|---|---|---|---|
| S b | LRS9-6-84 | 埋込穴 600 x 600 | 8,470 Lm |

・食堂　（ＬＥＤ 埋込乳白パネル）



参考：XL 584 PFVJ LA9

| | | | |
|---|---|---|---|
| T13 | K1-LRS11-2<br>（既設 JE-13W） | 埋込穴 Φ100<br>埋込穴 Φ100 | ―― |
| T13露 | K1-LSS11-2 | | |

13W型 低天井用
（電池内蔵形）

保守率　0.92（照度2ルクスの範囲）

| 取付の高さ | 2.1m | 2.4m | 2.6m | 3.0m | 4.0m | － | － | － |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 $A_1$ | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 3.3 | － | － | － |
| 四角配置 $A_4$ | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 9.6 | 11.7 | － | － | － |

| | | | |
|---|---|---|---|
| T30 | K1-LRS11-3<br>（既設 JE-30W） | 埋込穴 Φ100<br>埋込穴 Φ100 | ―― |

30W型 中天井用
（電池内蔵形）

保守率　0.92（照度2ルクスの範囲）

| 取付の高さ | 2.1m | 2.4m | 2.6m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | － |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 $A_1$ | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.9 | 8.7 | 6.4 | － |
| 四角配置 $A_4$ | 8.5 | 9.6 | 10.2 | 11.6 | 14.6 | 17.2 | 19.4 | － |

| | | | |
|---|---|---|---|
| U22 | NNCF 23135 LE9<br>（既設 FL-20W x 2） | 外形寸 202W x 902 L<br>（外形寸 Ｗx Ｌ） | 2,800 Lm<br>（既 2,460 Lm） |

・階段　（一体型階段灯 ワイドタイプ２０形）



ひとセンサ段調光３０分
Ｈｆ１６形器具２灯相当
非常時本体組込ＬＥＤ点灯

| | | | |
|---|---|---|---|
| キ避片 | SH1-FBF20-BH | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Z壁 | オーデリック ＯＧ ２５４ ６８１同等品 | | 1,201 Ｌm |

・外壁



LED 12W 5000K
巾145 長160
人感センサー付 防雨型 調光器不可

| | | | |
|---|---|---|---|
| aS | LGWC 51542 LE1<br>既存ハロゲン 投光器 | 色：プラチナメタリック<br>色：メタリック | 780 Lm<br>―― |
| bS | LGWC 51540 LE1 | 色：ホワイト | 780 Lm |

・aS:ポーチ軒天
・bS:職員出入口軒天　（ＬＥＤシーリングライト）
１００形電球１灯器具相当

明るさセンサ付
防雨型、点灯照度調整機能付
段調光省エネ型

| | | | |
|---|---|---|---|
| Y外 | スポットライトＸＹ６８２１Ｚ ＬＥ９ | | |

・駐車場

※１、ポール及びアームは既存再使用。
※２、ポール及びアームは再塗装
（建築工事）




| | | | |
|---|---|---|---|
| ア避片点 | SH1-FSF20F-BH<br>既設 FL-20W x 1 片面型 | リニューアルプレート共 FK 217 27C<br>避難口誘導灯 | 点滅型<br>フラッシュ付 |
| イ通片 | ST1-FSF22-BH<br>既設 FL-20W x 1 片面型 | リニューアルプレート共 FK 217 27C<br>通路誘導灯 | ――<br>―― |
| ウ通両 | ST1-FSF23-BH<br>既設 FL-20W x 1 両面型 | リニューアルプレート共 FK 217 27C<br>通路誘導灯 | ――<br>―― |

電池内蔵型
一般型
（２０分間）

ア避片点：ＬＥＤ Ｂ級・ＢＬ形 点滅型避難口誘導灯片面型 参考：FA 40331K LE1
イ通片：ＬＥＤ Ｂ級・ＢＨ形 通路誘導灯片面型 参考：FA 40312C LE1
ウ通両：ＬＥＤ Ｂ級・ＢＨ形 通路誘導灯両面型 参考：FA 40322C LE1

| | | | |
|---|---|---|---|
| エ信号 | 更新 誘導灯信号装置<br>既設 誘導灯信号装置 | FF 900 23<br>―― | ――<br>―― |
| オ点検 | 非常・誘導灯点検用リモコン<br>既設 なし | FSK 90910 K<br>―― | 1台 納品<br>―― |

エ信号：消灯＋点滅用（１回路用）

オ点検：非常・誘導灯点検用リモコン

| | | | |
|---|---|---|---|
| カ13 | K1-LSS14MP-2 | 直付型 Φ195 x 109H | ―― |

防湿・防雨型
非常時LED点灯
13W型 低天井用
（電池内蔵形）

直付低天井用（～３m）
３０分間タイプ

参考：NNFB 91105C

保守率　0.92（照度2ルクスの範囲）

| 取付の高さ | 2.1m | 2.4m | 2.6m | 3.0m | 4.0m | － | － | － |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体配置 $A_1$ | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 3.7 | － | － | － |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ライコン２連 | 埋込調光スイッチC（適合LED専用3,2A）＋プレート | | |
| ライコン３連 | 〃 | ＋プレート | |
| ライコン２連Ａ | ライコン ＋ | 〃 | |

（ダウンＬｄ用）
WTC 57523 W




２連

（ダウンＬｄ用）
WTC 57523 W




３連

（スポットＫｓ用）
NQ 20346




２連Ａ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 照明器具 姿図（新設） | SCALE | DATE 2025.05 / 担当 / NO E-06 |

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| ⊏⊐ | ＬＥＤ型照明器具（蛍光灯型）　更新 | |
| ○ | ＬＥＤ型照明器具（ダウン型）　〃 | |
| ◬ | ＬＥＤ型照明器具（スポット型）　〃 | |
| ◌ | 既設照明器具　（そのまま） | |
| | | |
| ◆ | ワイドスイッチ 1P 15Ax1 ネーム付 | 2型 新金ﾌﾟﾚｰﾄ |
| ◆H | 〃　1P 15Ax1 ネーム付：ホタル | 〃 |
| ◆L | 〃　1P 4A パイロット、ネーム付 | 〃 |
| | | |
| ▽A | 人感センサー 親機 8A　WTK 24818 | |
| ▽B | 〃　子機（標準）WTK 2910 K | |
| ▽C | 〃　子機（広域）WTK 29129 | |
| ▽D | 〃　子機＋換気　WTK 29318 | （換気端子付） |
| ▽E | 〃　照明＋換気（遅）WTK 2604 | |
| | | |
| ● S | 操作ユニット １回路用　WTC 5820 W | 2型 新金ﾌﾟﾚｰﾄ |
| ●● SS | 〃　２回路用　WTC 5822 W | 〃 |
| | | |
| ——— | EM-EFF 1.6-2C　天井いんぺい配線 | |
| ——//— | EM-EFF 1.6-3C　〃 | |
| ——4— | EM-EFF 1.6-2Cx2　〃 | |
| ——5— | EM-EFF 1.6-2C+3C　〃 | |
| | | |
| ——//—\ | EM-EFF 2.0-3C（1線アース 緑色）〃 | |
| ——/— | EM-EFF 1.6-3C（1線アース 緑色）〃 | |
| | | |
| ——— | 既設配線（再使用） | |
| ⊠ | コア抜き・補修 | |
| L-1 | 新設電灯盤　壁掛、露出型（上下ダクト付） | 負荷No: 000 |

・配線の無い器具は、既存電源再使用。
・Z壁にはプラ台（オーデリック PF　308W）を使用。
・通用口は,E(19)露出配管工事。（塗装あり）




電灯設備　１階平面図（改修）　S＝1/150

工事概要

| |
|---|
| 1.照明器具をＬＥＤ型に更新 |
| 2.間仕切り変更のため、配線・スイッチを更新。 |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 電灯設備　1階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | E-07 |

凡例

| シンボル | 名　　称 |
|---|---|
| ——— | EM-EFF 1.6-2C　天井いんぺい配線 |
| ——//—— | EM-EFF 1.6-3C　〃 |
| ——4—— | EM-EFF 1.6-2Cx2　〃 |
| ——5—— | EM-EFF 1.6-2C+3C　〃 |
| | |
| ——//\—— | EM-EFF 2.0-3C（1線アース 緑色）〃 |
| ——/—— | EM-EFF 1.6-3C（1線アース 緑色） |
| | |
| ——— | 既設配線（そのまま） |

凡例

| シンボル | 名　　称 |
|---|---|
| ▭ | ＬＥＤ型照明器具（蛍光灯型）　更新 |
| ○ | ＬＥＤ型照明器具（ダウン型）　〃 |
| ◬ | ＬＥＤ型照明器具（スポット型）〃 |
| | |
| ▭◌▭ | 既設照明器具　（そのまま） |
| | |

凡例

| シンボル | 名　　称 |
|---|---|
| ◆ | ワイドスイッチ 1P 15Ax1 ネーム付 |
| ◆H | 〃　1P 15Ax1 ネーム付：ホタル |
| ◆L | 〃　1P 4A パイロット、ネーム付 |
| ⊛ 8L | フル2線式　WRT 55049Wx2+WTC 9202 |

（注記）：プレートは、2型 新金ﾌﾟﾚｰﾄ

凡例

| シンボル | 名　　称 |
|---|---|
| ▽A | 人感センサー 親機 8A　WTK 24818 |
| ▽B | 〃　子機（標準）WTK 2910 K |
| ▽C | 〃　子機（広域）WTK 29129 |
| ▽D | 〃　子機＋換気　WTK 29318 |
| ▽E | 〃　照明＋換気（遅）WTK 2604 |
| | |
| ● S | 操作ユニット 1回路用　WTC 5820 W |
| ●● SS | 〃　2回路用　WTC 5822 W |

（注記）：プレートは、2型 新金ﾌﾟﾚｰﾄ

工事概要

1. 照明器具をＬＥＤ型に更新
2. トイレ廻りの配線・スイッチを更新
3. スイッチをワイド型に更新
4. ふれあいホールの間接照明配線を更新
5. ふれあいホールのリモコンSW・盤のRy更新

特記

1. 更新埋込照明器具は、既存開口寸法を確認してから取替のこと。
2. 配線の無い器具は、既存電源再使用。

倉庫
・E42 x 2
・T13 x 1

女子WC
・018 x 3
・027 x 3
・B41 x 1
・T13 x 1

多目的WC
・027 x 2
・T13 x 1

給湯室
・027 x 1

男子WC
・018 x 2
・027 x 3
・B41 x 1
・T13 x 1







リモコンスイッチ（更新）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ② | ① |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステージ側 南西 | ステージ側 南東 | 廊下側 北西 | 廊下側 北東 | 間接照明 西 | 間接照明 東 | ステージ 前 | ステージ 後 |

カバーあり

ステージ
・R42 x 7
・A41 x 7
・Ｌd x 7
・T30 x 2

ふれあいホール

| | | | 既設 | |
|---|---|---|---|---|
| ▭ | A112 | LED 埋込　(110W x 2 相当) | 28 台 | ← 28 台 |
| ▭ | M111 | LED トラフ (110W x 1 相当) | 43 台 | ← 37 台 |
| ○ | Ｌd | LED ダウンライト 調光あり | 70 台 | ← 70 台 |
| ◁ | Ks | LED スポット 調光あり | 5 台 | ← 5 台 |
| ● | T30 | LED非常照明（JE-30W 相当） | 6 台 | ← 6 台 |
| ⊗ | ア避片点 | LED誘導灯　BL+点滅 | 3 台 | ← 3 台 |

特記：間接照明の数量は、係員の指示による。

リモコンSW,8L
WRT 55049Wx2+WTC 9202

ライコン ２連　（ダウン：ホール、中）
ライコン ３連　（ダウン：ホール両脇）
（ダウン：ステージ）
ライコン ３連　（ダウン：ホール、北）
ライコン ２連　（スポット：ステージ）
ライコン ２連A　（ダウン：ホール、南）

（ライコン更新）

電灯設備　２階平面図（改修）　S=1/150

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 電灯設備　２階平面図（改修後） | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/150 | 2025.05 | | E-08 |

凡例

| シンボル | 名　　称 |
|---|---|
| ⊡ | 電灯　電源部分 |
| | |
| ———— | EM-EFF 1.6-2C　　天井いんぺい配線 |
| ——/—— | EM-EFF 1.6-3C（1線アース 緑色） 〃 |
| | |
| ———— | 既設配線（そのまま） |
| ⧄ | コア抜き・補修 |
| | |

注記

| |
|---|
| ・配線の無い器具は、既存電源再使用。 |
| ・通用口は（E19)露出配管（塗装あり）とする。 |




非常照明・誘導灯設備　１階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 非常照明・誘導灯設備　１階平面図（改修） | SCALE | 1/150 | DATE | 2025.05 | 担当 | | | | NO | E-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| | 埋込コンセント　ﾜｲﾄﾞ型　2P15A 接地極付ｘ2+ET | 新金ﾌﾟﾚｰﾄ2型 |
| EW | 〃　　〃　　〃　　電気温水器用 | 〃 |
| 200V | 埋込コンセント、抜止 2P接地　250V 20A　参考：WF 2520W | 〃 |
| WPE | 防雨型コンセント　2P15Aｘ3+ET | |
| | | |
| WP | プロテクトカバー　未来工業 WBK-1M | |
| K | カバープレート | 新金ﾌﾟﾚｰﾄ2型 |
| EH | ノズルプレート、VCT 3.5sq-3cでヒーターと接続 | 〃 |
| | 埋込コンセント　ﾜｲﾄﾞ型　2P15A 接地極付 抜止ｘ４ | 〃 |
| | リファインアウトレット<br>抜け止めアース付き２口　DZM　489H | |
| | メタル１ウェイ、１ｍ　DZM 110H | |
| S-1 | 手元開閉器箱、露出、ELB 2P50/15x2 15mA、新設 | |
| L-1 | 新設電灯盤　壁掛、露出型（上部・下部ダクト付） | 負荷No: 000 |
| | EM-EFF 2.0-3C（内1本Ｅ）天井コロガシ | |
| 5.5 | EM-CE 5.5-3C（内1本Ｅ）天井コロガシ | |
| | コア抜き・補修 | |

・ＥＥＦケーブルの 接地線は、緑色とする。
・図示なくも外壁貫通部はコア抜き・補修を行うこと。




001 非常通報装置
002 ＩＴＶ、時計、警報盤、トイレ呼出
029 警備保障

Ⓑ 自火報受信機
Ⓒ 防災アンプ

Ⓑ 自火報受信機 （撤去）
Ⓒ 防災アンプ　（撤去）
Ⓓ ONU，誘導信号装置（そのまま）
ブースター追加

注記

| |
|---|
| 1、ミニキッチン及びＩＨの電気容量、コンセント形状は係員の指示による。 |
| 2、壁立ち下げ配線は、できるだけいんぺいとするが困難な部分は係員と協議のこと。 |
| |
| |

コンセント設備　１階平面図（改修）　S=1/150

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | コンセント設備　1階平面図（改修） | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/150 | 2025.05 | | | | E-10 |




LP-2 改造

1,リモコン８回路を光アドレス式に取替
2,５回路を創設

コンセント設備　２階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | コンセント設備　2階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | E-11 |

凡例

| シンボル | 名　　称 |
|---|---|
| | 強弱スイッチ（設備支給品）取付・結線、本工事 |
| T | サーモスタット（設備支給品）取付・結線、本工事 |
| ◆L | ワイド型,埋込スイッチ　1P 4A 確認表示灯付 |
| 1EET | 埋込コンセント　　2P15A 接地極付x1+ET |
| | |
| L-1 | 新設電灯盤　壁掛、露出型（上部・下部ダクト付） |
| | 負荷No: 000 |
| | |
| | EM-EFF 2.0-3C（内1本Ｅ）天井コロガシ |
| | EM-EFF 1.6-3C（内1本Ｅ）天井コロガシ |
| | EM-EFF 1.6-3C+2C 天井コロガシ |
| | EM-EFF 1.6-3C+2C （既設配線） |

・ＥＥＦケーブルの 接地線は、緑色とする。




注記

1、機器の電圧・容量・コントロールスイッチ・サーモ等は設備担当とすり合わせを行うこと。
2、壁立ち下げ配線は、できるだけいんぺいとするが困難な部分は係員と協議のこと。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 換気設備　1階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | | | E-12 |

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| ルーター | ギガアクセスルーター | （移設） |
| SW | PoEスイッチ 8P | 〃 |
| HUB | ギガＨＵＢ　16P | 〃 |
| AP | 無線LANアクセスポイント | 〃 |
| | 情報用モジュラージャック（CAT6）・複合プレート コスモ、新金ﾌﾟﾚｰﾄ | （新設） |
| | 情報用モジュラージャック（CAT6）コスモ、新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 〃 |
| | EM-UTP 0.5-4P(CAT6)（天井コロガシ） | 〃 |
| | | |
| | メタルワイプロ　1ウェイ　（構内交換に含む） | |

注記

1．機器は、堀金保健センター（仮設使用）から移設するものとする。
2．情報通信網設備の申請費・既設撤去・据付・設定・調整・試験費は本工事に含む。
3．机の配置・複合機の位置は協議による。




通信情報網設備 系統図




構内通信網設備　１階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 構内通信網設備　１階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | E-13 |

凡例

| シンボル | 名　　称 |
|---|---|
| T 親 | コードレス電話機 （既設移設品 VE-GD56-W）　親機 |
| T 子 | 〃　　〃　　子機 |
| ◉ | 電話用モジュラージャック （6極4芯）　コスモ、新金ﾌﾟﾚｰﾄ |
| J 穴埋 | パテによる穴埋め。仕上げはクロス工事 |
| | |
| ルーター | 情報通信網設備に含む |
| FAX | 複合機（別途） |
| | |
| ——／—— | EBT 0.4-2P （天井ころがし） |
| ▭ | メタルワイプロ　1ウェイ　付属品共 |
| ——／—— | 既設配線　EBT 0.5-2P　（そのまま） |

注記

1，ワイヤレス電話器は、堀金保健センター（仮設使用）から移設するものとする。
2，構内交換設備の申請費・既設撤去・据付・設定・調整・試験費は本工事に含む。
3，机の配置・複合機の位置は協議による。




構内交換設備 系統図




構内交換設備　１階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 構内交換設備　１階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | | | E-14 |




凡例

| シンボル | 名　　称 |
|---|---|
| ◉ | 電話用モジュラージャック（6極4芯） |
| ／ | 既設配線　EBT 0.5-2P　（そのまま） |
| | |
| (t) | 既設　インターホン　（そのまま） |

構内交換設備　２階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 構内交換設備　２階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | E-15 |

凡例

| シンボル | 名　　称 | 参考品番 |
|---|---|---|
| ルーター | ギガアクセスルーター | 新設 |
| AP | 無線LANアクセスポイント | 〃 |
| | | |
| | 情報用モジュラージャック（CAT6） | |
| | EM-UTP(CAT6)-4P（天井コロガシ） | |
| | ルーター収納箱　　日東： THD21-565同等品 | |
| | コア抜き・補修 | |
| | | |

注記

1，工事前に行革デジタル推進課、情報システム係と協議すること。

2，設備の申請費・据付・設定費は本工事に含む。




安曇野市公共 WiFi設備　系統図




安曇野市公衆無線LAN 設備　２階平面図（新設）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 安曇野市公衆無線LAN 設備<br>２階平面図（新設） | 1/150 | 2025.05 | | E-16 |

## 新設　時計姿図

| C | 壁掛型　子時計 |
|---|---|

・３１０ｘ３１０

パナソニック：ＴＣＡＫ　２１０３ 相当品

| | |
|---|---|
| 文字板 | 鋼板　白色塗装　文字黒色印刷 |
| 指針 | アルミ　黒色塗装 |
| 表ガラス | ガラス　透明　ｔ＝２ |
| ケース | 鋼板　クールホワイト色塗装 |




電気時計設備（改修）系統図




凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| 再 | 既設 親時計１回路、プログラムタイマー付 | （既設　再使用） |
| 再 | 既設　子時計 | 〃 |
| | 既設配線　AE 1.2-2C | 〃 |
| | | |
| | 子時計 | 新設 |
| | EM-AE 1.2-2C （天井コロガシ） | 〃 |
| | | |

注記

・新設壁立下配線はいんぺいとする。
（但しそれが困難な場合は、ＭＭＡとする。）

電気時計設備　１階平面図（改修）　S＝1/150




| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 電気時計設備　１階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | E-17 |

既設　時計姿図

| g | 壁掛型　子時計 |
|---|---|

・７００ｘ７００　　ふれあいホール

【既設 再使用】






凡例

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| 再 g | 既設 子時計　700角 | 既設 再使用 |
| | | |
| | 既設配線　AE 1.2-2C（CD16） | 〃 |

電気時計設備　２階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 電気時計設備　２階平面図（改修） | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/150 | 2025.05 | | | | E-18 |







音響設備　平面図（撤去・改修）　S＝1/150

既設　スピーカー姿図

| A | メインスピーカー　２ウエイ　２５０W |
|---|---|

・壁支持金物　共



メインスピーカー×２台

更新

既設　スピーカー姿図

| A | メインスピーカー　２ウエイ　３００W 相当 |
|---|---|

・壁支持金物　共



メインスピーカー　×２台
・PS-S555　同等品

特記

1、既設メインスピーカーを更新する。
2、非常放送カット信号で放送を停止するシステムを新設する。
・その他の音響機器は、既設再使用とする。
・工事前にインピーダンスを調査し、既存と同程度の音響になるように調整すること。

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 音響設備　平面図 | SCALE | 1/150 | DATE | 2025.05 | 担当 | | | | NO | E-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 新設　拡声放送姿図

・型番は参考とする。

| A | 壁掛型 非常業務 放送装置 AMP |
|---|---|

・回路数：10回路
・定格出力：160 W
・複合防災盤に組込



・EM-K150-10-160 同等品

| B | 天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ無し） |
|---|---|
| C | 天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付） |




・SB-X167/SB-B685　同等品
・SB-X167AT/SB-B685 同等品　L級

| スピーカーユニット | 16 cmコーン型 |
|---|---|
| 定格入力 | 6 W/3 W/1 W |
| 出力音圧レベル | 93 dB/W（1 m） |
| パネル | アルミパンチング |
| アッテネータ | 4段階（大/中/小/切） |

| D | 天井露出型スピーカー（ＡＴＴ付）防水型 |
|---|---|




・SB-HC106AT-W 同等品　L級

| スピーカー | 防滴10 cmコーン型 |
|---|---|
| 定格入力 | 6 W/3 W/1 W |
| 出力音圧レベル | 92 dB（1 W、1 m） |
| 音量調節器 | 5段切換 |
| 防水性能 | IPX4（天井（水平部）施工時） |

| E | 壁掛スピーカー（ＡＴＴ付） |
|---|---|




・SB-W126AT 同等品　L級

| スピーカーユニット | 16 cmコーン型 |
|---|---|
| 定格入力 | 6 W/3 W/1 W |
| 出力音圧レベル | 92 dB（1 W、1 m） |
| キャビネット | 木製 |
| アッテネータ | 4段階（大/中/小/切） |

| F | アッテネーター |
|---|---|
| G | アッテネーター |




・SC-68W　同等品
・SC-308W 同等品

| 入力容量 | F | 6 W　（0.5 W～6 W適合） |
|---|---|---|
| | G | 30W　（0.5 W～30W適合） |

| H | 電源遮断ユニット C |
|---|---|




・RB-1E 同等品

| コンセント | AC100 V、50/60 Hz |
|---|---|
| 電力容量 | 最大800 W |
| 電流容量 | 最大10 A（ACアウトレット1個） |
| 制御電源 | DC24 V、10 mA（非常制御信号RB） |
| 制御方法 | RB端子0 Vで商用電源出力をOFF |

| I | ＣＤプレーヤー（ＵＳＢ対応） BGM |
|---|---|

複合防災盤に組込




・CD-400U 同等品

| 対応メディア | CD、CD-R/RW、USB、SD、SDHC |
|---|---|
| 再生ファイル形式 | CD-DA/MP3/WMA/WAV/AAC |
| Bluetooth | 対応A2DPコーデック：SBC、AAC、aptX |
| FM/AMチューナー | FM：76～108 MHz、AM：522～1,629 kHz |




## 拡声放送設備（改修）系統図




### 回路名称

| Ｎｏ | 回路　名称 |
|---|---|
| ① | 浴室・脱衣室 |
| ② | 訓練室・食堂・厨房 |
| ③ | 事務室 |
| ④ | 廊下・トイレ |
| ⑤ | デイールーム・和室 |

| Ｎｏ | 回路　名称 |
|---|---|
| ⑥ | ２階 多目的ホール・ステージ |
| ⑦ | ２階 トイレ・廊下 |
| ⑧ | ヨビ |
| ⑨ | ヨビ |
| ⑩ | ヨビ |

### 注記

・新設壁及び軽間壁の立下配線はいんぺいとする。
（但しそれが困難な場合は、ＭＭＡとする）

拡声放送設備　１階平面図（改修）　S＝1/150

### 凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| AMP BGM | 防災アンプ、ＢＧＭ装置 | 新設 |
| | 天井埋込スピーカー | 〃 |
| | アッテネーター　コスモ、新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 〃 |
| | コア抜き・補修 | 〃 |
| | EM-HPC 1,2-3C（天井コロガシ） | 〃 |
| | 既設配線　AE 1.2-2C | 再使用 |

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 拡声放送設備　１階平面図（改修） | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/150 | 2025.05 | | E-20 |

## 新設　拡声放送姿図

・型番は参考とする。

| | | | |
|---|---|---|---|
| B | 天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ無し） | F | アッテネーター |
| C | 天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付） | G | アッテネーター |




・SB-X167/SB-B685　同等品
・SB-X167AT/SB-B685 同等品　L級

| | |
|---|---|
| スピーカーユニット | 16 cmコーン型 |
| 定格入力 | 6 W/3 W/1 W |
| 出力音圧レベル | 93 dB/W（1 m） |
| パネル | アルミパンチング |
| アッテネータ | 4段階（大/中/小/切） |




・SC-68W　同等品
・SC-308W 同等品

| | | |
|---|---|---|
| 入力容量 | F | 6 W　（0.5 W～6 W適合） |
| | G | 30W　（0.5 W～30W適合） |

### H　電源遮断ユニット　C




・RB-1E 同等品

| | |
|---|---|
| コンセント<br>電力容量 | AC100 V、50/60 Hz<br>最大800 W |
| 電流容量 | 最大10 A（ACアウトレット1個） |
| 制御電源 | DC24 V、10 mA（非常制御信号RB） |
| 制御方法 | RB端子0 Vで商用電源出力をOFF |




拡声放送設備（改修）系統図（２階）




拡声放送設備　２階平面図（改修）　S＝1/150

### 回路名称

| Ｎｏ | 回路　名称 |
|---|---|
| ⑥ | ２階 多目的ホール・放送室 |
| ⑦ | ２階 トイレ・廊下 |
| ⑧ | ヨビ |
| ⑨ | ヨビ |
| ⑩ | ヨビ |

### 凡例

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| | 天井埋込スピーカー | 新設 |
| | アッテネーター | 〃 |
| | EM-HPC 1.2-2C | （天井コロガシ）　〃 |
| | EM-HPC 1.2-3C | 〃　〃 |
| | コア抜き・補修 | 〃 |
| | 既設配線　AE 1.2-3C | 再使用 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 拡声放送設備　２階平面図（改修） | SCALE | DATE | 担当 | NO |
| | | | | 1/150 | 2025.05 | | E-21 |

トイレ呼出機器 姿図（新設）　・メーカー品番は参考とする。

## A　機器 A　呼出表示器・壁掛形（5窓）　親機・事務室

## B　機器 B　呼出表示器・壁掛形（5窓）　副親機・訓練室

・

IRP-10B 同等品




| | |
|---|---|
| 形　　状 | 壁掛形 |
| 材　　質 | カバー、ケース：AES樹脂，シャーシ：鋼板製 |
| 呼出表示灯 | LED（赤） |
| 呼出音 | 電子メロディー（8種）／トレモロ音／チャイム音 |
| 呼出種別 | 一般呼出、緊急呼出 |
| 操作スイッチ | 復旧、呼出音停止、呼出音量、転送、設定 |
| 電　　源 | AC-GC100V　50／60Hz，最大21W（待機時2W） |
| 備　　考 | パラ表示／転送受入機能 |

## G　機器 G　呼出表示器・壁掛形（3窓）　親機・2階　トイレ廊下

IRP-3B　同等品




| | |
|---|---|
| 形　　状 | 壁掛形 |
| 材　　質 | カバー、ケース：AES樹脂，シャーシ：鋼板製 |
| 呼出表示灯 | LED（赤） |
| 呼出音 | 電子メロディー（8種）／トレモロ音／チャイム音 |
| 呼出種別 | 一般呼出、緊急呼出 |
| 操作スイッチ | 復旧、呼出音停止、呼出音量、転送、設定 |
| 電　　源 | AC-GC100V　50／60Hz，最大14W（待機時2W） |
| 備　　考 | パラ表示／転送受入機能 |

## D　機器 D　呼出押ボタン（復旧付）＋　誤報防止カバー（赤、復旧）

・多目的トイレ

BT-313ZR 同等品




| | |
|---|---|
| 形　　状 | 壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付） |
| プレート | 抗菌樹脂 |
| 確認灯 | LED（赤） |
| 呼出ボタン／復旧スイッチ | ノンロック式 |
| 点　　字 | よびだし |
| 備　　考 | JIS C-0920 IPx5（防噴流形）適合 |

誤報防止カバー（赤、復旧）

Z-322R 同等品




| | |
|---|---|
| 材　　質 | ポリカーボネート |
| 色　　調 | レッド（6.2R5.2／17.7近似色） |
| 備　　考 | BT-30／31／32シリーズ対応 |
| 添付品 | 注意喚起シール（小・大） |
| | |
| | |
| | |
| | |

## C　機器 C　呼出押ボタン（復旧付）　誤報防止カバーなし

・女子トイレ
・男子トイレ

BT-313ZR 同等品




| | |
|---|---|
| 形　　状 | 壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付） |
| プレート | 抗菌樹脂 |
| 確認灯 | LED（赤） |
| 呼出ボタン／復旧スイッチ | ノンロック式 |
| 点　　字 | よびだし |
| 備　　考 | JIS C-0920 IPx5（防噴流形）適合 |

## E　機器 E　アラーム付代表廊下灯

・廊下

BL-644U/8　同等品




| | |
|---|---|
| 形　　状 | 壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付） |
| プレート | 別途　→新金属プレート |
| 表示灯 | LED（赤） |
| アラーム音 | 65dB（距離1m）、背面ボリュームで可変 |
| | |
| | |

## F　機器 F　復旧ボタン

・廊下

BR-302RAU 同等品




| | |
|---|---|
| 形　　状 | 壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付） |
| プレート | 別途　→新金属プレート |
| 復旧スイッチ | ノンロック式 |
| | |
| | |
| | |

## 銘板　アクリル掘込

| 名　　称 | アラーム付代表廊下灯 | 復旧ボタン | 合計枚数 |
|---|---|---|---|
| 多目的トイレ | ３枚 | ３枚 | ６枚 |
| 女子トイレ | ２枚 | ２枚 | ４枚 |
| 男子トイレ | ２枚 | ２枚 | ４枚 |
| 職員トイレ | １枚 | １枚 | ２枚 |
| 一般浴室 | １枚 | １枚 | ２枚 |
| 特殊浴室 | １枚 | １枚 | ２枚 |

合計　２０枚

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | トイレ呼出設備 姿図 | SCALE | DATE 2025.05 | 担当 / NO E-22 |




トイレ呼出設備（改修）系統図

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| A | 呼出表示器、　親機 | （新設） |
| B | 〃 | 〃 |
| C | 呼出ボタン＋ｶﾊﾞｰ付 | 〃 |
| D | 呼出ボタン | 〃 |
| E | アラーム付廊下灯　コスモ、新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 〃 |
| F | 復旧ボタン　〃 | 〃 |
| | | |
| K | カバープレート（新金属） | 〃 |
| | | |
| ―・―・― | EM-AE 1,2-2C | 〃 |
| | | |
| ――― | 既設配線　AE 1,2-2C（CD16） | 再使用 |
| | | |
| t | 保健センター呼出インターホン | （移設） |
| | | |




トイレ呼出設備　１階平面図（改修）　S=1/150

注記

| |
|---|
| １，新設壁及び軽間壁の立下配線はいんぺいを原則とする。 |
| （但しそれが困難な場合は、ＭＭＡとする） |
| |
| ２，撤去する機器（ N J ○ ● ）の配線端は、絶縁処理を行う。 |
| ３，撤去する機器（ N J ○ ● ）の穴は、穴埋めを行う。仕上げは建築工事。 |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | トイレ呼出設備　１階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | E-23 |

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| N D | 呼出ボタン | （新設） |
| O E | アラーム付廊下灯 | 〃 |
| ● F | 復旧ボタン | 〃 |
| | | |
| ―・―・― | EM-AE 1,2-2C　　天井いんぺい | 〃 |
| | | |




呼出設備（改修）系統図（２階）

〈２階〉




トイレ呼出設備　２階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | トイレ呼出設備　２階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | E-24 |

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| ▽ | ブースター　10UBCAW33S　参考：マスプロ電工 | （新設） |
| ⊖ | 2分配　SH-D2 | 〃 |
| ◎ | 直列ユニット 1端子 端末 SH-7F | 〃 |
| | | |
| 既 | TV壁取付金具　朝日木材加工 SVL-001-BK 同等品 | （移設） |
| TV | テレビ受像機 | （移設工事別途） |
| | | |
| ▣ | ダクト・コア抜き・防火区画 | （新設） |
| ——／—— | EM-S 5C-FB | 〃 |
| | | |
| ——／—— | 既設配線　5C-FB | （そのまま） |

注記

1，壁取付金具は、堀金保健センター（仮設使用）から移設するものとする。
2，テレビ共同受信設備の設置・移設・設定・調整・試験費は本工事に含む。




テレビ共同受信設備（改修）系統図




テレビ共同受信設備　１階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | テレビ共同受信設備　１階平面図（改修） | SCALE | 1/150 | DATE | 2025.05 | 担当 | | | | NO | E-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




工事内容

・ＯＮＵ，4分配移設
・収納箱移設
・モール工事
・ケーブルは接栓にて接続し延長







凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| ◎ | 直列ユニット 1端子 端末 SH-7F | （新規） |
| ▣ | ダクト・コア抜き・防火区画 | （新規） |
| ——／—— | 既設配線　5C-FB | 引戻し |
| | | |
| ——／—— | 既設配線　5C-FB | （そのまま） |

テレビ共同受信設備　２階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | テレビ共同受信設備　２階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | | | E-26 |

## 新設　ＩＴＶ設備姿図

・型番は参考とする。

### A　屋外型　カメラ

・DT-C4236WRX 同等品
・DA-JB4150 同等品

| | |
|---|---|
| 画像圧縮方式 | H.265/H.264/M-JPEG |
| 画像サイズ | 1920x1080～352x240 |
| 最低被写体照度 | カラー：0.1 lx、白黒：0 lx |
| レンズ | 焦点距離：2.8 mm～12 mm |
| フレームレート | 最高30 fps：1920x1080（WDR） |
| 電　源 | DC12 V/PoE（IEEE802.3af、Class3） |
| 性　能 | 環境性能：IP67、耐衝撃性能：IK10 |

### B　ハードディスクレコーダー

・複合防災盤に組込

・TR-2508 同等品

| | |
|---|---|
| 接続カメラ台数 | 最大8台 |
| 映像圧縮方式 | H.265、H.264 |
| 最大性能 | 記録：140 Mbps、240 ips、表示：240 ips |
| 表示解像度 | 3840x2160～1600x1200 |
| 内蔵HDD容量 | 4 TB x1 |
| 映像出力 | HDMI x1、VGA x1 |
| アラーム入出力 | 4/1 |

### C　スライドトレー（マウス付）

・複合防災盤に組込

・EIA-D1 同等品

### D　ＨＵＢ

・複合防災盤に組込

・PN 260 892N 同等品

| | |
|---|---|
| ポート | 10/100/1000BASE-T：10ポート |
| | SFPスロット：2ポート |
| 給電機能 | PoE（IEEE802.3at、IEEE802.3af）対応 |
| | 最大62 W（8ポート計）給電可能 |
| 電　源 | AC100 V、最大83.7 W |

### E　ケーブル引込パネル

・複合防災盤に組込

・RD28-1E 同等品

### F　モニター

・FDF2307W 同等品
・LW-23　　同等品

| | |
|---|---|
| 液晶パネル | 23型、LEDバックライト |
| 推奨解像度 | 1920 x 1080 |
| 入力端子 | HDMI x2、DVI-D、D-Sub 15ピン（ミニ）、音声 |
| 電　源 | AC100 V、50/60 Hz、最大26 W |
| 壁掛金具 | モニター傾斜（上25°/下25°） |




## ＩＴＶ設備（改修）系統図




注記

・カメラの位置、角度は係員と協議のこと。

凡例１

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| A | 屋外型　カメラ | 新設 |
| □ | プルボックス　ミライ　PVP-1507F | 〃 |
| ⊠ | プルボックス　ミライ　PVP-1010J | 〃 |
| ---/---- | EM-UTP 0.5-4P(Cat6)（天井コロガシ） | 〃 |
| ⊿ | コア抜き・補修 | 〃 |

凡例２

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| ＩＴＶ　モニター | ＩＴＶ装置、　モニター | 新設 |
| ---/---- | EM-UTP 0.5-4P(Cat6)　（天井コロガシ） | 〃 |
| | ノズル、コスモ、新金ﾌﾟﾚｰﾄ | |

ＩＴＶ設備　１階平面図（改修）　S＝1/150

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | ＩＴＶ設備　１階平面図（改修） | SCALE | 1/150 | DATE 2025.05 | 担当 | NO | E-27 |

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| A | 屋外型　カメラ | 新設 |
| □ | プルボックス　ミライ　PVP-1507F | 〃 |
| ---/--- | EM-UTP 0.5-4P(Cat6)（天井コロガシ） | 〃 |
| ▨ | コア抜き・補修 | 〃 |




ＩＴＶ設備（改修）系統図（２階）

新設　ＩＴＶ設備姿図

| A | 屋外型　カメラ |
|---|---|



・DT-C4236WRX 同等品
・DA-JB4150 同等品

| | |
|---|---|
| 画像圧縮方式 | H.265/H.264/M-JPEG |
| 画像サイズ | 1920x1080～352x240 |
| 最低被写体照度 | カラー：0.1 lx、白黒：0 lx |
| レンズ | 焦点距離：2.8 mm～12 mm |
| フレームレート | 最高30 fps：1920x1080（WDR） |
| 電　　源 | DC12 V/PoE（IEEE802.3af、Class3） |
| 性　　能 | 環境性能：IP67、耐衝撃性能：IK10 |

・型番は参考とする。




ＩＴＶ設備　２階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | ＩＴＶ設備　２階平面図（改修） | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/150 | 2025.05 | | | | E-28 |

## 新設　自動火災報知設備姿図

R F　受信機　Ｐ－１－１０（新設）＋非常通報装置（新設）

⑪ 自火報 A　自動火災報知器
受信機　Ｐ－１－１０
連動停止スイッチ箱

⑫ 自火報 B　非常通報装置
BGF 1181　（参考）

⑬ 自火報 C　同上 音声ログ
BGF 93　（参考）

⑭ 自火報 D　火災通報専用電話機
BGF 1192　（参考）

⑮ 自火報 E　自火報 電話器（移設品）

⑯ 自火報 F　非常通報装置用　ＵＰＳ
SMT 500J　（参考）



P B　機器収納箱

Ｐ・Ｌ・Ｂを取替
箱体は再使用






## 自動火災報知設備（改修）系統図




### 新設 回路名称

自動火災報知器
１、１階南
２、１階北
３、２階
４、階段
５、保健センター

### 注記

1，自火報、非常通報設備の申請費・調整・試験費は本工事に含む。
2，非常通報設備に関しては、事前に消防署と打合せのこと。
3，ガス漏れ感知器は、ガス供給業者の範囲に変更する。
（ただし感知器からガスメーターまでの配線は本工事分とする）

自動火災報知・非常通報設備　１階平面図（改修）　S＝1/150

### 凡例

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| R | 受信機　Ｐ－１－１０（複合防災盤組込） | （新設） |
| R F | 非常通報装置 | 〃 |
| P B | 機器収納箱、Ｐ・Ｌ・Ｂを新設 | （箱体は再使用） |
| S | 感知器 | （新設） |
| | | |
| | EM-AE 1.2-2C　（天井いんぺい） | （新設） |
| | 既設配線　AE 1.2－2C（天井いんぺい） | 再使用 |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 自動火災報知・非常通報設備<br>１階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | E-29 |




凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| PLB | 機器収納箱、Ｐ・Ｌ・Ｂを新設 | （箱体は再使用） |
| S | 感知器 | （新設） |
| | ノズルプレート（ガス供給業者警報器用） | 〃 |
| | | |
| | EM-AE 1,2-2C （天井いんぺい） | （新設） |
| | 既設配線　AE 1,2－2C（天井いんぺい） | 再使用 |

自動火災報知・非常通報設備　２階平面図（改修）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 自動火災報知・非常通報設備<br>２階平面図（改修） | 1/150 | 2025.05 | | E-30 |




現状




改修後

## 既設防災複合盤　工事概要

1，既設複合防災盤の設置している部屋が、事務室からデイルームに用途変更になるので
既設盤の箱体は残して、複合防災盤は新事務室に新設する。

2、デイルームは障害のある人が居るので 残す箱体は、盤を触ってもケガをしないような対策を執ること。

## 既設複合盤 工事区分　（操作面）

| 番号 | 既設機器　名称 | 撤去工事 | 改修工事 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 工事区分 | 処置 |
| ① | 自動火災報知器　受信機　Ｐ－１－１０ | 自火報 設備 | 自火報 設備 | ブランクプレート取付<br>参考、日東 RD21-6EK |
| ② | ナースコール親機　２０Ｌ | 呼出 設備 | 呼出 設備 | ブランクプレート取付<br>参考、日東 RD21-5EK |
| ③ | 電動水抜操作盤 | 自火報 設備 | 自火報 設備 | ブランクプレート取付<br>参考、RD21-5EK+3EK |
| ④ | 自動火災報知器　操作部１ | 自火報 設備 | 自火報 設備 | 扉固定 |
| ⑤ | 自動火災報知器　操作部２ | 自火報 設備 | 自火報 設備 | ブランクプレート取付<br>参考、日東 RD21-2EK |
| ⑥ | 自動火災報知器　電話器 | 自火報 設備 | 自火報 設備 | 移設　・　扉固定 |
| ⑦ | 自動火災報知器　物入 | 自火報 設備 | 自火報 設備 | 扉固定 |
| ⑧ | 親時計 | 電気時計 設備 | 電気時計 設備 | そのまま、再使用 |
| ⑨ | 年間式プログラムタイマー | 電気時計 設備 | 電気時計 設備 | 〃 |
| ⑩ | 防災アンプ　１２０Ｗ　（a） | 拡声放送 設備 | 拡声放送 設備 | ブランクプレート取付<br>日東 RD21-3EK＋4EK |
| ⑪ | カセットデッキ　（ｇ） | 拡声放送 設備 | 拡声放送 設備 | ブランクプレート取付<br>参考、日東 RD21-4EK |
| ⑫ | ＢＧＭ装置　（ｈ） | 拡声放送 設備 | 拡声放送 設備 | ブランクプレート取付<br>参考、日東 RD21-2EK |
| ⑬ | 保健センター呼出インターホン | 呼出 設備 | 呼出 設備 | 【移設】 |
| ⑭ | 事務室用　ＨＵＢ | 構内通信網 設備 | 構内通信網 設備 | 整備 |
| ⑮ | 警戒区域表示板 | 自火報 設備 | 自火報 設備 | 撤去 |




既設　（内部）




改修後　（内部）

## 既設複合盤 工事区分　（内部）

| 番号 | 既設機器　名称 | 撤去工事<br>（再使用なし） | 改修工事 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 処置 |
| イ | 自動火災報知器　受信機　内機 | 自火報 設備 | ――― | ――― |
| ロ | 誘導灯信号装置 | 電灯 設備 | 電灯 設備 | 更新 |
| ハ | 構内通信網 設備 | 既存のまま | ――― | ――― |
| ニ | 電動水抜操作盤の基板 | 既存のまま | ――― | ――― |
| ホ | トイレ呼出設備：中継端子台　１０Ｐ | ――― | 呼出 設備 | 新設 |
| ヘ | 自火報：中継端子台　２０Ｐ | ――― | 自火報 設備 | 新設 |
| ト | 時計設備：中継端子台　１０Ｐ | ――― | 電気時計 設備 | 新設 |
| チ | 拡声放送設備：中継端子台　２０Ｐ | ――― | 拡声放送 設備 | 新設 |
| | | | | |

## 注記

1、図示なくも不必要と思われるものは、係員と協議の上撤去すること。
2、撤去は「再使用なし」とする。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 複合防災盤（既設改修） | | 2025.05 | | | | E-31 |




凡例

撤去（再使用なし）

動力設備　1階平面図（撤去）S=1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 動力設備　1階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-32 |

# 照明器具姿図（撤去）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A112 | FL-110W x 2 | 埋込穴 300W x 2,445L<br>外形寸 328W x 2,456L | 17,920 Lm | |
| A41 | FL- 40W x 1 | 埋込穴 190W x 1,257L<br>外形寸 210W x 1,274L | 3,000 Lm | |

・A112:事務室　（下面開放）
・A41:ステージ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B42 | FL-40W x 2 | 埋込穴 300W x 1,257L<br>外形寸 328W x 1,274L | 6,000 Lm | |
| B41 | FL-40W x 1 | 埋込穴 190W x 1,257L<br>外形寸 210W x 1,274L | 3,000 Lm | |

・B42:デイルーム　（埋込ルーバー）
・B41:1階・2階便所、事務室

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C21 | FL-20W x 1 WP | 外形寸 130W x 670L | 1,230 Lm | |

・北 通用口、厨房外出入口　（ウォールライト）
・2階ホール外階段

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E42 | FL-40W x 2 | 外形寸 ?230W x 1,250L | 6,000 Lm | |
| E42A | 〃 非常照明 | 外形寸 ?230W x 1,250L | 6,000 Lm | |
| E42M | 〃 WP,SUS | 外形寸 200W x 1,265L | 6,000 Lm | |

・E42:2階 倉庫　（富士形２灯用）
・E42A:2階 放送室、控え室
・E42M:厨房

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F553 | FPL-55W x 3 | 埋込穴 600 x 600<br>外形寸 620 x 620 | 13,500 Lm | |
| F363 | FPL-36W x 3 | 埋込穴 450 x 450<br>外形寸 470 x 470 | 8,700 Lm | |

F553:風除室、バナ NF 53660　（スクエア）
F363:休憩室 廊下、2階廊下

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gb | FML-13W x 1 | 外形寸 400L | 800 Lm | |

・デイルーム　（ベットライト）



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H27 | FDL-27W x 1 | 埋込穴 Φ150<br>外形寸 Φ165 | 1,600 Lm | |
| H18 | FDL-18W x 1 | 埋込穴 Φ150<br>外形寸 Φ165 | 1,100 Lm | |

・各トイレ　（丸型ダウン、ＦＬ）



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I41 | FL-40W x 1 | 外形寸 150w x 1,250L | 3,000 Lm | |
| I21 | FL-20W x 1 | 外形寸 150W x 632L | 1,230 Lm | |

・I41:階段下 倉庫、食品庫　（富士形１灯用）
・I21:更衣室、厨房外出口



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| J42 | FL-40W x 2 | 埋込穴 300W x 1,257L<br>外形寸 330W x 1,278L | 6,000 Lm | |

・休憩室　（埋込アクリルカバー）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ks | JD-85W | | 1,600 Lm | |

・2階ふれあいホール　（配線ダクト用スポット）



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ld | IL-60w | 調光あり | 810 Lm | |

・2階ふれあいホール
・ステージ　（丸型ダウン，ＩＬ）

穴寸　Φ125

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M111 | FL-110W x 1 | 外形 66wx107Hx2,436L | 8,960 Lm | |

・2階ふれあいホール（間接照明）　（トラフ）




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N21 | FL-20W x 1 PS 無 | 外形寸 60H x 620L | 1,230 Lm | |
| W15 | FL-15W x 1 PS無 | 外形寸 70H x 485L | 860 Lm | |
| W15A | 〃 PS付 | 〃 | 〃 | |

・Ｎ21:事務室　（Ｎ：流し元灯）
・W15:特殊浴室・厨房　（Ｗ：ミラー灯）
・W15A:脱衣室・浴室横トイレ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P21 | FL-20W x 1 | 埋込穴 190W x 639L<br>外形寸 210W x 656L | 1,230 Lm | |
| P21A | 〃 非常照明 | 埋込穴 190W x 639L<br>外形寸 210W x 656L | 1,230 Lm | |

・P21:2階トイレ前
・P21A:職員玄関　（下面開放）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Qd | JD-50W | 埋込穴 Φ75<br>外形寸 Φ85 | 1,120 Lm | |

・食堂
・訓練室　（小型ダウン）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R42 | FL-40W x 2 | 外形寸 132W x 1,244L | 6,000 Lm | |

・ステージ　（笠付）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sb | FCL-30W x 1 WP | 外形寸 Φ340 x 105H | 1,670 Lm | |

・特殊浴室
・一般浴室　（ブラケット）




| | | | |
|---|---|---|---|
| T13 | JE-13W | 埋込穴 Φ100 | —— |
| T30 | JE-30W | 埋込穴 Φ100 | —— |

非常用照明
電池内蔵型



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| U22 | FL-20W x 2 | 外形寸 Wx L | 2,460 Lm | |

・階段　階段通路誘導灯
電池内蔵型

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V66 | IL-60Wx6 | 幅 587Φ x 高 266 | 4,860 Lm | |

・食堂
・訓練室　（シャンデリア）



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| X324 | FHP-32W x 4 | 埋込穴 540 x 540<br>外形寸 570 x 570 | 11,600 Lm | |

・食堂
・訓練室　（ＬＥＤスクエア、半埋込）

東芝：FHT-34300 PR9

| | | | |
|---|---|---|---|
| ア避片点 | FL-20W x 1　避難口誘導灯 | 片面型 | 1,230 Lm |
| イ通片 | 〃　通路誘導灯 | 片面型 | 1,230 Lm |
| ウ通両 | 〃　〃 | 両面型 | 1,230 Lm |
| エ信号 | 誘導灯信号装置 | | —— |




キセノンランプ付　パナ:FA21948P

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| aS | ハロゲン 投光器 | ・ポーチ　色：メタリック | —— | |

・ポーチ




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Y外 | MF-100W x 2 | 200V 定電力型 2灯用 | | |

・駐車場　6,000 x 2=12,000 Lm




パナ：モールライト Y9762＋ポール YD 9101

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| gE | LED 40W 型 | 150W x 1,250L,非防雨 | 【更新する】 | |
| hE | LED 40W 型 | 150W x 1,318L,防湿型 | 【更新する】 | |

gE:ポーチ、パナ NNFK 90515,2013年製
hE:特殊浴室、脱衣室
三菱 EL-LHWV 41500 防湿型　2022年製

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| mE | LED 埋込型 | 埋込穴 450 x 450<br>外形寸 470 x 470 | 5,660 Lm | |

・廊下



【既設そのまま】
【更新しない】

パナ NNFK 35011,2022年製

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| qE | LED 軒下用 | 埋込穴φ１００<br>外形寸 Φ | 360 Lm | |

・渡り廊下（1階軒天）



【既設そのまま】
【更新しない】

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| rE | LED 富士形 | 直付形２０形 | 790 Lm | |

・渡り廊下（2階）　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

【既設そのまま】
【更新しない】

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 照明器具姿図（撤去） |
| SCALE | | DATE | 2025.05 | 担当 |
| NO | E-33 | | | |

凡例

| シンボル | 名　　称 | | |
|---|---|---|---|
| | 既設照明器具、蛍光灯型 | | （撤去） |
| | 〃　　ダウン型 | | 〃 |
| | 〃　　スポット型 | | 〃 |
| | スイッチ | | 〃 |
| | | | |
| | 既設配線　（天井コロガシ） | VVF 1.6-2C | 〃 |
| | 〃　　〃 | VVF 1.6-3C | 〃 |
| | 〃　　〃 | VVF 1.6-2C x 2 | 〃 |
| | 〃　　〃 | VVF 2.0-2C | 〃 |
| | 〃　　〃 | VVF 2.0-3C（1本E） | 〃 |
| | | | |
| | 既設配線　（天井コロガシ） | VVF 1.6-2C | （そのまま） |
| | 〃　　〃 | VVF 1.6-3C | 〃 |
| | 〃　　〃 | VVF 1.6-2C x 2 | 〃 |
| | 〃　　〃 | VVF 2.0-2C | 〃 |
| | 〃　　〃 | VVF 2.0-3C（1本E） | 〃 |
| | | | |
| | 既設照明器具、ＬＥＤ型 | ・qＥx8 | 〃 |
| | 〃 | ・mＥx7 | （撤去・再取付） |
| | | | |




一般浴槽
・Ｓｂ x 4

女子トイレ
・Ｂ41 x 1
・Ｈ18 x 5
・Ｔ13 x 1

男子トイレ
・Ｂ41 x 1
・Ｈ18 x 5
・Ｔ13 x 1

特殊浴室
・hＥ x 2
・Ｗ15 x 1
・Ｓb x 3

脱衣室
・hＥ x 2
・Ｗ15Ａ x 1

トイレ
・Ｈ27 x 1
・Ｗ15Ａ x 1

身障者トイレ
・Ｈ27 x 1
・Ｔ13 x 1

食品庫
・Ｉ41 x 1

厨房
・Ｅ42Ｍ x 6
・Ｉ21 x 1
・Ｗ15 x 1

食堂
・Ｘ324 x 11
・Ｖ66 x 2
・Ｑｄ x 8
・Ｔ30 x 2
・ア避片点




階段下 倉庫
・Ｉ41 x 2

職員玄関
・Ｐ21Ａ x 2
・ア避片点

・qＥx8
（そのまま）

更衣室
・Ｉ21 x 2

休憩室 廊下
・Ｆ363 x 1
・Ｔ13 x 1
・ア避片点

休憩室
・Ｊ42 x 2

デイルーム
・Ｂ42 x 9
・Gb x 4

事務室
・Ａ112 x 6
・Ｂ41 x 1
・Ｎ21 x 1

訓練室
・Ｘ324 x 12
・Ｖ66 x 1
・Ｑｄ x 4
・Ｔ30 x 1
・ア避片点




電灯設備　１階平面図（撤去）S=1/150

工事概要

1. 既設照明器具をＬＥＤ型に更新のため、撤去
2. 既設スイッチ更新のため撤去
3. 平面改修により、配線一部撤去

特記

1. 撤去品は再使用なし

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 電灯設備　１階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-34 |

凡例

| シンボル | 名　　称 | |
|---|---|---|
| | 既設照明器具、蛍光灯型 | （撤去） |
| | 〃　　ダウン型 | 〃 |
| | 〃　　スポット型 | 〃 |
| | スイッチ | 〃 |
| | ライトコントロール | 〃 |
| | ワンショットリモコンスイッチ　８Ｌ | 〃 |
| | 既設配線 | 〃 |
| | 配線ダクト　５ｍ | 〃 |
| | | |
| | 既設配線 | （そのまま） |
| | 既設照明器具、ＬＥＤ型 | 〃 |

工事概要

1. 既設照明器具をＬＥＤ型に更新のため、撤去
2. 既設スイッチ更新のため撤去
3. 便所廻り、ふれあいホール、配線更新のため一部撤去

特記

1. 撤去品は再使用なし




リモコンスイッチ（撤去）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステージ側 南西 | ステージ側 南東 | 廊下側 北西 | 廊下側 北東 | 間接照明 西 | 間接照明 東 | ステージ 前 | ステージ 後 |

カバーあり

ふれあいホール

| | | | |
|---|---|---|---|
| | A112 | 埋込　(FL-110W x 2 ) | 28 台 |
| | M111 | トラフ (FL-110W x 1 ) | 37 台 |
| ○ | Ｌｄ | ＩＬ ダウンライト 調光あり | 70 台 |
| | Ks | ＩＬ スポット 調光あり | 5 台 |
| ● | T30 | 非常照明 (JE-30W ) | 6 台 |
| | ア避片点 | 誘導灯 FL-20Wx1+フラッシュ付 | 3 台 |

ステージ
・R42 x 7
・A41 x 7
・Ｌｄx 7
・T30 x 2




（調光器更新）

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 電灯設備　２階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-35 |

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| ⊗2 | 既設コンセント（撤去）　2P 15A x 2 | 再使用なし |
| ⊗2E | 〃　　〃　＋ＥＴ | 〃 |
| ⊗2 | 〃　　〃　床付 | 〃 |
| ⊗ | 埋込コンセント　2P15A 接地極付 抜止 x 4<br>（モールボックス） | 〃 |
| | | |
| --×-\-×-- | 既設配線　2.0x2　E2.0（CD16）（撤去） | 〃 |
| ----\---- | 既設配線　2.0x2　E2.0（CD16）（そのまま） | 再使用 |
| ---//-\--- | 既設配線　2.0x4　E2.0（CD22）（そのまま） | 再使用 |
| | | |
| | | |

（撤去）

手元開閉器　S-1
・ELB 3P20A（3Φ200V）
・ELB 2P20A（3Φ200V）

手元開閉器（撤去）S-2
・ELB 2P20A（1Φ100V）




コンセント設備　１階平面図（撤去）S=1/150

工事概要

1. 既設コンセント更新のため撤去
2. 間仕切り変更により、配線更新のため撤去

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | コンセント設備　１階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-36 |

**工事概要**

| |
|---|
| 1. 既設コンセント更新のため撤去 |
| 2. 間仕切り変更により、配線更新のため撤去 |




コンセント設備 2階平面図（撤去） S=1/150

**凡例**

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| 2 | 既設コンセント（撤去） 2P 15A x 2 | 再使用なし |
| 2E | 〃 〃 ＋ＥＴ | 〃 |
| 2 | 〃 〃 床付 | 〃 |
| | | |
| | | |
| | 既設配線 2.0x2 E2.0（CD16）（撤去） | 〃 |
| | 既設配線 2.0x2 E2.0（CD16）（そのまま） | |
| | 既設配線 2.0x4 E2.0（CD22）（そのまま） | |
| | | |
| | | |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | コンセント設備 2階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-37 |




換気設備 1階平面図（撤去）S=1/150

凡例

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| | 強弱スイッチ | 撤去（再使用なし） |
| | | |
| | EM-EFF 2.0-3C（内1本E）天井コロガシ | 〃 |
| | EM-EFF 1.6-3C（内1本E）天井コロガシ | 〃 |
| | EM-EFF 1.6-3C+2C 天井コロガシ | 〃 |
| | | |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 換気設備 1階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-38 |

凡例

| シンボル | 名　　称 |
|---|---|
| | |
| | 壁付電話用モジュラージャック（6極4芯）（撤去，再使用なし） |
| | 床付　アウトレット　　〃 |
| | |
| | 既設配線　EBT 0.5-2P　　〃 |
| | 既設配線　EBT 0.5-2P　（そのまま） |




構内交換設備　１階平面図（撤去）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 構内交換設備　１階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-39 |




構内交換設備　２階平面図（撤去）　S＝1/150

凡例

| シンボル | 名　　称 | |
|---|---|---|
| ⊗ | 電話用モジュラージャック（6極4芯） | （撤去,再使用なし） |
| - - - -/- - - - | 既設配線　EBT 0.5-2P（CD16） | （そのまま） |
| | | |
| ⓣ | 既設　インターホン | （そのまま） |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 構内交換設備　２階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-40 |

## 既設　時計姿図

| | | | |
|---|---|---|---|
| a | 親時計（１回路） | g | 壁掛型　子時計 |
| ・プログラムタイマー付<br>・複合防災盤組込<br>【そのまま】 | | ・７００ｘ７００　ふれあいホール<br>【そのまま】 | |
| b | 壁掛型　子時計 | f | 壁掛型　子時計 |
| ・２９５ｘ４２０<br>【撤去】 | | ・３１０ｘ３１０<br>【撤去】 | |




電気時計設備（撤去）系統図




電気時計設備　１階平面図（撤去）　S＝1/150

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| | 既設 親時計１回路,プログラムタイマー付 | （そのまま）撤去しない |
| g | 既設　子時計　700角 | 〃 |
| | | |
| | 既設　子時計 | （撤去）再使用なし |
| | 既設配線　AE 1.2-2C（CD16） | 〃 |
| | 既設配線　AE 1.2-2C（CD16） | （そのまま） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 電気時計設備 1平面図（撤去） | SCALE | DATE | 担当 | NO |
| | | | | 1/150 | 2025.05 | | E-41 |

既設　時計姿図

| g | 壁掛型　子時計 |
|---|---|

・７００ｘ７００　　ふれあいホール

【そのまま】






凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　　考 |
|---|---|---|
| g | 既設 子時計　700角 | （そのまま）撤去しない |
| | | |
| | 既設配線　AE 1.2-2C（CD16） | （そのまま）撤去しない |

電気時計設備　２階平面図（撤去）　S＝1/150

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 電気時計設備　２階平面図（撤去） | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/150 | 2025.05 | | | | E-42 |

## 既設　拡声放送姿図

### a　防災アンプ　１２０Ｗ　AMP

複合防災盤に組込　【撤去】




### b　天井埋込スピーカー３Ｗ

【撤去】




### f　アッテネーター

【撤去】




### g　カセットデッキ　B&M

【撤去】



### h　ＢＧＭ装置　B&M

【撤去】









拡声放送設備　１階平面図（撤去）　S＝1/150

### 回路名称

| Ｎｏ | 回路　名称 |
|---|---|
| ① | 浴室・脱衣室 |
| ② | 訓練室・食堂・厨房 |
| ③ | 事務室 |
| ④ | 廊下・トイレ |
| ⑤ | デイールーム・和室 |

| Ｎｏ | 回路　名称 |
|---|---|
| ⑥ | ２階 多目的ホール |
| ⑦ | ２階 トイレ・廊下 |
| ⑧ | ヨビ |
| ⑨ | ヨビ |
| ⑩ | ヨビ |

### 凡例

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| AMP　B&M | 既設　防災アンプ、ＢＧＭ装置 | （撤去）（ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ取付） |
| | 既設　天井埋込スピーカー | （撤去）再使用なし |
| | 既設　アッテネーター | 〃 |
| | 既設配線　HPC 1.2-3C | 〃 |
| | 既設配線　HPC 1.2-3C（CD16） | （そのまま） |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 拡声放送設備　１階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-43 |

## 既設　拡声放送姿図

| b | 天井埋込スピーカー３W |
|---|---|

【撤去】







拡声放送設備（改修）系統図（２階）




拡声放送設備　２階平面図（撤去）　S＝1/150

### 回路名称

| Ｎｏ | 回路　名称 |
|---|---|
| ⑥ | ２階 多目的ホール・放送室 |
| ⑦ | ２階 トイレ・廊下 |
| ⑧ | ヨビ |
| ⑨ | ヨビ |
| ⑩ | ヨビ |

### 凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| ⊗ | 既設　天井埋込スピーカー | （撤去）再使用なし |
| | | |
| ―×―×― | 既設配線　HPC 1.2-3C | 〃 |
| ―― | 既設配線　HPC 1.2-3C（CD16） | （そのまま） |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 拡声放送設備　２階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-44 |

**回路名称**

1、１階　休憩室・和室
2、１階　デイルーム
3、１階　ベット
4、１階　訓練室
5、１階　食堂
6、１階　身障者トイレ
7、１階　男子トイレ
8、１階　女子トイレ
9、１階　脱衣室・便所
10、１階　一般浴槽
11、１階　特殊浴槽
12、２階　女子トイレ
13、２階　身障者トイレ
14、２階　男子トイレ

**既設　呼出設備姿図**

| a | ナースコール親機 ２０Ｌ | b | 呼出押ボタン |
|---|---|---|---|
| ・複合防災盤に組込　【撤去】 | | 【撤去】 | |






| f | 廊下灯 | g | 握り押ボタン用ジャック |
|---|---|---|---|
| 【撤去】 | | 【撤去】 | |






| h | 復帰ボタン |
|---|---|
| 【撤去】 | |







**トイレ呼出設備（撤去）系統図**




**凡例**

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| N.C | ナースコール親機 ２０Ｌ | （撤去）再使用なし |
| N | 呼出押ボタン | 〃　〃 |
| g g | 握り押ボタン用ジャック | 〃　〃 |
| | 廊下灯 | 〃　〃 |

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| | 復帰ボタン | （撤去）再使用なし |
| ×—×—× | AE 1.2-2C | 〃　〃 |
| ——— | AE 1.2-2C (CD16) | （そのまま） |
| ——//—— | AE 1.2-3C (CD16) | 〃 |

トイレ呼出設備　１階平面図（撤去）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | トイレ呼出設備　１階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-45 |

## 既設　呼出設備姿図

| | | | |
|---|---|---|---|
| b | 呼出押ボタン | f | 廊下灯 |
| 【撤去】 | | 【撤去】 | |
| h | 復帰ボタン | | |
| 【撤去】 | | | |




回路名称

12、２階　女子トイレ
13、２階　身障者トイレ
14、２階　男子トイレ




## 呼出設備（改修）系統図（２階）




凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| | 呼出押ボタン | （撤去）再使用なし |
| | 廊下灯 | 〃　　〃 |
| | 復帰ボタン | 〃　　〃 |
| | | |
| | AE 1,2-2C | 〃　　〃 |
| | AE 1,2-2C（CD16） | （そのまま） |

トイレ呼出設備　２階平面図（撤去）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | トイレ呼出設備　２階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-46 |




※、外部露出配線を内部いんぺい配線にする。

テレビ共同受信設備（現況・撤去）系統図

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| ⊗ | 既設　直列ユニット | （撤去）再使用なし |
| ⊗ 入線P | 既設　入線プレート | （撤去）再使用なし |
| ―×―／―×― | 既設配線　5C-FB | 引戻し |
| | | |
| ―／― | 既設配線　5C-FB　(CD16) | （そのまま） |




テレビ共同受信設備　１階平面図（撤去）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | テレビ共同受信設備　１階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | | | E-47 |




※、外部露出配線を内部いんぺい配線にする。

テレビ共同受信設備（撤去）系統図




凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| ⊗ | 既設　直列ユニット | （撤去）再使用なし |
| ⊗ 入線P | 既設　入線プレート | （撤去）再使用なし |
| ―×―／―×― | 既設配線　5C-FB | 引戻し |
| | | |
| ―／― | 既設配線　5C-FB　(CD16) | （そのまま） |

テレビ共同受信設備　２階平面図（撤去）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | テレビ共同受信設備　２階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-48 |




## 既設　自動火災報知設備姿図

受信機 P-1-10（複合防災盤組込） 撤去




※ 内機は残置

機器収納箱

Ｐ，Ｌ，Ｂ 撤去
箱体はそのまま



ガス漏れ警報器

ＬＰＧ用 撤去 ・再使用なし



## 既設　回路名称

自動火災報知器
１、１階南
２、１階北
３、２階
４、階段
５、保健センター

警　報
１、事務室　ガス
２、厨房　ガス
３、２階給湯 ガス
４、機械室　異常
５、ヨビ

## 自動火災報知設備（現況・撤去）系統図




受信機 P-1-10（複合防災盤組込） 撤去
（内部機器共 撤去）・再使用なし

自動火災報知設備 １階平面図（撤去） S=1/150

凡例

| シンボル | 名　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| | 受信機 P-1-10 パネル・内機共 撤去 | （撤去）再使用なし |
| | 機器収納箱、Ｐ・Ｌ・Ｂを撤去 | （箱体はそのまま） |
| | 感知器 | （撤去）再使用なし |
| | ガス漏れ警報器（ＬＰＧ） | 〃 |
| | 既設配線　AE 1,2－2C | 〃 |
| | 既設配線　AE 1,2－2C | そのまま |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 自動火災報知設備　１階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | E-49 |

## 既設　自動火災報知設備姿図

| | |
|---|---|
| P B | 機器収納箱 |

P，L，B 撤去
箱体はそのまま



| | |
|---|---|
| G | ガス漏れ警報器 |

ＬＰＧ用 撤去 ・再使用なし






自動火災報知設備（現況・撤去）系統図（２階）

凡例

| シンボル | 名　　称 | 備　考 |
|---|---|---|
| P B | 機器収納箱、Ｐ・Ｌ・Ｂを撤去 | （箱体はそのまま） |
| S G B | 感知器 | （撤去）再使用なし |
| G | ガス漏れ警報器（ＬＰＧ） | 〃 |
| | | |
| | 既設配線　AE 1,2－2C | 〃 |
| | 既設配線　AE 1,2－2C | そのまま |

自動火災報知設備　２階平面図（撤去）　S＝1/150

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 自動火災報知設備　２階平面図（撤去） | 1/150 | 2025.05 | | | | E-50 |

# 機　械　設　備　工　事

Ⅰ．工 事 概 要

1．工 事 場 所　　安芸野市皇科

2．建 物 概 要

| 建 物 名 称 | 工事種別 | 構 造 | 階 数 | 延床面積（㎡） | 消防法施行令別表第一 | 耐震分類 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度 | 改修工事 | RC造 | １・２階 | | | | |
| 障害者活動支援センター | | | | | | | |
| 高齢者集会施設 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | |

3．工 事 種 目（●印を付けたものを適用する）

| 工事種目 ＼ 建物別 | 工事内容 撤去 | 更新 | 再設置 | 新設 | 屋 外 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ 空 気 調 和 設 備 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ● 冷 暖 房 設 備 | ●一式 | ○一式 | ●一式 | ●一式 | ○一式 |
| ● 暖 房 設 備 | ●一式 | ●一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ● 換 気 設 備 | ●一式 | ●一式 | ○一式 | ●一式 | ○一式 |
| ○ 排 煙 設 備 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ○ 自 動 制 御 設 備 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ● 衛 生 器 具 設 備 | ●一式 | ●一式 | ○一式 | ●一式 | ○一式 |
| ● 上 水 設 備 | ●一式 | ●一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ● 排 水 設 備 | ●一式 | ●一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ● 給 湯 設 備 | ●一式 | ●一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ○ 消 火 設 備 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ● 天 然 ガ ス 設 備 | ●一式 | ●一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ○ 給 油 設 備 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ○ 厨 房 機 器 設 備 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ○ 遠 過 設 備 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ○ 井 水 設 備 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |
| ○ 電 源・制 御 設 備 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○一式 |

4．設 備 概 要（○印を付けたものを適用する）

| 方 法 及 び 種 別 | 設 備 概 要 |
|---|---|
| 空 調 方 式 | |
| 冷 暖 房 方 式 | ●マルチエアコン　●パッケージエアコン　・ルームエアコン　・ |
| 暖 房 方 式 | ●パネルヒーター　●遠赤外線ヒーター　●ＦＦ暖房機　●床暖房 |
| 換 気 方 式 | ●局所換気　・　・　・　・ |
| 給 水 方 式 | |
| 排 水 方 式 | 建物内汚水、雑排水（●分流　・合流）<br>建物外汚水、雑排水（・分流　●合流）<br>浄化槽　（・合併　・単独　）<br>放流先　●公共下水　・ |
| 消 火 設 備 の 種 別 | ・消火器　・　・　・ |
| ガ ス の 種 別 | ・都市ガス（発熱量　　ＫＪ／Nm、供給事業者名：　　）<br>●液化石油ガス（発熱量　１００，０００ ＫＪ／Nm ） |

5．指 定 部 分　・無　　・有　（指定部分しゅん工期限　平成　　年　　月　　日）

対 象 部 分：

Ⅱ．図 面 目 録　令和７年度（債務負担行為）障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事

| No. | 図 面 名 称 | No. | 図 面 名 称 |
|---|---|---|---|
| M-01 | 機械設備工事特記仕様書 | M-16 | 給排水衛生設備既存２階平面図 |
| M-02 | 更新・新設機器表 | M-17 | 給排水衛生設備既存１階平面詳細図 |
| M-03 | 凡例・更新・新設衛生器具表 | M-18 | ２階トイレ既存平面詳細図 |
| M-04 | 配置図 | M-19 | 冷暖房設備既存１階平面図 |
| M-05 | 給排水衛生設備改修１階平面図 | M-20 | 冷暖房設備既存２階平面図 |
| M-06 | 給排水衛生設備改修２階平面図 | M-22 | 換気設備既存１階平面図 |
| M-07 | 給排水衛生設備改修１階平面詳細図 | M-23 | 換気設備既存２階平面図 |
| M-08 | ２階トイレ改修平面詳細図 | M-24 | 施工標準図 |
| M-09 | 冷暖房設備改修１階平面図 | M-25 | 堀金保健センターガス給湯器撤去参考平面図 |
| M-10 | 冷暖房設備改修２階平面図 | | |
| M-11 | 換気設備改修１階平面図 | | |
| M-12 | 換気設備改修２階平面図 | | |
| M-13 | 更新・移設機器表 | | |
| M-14 | 凡例・撤去衛生器具表 | | |
| M-15 | 給排水衛生設備既存１階平面図 | | |

Ⅲ．工 事 仕 様

① 共 通 仕 様

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「標準図」という。）による。

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の工事仕様は適用しない。

参考図書

●安芸野市建築工事の手引き（以下、「手引き」という。）安芸野市企画財政部監修

② 特 記 仕 様

（１）章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項のうち選択する事項は・印の付いたものを適用し、●印の付いたものは適用しない。

| 章 | 項 目 | 特 記 事 項 |
|---|---|---|
| | ① 機 材 等 | 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のものとする。<br>ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。 |
| | ② 機材の品質・性能証明 | 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（以下、「品質性能証明資料」という。）を提出して監督職員の承諾を受ける。（標準仕様書第１編第１章第４節１．４．２）<br>ただし、（社）公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿」によって所定の評価を受けているものは省略できる。製作図、試験成績書等は除く。 |
| | ③ 使用材料発注先調書 | 使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、監督職員の承諾を受ける。 |
| | ④ 施工条件明示項目 | ・公共建築工事積算基準の解説（設備工事編）の「執務並行改修」 |

●一般共通事項

| | |
|---|---|
| ⑤ 化学物質を発散する建築材料等 | 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の１）から５）を満たすものとする。<br>１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。<br>２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。<br>３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。<br>４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。<br>５）上記１）、３）、４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。<br>なお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ないものとは、発散量が第３種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当する材料等が無い場合は第３種のものを使用するものとする。 |

| ホルムアルデヒドの発散量 | 該 当 す る 建 築 材 料 |
|---|---|
| 規 制 対 象 外 | ①ＪＩＳ及びＪＡＳの　Ｆ☆☆☆規格品<br>②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品<br>③下記表示のあるＪＡＳ規格品<br>ａ　非ホルムアルデヒド系接着剤使用<br>ｂ　接着剤等不使用<br>ｃ　非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用<br>ｄ　ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用<br>ｅ　非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用<br>ｆ　非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 |
| 第 三 種 | ①ＪＩＳ及びＪＡＳの　Ｆ☆☆☆規格品<br>②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品<br>③旧ＪＩＳのＥｏ規格品<br>④旧ＪＡＳのＦｃｏ規格品 |

| | |
|---|---|
| ⑥ ペーストシール剤 | 飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている下記の物質を材料及び製造工程に使用されていないこと。<br>ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン<br>パラクロロベンゼン、テトラデカン、クロルピリオス、フェノブカルブ、ダイアジノン<br>フタル酸ジ－ｎ－ブチル、フタル酸ジ－２－エチルヘキシル |
| 7 電気保安技術者 | 電気保安技術者を設置する。 |
| ⑧ 技 能 士 の 適 要 | ●配管（1）2）　・冷凍空気調和機器（1．2）　・熱絶縁（1．(2)　・建築板金（1．2） |
| ⑨ 仮 設 事 務 所 | ●設けない　・設ける<br>この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。<br>・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。　●本工事で負担する。<br>・改修機械設備標準仕様書第１編２．２．１によるほか下記による。<br>・　内部仮設足場等（・　種　・　種）　・外部仮設足場等（・　種　・　種）<br>資材の保管は必ず屋根をかけ地上３０ｃｍ以上の架台に乗せる。<br>・監督員が指示する構内の場所に敷ならし　・構内指定場所にたい積　●構外搬出適切処理<br>●根切中の良質土（ただし管の周囲は山砂、川砂又は再生砂）　・山砂の類<br>根切中の山留め　有（公共興接続部）・無<br>工事に先立ち手引き第２編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告書を作成し提出する。<br>（１）引渡しを要するもの　・無　・有（　　）<br>（２）引渡しを要するもの以外は構外搬出し関係法令により適切に処理すること。<br>（３）特別管理産業廃棄物　・無　・有（　　）<br>（４）再利用又は再生資源化を図るもの　（コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、塩ビ管、） |
| 10 資 材 の 保 管 | |
| 11 建 設 発 生 土 | |
| 14 埋め戻し土・盛土 | |
| 15 山 留 め 養 生 | |
| 16 発 生 材 処 理 | |
| 17 文 字 入 名 札 等 | 標準仕様書第１編１．７．４によるほか、パルプ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレス線等で取付ける。 |
| 18 取 扱 説 明 板 | 機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板（アクリル樹脂製、文字彫込み程度）を設ける。大きさは、約　　㎡とする。 |
| ⑲ 総 合 調 整 | ●風量調整　・水量調整　・室内外空気の温湿度測定　・騒音測定<br>・飲料水の水質の測定（・水質基準検査１０項目（一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等（ＴＯＣ）、ｐＨ、味、臭気、色度、濁度）　・トルエン）<br>飲料水の水質の測定は厚生労働大臣登録水質検査機関とする。 |
| 20 容 量 等 の 表 示 | （１）機器類の能力、容量等は、表示された数値以上とする。<br>（２）電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。<br>機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持とする。 |
| ㉑ 耐 震 措 置 | 耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針最新版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）による。<br>（１）設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量）に、次に示す地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は１．０とする。 |

| 設 置 場 所 | 耐震安全性の分類 ・特定の施設（・甲類　・乙類） | | ・一般の施設（乙類） | |
|---|---|---|---|---|
| | 重要機器 | 一般機器 | 重要機器 | 一般機器 |
| 上層階、屋上及び塔屋 | 2．0<br>（2．0）<br>（2．0） | 1．5<br>（2．0）<br>（1．5） | 1．5<br>（2．0）<br>（1．5） | 1．0<br>（1．5）<br>（1．0） |
| 中２ 階 | 1．5<br>（1．5）<br>（1．5） | 1．0<br>（1．5）<br>（1．0） | 1．0<br>（1．5）<br>（1．0） | 0．6<br>（1．0）<br>（0．6） |
| 地下階、一階 | 1．0<br>（1．0）<br>（1．5） | 0．6<br>（1．0）<br>（1．0） | 0．6<br>（1．0）<br>（1．0） | 0．4<br>（0．6）<br>（0．6） |

（注）１．（　）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。
２．〈　〉内の数値は水槽類に適用する。
３．上層階の定義は次による。
２～６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階

重要機器とは下記に示すものをいう。
・給水装置・排水装置・換気機器・空調機器・防災設備・監視制御設備・危険物貯蔵装置●ろ過機
・火を使用する設備・避難経路上に設置する機器・　・　・
（２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。
機械改修工事標準仕様書第２編５章による。

| | |
|---|---|
| 22 あと施工アンカー | ●性能確認試験（　　）施工後確認試験　（ｋｇｆ）　確認強度　　ｋｇｆ／㎡　計算強度 |
| 23 吊 金 物 確 認 試 験 | 吊金物は~~亜鉛メッキ~~又はステンレス鋼製とする<br>~~吊り金具は、吊ボルト、吊ボルト~~ドレン管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向かって下り勾配とする。（ドレン管は完全に排水出来るような勾配とする）<br>コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを１／２重ね１回巻きとする。また、コンクリート土間下配管は、銅棒等により沈下防止措置をする。<br>土中埋設管（排水含む）は、管の上下をサンドクッション厚１００ｍｍで保護する。<br>給水管、~~排水管~~の埋設深さは　　管上８００　　ｍｍとする。又、ガス管の埋設深さは　　ｍｍとする。 |
| 24 配 管 勾 配 | |
| 25 管 の 保 護 | |
| 26 管 の 埋 設 | |
| 27 管 の 埋 設 表 示 | 図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分は埋設標ポンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。<br>排水管を除く管には、埋設表示用テープを設置する。 |
| 28 溶 接 部 の 非 破 壊 検 査 | 抜取率　・標準仕様書による　・<br>検査の種類　・ＲＴ　・ＰＴ又はＭＴ |
| 29 塗 装 | 下記の金属電線管は塗装を行う。<br>・屋外露出　・機械室内排水管の露出部<br>下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。<br>・倉庫　●施工上必要部分 |

| 機 器 | 基 礎 | 振 動 絶 縁 効 率 |
|---|---|---|
| 遠 心 送 風 機 | ・標準基礎　・防振基礎 | ・　％以上　・ |
| 空調用ポンプ及びボイラー給水用ポンプ | ・標準基礎　・防振基礎 | ・８０％以上　・ |
| 揚水用ポンプ及び小形給水ポンプユニット | ・標準基礎　・防振基礎 | ・８０％以上　・ |

| | |
|---|---|
| 30 機器の基礎及び振動絶縁効率 | ・別図による。 |
| 31 電 線 類 | 電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編２．４．１、表４．２．１２による。 |
| 32 は つ り | 既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。 |
| ㉝ 保 温 及 び 消 音 内 貼 り | 標準共通仕様書第２編によるほか下記による。<br>給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ（グランド部を含む）、フランジ、可とう継手及び空調ダクトのフランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。<br>各配管の保温厚で標準仕様書中厚３０ｍｍ未満の箇所はすべて厚３０ｍｍ以上とする。ただし、排水管は除く。<br>・換気ダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・<br>・外気取入れダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・<br>・排気ダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・<br>・還りダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・<br>・膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は膨張管の項による。<br>・建物内の空気抜き管の保温は膨張管の項による。<br>・空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。<br>・全熱交換器用ダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・<br>保温種別は下記による<br>煙道　（イ）・ロ　・イ（・１号　・２号）　・ロ<br>昇温管　・イ　・ロ<br>機器　・イ　・ロ<br>給水管　・ハ　・ロ<br>排水管　・ロ　・ロ<br>給湯管　・イ　・ロ<br>・排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。<br>なお仕様はｄ（ロ）とする。<br>（・排水トラップ　・鉛管　・鋼管類　・ビニール管　・ドレーン管　・　　）<br>・消火管で下記の部分は保温する。なお仕様は給水管の項による。<br>（・屋内消火管　・水抜きできない管　・スプリンクラー配管　・　　）<br>・圧力タンク、膨張水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。<br>・大便器は保温する。<br>・共同溝の保温種別　（・ピット内に準ずる　・　　）<br>・ダクトの保温外装は下表による。<br>●機械設備共通仕様書による |

| 区 分 | 保 温 外 装 |
|---|---|
| 倉庫・書庫<br>機械室<br>居室・廊下など | ・アルミガラスクロス　・<br>・アルミガラスクロス　・<br>・カラー亜鉛鉄板　・ |
| 屋外露出、多湿箇所（　　） | ・ステンレス鋼板　・ |

・配管の保温外装は下表による。

| 区 分 | 保 温 外 装 |
|---|---|
| 倉庫・書庫<br>機械室<br>居室・廊下など | ・アルミガラスクロス　・<br>・アルミガラスクロス　・<br>・綿布　・ |
| 屋外露出、多湿箇所（　　） | ・ステンレス鋼板　・ |

※配管には、冷媒管は除く。
●冷媒管の保温の外装は下表による。なお保温化粧ケースは塩化ビニール樹脂製とする。

| 区 分 | 保 温 外 装 |
|---|---|
| 屋 内 露 出 | ●合成樹脂ｶﾊﾞｰ　・保温化粧ケース |
| 屋 外 露 出 | ●ｶﾞﾙﾌﾞﾘ外装　・保温化粧ケース |

| | |
|---|---|
| 34 防 凍 保 温 | ・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類）は防凍保温を行い、厚さは管径２５ｍｍ以下のものは５０ｍｍ、管径３２ｍｍ以上のものは４０ｍｍとする。<br>・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類）は電気ヒーター等の防凍対策を行う。なお、保温厚は３２に準じる。 |
| 35 試 験 | ・各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。（　　）<br>（１）各種配管の試験は、新設配管に適用する。<br>（２）新設配管は、既設配管の接続前に試験を行う。 |
| 36 他工事との取合い | 配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。 |
| 37 そ の 他 | 保険等の各種措置については、別添「特記仕様書（共通事項）」による。<br>・プール屋外洗面・洗眼流し排水露出管ステンレスラッキング |

●空気調和設備

| | |
|---|---|
| 1 設 計 温 湿 度 | 外気：夏季　34.0℃　％　／　冬季　-13.0℃　％<br>室内：一般系統　温度（ＤＢ）　湿度（ＲＨ）　26℃　％　／　温度（ＤＢ）　湿度（ＲＨ）　℃　％<br>室内：　温度（ＤＢ）　湿度（ＲＨ）　℃　％　／　温度（ＤＢ）　湿度（ＲＨ）　℃　％ |
| 2 居 室 騒 音 限 界 | 下表によるほか、耳ざわり音がないよう機種選定およびダクト消音対策を行う。 |

| 室 名 | Ａ 特 性 （ｄＢ） | Ｎ Ｃ 値 |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| 3 煤 煙 濃 度 計 | ・設ける　・ |
| 4 ばいじん量測定口 | ・設ける（測定口は８０φとする）　・ |
| 5 煙 道 | 伸縮継手、掃除口及び煤煙量測定口の位置は図示による。 |
| 6 ダ ク ト | ・低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト<br>・アングルフランジ工法　・スパイラルダクト<br>・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法） |
| 7 風 量 測 定 口 | 取付箇所は図示による。 |
| 8 チ ャ ン バ ー | 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。<br>空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音内貼りしたチャンバーには点検口を設け、点検口の大きさは図示による。<br>外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工する。 |
| 9 防 煙 ダ ン パ ー | 復帰方式（・遠隔　・　　）<br>定格入力は、ＤＣ２４Ｖ、０．７Ａ以下とする。 |

●換気設備

| | |
|---|---|
| 10 ピストンダンパー | 復帰方式（・遠隔　・　　） |
| 11 弁 類 | ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　・１０Ｋ（図示部分））<br>取付部は図示による。 |
| 12 温 度 計 | 取付部は図示による。 |
| 13 圧 力 計 | コック付とし、形式及び取付部は図示による。 |
| 14 瞬 間 流 量 計 | 制御盤には（・給油ポンプ制御　・満油警報　・遠隔警報　・電磁弁制御　・返油ポンプ制御<br>・減油警報　・　　）の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。 |
| 15 油 面 制 御 装 置 | |
| ① ダ ク ト | ●低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト<br>・アングルフランジ工法　●スパイラルダクト　・ﾀｲﾄﾗﾌﾙｼﾞｮｲﾝﾄ<br>・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法）<br>・厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き（・要　・不要） |
| 2 風 量 測 定 口 | ・厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より１ランク厚いものを使用する。<br>取付位置は図示による。 |
| 3 ダ ン パ ー | 空気調和設備の該当項目による。 |
| 4 排気ダクトのシール | ・浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統　・ |
| 5 チ ャ ン バ ー | 空気調和設備の該当項目による。 |
| 6 耐 火 措 置 | 自家発用換気ダクトが自己発電室外を通過する場合の耐火措置は図示による。<br>・パイプファン・壁取付換気扇 |

●排煙設備

| | |
|---|---|
| ① 煙 道 | ・ステンレス製（図示範囲）　・ |
| 2 排 煙 口 の 形 式 | 図示による |
| 3 排煙口手動開放装置（開放及び復帰方式） | ・ワイヤー式　・電気式（遠隔操作　・不要　・要） |
| 4 排 煙 風 量 測 定 | 「建築設備定期検査業務指導書」（日本建築設備安全センター）の排煙風量の検査方法に準ずる。 |

○自動制御設備

| | |
|---|---|
| 1 中央監視制御装置 | ・有り　・無し |
| 2 中央監視制御装置の構成・機能 | 図示による |
| 3 電気計装工事の記録 | 使用する電線類はＥＭ電線とし、規格は標準仕様書第４編表４．２．１２の使用電線類の規格による。（機器、盤類は除く）<br>屋外・屋内露出の電線は図面に特記のない限り金属管配線とする。<br>天井内隠蔽の配線は図面に特記のない限りケーブル配線とする。 |

●衛生器具設備

| | |
|---|---|
| 1 大 便 器 洗 浄 弁 | ・バキュームブレーカー　・不凍結装置付　・低圧フラッシュバルブ（　　） |
| ② 大便器ロータンク | ・水抜き装置付 |
| ③ 温水洗浄式便座 | 加熱方式（●貯湯式　・瞬間式）　給水方式（●給水管直結給水方式　・ポンプ加圧給水方式） |
| 温風乾燥機能（・有　・無） | 脱臭（・有　・無） |
| ④ 小 便 器 洗 浄 弁 | ・不凍結装置付●感知小便器一体型フラッシュ方式・個別感知フラッシュ方式（・埋込　・露出・便器一体） |
| 5 小 便 器 洗 浄 管 | ・露出　●隠ぺい　・水抜き装置付 |
| 6 水 栓 | ・節水コマ　・固定コマ（・寒冷地対応形　・　　）　●自動水栓 |
| 7 化 粧 棚 | ・陶器製（・露出形　・　　） |
| 8 石 け ん 受 | ・陶器製（・露出　・埋込） |
| 9 洗 面 器 | ●止水栓付 |
| 10 標 記 板 | ・取付箇所（・大便器　・小便器　・　　）材質（・陶器製　・　　） |
| 11 大便器耐火カバー | ・設ける（ピット内は除く）　・設けない |
| 12 その他 | ・既設水栓撤去・再取付 |

●給水設備

| | |
|---|---|
| 1 量 水 器 | ●親メーター（・貸与品　●既設　）　・子メーター（・買取り　・　　） |
| 2 量 水 器 桝 | ・水道事業者指定品（・貸与品　・買取り）　・既設　・子ﾒｰﾀｰ用量水器BOX本工事 |
| 3 弁 類 | ＪＩＳ又はＪＶ　●水道直結部分（●１０Ｋ　・　　）・その他の部分（・５Ｋ　・１０Ｋ　　） |
| 4 引 込 納 付 金 等 | ・要（・本工事　・別途工事）　・不要 |
| 5 給 水 勾 配 | ●二次側は水抜きが確実にできること。 |
| ⑥ 建物導入部配管 | ・標準図　施工４、５（・（ａ）　・（ｂ）　●（ｃ））による。 |

●排水設備

| | |
|---|---|
| 1 洗面器等の排水管 | 洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップとする。 |
| 2 排 水 勾 配 | 屋内　・６５Ａ以下は１／５０、７５Ａ以上は１／１００以上　屋外　・１／１００以上　・１／５０以上 |
| 3 満 水 試 験 継 手 | 図示の箇所に取付ける。 |
| 4 インバート桝、ため桝 | 桝のコンクリート部は工場製品としてもよい。・塩ビ桝 |
| ③ エアコン室内機ドレン配管 | エコドレン管 |

●給湯設備

| | |
|---|---|
| 1 弁 類 | ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　・１０Ｋ） |
| ② 給湯器・温水器 | ●　電気温水器電気温水器用給排水金具・パイプは必ず専用部品を使用する事<br>●　ガス給湯器　ＬＰＧ用 |

○消火設備

| | |
|---|---|
| 1 屋 内 消 火 栓 箱 | ・ＨＢ－１Ａ　・ＨＢ－１Ｂ　・ |
| 2 建物導入部配管 | ・標準図　施工４、５（・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ））による。 |
| 3 建物導入部配管 | ・消火器 |

○厨房設備

| | |
|---|---|
| 1 機 器 の 寸 法 | 概略寸法とする |
| 2 燃 焼 機 器 | 使用ガス（・都市ガス　・液化石油ガス） |

●天然ガス設備

| | |
|---|---|
| 1 充 て ん 容 器 | ・別途（・５０ｋｇ　・　　）●既設 |
| 2 集 合 装 置 | ・標準図　施工７０による　本組。 |
| 3 転 倒 防 止 等 | ・標準図　施工７１（・（ａ）　・（ｂ））による |
| 4 メ ー タ ー | ・親メーター（・買取　・　　）　・子メーター（・買取り　・　　） |
| 5 ガス漏れ警報器 | ・本工事（図示による）　・別途工事 |
| 6 引 込 負 担 金 | ・要（・別途工事　・本工事）　・不要 |
| 7 電 気 防 食 | ・要　・不要 |
| 8 建物導入部配管 | ・標準図　施工４、５（・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ））による。 |

●その他

| | |
|---|---|
| ① しゅん工時提出物 | 標準仕様書によるほか別表による。<br>工事しゅん工後３ヶ月、１２ヶ月に点検をして、その結果を書面で施設管理者あて報告する。<br>（管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず管理者の立会いを要する。） |
| 2 定 期 報 告 | 別添「建築工事における電子納品特記仕様書（試行用）」による。 |
| 3 電 子 納 品 | （長野県公式ホームページ（電子入札システム）に掲載される、当該入札公告の添付図書） |

●特記

| | |
|---|---|
| ① ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 空調機器設置用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄはｽﾀｯﾄﾞ製使用し、新設現場打・後施工アンカー共本工事範囲内とする。 |
| ② 屋外機設置用既設ｱﾝｶｰ再使用について | 取付機器必要耐力を考慮し引抜試験を行い結果を報告する。<br>新設後施工アンカーの施工後は引抜試験を行い報告する。引抜試験の箇所・本数に付いてはメーカー仕様。係員の支持による。 |
| ③ 屋外機撤去・再設置に伴う壁取付鋼製架台は | 再使用とし撤去・再設置とする。 |
| ④ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・吊棒口径 | 各種屋内機器変更によりﾄﾞﾚﾝﾄﾞﾚｲﾝ仕様又は計算により確認する。 |
| ⑤ 既設天井一時撤去・復旧 | 機械設備施工上必要となる既設天井一時撤去・復旧工事は、本工事内とする。 |
| 6 天井点検口設置位置 | 天井点検口の取付位置は、機械設備・電気設備施工上・管理上必要な位置とする。 |
| ⑦ 冷媒配管気密試験 | 共通仕様書・ﾒｰｶｰ推奨気密試験圧力で実施（ﾒｰｶｰ推奨試験に場合証明書類提出） |
| ⑧ 界壁・防火壁貫通部処理 | 国土交通省大臣認定工法（乾式壁対応品）で施工し事前に承認を得る |
| ⑨ コア抜特の配筋調査 | 床・壁コア抜きの場合は配筋探査を行う。 |
| ⑩ 既設開口 | 配管更新に際しては、既設開口を出来る限り使用する。 |
| ⑪ 現地調査 | 施工前に現地調査を行い設計図との違いが生じた場合は係員と協議を行い施工する。 |
| ⑫ 外壁不要機器・配管撤去跡処理 | 建築工事 |

（別表）しゅん工時提出物（○印を付けたものを提出する。作成方法は手引きによる。）

| | |
|---|---|
| 1 提出書類等目録 | ⑦ 官公署届出書類等 |
| ② 完成図（原図・製本・ＣＡＤデータ） | ⑧ 工具・予備品等 |
| 3 設計図（原図・ＣＡＤデータ） | ⑨ 引渡書 |
| ④ 工事施工関係書類 | １０ 試運転用油等（　　）の納品書写 |
| ⑤ 工事完成資料 | 1 その他監督員指示によるもの又は特記によるもの |
| ⑥ 保守管理資料 | 注）完成図面の種類は、設計図面に準じて作成すること。 |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 機械設備工事特記仕様書 | | 2025.05 | | | | M-01 |

撤去機器表

| 記号 | 機器名称 | 室名 | 機器型式 | 機器仕様 | 合計 | 電力 相（φ） | 電力 電圧（V） | 電力 容量（KW） | 備考・参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-1～4連結 | ガス給湯ユニット | 屋外　特殊浴室1　特殊浴室2 | 屋外壁掛形 | 業務用給湯専用ガス給湯器32号（エコ・連結用）　システムユニット・システムユニット連結ケーブル　メインリモコン・増設リモコン・2芯ケーブル20m | 1　組 | 1 | 100 | | リンナイ |
| | 1台既存品仕様 | | | 連結スタンド（並列2台用）　x2組　給水・給湯・ガス配管セット（4連主管用）　各1　給水・給湯・ガス用バルブフレキセット（枝管用）　x4組 | | | | | RUKC-E3201W |
| | | | | ドレン配管セット　x4組　配管・架台用カバー　1式　給水・給湯配管凍結防止ヒーター巻き　他1式 | | | | | |
| EW-1 | 小型電気温水器 | 厨房 | 床置 | 貯湯量　12L | 2　組 | 1 | 100 | 1.1KW | TOTO　REKB12A12 |
| | | 流し台用 | 流し台内設置 | 給水・給湯・排水金物・他一式（フレキシブル管の長さは現場合せ）　熱湯栓取付現場合せ　他必要部品一式 | | | | | TKS05301J+T76D　他 |
| EW-2 | 小型電気温水器 | 厨房 | 床置 | 貯湯量　12L | 1　組 | 1 | 100 | 1.1KW | TOTO　REWO6A1B1KSCM　他 |
| | | 食洗器用 | 流し台内設置 | 給水・給湯・排水金物・他一式（フレキシブル管の長さは現場合せ）　他必要部品一式 | | | | | |
| EW-3 | 小型電気温水器 | 1F多目的WC1 | 床置 | 貯湯量　6L | 1　組 | 1 | 100 | 0.6KW | TOTO　REWO6A1B1KSCM |
| | | | 洗面器下 | 給水・給湯・排水金物・他一式（フレキシブル管の長さは現場合せ）　他必要部品一式 | | | | | +TLE28SAAA　他 |
| HEA-3 | 熱交換器付換気扇 | 1F訓練室 | 天井カセット形 | 風量　500/310/175m3/H　マイコンタイプ　コントロールスイッチ　天吊金物　ダクト・ウエザーカバー既存使用 | 5　組 | 1 | 100 | 0.25KW | 三菱LGH-N50CX3 PZ-N350SP2 |
| HEA-4 | 熱交換器付換気扇 | 1F事務室<br>1F休憩室 | 天井カセット形 | 風量　250/125/85m3/H　マイコンタイプ　コントロールスイッチ　天吊金物　ダクト・ウエザーカバー既存使用 | 1　組 | 1 | 100 | 0.20KW | PZ-N350CF2 PZ-N154BK2 他<br>三菱LGH-N25CX3 PZ-N125SP2 |
| HEA-5 | 熱交換器付換気扇 | 1Fデイルーム室 | 天井カセット形 | 風量　150/75/42m3/H　マイコンタイプ　コントロールスイッチ　天吊金物　ダクト・ウエザーカバー既存使用 | 2　組 | 1 | 100 | 0.08KW | PZ-N125CF2 PZ-N154BK2 他<br>三菱LGH-N15CX3 PZ-N125SP2 |
| HEA-6 | 熱交換器付換気扇 | 1F特殊浴室1・2 | 壁掛形 | 風量　190/95m3/H　2パイプ　急速排気付タイプ　壁スイッチ　コントロールスイッチ専用屋外給気・排気フード　他必要部品 | 2　組 | 1 | 100 | 0.08KW | PZ-N125CF2 PZ-N154BK2 他<br>三菱VL-18EUH3　P-04SWL2<br>P-08JAF P-100CVSQ6　他 |
| FE-2 | 天井埋込形換気扇 | 1F事務室　更衣室<br>2F男女WC | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 風量　400m3/H　プラスチックタイプ、低騒音タイプ　コントロールスイッチ　天吊金物　ダクト・ウエザーカバー既存使用 | 4　組 | 1 | 100 | | 三菱VD-20ZX14-C P-10SW2<br>P-08TK3　他 |
| FE-3 | 天井埋込形換気扇 | 2F多目的WC | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 風量　130m3/H　サニタリー用<br>プラスチックタイプ、低騒音タイプ　コントロールスイッチ　天吊金物　ダクト・ウエザーカバー既存使用 | 1　組 | 1 | 100 | | 三菱VD-13ZC14-C P-10SW2<br>P-02TK3　他 |
| FE-4 | 天井埋込形換気扇 | 1F厨房 | ﾀﾞｸﾄ用換気扇<br>台所用 | 風量　300m3/H　鋼板タイプ、低騒音タイプ　コントロールスイッチ　天吊金物　ダクト・ウエザーカバー | 1　組 | 1 | 100 | | 三菱VD-18ZV6　P-04SWLV2<br>P-08TK3　P-18FSQ5　他 |
| FE-5 | 天井埋込形換気扇 | 1F多目的WC2 | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 風量　95m3/H　プラスチックタイプ、低騒音タイプ　コントロールスイッチ　天吊金物　ダクト・ウエザーカバー | 1　組 | 1 | 100 | | 三菱VD-10ZC14　P-11SW2<br>P-02TK3　P-13FSK5　他 |
| FE-6 | 天井埋込形換気扇 | 1F職員WC | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 風量　50m3/H　プラスチックタイプ、低騒音タイプ　コントロールスイッチ　天吊金物　ダクト・ウエザーカバー | 1　組 | 1 | 100 | | 三菱VD-07ZC14　P-11SW2<br>P-02TK3　P-13FSK5　他 |
| FE-7 | 天井埋込形換気扇<br>キッチンユニット付属 | 1F事務室 | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 風量　キッチンユニット定格　ダクト100φ　ダクト・ウエザーカバー | 1　組 | 1 | 100 | | 三菱P-13FSK5　他 |
| FE-8 | 天井埋込形換気扇<br>キッチンユニット付属 | 21F給湯室 | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 風量　キッチンユニット定格　既設ダクト接続　150φ-100φ　ダクト・ウエザーカバー既存使用 | 1　組 | 1 | 100 | | |
| EH-1 | 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 1F男子・女子WC<br>2F女子WC | 壁掛形 | 暖房能力　1290Kcal/H　サーモスタット内蔵　いたずら防止プレート付 | 3　組 | 1 | 200 | 1.5KW | 日本ｼｰｽﾞ線<br>DP-A150P |
| EH-2 | 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 2F男子WC | 壁掛形 | 暖房能力　860Kcal/H　サーモスタット内蔵　いたずら防止プレート付 | 1　組 | 1 | 200 | 1.0KW | 日本ｼｰｽﾞ線<br>DP-A100P |
| EH-3 | 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 1F多目的WC1・2<br>2F多目的WC | 壁掛形 | 暖房能力　645Kcal/H　サーモスタット内蔵　いたずら防止プレート付 | 3　組 | 1 | 200 | 0.75KW | 日本ｼｰｽﾞ線<br>DP-A75P |
| EH-4 | 遠赤外線ヒーター | 1F特殊浴室2 | 天埋形 | 暖房能力　1720Kcal/H　防滴タイプ　断熱材加工付　本体保護ガード（ステンレス）　加熱部（アルミ）　温度ヒューズ<br>ヒーターコントロールサーモスタット | 2　組 | 1 | 200 | 2.0KW | 日本ｼｰｽﾞ線<br>DHWY200PS |
| EH-5 | 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 職員便所 | 壁掛形 | 暖房能力　430Kcal/H　サーモスタット内蔵　いたずら防止プレート付 | 1　組 | 1 | 100 | 0.5KW | 日本ｼｰｽﾞ線<br>DPS-A50E |
| AC-12 | 空冷ヒートポンプ<br>エアコン | 1F特殊浴室1 | 天井カセット<br>２方向吹出<br>標準タイプ | 冷房能力　3.6kw　暖房能力　4.0kw　主管　冷媒配管　CU12.7,CU6.4　ドレン管　25V　屋外機参考寸法　809×300×630H　参考製品重量　38.0Kg<br>ドレンアップメカ　防振架台　渡り配線工事・リモコン配線工事（材工） | 1　組 | 3 | 200 | 冷　0.8<br>暖　0.9<br>消費電力 | 三菱<br>PLZ-ERMP40L5 |
| AC-13 | 空冷ヒートポンプ<br>エアコン<br>寒冷地仕様 | 1F特殊浴室2<br>同時ツイン | リモコン<br>天井カセット<br>４方向吹出<br>標準タイプ<br>ワイヤードリモコン | 冷房能力　7.1kw　暖房能力　8.0kw　主管　冷媒配管　CU9.5,CU15.9　ドレン管　25V　屋外機参考寸法　1050×330×1338H　参考製品重量　115.0Kg<br>枝管　冷媒配管　CU12.7,CU6.4　ドレン管　25V<br>ドレンアップメカ x2　防振架台　渡り配線工事・リモコン配線工事（材工） | 1　組 | 3 | 200 | 冷　1.85<br>暖　2.47<br>消費電力 | 三菱<br>PLZX-DHRMP80H5 |
| AI-14 | 空冷ヒートポンプ<br>エアコン<br>寒冷地仕様 | 1F特殊浴室1<br>同時ツイン | 天井カセット<br>４方向吹出<br>標準タイプ<br>ワイヤードリモコン | 冷房能力　7.1kw　暖房能力　8.0kw　主管　冷媒配管　CU9.5,CU15.9　ドレン管　25V　屋外機参考寸法　1050×330×1338H　参考製品重量　115.0Kg<br>枝管　冷媒配管　CU12.7,CU6.4　ドレン管　25V<br>ドレンアップメカ x2　防振架台　渡り配線工事・リモコン配線工事（材工） | 1　組 | 3 | 200 | 冷　1.85<br>暖　2.47<br>消費電力 | 三菱<br>PLZX-DHRMP80H5 |
| | | | | | | | | | ※換気扇関係コントロールスイッチ電気に支給 |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 更新・新設機器表 | | 2025.05 | | | | M-02 |

凡例

| 記号 | 名称 |
|---|---|
| ―― _ ―― | 給水管（屋外埋設管）<br>水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VD　水道用耐衝撃塩ビ管HIVP |
| ―― _ ―― | 給水管（屋外架空管）<br>水道用内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　VB　凍結防止ヒーター巻 |
| ―― _ ―― | 給水管（上水道直結屋外地中・土間埋設管）　不凍栓以降<br>水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　VD |
| ―― _ ―― | 給水管（上水道直結屋内隠蔽管）<br>水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　VB |
| ―― \| ―― | 水道用耐熱塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　HTLP　凍結ヒーター巻き<br>給湯管（屋内隠蔽管） |
| ―― \| ―― | 水道用耐熱塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　HTLP<br>（鋼管類接合材フェノール混合材使用不可） |
| ―――― | 屋外汚水管、排水管　　露出管<br>硬質塩化ビニール管　VP　　防凍保温 |
| ―――― | 屋外汚水管、排水管<br>硬質塩化ビニール管　VP |
| ―――― | 屋内汚水管、排水管<br>硬質塩化ビニール管　VP |
| ―――― | 屋内汚水管、排水管用通気管<br>硬質塩化ビニール管　VP |
| ―― G ―― | ポリエチレン二層管　　埋設<br>配管用亜鉛引渡鋼管　白ＧＰ　屋外露出管 |
| | |
| ―――― | 床暖房管<br>配管用亜鉛引渡鋼管　白ＧＰ |
| ―― O ―― | オイル管 |
| ―― OS ―― | 配管用炭素鋼鋼管　　黒ＧＰ |
| | |
| | |
| ―― ⊠ ―― | 水抜栓　地下式不凍栓　L＝600 |
| ―― ⋈ ―― | 仕切弁　JIS10K　給水・給湯・ガス |
| ―― ▨ ―― | SUS・FJ　300L　　給水・給湯・ガス |
| ―― ⊘ | 床排水金物 |
| ―― ⊜ | 床上掃除口 |
| ＝＝＝＝ | 排気ダクト<br>スパイラルダクト　SD |
| ＝＝＝＝ | 排気ダクト<br>亜鉛引鉄板 |
| | |
| | |

更新衛生器具表

（衛生器具の設置については事前に承諾図を提出し係員の承諾を得ること、又、現地の状況を考慮する事）

| 品名 | 仕様（参考型番）　設置場所 | 1F 男女WC | 多目的WC2 | 職員便所 | 特殊浴室１ | 特殊浴室２ | | 2F 食堂訓練室 | 療養室 | デイルーム | 事務室 | 男女WC | 多目的WC | | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車椅子対応便器 | 密結ﾀﾝｸ　CS20AB　SS30BFKL<br>ｳｵｯｼｭﾚｯﾄPS2K+オート便器洗浄ユニット　（貯湯式）　ﾘﾓｺﾝ　他付属品一式 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 組 |
| 紙巻器 | YH702 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 組 |
| 可動手摺 | 跳ね上げ手摺　樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　T112HK7R | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 組 |
| 固定手摺 | L型手摺　樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　T112CL9 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 組 |
| 洗面器 | はめ込み型洗面器　L351CM　　他付属品一式<br>自動単水栓（床給水）　TLE25SS1A　自動水石鹸供給栓　TLK08504JA　Pﾄﾗｯﾌﾟ | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 4 | 組 |
| 洗面ｶｳﾝﾀｰ | 建築工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗面器専用手摺 | T112CP26　x２ | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 4 | 組 |
| 多目的化粧鏡 | YM358OFC | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洋風大便器 | ﾊﾞﾌﾞﾘｯｸｺﾝﾊﾟｸﾄ便器・ﾀﾝｸ式　CS597BMS　SH596BAYR<br>ｳｵｯｼｭﾚｯﾄ　TCF5534AUP（貯湯式）　ﾘﾓｺﾝ　他付属品一式 | | 1 | | | | | | | | | 5 | | | 6 | 組 |
| 紙巻器 | YH702 | | 1 | | | | | | | | | 5 | | | 6 | 組 |
| 固定手摺 | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟL型　T112CL10 | | 1 | | | | | | | | | 5 | | | 6 | 組 |
| 小便器 | 低ﾘｯﾌﾟｾﾝｻｰ一体型小便器　自動ﾌﾗｯｼｭ弁<br>UFS900JCS　　他付属品一式 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 組 |
| 小便器専用手摺 | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　T112CU22 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 組 |
| 掃除用流し | SK22A　横水栓T23AEQ20C　Sﾄﾗｯﾌﾟ　他付属品一式 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | 組 |
| 汚物流し | 掃除口付床置床排水汚物流し　SKL330DNFP<br>ハイタンク　　レバー式自在水栓　TK133EQ13C　床排水フランジ（塩ビ用） | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 組 |
| 洗面器 | はめ込み型洗面器　L351CM　　他付属品一式<br>台付自動水栓（電気温水器用）　TLE28SAAA　壁排水金具・床排水金物 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 5 | 組 |
| | 電気温水器　REW06A1B1KSCM　アングル・ストレート止水栓<br>連結間　自動水石鹸供給栓 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗面ｶｳﾝﾀｰ | 建築工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手洗器 | ベッセル式手洗器　L652D　TLE28SS1A<br>台付自動水栓　（単水栓　AC100V）　M281　T22BS | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 組 |
| 化粧鏡 | 2方ﾌﾚｰﾑﾌﾘｰｻｲｽﾞ化粧鏡　450ｘ600 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | | 6 | 組 |
| 洗面ｶｳﾝﾀｰ | 建築工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗濯機用水栓 | TW11R | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 組 |
| 混合水栓撤去後水栓は自動単水栓に交換（給湯配管撤去洗面器） | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 組 |
| | TOTOアクアオートTLE35SM1A（AC100V）（参考自動水栓現場合せ） | | | | | | | | | | | | | | | |
| シャワーセット | 洗い場専用　　壁付サーモスタット混合水栓　TBV03447J | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | 5 | 組 |
| 洗面器置台 | EWB650 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 組 |
| 手摺 | T112CD6 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 組 |
| スライドバー | TS135GY12RR | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 組 |
| 車椅子対応洗面器 | マーブライトカウンター　≒1.0M　水栓金具　TLE35M4A（サーモ・AC100V）<br>ボール一体型 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 組 |
| | 自動水栓一体型電気温水器　RECK03B1RS33M6K<br>壁用止水栓　TL347CU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 排水金具　MX60022P　　手摺<br>ブラケット　M9P40A　x２　配管カバー　MX60044　コーナーカバー　MX60015A・B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車椅子対応洗面器 | マーブライトカウンター　≒2.0M　水栓金具　TLE35M4A（サーモ・AC100V）<br>ボール一体型　x２　　x２ | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 組 |
| 洗面器2連 | 自動水栓一体型電気温水器　RECK03B1RS33M6K　x２<br>床用止水栓　TL348C17　x２ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 排水金具　MX60022P　　配管カバー　MX60044　x２<br>ブラケット　M9P40A　x３　コーナーカバー　MX60015A・B　x２　手摺 | | | | | | | | | | | | | | | |

（衛生器具は寒冷地仕様とする。衛生器具型番は参考とし、参考型番が廃止または変更になっている場合、他メーカーの製品使用の場合は係員の指示による。）

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 凡例・新設衛生器具表 | | 2025.05 | | | | M-03 |

N

豊科保健センター

ひめこぶしの家

隣家

畑

墓地

豊科1級16号線

豊科1590号線

駐車場

水田

道路側溝

側溝

歩道

車道

水路

緑石切下部分

車止メ ﾊﾟﾘｶ

外周部:布基礎+ｽﾃﾝﾚｽ

赤線(里道)

緑地

砂利敷

駐車場

バス 駐車スペース

電気ｷｭｰﾋﾞﾙ

自家発電機

ｷｭｳﾋﾞﾙ

物置

車庫

浄化槽跡

駐輪場1

駐輪場2

スロープ

植栽

As

Co

Int

RM

M

止

STOP

10,300

10,400

7,900

7,200

7,300

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 配置図 | SCALE | 1/400 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | M-04 |







【参考設置例】

| 名　称 | 参考機器型番 | 個数 |
|---|---|---|
| ３２号給湯器 | RUXC-E3201W　1台既存品使用 | 4 |
| メインリモコン | 2芯ケーブル　10M | 1 |
| 増設リモコン | 2芯ケーブル　10M | 1 |
| 連結スタンド | 2台用 | 2 |
| システムユニット | システムユニット連結ケーブル | 1 |
| バルブ・フレキセット | 給水・給湯・ガス　枝管 | 各４ |
| 配管セット | 給水・給湯・ガス　主管 | 各１ |
| ドレン配管セット | | 4 |
| カバー | 配管・架台カバー | 8 |
| 架台カバーフ | | 1 |




※連結スタンドRC基礎
2000×800×500H　建築工事

ガス給湯器設置参考図

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 給排水衛生設備1階改修平面図 | 1/150 | 2025.05 | | | | M-05 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 ２改修存平面図 | SCALE 1/150 | DATE 2025.05 | 担当 | | | NO M-06 |

※ガス給湯器周り別紙参照

GW-1 4台連結 新設 (1台既存品)

地下式不凍栓（水） 40Ax600L VC-10BOX
地下式不凍栓（湯） 40Ax600L VC-10BOX

不凍栓（地下式）15Ax600L
VC-6BOX共
散水栓 T28UNH13
散水栓BOX共

※屋外露出給水管凍結防止ヒーター巻き・ラッキング
※屋外露出排水管防凍保温

30PP 埋設配管
40HIVP 埋設配管
ドレン地上解放
20HIVP
40HTLP 埋設配管
エアー抜弁15A
40HTLP 屋外架空配管
内壁開口50φ x2
UP
スロープ
既設雑排水処理槽250L
既設雑排水管接続
外壁開口75φ x4箇所
排除口
EW-1 新設
EW-2 新設
EW-3 新設
雑排水管改修
車椅子対応洗面器 温水器付
床下キャップ止
土間コンクリート斫り・復旧 設備工事 下地・仕上工事 建築工事
土間コンクリート斫り・復旧 建築工事 下地・仕上工事 建築工事
※給水・給湯・ガス・排水不要部分撤去本工事 不要配管部分撤去時周囲斫り本工事
食器洗浄機
厨房
既設排水管 100VP
既設排水管 150VP
既設排水管 200VP
既設雑排水管
既設汚水管
既設通気管
既設点検口
既設管接続
既設管に接続
既設トイレ配管類 床下処理
既設排水管
既設雑排水管
既設給水管
既設ガス管
既設ガス管 埋設配管
既設ガス管 露出配管
既設ガス管 埋設配管
既設ガス管 露出配管
既設ガス管 埋設配管
既設ガス管 露出配




２階トイレ改修平面詳細図

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和６年度<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | ２階トイレ改修平面詳細図 | 1/60 | 2025.05 | | M-08 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 冷暖房1階改修平面図 | SCALE | 1/150<br>1/75 | DATE | 2025.05 |
| 担当 | | | | NO | M-09 | | |




| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 冷暖房2階改修平面図 | SCALE | 1/150 | DATE | 2025.05 | 担当 | | NO | M-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 換気設備改修1階平面図 | 1/150 | 2025.05 | | M-11 |




| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 換気設備改修2階平面図 | 1/150 | 2025.05 | | M-12 |

撤去機器表

| 記号 | 機器名称 | 室名 | 機器型式 | 機器仕様 | 合計 | 電力 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 相（φ） | 電圧（V） | 容量（KW） | |
| GW-1 | 瞬間湯沸器 | 2F給湯室<br>1F事務室 | | 5号（元止式）　GC15A・分岐水栓（ホース接続） | 2　組 | 1 | 100 | | |
| EW-1 | 貯湯式湯沸し器 | 1Fデイルーム室 | | 貯湯量　20L　GC15A・分岐水栓（ホース接続） | 1　組 | 1 | 200 | 3.0KW | |
| HEA-3 | 熱交換器付換気扇 | 1F訓練室<br>1F事務室 | 天井カセット形 | 風量　1120/1000/720m3/H　ダクト・ウエザーカバー残置 | 5　組 | 1 | 100 | | |
| HEA-4 | 熱交換器付換気扇 | 1F休憩室 | 天井カセット形 | 風量　260/160m3/H　ダクト・ウエザーカバー残置 | 1　組 | 1 | 100 | | |
| HEA-5 | 熱交換器付換気扇 | 1Fデイルーム室 | 天井カセット形 | 風量　160/100m3/H　ダクト・ウエザーカバー残置 | 2　組 | 1 | 100 | | |
| | | | | | | | | | |
| FE-2 | 天井埋込形換気扇 | 1F事務室　更衣室　一般浴室WC<br>2F男女WC　給湯室 | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 風量　420m3/H　ダクト・ウエザーカバー残置 | 6　組 | 1 | 100 | | |
| FE-3 | 天井埋込形換気扇 | 1F一般浴室WC<br>2F多目的WC | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 風量　200m3/H　ダクト・ウエザーカバー残置 | 2　組 | 1 | 100 | | |
| FE-4 | 有圧換気扇 | 1F厨房 | 壁取付形 | 羽根径　300φ　風量　1500CMH　取付枠　ウエザーカバー　連動シャッター　フード　1600ｘ700　ダクト　300ｘ300 | 1　組 | 1 | 100 | | |
| FE-5 | 有圧換気扇 | 1F厨房 | 壁取付形 | 羽根径　200φ　風量　780CMH　取付枠　ウエザーカバー　連動シャッター　フード　1600ｘ600　ダクト | 1　組 | 1 | 100 | | |
| FE-6 | 換気扇 | 1F特殊浴室 | 壁取付形 | 浴室用　200φ　風量　320CMH　取付枠　ウエザーカバー　吸気ダンパー開閉式 | 1　組 | 1 | 100 | | |
| F-1 | 扇風機 | 1F一般浴室 | 壁取付形 | 羽根径　300φ | 2　組 | 1 | 100 | | |
| HEA-2 | 熱交換器付換気扇 | 特殊浴室・一般浴室 | 天井埋込形 | 風量　580/340m3/H　本体既存使用 | 2　組 | 1 | 100 | | |
| | | | | 吸込口・給気口（250φ）更新 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| EH-1 | 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 1F男子・女子WC<br>2F男子WC | 壁掛形 | 暖房能力　1290Kcal/H | 3　組 | 1 | 200 | 1.5KW | |
| EH-2 | 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 2F女子WC | 壁掛形 | 暖房能力　860Kcal/H | 1　組 | 1 | 200 | 1.0KW | |
| EH-3 | 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 1F多目的・一般浴室WC<br>2F身障者WC | 壁掛形 | 暖房能力　645Kcal/H | 3　組 | 1 | 200 | 0.75KW | |
| EH-4 | 遠赤外線ヒーター | １F特殊浴室 | 壁掛形 | 暖房能力　1705Kcal/H | 3　組 | 1 | 200 | 2.0KW | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ACO-1 | 空冷ヒートポンプ<br>マルチエアコン | 廊下・療養室<br>会議室 | 天井カセット | 冷房能力　40.0kw　暖房能力　45.0kw　室内機撤去・復旧　天井カセット４方向71形　ｘ１台<br>天井カセット２方向56形　ｘ１台 | 1　組 | 3 | 200 | 冷 12.15<br>暖 11.56 | PUHY-HP400SDMG5 |
| 室内機移設 | 高効率インバーター | | ２方向吹出<br>４方向吹出 | 防振架台　冷媒液回収・充填（真空引き・気密試験）　冷媒配管・ドレン配管切り回し　渡り配線取外し・切り回し | | | | 圧縮機出力<br>9.08w | |
| | | | | 試験・調整　電源配線取外し・復旧（電気工事） | | | | | |
| ACO-2 | 空冷ヒートポンプ<br>マルチエアコン | 食堂・訓練室 | 天井カセット | 冷房能力　33.5kw　暖房能力　37.5kw　室内機撤去・復旧　天井カセット４方向80形　ｘ３台<br>天井カセット２方向80形　ｘ１台 | 1　組 | 3 | 200 | 冷 1021<br>暖 10.3 | PUHYHP335SDMG5 |
| 室内機移設 | 高効率インバーター | | ２方向吹出<br>４方向吹出 | 防振架台　冷媒液回収・充填（真空引き・気密試験）　冷媒配管・ドレン配管切り回し　渡り配線取外し・切り回し | | | | 圧縮機出力<br>8.45kw | |
| | | | | 試験・調整　電源配線取外し・復旧（電気工事） | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 撤去・移設機器表 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025.05 | | | | M-13 |

## 凡例

| 記号 | 名称 |
|---|---|
| ―――― – ―――― | 給水管（屋外埋設管）<br>水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VD　水道用耐衝撃塩ビ管HIVP |
| ―――― – ―――― | 給水管（屋外架空管）<br>水道用内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　VB |
| ―――― – ―――― | 給水管（上水道直結屋外地中・土間埋設管）　不凍栓以降<br>水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　VD |
| ―――― – ―――― | 給水管（上水道直結屋内隠蔽管）<br>水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　VB |
| ―――― ― ―――― | 水道用耐熱塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　HTLP<br>給湯管（屋内隠蔽管） |
| ―――― ― ―――― | 水道用耐熱塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　HTLP |
| ―――― | 屋外汚水管、排水管<br>硬質塩化ビニール管　VP |
| ―――― | |
| ―――― | 屋内汚水管、排水管<br>硬質塩化ビニール管　VP |
| ―――― | 屋内汚水管、排水管用通気管<br>硬質塩化ビニール管　VP |
| ―――― G ―――― | 配管用亜鉛引渡鋼管　白ＧＰ　屋外露出管 |
| ―――― | 床暖房管<br>配管用亜鉛引渡鋼管　白ＧＰ |
| ―――― RS ――――<br>―――― RR ―――― | ろ過管<br>配管用亜鉛引渡鋼管　白ＧＰ |
| ―――― PS ――――<br>―――― PR ―――― | 超音波管<br>配管用亜鉛引渡鋼管　白ＧＰ |
| ―――― O ――――<br>―――― OS ―――― | オイル管<br>配管用炭素鋼鋼管　黒ＧＰ |
| | |
| ―⊗― | 水抜栓　地下式不凍栓　L＝600 |
| ―⋈― | 仕切弁　JIS10K　給水・給湯・ガス |
| ―▨― | SUS・FJ　300L　給水・給湯・ガス |
| ―⊘― | 床排水金物 |
| ―⊕― | 床上掃除口 |
| ═══ | 排気ダクト<br>スパイラルダクト　SD |
| ═══ | 排気ダクト<br>亜鉛引鉄板 |
| | |
| ▭ | 排気フード<br>ステンレス製 |
| | |

## 更新衛生器具表

| 品名 | 仕様（参考型番）　設置場所 | 屋外 | 1F男子WC | 1F女子WC | 多目的WC | 特殊浴室 | 一般浴室 | 浴室WC | 厨房 | 食堂 | 訓練室 | 事務室 | デイルーム | 2F 男女WC 多目的WC 給湯室 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車椅子対応便器 | 洋風便器　密結ﾀﾝｸ　洗浄便座　リモコン　紙巻器 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 組 |
| 可動手摺 | ステンレス製 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 組 |
| 固定手摺 | ステンレス製 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多目的洗面器 | 洗面器　自動水栓　Pﾄﾗｯﾌﾟ他付属品一式　紙巻器 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 組 |
| 洗面器専用手摺 | ステンレス製 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 組 |
| 多目的化粧鏡 | 傾斜鏡 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洋風大便器 | 洋風便器　密結ﾀﾝｸ　リモコン　紙巻器 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 組 |
| 手摺 | 固定手摺　L型　樹脂被覆 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 組 |
| 和風大便器 | 和風便器　隅付ﾛｰﾀﾝｸ　紙巻器 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小便器 | 小便器　ﾌﾗｯｼｭ弁　他付属品一式 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 組 |
| 小便器専用手摺 | ステンレス製 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汚物用流し | 汚物用流し　水栓　付属金物一式 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掃除用流し | 掃除用流し　水栓　付属金物一式 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| はめ込み洗面器 | 洗面器　他付属品一式 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 組 |
| 洗面ｶｳﾝﾀｰ | 建築工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 壁掛洗面器 | 洗面器　水栓　他付属品一式 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 組 |
| 化粧鏡 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 組 |
| シャワーセット | 13A | | | | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 7 | 組 |
| 混合水栓 | 壁・デッキ取付形　13A | | | | | | | | 6 | 1 | | 1 | | 1 | 9 | 組 |
| 単水栓 | 13A | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 組 |
| 洗濯機用水栓 | 13A | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 組 |
| ガスコック | 13A | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 凡例・撤去衛生器具表 | SCALE | DATE 2025.05 / 担当 / NO M-14 |

1階既存平面詳細図参照

特殊浴室
一般浴槽
脱衣室
女子トイレ
男子トイレ
既設点検口
身障者トイレ
食品庫
厨房
食堂
スロープ
廊下
廊下
職員玄関
倉庫
更衣室
休憩室
デイルーム
玄関
風除室
事務室
訓練室
スロープ
植栽
UP
PS
GW-1
撤去
瞬間湯沸器 4号（元止式）
GC15A・分岐水栓（ホース接続）
不凍栓（地下式）15Ax600L
BOX共
散水栓 F11--13
BOX共
不凍栓（地下式）15Ax600L
BOX共
散水栓 F11--13
BOX共
量水器
外部倉庫
機械室
脱衣室
女子更衣室
更衣前室
男子更衣室
ELV機械室
カルテ室
印刷室
給湯室
事務室
相談室
EL
UP
C1～5：650x650
C6：600x600
A=633.04㎡
C10
C10
As
7,200
2,600
1,800
9,800
5,400
7,200
17,000
9,800
6,800
1,200
2,500
7,500
1,472.1
9,000
48,000
10,200
8,400
1,800
6,300
6,300
6,300
37,800
6,300
6,300
6,300
16,910
2,360
4,550
13,090
7,340
3,790
9,300
5,750
4,000
6,800
1,200

既設衛生器具・配管処理

| | | |
|---|---|---|
| 衛生器具 | 不要衛生器具撤去 | |
| ピット内給水管 | 撤去 | |
| 土間内給水管 | 改修工事影響部分撤去・他残置　散水栓用土間配管残置 | 弁類撤去 |
| | 男女トイレ・多目的トイレ内配管再使用 | 弁類撤去 |
| ピット内給湯管 | 撤去 | |
| 土間内給湯管 | 改修工事影響部分撤去・他残置 | 弁類撤去 |
| ピット内ろ過・超音波管 | 撤去 | |
| 土間内ろ過・超音波管 | 改修工事影響部分撤去・他残置 | |
| ピット内ガス管 | 撤去 | |
| 土間内ガス管 | 改修工事影響部分撤去・他残置 | 弁類撤去 |
| 土間内汚水・排水管 | 改修工事影響部分撤去・他残置　再使用可能部分再使用 | |
| | 男女トイレ・多目的トイレ内配管再使用 | |

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 給排水衛生設備１階既存平面図 | 1/150 | 2025.05 | | M-15 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和６年度<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 給排水衛生設備２階既存平面図 | SCALE | 1/150 | DATE | 2025.05 | 担当 | | | | NO | M-16 |

特殊浴室・一般浴室改修
衛生器具　　撤去
給水管（弁類共）　閉管残置　改修工事に影響が有る部分は撤去
給湯管（弁類共）　閉管残置　改修工事に影響が有る部分は撤去
排水管（弁類共）　再使用　改修工事に影響が有る部分は撤去・増設配管は既設管に接続
ろ過管（弁類共）　閉管残置　改修工事に影響が有る部分は撤去
超音波管（弁類共）　閉管残置　改修工事に影響が有る部分は撤去

浴室トイレ
衛生器具　撤去
給水管　　閉管撤去
給湯管　　閉管撤去
排水管　　閉管・キャップ

男女便所・障害者トイレ
給水管（弁類共）　再使用
給湯管（弁類共）　撤去
排水管（弁類共）　再使用

厨房
衛生器具　　撤去
給水管（弁類共）　閉管残置　改修工事に影響が有る部分は撤去
給湯管（弁類共）　閉管残置　改修工事に影響が有る部分は撤去
排水管（弁類共）　再使用　改修工事に影響が有る部分は撤去・増設配管は既設管に接続




| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 給排水衛生設備１階既存平面詳細図 | 1/75 | 2025.05 | | | | M-17 |




２階トイレ既存平面詳細図

| 工事名 | 令和６年度<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | ２階トイレ既存平面詳細図 | SCALE | 1/60 | DATE | 2025.05 | 担当 | | | | NO | M-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


特殊浴室
一般浴槽
脱衣室
女子トイレ
男子トイレ
身障者トイレ
食品庫
厨房
食堂
訓練室
廊下
廊下
デイルーム
更衣室
休憩室
倉庫
風除室
職員玄関
玄関
風除室
事務室
外部倉庫
機械室
脱衣室
女子更衣室
男子更衣室
更衣前室
ELV機械室
給湯室
相談室
カルテ室
印刷室
事務室
渡り廊下
雨除け下屋
スロープ
PS
EH-4 撤去 ×3
EH-4制御盤 撤去
EH-1 更新
EH-3 撤去
EH-3 更新
AC1-7 ×3 残置 更新済
AC0-10 残置
AC0-1 残置
AC0-2 残置
AC-11 残置
AC11-1 残置
AC1-2 移設
AC1-5 移設
AC1-5 残置
AC1-4 残置
AC1-3 残置
AC1-5 移設
AC1-5 移設
AC1-5 移設




| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 冷暖房設備既存２階平面図 | 1/150 | 2025.05 | | | | M 20 |




| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | | | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和６年度<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 換気設備1階既存平面図 | 1/150 | 2025.05 | | | | M 21 |




| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和６年度<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 換気設備２階既存平面図 | 1/150 | 2025.05 | | M-22 |

厨房機器表

| No. | 品名 | 台数 | 寸法（mm） 間口 | 奥行 | 高さ | 配管接続口径（A） 給水 | 給湯 | 排水 | ガス（kW） 口径（A） | 消費量 kW | 電気（kW） 1φ 100V | 1φ 200V | 3φ 200V | フード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業台 | 1 台 | 1500 | 600 | 825 | | | | | | | | | | 下部戸棚 |
| 2 | 作業台 | 1 台 | 1500 | 610 | 850 | | | | | | | | | | 下部戸棚 |
| 3 | 一槽シンク | 1 台 | 1500 | 400 | 750 | 15 | 15 | T14A | | | | | | | 下部スノコ |
| 4 | ダストテーブル | 1 台 | 215 | 260 | 453 | | | | | | | | | | |
| 5 | 二槽シンク | 1 台 | 1500 | 750 | 825 | 15 x 2 | 15 x 2 | T14A x 2 | | | | | | | 下部スノコ |
| 6 | 水切台 | 1 台 | 1500 | 450 | 820 | | | | | | | | | | 下部スノコ |
| 7 | 食器消毒保管庫 | 1 台 | 1390 | 870 | 780 | | | | | | | | 3.1KW | | |
| 8 | 台 | 1 台 | 900 | 1020 | 730 | | | | | | | | | | 下部戸棚 |
| 9 | 焼物機 | 1 台 | | | | | | | ガスカラン 10Ax15A | 6.5KW | | | | | |
| 10 | ガステーブル | 1 台 | 1500 | 750 | 850 | | | | GC25 | 33.0KW | | | | GF | 下部スノコ |
| 11 | 作業台 | 2 台 | 2100 | 750 | 850 | | | | | | | | | | 下部引出付戸棚 |
| 12 | 作業台 | 1 台 | 871 | 650 | 1448 | | | | | | | | | | 下部戸棚 |
| 13 | 二槽シンク | 1 台 | 1770 | 750 | 850 | 15 x 2 | 15 x 2 | T14A x 2 | | | | | | | 下部スノコ |
| 14 | 作業台 | 1 台 | 1840 | 950 | 1900 | | | | | | | | | | 下部スノコ |
| 15 | 作業台 | 1 台 | 750 | 600 | 850 | | | | | | | | | | 下部スノコ |
| 16 | ガス炊飯器 | 1 台 | | | | | | | ガスカラン 10Ax15A | 5.2KW | 0.5KW | | | GF | 下部スノコ |
| 17 | バンシンク | 1 台 | 907 | 460 | 1040 | | | | | | | | | | |
| 18 | 冷凍冷蔵庫 | 1 台 | 907 | 460 | 1040 | | | | | | | | | | |
| 19 | 食器戸棚 | 1 台 | 907 | 460 | 1040 | | | | | | | | | | |
| 20 | ラック | 2 台 | 907 | 460 | 1040 | | | | | | | | | | 下部戸棚 |
| 21 | 一槽シンク | 1 台 | 907 | 460 | 1040 | 15 | 15 | T14A | | | | | | | 下部戸棚 |
| 22 | 台 | 1 台 | 907 | 460 | 1040 | | | | | | | | | | |
| 23 | 貯湯式湯沸器 | 1 台 | | | | | | | | | | | 3.0KW | | 置台型　貯湯量20L |
| | | | | | | | | | | | | | | | |




※厨房改修工事の既設厨房機器の撤去・移設・新設は建築工事

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 既設厨房機器配置図（参考図） | | 2025.05 | | M-23 |

※工事該当標準図使用

## 機材１０１　地中埋設標




表示の色別
飲用水：青
雑用水：黄
消火水：赤
ガ　ス：緑
油　：赤
排　水：黒

## 施工１０７　不凍栓ボックス　VC-6




コンクリートの強度は
180kg/cm²以上のこと。

※不凍栓の水抜周りには、水掛け用の空間を取る。

## 施工１０８　不凍栓ボックス　VC-10




コンクリートの強度は
180kg/cm²以上のこと。

※不凍栓の水抜周りには、水掛け用の空間を取る。

## 施工１０９　仕切弁ボックス　VC-11




仕切弁（水道用ソフトシール弁）

コンクリートの強度は
180kg/cm²以上のこと。

## 機材１１０　小口径塩ビ桝




| 記号 | 管底 | SD－1 H≦1200 | SD－2 1200＜H≦2500 | ふた |
|---|---|---|---|---|
| SD－1 | A | － | － | 硬質塩化ビニル製ふた |
| | B | １５０ | ２００ | |
| SD－2 | A | ３５０ | ４００ | 塩ビ製内ふた+防護ﾊｯﾄ（耐荷重は図示） |
| | B | １５０ | ２００ | |

| 防護ハット種類 |
|---|
| Ｔ－８ |
| Ｔ－１４ |
| Ｔ－２５ |

## 施工１００　文字入れ・名札等




（参考）ＪＩＳ　Ｚ　９１０２（配管系の識別表示）より抜粋

■　識別表示

管内の物質の種類の識別は、下表に示す７種の色の識別色で表示する

| 物質の種　類 | 水 | 蒸　気 | 空　気 | ガ　ス | 酸又はアルカリ | 油 | 電　気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 識別色 | 青 | 暗い赤 | 白 | うすい黄 | 灰　紫 | 茶　色 | うすい黄赤 |

■　色の指定

識別表示に用いる１２種の色の指定は、下表による

| 色 | 赤 | 暗い赤 | うすい黄赤 | 黄　赤 | 茶　色 | うすい黄 | 黄 | 青 | 灰　紫 | 赤　紫 | 白 | 黒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色参考値 | 7.5R4/15 | 7.5R3/6 | 2.5YR7/6 | 2.5YR6/14 | 7.5YR6/6 | 2.5Y8/6 | 2.5Y8/14 | 2.5PB5/8 | 2.5P5/5 | 2.5P4/8 | H9.5 | N1 |

## 施工１０２　鋼管類の防食（１）

（外面被覆鋼管は除く）




ペトロラタム系防食材
①汚れ及び付着物等の除去を行い、防食用プライマーを塗布
②凹部分に充填材（ペトロラタム系）を詰め表面を平滑にする
③防食テープ１／２重ね１回巻き
④防食シートで包む
⑤プラスチックテープ１／２重ね１回巻き

ブチルゴム系防食材
①汚れ及び付着物等の除去を行い、防食用プライマーを塗布
②凹部分に充填材（ブチルゴム系）を詰め表面を平滑にする
③防食テープ１／２重ね１回巻き
④防食シートで包む
⑤プラスチックテープのシート状のもので覆う
⑥プラスチックテープ１／２重ね１回巻き

## 施工１０４　土間配管の防食及び損傷防止




鋼管（外面被覆鋼管は除く）は全て防食処置、ビニル管は必要に応じて保護を行う
防食処置：施工１０３又は１０４による
保　護：プラスチックテープ１／２重ね１回巻き＋ジュート巻き

※今回プールサイドは平板敷の為配管床を竪固に施工

ただし、■ 部分については、外面被覆鋼管、及び、ビニル管とも、保護を行う

## 施工１０６　屋外露出管の保温の処理







## 機材１１１　屋外トラップ桝（２）




トラップに掃除口を設けない場合ップに掃除口を設ける場合

## 施工１２１　天井換気扇の取付要領







## 施工１０１　土中埋設管の布設




## 施工１０３　外面被覆鋼管の防食

外面被覆鋼管、外面被覆塩ビライニング鋼管及び外面被覆ポリ粉体鋼管の防食




## 施工１０５　弁の保温




## 施工１０８　貫通部の処理

区画貫通部の処理：下記の他、国交省認定方法による

ア）給水管（硬質塩化ビニルライニング鋼管）
及び給湯管（耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管）




イ）通気管・ドレン管（硬質塩化ビニル管：ＶＰ）




ウ）排水管（耐火二層管）
耐火二層管の認定工法による




エ）ケーブル等
電線管を用いた工法の例




エ）換気・排気・給気鋼板類ダクト等
を用いた工法の例




①管径：７５φ以下の場合







②管径：７５φ以上の場合




国土交通省の認定工法に順じて施工をする

エ）換気・排気・給気鋼板類ダクト等
を用いた工法の例




## 施工１１０　防水区画（外壁地中梁）貫通管の処理

つば付鋼管スリーブ
鋼管：配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２　黒）
内面及び端部さび止め塗装




ＪＩＳ　Ｇ　３４５２－２００４（配管用炭素鋼管）の黒管
又は、ＪＩＳ　Ｋ　６７４１：２００７（硬質ポリ塩化ビニル管）




## 施工１２０　壁換気扇・ガラリの取付




※施工標準図と異なる施工をする場合は監理者の承諾を得て施工する事。

| 工事名 | 図面名称 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 施工標準図 | | 2025.02 | | M 24 |




暖房・換気設備設備改修平面図

S 1：75




給排水設備設備改修平面図

S 1：50







| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和７年度（債務負担行為）<br>障害者活動支援センター・高齢者集会施設改修工事 | 図面名称 | 堀金保健センター既設器機撤去移動平面図 | SCALE | DATE | 担当 | NO |
| | | | | 1/60 | 2025.05 | | M-25 |