

令和 7 年 6 月 25 日

質 疑 応 答 書

入札件名 令和7年度 穂高社会就労センター 大規模改修工事

NO. 1

番号	質 疑 事 項	応 答
1	外壁サイディング、及び、通気胴縁の留め方をご指示下さい。	通気胴縁を外断熱工法用ビス等(P6×185程度)で、既存外壁ALC板へ止付け、その外側から外壁サンディングを、通気胴縁へビス止めしてください。
2	軒天は既存ケイカル板EP仕上げとなっていますが、断熱材は軒天までを考えてよろしいでしょうか。	図面(A-13)のように、断熱材は屋根までの施工としてください。
3	玄関サッシについて図面指示下さい。AD-1及びAW-10(見積書による)ただし、AW-10は材料作業室に図示あります。	別紙の詳細図をご参照ください。 なお、玄関サッシのAW-10は材料作業室の図示とは違い、既存図面(AG-13)の玄関受付用窓(AW-10)になります。
4	A-02 改修特記仕様書(1)の3. 防水改修の長尺金属葺きは”ない”と考えてよろしいでしょうか。	”なし”で結構です。
5	A-04 改修特記仕様書(その3) 6. 内装改修工事28 フリーアクセスフロアは、すべて無くなったと考えてよろしいでしょうか。 A-11 平面詳細図1 床仕上げの表示には置床でのこっていますが、なしと考えてよろしいでしょうか。	”なし”で結構です。 ”なし”で結構です。
6	A-11 平面詳細図1 の玄関ホールに、スロープがありますが、置床なしとなると、スロープなしと考えてよろしいでしょうか。	スロープの施工はありませんが、既存のスロープが残ります。

