
工　　事　　名	令和8年度（債務負担行為）堀金総合福祉センター大規模改修工事　　金抜設計書
施　工　箇　所	安曇野市　　堀金総合福祉センター

設　　計　　大　　要	施　工　方　法	請　　負
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事 ■堀金総合福祉センター（デイサービス、かえでの家、堀金保健センター含む）の大規模改修工事 ・内装改修工事 床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ、長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ等更新他 壁：ｸﾛｽ更新他 ・建具改修工事 ・屋根耐震対策工事 ・照明器具更新（LED化）工事 ・衛生陶器、ボイラー等更新工事 ・浴室改修　等	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　11　年　5　月　31　日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、ℓ、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

工　　事　　設　　計　　用　　紙　　安 曇 野 市

位置図
令和８年度（債務負担行為）
堀金総合福祉センター大規模改修工事



No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
令和8年度（債務負担行為）堀金総合福祉センター大規模改修工事							
	共通仮設費		1	式			
	直接工事費		1	式			
	純工事費　計						
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	工事価格　計						
	消費税		1	式			10%相当額
	工事費 合計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	共通仮設費						
	（率仮設分）						
	仮設建物	現場事務所					
	仮設建物	管理事務所					
	仮設建物	ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ					
	工事用用水電力						
	機械器具損料		1	式			
	安全管理費						
	各種試験費						
	工事管理写真費						
	整理清掃	全般的な物					
	（率仮設分）－計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	（積上仮設分）						
	Ⅰ期		1	式			
	Ⅱ期		1	式			
	Ⅲ期		1	式			
	（積上仮設分）- 計						
	共通仮設費 - 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	（積上仮設分　Ｉ期　）	【デイサービスセンター・機械室】					
	仮囲い	成形鋼板　高3.0m　存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	132.0	m			
	現場事務所囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H900 存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	38.0	m			
	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ（ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ）	W6.0*H1.8m両開き　存置10ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	2.0	ヶ所			
	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ（ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ）	W3.0*H1.8m片開き　存置10ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	1.0	ヶ所			
	ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷	存置10ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	48.0	m2			
	化学物質濃度測定　着手時、完成時	ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 6物質 測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ 報告書共	14.0	回			
	警備保障ｼｽﾃﾑ変更工事	既存機器仮外しの上再取付 管理費・階数割増・貫通費・諸経費(法定福利費)共	1.0	式			
	交通誘導員(B)		400.0	人工			
	什器備品移設・復旧費　（一部車庫内格納）	一時使用箇所への移動、復旧　普通作業員 養生費、法定福利費共	30.0	人工			
	引越し梱包材、養生材費	ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ120サイズ40箱　ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　2*2m　20枚　程度	1.0	式			
	運搬用台車ﾘｰｽ料	１０台	1.0	式			
	（積上計上分　Ｉ期）－計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	（積上仮設分　Ⅱ期　）	【かえでの家・老人福祉ｾﾝﾀｰ管理棟】					
	仮囲い	成形鋼板　高3.0m　存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	214.0	m			
	現場事務所囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H900 存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	38.0	m			
	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ（ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ）	W6.0*H1.8m両開き　存置10ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	2.0	ヶ所			
	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ（ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ）	W3.0*H1.8m片開き　存置10ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	1.0	ヶ所			
	ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷	存置10ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	132.0	m2			
	化学物質濃度測定　着手時、完成時	ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 6物質 測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ 報告書共	18.0	回			
	警備保障ｼｽﾃﾑ変更工事	既存機器仮外しの上再取付 管理費・階数割増・貫通費・諸経費(法定福利費)共	1.0	式			
	交通誘導員(B)		500.0	人工			
	什器備品移設・復旧費　（一部車庫内格納）	一時使用箇所への移動、復旧　普通作業員 養生費、法定福利費共	30.0	人工			
	引越し梱包材、養生材費	ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ120サイズ40箱　ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　2*2m　20枚　程度	1.0	式			
	運搬用台車ﾘｰｽ料	１０台	1.0	式			
	（積上計上分　Ⅱ期）－計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	（積上仮設分　Ⅲ期　）	【老人福祉ｾﾝﾀｰ・保健ｾﾝﾀｰ】					
	仮囲い	成形鋼板　高3.0m　存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	143.0	m			
	現場事務所囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H900 存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	38.0	m			
	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ（ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ）	W6.0*H1.8m両開き　存置10ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	1.0	ヶ所			
	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ（ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ）	W3.0*H1.8m片開き　存置10ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	2.0	ヶ所			
	ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷	存置10ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	44.0	m2			
	化学物質濃度測定　着手時、完成時	ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 6物質 測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ 報告書共	20.0	回			
	警備保障ｼｽﾃﾑ変更工事	既存機器仮外しの上再取付 管理費・階数割増・貫通費・諸経費(法定福利費)共	1.0	式			
	交通誘導員(B)		600.0	人工			
	什器備品移設・復旧費　（一部車庫内格納）	一時使用箇所への移動、復旧　普通作業員 養生費、法定福利費共	20.0	人工			
	引越し梱包材、養生材費	ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ120ｻｲｽﾞ40箱　ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　2*2m　20枚　程度	1.0	式			
	運搬用台車ﾘｰｽ料	１０台	1.0	式			
	（積上計上分　Ⅲ期）－計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	直接工事費						
Ⅰ	Ⅰ期　直接工事費	【デイサービスセンター・機械室】	1	式			
Ⅱ	Ⅱ期　直接工事費	【かえでの家・老人福祉ｾﾝﾀｰ管理棟】	1	式			
Ⅲ	Ⅲ期　直接工事費	【老人福祉ｾﾝﾀｰ・保健ｾﾝﾀｰ】	1	式			
	直接工事費－計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
Ⅰ	直接工事費	【デイサービスセンター･機械室】					
A	建築改修工事		1.0	式			
B	外構改修工事		1.0	式			
C	電気設備改修工事		1.0	式			
D	機械設備改修工事		1.0	式			
E	一時使用改修工事	建築･電気･設備共	1.0	式			
	Ⅰ直接工事費 - 合計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
A	建築改修工事	改修対象床面積　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ764m2+機械室41m2　計 805m2					
A-1	外部改修工事		1.0	式			
	外部改修　A-1小計						
A-2	内部改修工事		1.0	式			
	内部改修　A-2小計						
	A － 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
A-1	外部改修工事						
1）	直接仮設工事		1.0	式			
2）	外壁改修工事		1.0	式			
3）	屋根改修及び外部塗装改修工事		1.0	式			
4）	ﾎﾟｰﾁ軒天井改修工事		1.0	式			
5）	外部 解体撤去材処分費		1.0	式			
6）	鋼製建具改修工事		1.0	式			
7）	ｶﾞﾗｽ改修工事		1.0	式			
8）	ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工事		1.0	式			
	A-1 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1）	直接仮設工事						
	外部床養生	足場下ｼｰﾄ養生　W2m	260.0	m2			
	外部足場	ｸｻﾋﾞ緊結式足場　手すり先行型　W900 掛払･損料･修繕･運搬共　存置10ヶ月間程度	468.0	m2			
	瓦工事用 ｽﾃｰｼﾞ足場	2700*3600　H3600　存置2ヶ月間程度 掛払･損料･修繕･運搬共	2.0	ヶ所			
	安全手すり	存置10ヶ月間程度 掛払･損料･修繕･運搬共	145.0	m			
	ﾈｯﾄ養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ 存置10ヶ月間程度 掛払･損料･修繕･運搬共	593.0	m2			
	1）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2）外壁改修工事						
	外壁仕上げ浮き状況確認調査費	腰ﾀｲﾙ貼面	74.0	m2			
	【腰壁　炻器質小口ﾀｲﾙ貼部】						
	ﾀｲﾙ浮き部分補修	ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　16本/m2 全体の約20%想定　水循環無振動ﾄﾞﾘﾙ使用	15.0	m2			
	破損ﾀｲﾙ撤去	目地ｶｯﾀｰ入共	2.0	m2			
	新規ﾀｲﾙ貼　　平面	炻器質小口ﾀｲﾙ	2.0	m2			
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	74.0	m2			
	防水材塗布	（参）ｾﾌﾞﾝｹﾐｶﾙ　SS-T工法同等程度	74.0	m2			
	【一般外壁・軒天部】 既存：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放+ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付						
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	275.0	m2			
	下地調整	調整塗材　C-1	275.0	m2			
	水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ吹付	砂壁、遮熱，艶消し仕様	275.0	m2			
	2）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3）	屋根改修及び外部塗装改修工事						
	【瓦屋根改修工事】	和風粘土瓦(TypeA) 耐震固定工事					
	ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	ﾀﾃ桟木兼用品 （参）ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ製	845.0	m2			
	横桟木設置	18*30	845.0	m2			
	瓦釘止め	ｽﾊﾟｲﾗﾙ釘全止め	845.0	m2			
	棟及び隅棟瓦耐震改修	取外しの上固定補強 2段積	99.0	m			
	谷樋瓦耐震改修	取外しの上固定補強	18.0	m			
	既存瓦取り外し	屋根間移動保管･運搬･荷揚共	845.0	m2			
	桟木､ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去費		845.0	m2			
	煙突廻り復旧		1.0	ヶ所			
	壁土居のし工事	撤去ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り 2ヶ所	50.0	m			
	撤去産廃材処理費	破損瓦･練ﾓﾙﾀﾙ･桟木共	845.0	m2			
	下請諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【トップライト改修工事】 2カ所						
	既存ｶﾞﾗｽ撤去費	FL6+A6+FL6	87.0	m2			
	同上作業用枠組棚足場	H=7m　存置1ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	25.0	m2			
	新設母屋	C-100*50*20*1.6　@600　材工共	87.0	m2			
	野地板　硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板	t25	87.0	m2			
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	22kg品	87.0	m2			
	荷揚げ費	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　20t　運転手共	1.0	台/日			
	現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付	t50　野地板下面、母屋共	110.0	m2			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板横葺き	t0.4	87.0	m2			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　棟（下り棟共）	t0.4　糸尺180　下地木18*60 2枚合せ　共	33.0	m			
	先端唐草	t0.4	48.0	m			
	【軒先板金さらし屋根改修工事】	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板横葺き					
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	136.0	m2			
	下地調整	鋼板面 RC種	136.0	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	136.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	ｽﾃﾝﾚｽ軒樋高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度 L=127m　糸幅800	102.0	m2			
	軒樋新設	廊下中庭出入口部2ケ所 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製0.4　W100用　吊子共	11.0	m			
	同上竪樋新設	2ヶ所 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製0.4　Φ75　支持金物共	10.0	m			
	【軒天井木部改修工事】	木製野地板＋木製化粧垂木					
	下地調整	木面 RC種	135.0	m2			
	木材保護塗料塗り	木部　B種	135.0	m2			
	【外部鉄部塗装改修工事】						
	（ﾎﾟｰﾁｷｬﾉﾋﾟｰ周り鉄部塗装改修工事）	鉄骨柱、鉄骨梁、鉄骨垂木、鋼板屋根、館銘板鉄骨ﾌﾚｰﾑ等					
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	200.0	m2			
	下地調整	鉄鋼面 RC種	200.0	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	200.0	m2			
	（竪樋）	白ガス管Φ100　延べL=68m					
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	24.0	m2			
	下地調整	鋼鋼面 RC種	24.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	24.0	m2			
	(ﾌﾟﾛﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾍﾞ置き場ﾒｯｼｭ建具塗装改修工事)	MD-1・2					
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	8.1	m2			
	下地調整	鋼鋼面 RC種	8.1	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	8.1	m2			
	3) ー 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4）	ﾎﾟｰﾁ軒天井改修工事						
	既存天井撤去工事費	LGS+唐松縁甲板t12張り 集積共	4.5	m2			
	軽量鉄骨天井下地組	25型	4.5	m2			
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ	4.5	m2			
	同上専用廻縁	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 t1.5	12.0	m			
	4）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5）	外部解体撤去材処分費	2）～4）工事解体処分材 *3)の屋根工事は屋根工事欄に含む					
	【解体廃材積込】						
	ｶﾞﾗｽ屑・ﾀｲﾙ屑		1.1	t			
	木屑		0.03	t			
	【解体廃材運搬】						
	ｶﾞﾗｽ屑・ﾀｲﾙ屑		1.1	t			
	木屑		0.03	t			
	【解体廃材処分】						
	ｶﾞﾗｽ屑・ﾀｲﾙ屑		1.1	t			
	木屑		0.03	t			
	5）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6）	鋼製建具改修工事						
	【新設ｱﾙﾐｻｯｼ改修】	既存撤去の上ｶﾊﾞｰ工法による新設					
	AD-1 引分け自動戸	W3570*H2585 欄間排煙外倒し　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ｴﾝｼﾞﾝ装置共	1.0	ヶ所			
	AD-2 引分け自動戸	W3570*H2585 欄間FIX　ｴﾝｼﾞﾝ装置共	1.0	ヶ所			
	AD-3L・3R 片引き戸	W900*H2560 戸車交換	2.0	ヶ所			
	AD-4 両開き戸	W1570+H2545 欄間FIX　ｶﾞﾗｽ入ﾘﾌﾗｯｼｭ戸	1.0	ヶ所			
	AD-5 片引き戸	W1320*H2000 ｶﾞﾗｽ､ｶﾞﾗﾘｲﾘﾊﾝｶﾞｰ戸	1.0	ヶ所			
	AD-6 片開き戸	W750*H2025 ﾌﾗｯｼｭ戸	1.0	ヶ所			
	AW-1 5連排煙窓	W5570*H600 内倒し2ヶ所　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX3ヶ所　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-2 6連排煙窓	W5940*H600 内倒し2ヶ所　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙFIX4ヶ所　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-3 6連排煙窓	W4550*H770 内倒し6ヶ所　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	建具設計費		1.0	式			
	製品運搬費		1.0	式			
	ｻｯｼ間ｼｰﾘﾝｸﾞ費		1.0	式			
	既存建具撤去費	既存撤去建具37.0㎡相当　撤去材場内集積共	1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	取付調整費		1.0	式			
	改修諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	【新設鋼製LSD戸改修】						
	LSD-1 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1400*H2000 3方枠　ｶｰﾑ戸	1.0	ヶ所			
	LSD-3L 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1350*H2000 ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙﾕﾆｯﾄ調整	1.0	ヶ所			
	LSD-3R 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1350*H2000 ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙﾕﾆｯﾄ調整	1.0	ヶ所			
	製品運搬費		1.0	式			
	既存建具撤去費	既存SD建具3㎡　撤去材場内集積共	1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	改修諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	【既存鋼製建具塗装改修】	SD-1・2・3・4					
	下地調整	鋼建面 RC種	30.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	30.0	m2			
	鋼板硬質塩ビシート貼り改修	LSD-3L・3R	7.5	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｱﾙﾐ屑	0.5	t			
	解体廃材積込	ｽﾁｰﾙ屑	0.1	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｱﾙﾐ屑	0.5	t			
	解体廃材運搬	ｽﾁｰﾙ屑	0.1	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分(有価物処分)	ｱﾙﾐ屑	▲ 0.5	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｽﾁｰﾙ屑 (H3相当)	▲ 0.1	t			
	6) ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7）	ｶﾞﾗｽ改修工事						
	【解体撤去】						
	既存硝子撤去費	ｶﾞﾗｽ留撤去共	23.4	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｶﾞﾗｽ屑	0.3	t			
	解体廃材積込	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑	0.02	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｶﾞﾗｽ屑	0.3	t			
	解体廃材運搬	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑	0.02	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｶﾞﾗｽ屑	0.3	t			
	解体廃材処分	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑	0.02	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	<新規ｻｯｼ複層硝子>						
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+FL5 (2.00m2以下/枚)	0.3	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+FL3 (2.00m2以下/枚)	0.7	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 6+A12+TP6 (2.00m2以下/枚)	16.6	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+型4 (2.00m2以下/枚)	5.0	m2			
	強化ｶﾞﾗｽ	4mm	0.8	m2			
	断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ		4.2	m2			
	硝子飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り	AD-4　透明ﾌｨﾙﾑ	0.7	m2			
	硝子留ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ　8*8	265.0	m			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		23.4	m2			
	7) - 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8)	ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工事						
	【解体撤去】						
	ｻｯｼ周りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費	撤去、清掃共 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10	290.0	m			
	板金屋根内軒樋取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費	撤去、清掃共 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10	127.0	m			
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ水切ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費	撤去、清掃共 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10	50.0	m			
	SUS防水立上り部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費	撤去、清掃共 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10	10.0	m			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｼｰﾘﾝｸﾞ屑　15*10	1.3	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｼｰﾘﾝｸﾞ屑	1.3	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｼｰﾘﾝｸﾞ屑	1.3	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【復旧工事】						
	ｻｯｼ周りｼｰﾘﾝｸﾞ	変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10	290.0	m			
	板金屋根内軒樋取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ	変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10	127.0	m			
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部水切ｼｰﾘﾝｸﾞ	変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10	50.0	m			
	SUS防水立上り部ｼｰﾘﾝｸ	変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10	10.0	m			
	8) ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
A-2	内部改修工事						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	床改修工事		1.0	式			
3)	壁改修工事		1.0	式			
4)	天井改修工事		1.0	式			
5)	木製 建具改修工事		1.0	式			
6)	家具改修工事		1.0	式			
7)	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ更新工事		1.0	式			
8)	雑工事		1.0	式			
	A-2 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1)	直接仮設工事						
	脚立足場	H1800 並列 存置1ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	505.0	m2			
	枠組棚足場	H2.7m　天井裏1.5M以上部 掛払・損料・修繕・運搬共	255.0	m2			
	養生費		760.0	m2			
	清掃片付け費		760.0	m2			
	特殊ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	浴室浴槽ﾎﾞｰﾀﾞｰ黒御影石ｶﾙｷ汚れ除去	9.0	m2			
	竣工時ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		760.0	m2			
	A-2-1） 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2) 床改修工事						
	2)-1 既存床撤去工事		1.0	式			
	2)-2 床改修工事		1.0	式			
	A-2-2) 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2)-1	既存床撤去工事						
	【解体撤去】						
	床ﾀｲﾙ撤去費	風除室、玄関 150角ﾀｲﾙ	3.8	m2			
	同上ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度	16.8	m			
	床ﾀｲﾙ撤去費	浴室　浴槽・介護浴槽　　シャワー室床 50角ﾀｲﾙ	6.4	m2			
	同上ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度	17.4	m			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ溝はつり	ｱﾙﾐﾄﾞｱ入替部 w300*h100	5.0	m2			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	t50　厨房　検収室踏込み	1.0	m2			
	同上ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度	5.0	m			
	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去費	ﾃﾞｲﾙｰﾑ　和室 500*500*t6	408.0	m2			
	床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去費	t2.0	163.0	m2			
	床束撤去費	ﾃﾞｲﾙｰﾑ　和室 鋼製床組み　H250	40.0	m2			
	荒床撤去費	ﾃﾞｲﾙｰﾑ　和室 ｺﾝﾊﾟﾈt12	40.0	m2			
	床暖ﾊﾟﾈﾙ撤去費	ﾃﾞｲﾙｰﾑ　和室 温水ﾊﾟﾈﾙt12	40.0	m2			
	床暖畳撤去費	ﾃﾞｲﾙｰﾑ　和室 t25	40.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	上り框、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去費	ﾃﾞｲﾙｰﾑ 和室 W300*t25	7.2	m			
	木製階段撤去費	ﾃﾞｲﾙｰﾑ 和室 木下地 段板2段 w1300*D300*T30	1.0	式			
	同上階段SUS手摺撤去費	床支持 Φ40 L=2.5m	1.0	ヶ所			
	床汚垂石撤去費	男子便所	1.4	m2			
	直貼ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去費	t12 物置1	3.0	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ﾀｲﾙ屑	0.7	t			
	解体廃材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ屑	0.5	t			
	解体廃材積込	混合物屑	2.2	t			
	解体廃材積込	長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑	0.6	t			
	解体廃材積込	合板、木屑	1.6	t			
	解体廃材積込	ﾀﾀﾐ屑	0.5	t			
	解体廃材積込	金属屑	0.02	t			
	【解体廃材運搬】						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材運搬	ﾀｲﾙ屑	0.7	t			
	解体廃材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ屑	0.5	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	2.2	t			
	解体廃材運搬	長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑	0.6	t			
	解体廃材運搬	合板、木屑	1.6	t			
	解体廃材運搬	ﾀﾀﾐ屑	0.5	t			
	解体廃材運搬	金属屑	0.02	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ﾀｲﾙ屑	0.7	t			
	解体廃材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ屑	0.5	t			
	解体廃材処分	混合物屑	2.2	t			
	解体廃材処分	長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑	0.6	t			
	解体廃材処分	合板、木屑	1.6	t			
	解体廃材処分	ﾀﾀﾐ屑	0.5	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｽﾃﾝﾚｽ屑	▲ 0.02	t			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2)-2	床改修工事						
	磁器150角ﾀｲﾙ貼	ﾎﾟｰﾁ、風除室	3.8	m2			
	磁器50角ﾀｲﾙ貼	特浴浴槽床、シャワー室床	6.4	m2			
	ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ		10.2	m2			
	ｻｯｼ下ﾄﾛ詰め	AD下框部	8.4	m			
	ﾓﾙﾀﾙ金鏝	t10　検収室踏込み	1.0	m2			
	ﾓﾙﾀﾙ金鏝	t35 ﾃﾞｲﾙｰﾑ旧和室部分	40.0	m2			
	ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰ敷	(参)未来工業　XS-40　消音ｼｰﾄ t2.0+t34.5	43.0	m2			
	同上専用木製ｽﾛｰﾌﾟ	(参)未来工業　XS40-SL5 500*486	1.0	m			
	施工費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	福利厚生費		1.0	式			
	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷	500*500　t6.5　市松敷	405.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	長尺塩ビシート貼	t2.0	173.0	m2			
	シート貼下モルタル下地調整		170.0	m2			
	シート貼下モルタル金鏝仕上げ	t10　物置1	3.0	m2			
	汚垂石貼り	t5.5　800*600　(INAX:キラミックスリム同等) 男子便所	1.8	m2			
	床見切り　SUS床ｴｯｼﾞ	(参)ACE　SCM2 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯとﾄｼｰﾄ見切	38.0	m			
	床見切り	SUS　40*40　HL　検収室踏込	2.0	m			
	2)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	3) 壁改修工事						
3)-1	既存壁撤去工事		1.0	式			
3)-2	壁改修工事		1.0	式			
	A-2-3） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3)-1	既存壁撤去工事						
	ｿﾌﾄ巾木撤去費	更衣室1仕切壁内外 H75 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3	10.0	m			
	塩ビｼｰﾄ巻上巾木撤去費	H90	120.0	m			
	LGS壁撤去費	厨房更衣休憩室 65	3.0	m2			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去費	厨房更衣休憩室 t12.5 一重張 集積共	6.0	m2			
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去費	掲示ｸﾛｽ・集積共	100.0	m2			
	黒御影石貼ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去費	男子便所、浴室 ﾓﾙﾀﾙ下地石貼30+CB120 集積共	7.0	m2			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ 黒御影石撤去費	男子便所・浴室ﾗｲﾆﾝｸﾞ w150*t30 集積共	8.0	m			
	磁器50角ﾀｲﾙ撤去	浴槽立上り部	12.7	m2			
	磁器100角ﾀｲﾙ撤去	シャワー室腰壁	1.3	m2			
	檜縁甲板張り撤去	浴室、特浴室	52.0	m2			
	同上下地ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	浴室、特浴室、ｼｬﾜｰ室	52.0	m2			
	受付ｶｳﾝﾀｰ撤去	木製900*500*t30　W900*H7003方枠共 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ	1.0	ヶ所			
	ｽﾃﾝﾚｽ手摺撤去，再取付	浴室ﾗｲﾆﾝｸﾞ部 手間のみ	7.0	ヶ所			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ﾌﾞﾛｯｸ・ﾓﾙﾀﾙ屑	1.9	t			
	解体廃材積込	木材屑	0.5	t			
	解体廃材積込	石屑	0.1	t			
	解体廃材積込	ﾀｲﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材積込	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	0.1	t			
	解体廃材積込	ｴﾝﾋﾞ屑	0.1	t			
	解体廃材積込	ｴﾝﾋﾞ屑　ｿﾌﾄ巾木(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.01	t			
	解体廃材積込	混合屑	0.7	t			
	解体廃材積込	金属屑	0.04	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ﾌﾞﾛｯｸ・ﾓﾙﾀﾙ屑	1.9	t			
	解体廃材運搬	木材屑	0.5	t			
	解体廃材運搬	石屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	ﾀｲﾙ屑	0.2	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材運搬	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	ｴﾝﾋﾞ屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	ｴﾝﾋﾞ屑　ｿﾌﾄ巾木(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.01	t			
	解体廃材運搬	混合屑	0.7	t			
	解体廃材運搬	金属屑	0.04	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ﾌﾞﾛｯｸ･ﾓﾙﾀﾙ屑	1.9	t			
	解体廃材処分	木材屑	0.5	t			
	解体廃材処分	石屑	0.1	t			
	解体廃材処分	ﾀｲﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	0.1	t			
	解体廃材処分	ｴﾝﾋﾞ屑	0.1	t			
	解体廃材処分	ｴﾝﾋﾞ屑　ｿﾌﾄ巾木(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.01	t			
	解体廃材処分	混合屑	0.7	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｽﾁｰﾙ屑 (H3相当)	▲ 0.04	t			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	3)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3)-2	壁改修工事						
	軽量鉄骨間仕切下地組	職員更衣室2 見込65　ｽﾀｯﾄﾞ@300	10.0	m2			
	軽量鉄骨間仕切下地組	厨房、洗面、男子便所ﾗｲﾆﾝｸﾞ等 見込90　ｽﾀｯﾄﾞ@450	21.0	m2			
	軽量鉄骨間仕切下地組	壁ﾌｶｼ部 見込50　ｽﾀｯﾄﾞ@300	20.0	m2			
	SUS 軽量鉄骨ﾗｲﾆﾝｸ・PS下地組	浴室ﾗｲﾆﾝｸﾞ部 見込90　ｽﾀｯﾄﾞ@450	4.0	m2			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5	28.0	m2			
	耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厨房ﾗｲﾆﾝｸﾞ t12.5	32.0	m2			
	化粧ｹｲｶﾙ板貼り	t6.0　目地ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ5*5共 （ｱｲｶ:ﾙﾅﾗｲﾄHD同等）	4.0	m2			
	磁器 ﾀｲﾙ貼	浴槽壁、シャワー室腰壁 50*50	14.0	m2			
	黒御影石貼	浴室ﾗｲﾆﾝｸﾞ t20　本磨き　400＊400＊20程度	3.0	m2			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 石貼下地 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗	浴室ﾗｲﾆﾝｸﾞ SUS　LGS+ﾘﾌﾞﾗｽ＋ﾓﾙﾀﾙt20	3.0	m2			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ 黒御影石	浴室ﾗｲﾆﾝｸﾞ t20*160　本磨き	5.1	m			
	ｱﾙﾐﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ張り	（参）ﾌｸﾋﾞ ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ不燃200 t9.5	52.0	m2			
	同上下地防水紙	（参）ﾌｸﾋﾞ ﾊﾞﾘｱｴｰｽ+ｱｸﾘﾙ気密防水ﾃｰﾌﾟ t0.2	52.0	m2			
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	一般AA級品	100.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	掲示板ｸﾛｽ貼り	ﾏｸﾞﾈｯﾄ対応ｸﾛｽ　（参）ｻﾝｹﾞﾂ　ｻﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ	15.0	m2			
	腰板　唐松縁甲板張り	ﾃﾞｲﾙｰﾑ窓下壁ﾌｶｼ部 t12	9.0	m2			
	練り付け合板貼	ﾃﾞｲﾙｰﾑ　和室撤去後押入足元部 米松練り付け合板t5	1.3	m2			
	同上下地合板	ﾗﾜﾝ合板t12	6.3	m2			
	ｿﾌﾄ巾木	H75	44.0	m			
	ｿﾌﾄ巾木	H90	120.0	m			
	木製巾木	ﾒﾙｸｼｭﾊﾟｲﾝ集成材 t12*H75　ﾃﾞｲﾙｰﾑ　接着貼	11.5	m			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ　人口大理石	W150*t19　取合ｼｰﾘﾝｸﾞ共 人工大理石（DUPONｺｰﾘｱﾝ同等）	2.9	m			
	木製見切枠	ﾒﾙｸｼｭﾊﾟｲﾝ集成材 25*120　腰壁ﾌｶｼ部ﾄｯﾌﾟ、3方枠	21.0	m			
	木部着色+CLﾇﾘ　平面	腰板部分　巾木、腰見切共	166.0	m2			
	木部着色+CLﾇﾘ　細幅	枠、額縁	296.0	m			
	壁　EPﾇﾘ	既存壁全面	425.0	m2			
	壁　吹付ﾀｲﾙ吹付	厨房	57.0	m2			
	SUS ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ	厨房 W140　前垂れ30　HL仕上	12.0	m			
	壁仕上補修材吹付	（参）ｱｲｶ　ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ　程度	15.0	m2			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	3)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4)	天井改修工事						
4)-1	既存天井撤去工事		1.0	式			
4)-2	天井改修工事		1.0	式			
	A-2-4） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4)-1	既存天井撤去工事						
	【解体撤去】						
	天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張 集積共	216.0	m2			
	天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去	集積共	578.0	m2			
	天井ｹｲｶﾙ板撤去	集積共	42.0	m2			
	ｱﾙﾐ天井材(ﾊﾞｽﾘﾌﾞ)撤去	集積共　専用廻り縁共	60.0	m2			
	ﾊﾞｽﾘﾌﾞ下地ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		60.0	m2			
	塩ビ廻り縁撤去	ﾌｸﾋﾞ 集積共	40.0	m			
	木製廻り縁撤去	50*50　再取付のため保管	155.0	m			
	天井唐松縁甲板撤去	t12 集積共	12.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型　集積共	318.0	m2			
	ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	天吊ﾘﾀｲﾌﾟ　V字支持 集積共	44.0	m			
	天井ﾙｰﾊﾞｰ撤去	3600*2000　特浴脱衣室 木格子　25*75@ﾀﾃﾖｺ150　ｽﾘｶﾞﾗｽ上乗せ	1.0	ヶ所			
	天井ﾙｰﾊﾞｰ撤去	3000+2000　廊下 木格子　25*75@ﾀﾃﾖｺ150　ｽﾘｶﾞﾗｽ上乗せ	1.0	ヶ所			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	木材屑	0.7	t			
	解体廃材積込	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	1.3	t			
	解体廃材積込	ｹｲｶﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材積込	ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	0.01	t			
	解体廃材積込	混合屑	2.6	t			
	解体廃材積込	LGS屑	3.8	t			
	解体廃材積込	ｱﾙﾐ屑	0.4	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	木材屑	0.7	t			
	解体廃材運搬	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	1.3	t			
	解体廃材運搬	ｹｲｶﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	0.01	t			
	解体廃材運搬	混合屑	2.6	t			
	解体廃材運搬	LGS屑	3.8	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材運搬	ｱﾙﾐ屑	0.4	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	木材屑	0.7	t			
	解体廃材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	1.3	t			
	解体廃材処分	ｹｲｶﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材処分	ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	0.01	t			
	解体廃材処分	混合屑	2.6	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	LGS屑	▲ 3.8	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｱﾙﾐ屑	▲ 0.4	t			
	4)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　　考
4)-2	天井改修工事						
	軽量鉄骨天井下地組	19型 @360	93.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地組	19型 @360　下地補強　ﾌﾄｺﾛ　1.5～3.0m	227.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地組	19型 @300	14.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地組	19型 @300　下地補強　ﾌﾄｺﾛ　1.5～3.0m	28.0	m2			
	天井開口補強	450*450　ﾎﾞｰﾄﾞ切込共	8.0	ヶ所			
	天井開口補強	照明器具埋込用 1250*220	15.0	ヶ所			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5	260.0	m2			
	天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		622.0	m2			
	ｹｲｶﾙ板目透張り	t6	42.0	m2			
	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(EP)	ｹｲｶﾙ面 素地ごしらえ共	42.0	m2			
	吹付ﾀｲﾙ塗布	検収室・食品庫 既存仕上げの上ﾄｯﾌﾟ材塗布	8.5	m2			
	ｱﾙﾐﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ張り	(参)ﾌｸﾋﾞ　ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ不燃200 t9.5	60.0	m2			
	同上下地防水紙	(参)ﾌｸﾋﾞ　ﾊﾞﾘｱｴｰｽ+ｱｸﾘﾙ気密防水ﾃｰﾌﾟ t0.2	60.0	m2			
	同上専用廻り縁		44.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ	10.8	m2			
	同上専用廻縁	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 t1.5	13.8	m			
	塩ビ廻り縁	突付け	65.0	m			
	ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	天吊ﾘﾀｲﾌﾟ　V字支持 集積共	44.0	m			
	ｱﾙﾐ天井点検口	450*450　目地ﾀｲﾌﾟ	8.0	ヶ所			
	4)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	5) 木製 建具改修工事						
5)-1	既存建具撤去工事		1.0	式			
5)-2	木製建具改修工事		1.0	式			
	A-2-5） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5)-1	既存建具撤去工事						
	木製戸撤去	米松練り付け合板ﾌﾗｯｼｭ戸　2ヶ所　枠共	3.1	m2			
	襖撤去	框　白木　鳥の子紙貼	11.0	m2			
	障子撤去	框、組子　白木　障子紙貼	14.3	m2			
	解体廃材積込	木材屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	木材屑	0.1	t			
	解体廃材処分	木材屑	0.1	t			
	5)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5)-2	木製建具改修工事						
	【新設建具】	金物、運搬、 取付調整費共					
	WD-9 引違ﾌﾗｯｼｭ戸	W1700*H1800 t30 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 引手、戸車、Vレール	3.0	ヶ所			
	WD-10 両開き戸	W890*H590 t30 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 ｽﾗｲﾄﾞ丁番、ﾌﾟｯｼｭﾂﾏﾐ	6.0	ヶ所			
	WD-11 片開き戸	W860*H2000 t40 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 丁番、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、S錠	1.0	ヶ所			
	WD-12 両開き戸連結 既存家具に設置	W670*H800 t25 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 ｽﾗｲﾄﾞ丁番、ｷｬｯﾁ	4.0	ヶ所			
	WD-13 両開き戸連結 既存家具に設置	W670*H800 t25 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 ｽﾗｲﾄﾞ丁番、ｷｬｯﾁ	5.0	ヶ所			
	【既存木製戸 金物改修】						
	WD-5 両開き上下2段戸	W1150*H2040 ｽﾗｲﾄﾞ丁番、ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ 交換	4.0	ヶ所			
	WD-6 両開き戸	W1900*H2040 ｽﾗｲﾄﾞ丁番、ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ 交換	1.0	ヶ所			
	【既存木製戸 塗装改修】	WD-1・2・3・4・5・6・7・8 全て米松ﾌﾗｯｼｭ戸					
	下地処理	木面 RC種	35.6	m2			
	着色ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り	B 種	35.6	m2			
	5)-2 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	6) 家具改修工事						
6)-1	既存家具撤去工事		1.0	式			
6)-2	家具改修工事		1.0	式			
	A-2-6） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6)-1	既存家具撤去工事						
	職員更衣2 木製職員ﾛｯｶｰ	W3100*D500*H1600　7列4段扉付 側板、扉：米松合板ﾌﾗｯｼｭ、 内部ﾎﾟﾘ合板	1.0	ヶ所			
	ﾃﾞｨﾙｰﾑ 木製収納棚　途中切断	切断W2000*D700*H1350 甲板、扉：米松合板ﾌﾗｯｼｭ、 内部ﾎﾟﾘ合板	1.0	ヶ所			
	解体廃材積込	木材屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	木材屑	0.2	t			
	解体廃材処分	木材屑	0.2	t			
	6)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6)-2	家具改修工事						
	K-1 玄関下駄箱	W750*D450*H1190 3列4段　ｽﾘｯﾊﾟ棚付 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭt20　棚板ﾗﾜﾝ合板t12　OSU	1.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-2 玄関ホール　物入、TV台	W900*D900*H1200 ﾎﾟﾘ合板Ft25　扉：ﾎﾟﾘﾌﾗｯｼｭ両開2面	1.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-3 ﾃﾞｲﾙｰﾑ切断家具小口押え	W700*H1350*t25 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ　ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼	1.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-4・C-1 洗面ｶｳﾝﾀｰ　ﾃﾞｲﾙｰﾑ	W3340*D580t12　ﾎﾞｯｸｽ：270*445*825 人工大理石埋込穴3ヶ所、収納ﾎﾞｯｸｽ2ヶ所	1.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-1' 既存玄関下駄箱改修	W750*D450*H800 3列3段 スリッパ棚追加　ﾗﾜﾝ合板230*260*t12	9.0	ヶ所			
	C-2 洗面ｶｳﾝﾀｰ　男子ﾄｲﾚ	W1875*D600　t12　H835 MLUBｶｳﾝﾀｰ　TOTO同等品　2穴加工	1.0	台			
	C-3 洗面ｶｳﾝﾀｰ　女子ﾄｲﾚ	W2005*D600　t12 MLUBｶｳﾝﾀｰ　TOTO同等品　1穴加工	1.0	台			
	C-4 洗面ｶｳﾝﾀｰ　一般脱衣室	W2000*D450　t12 MLUBｶｳﾝﾀｰ　TOTO同等品　2穴加工	1.0	台			
	洗面ｶｳﾝﾀｰﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 軽量鉄骨間仕切下地組	見込90　ｽﾀｯﾄﾞ@450	7.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	洗面ｶｳﾝﾀｰﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 下地耐水合板張り	t12 T-1	7.0	m2			
	洗面ｶｳﾝﾀｰﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 化粧ｹｲｶﾙ板貼り	t6.0　目地ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ5*5共 （ｱｲｶ:ﾙﾅﾗｲﾄHD同等）	7.0	m2			
	C-1 ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ	人口大理石（ｺﾘｱﾝ同等品）　w125　t12	3.4	m			
	家具巾木	木製　H75　t12　接着貼　OSU	9.0	m			
	6)-2　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	7) ｶｰﾃﾝ改修工事						
7)-1	既存ｶｰﾃﾝ撤去工事		1.0	式			
7)-2	ｶｰﾃﾝ改修工事		1.0	式			
	A-2-7) 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7)-1	既存ｶｰﾃﾝ撤去工事						
	既存ｶｰﾃﾝ撤去費	病室用ｶｰﾃﾝ 集積共	195.0	m2			
	既存ﾚｰｽ撤去費	病室用ｶｰﾃﾝ 集積共	90.0	m2			
	既存ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ撤去費	集積共	62.0	m2			
	解体廃材積込	混合物屑	1.4	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	1.4	t			
	解体廃材処分	混合物屑	1.4	t			
	7)-1 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7)-2	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ改修工事						
	ｶｰﾃﾝ	2倍幅 一般品 材工共	195.0	m2			
	ﾚｰｽ	2倍幅 一般品 材工共	65.0	m2			
	ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ	2倍幅 材工共	62.0	m2			
	病室用ｶｰﾃﾝ	2倍幅 材工共　天井付	80.0	m2			
	7)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	8) 雑改修工事						
8)-1	既存雑撤去工事		1.0	式			
8)-2	雑改修工事		1.0	式			
	A-2-8） 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8)-1	既存雑撤去工事						
	厨房調理台撤去	集積･運搬･処分費共	1.0	式			
	福利厚生費		1.0	式			
	8)-1 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8)-2	雑改修工事						
	厨房機器移設、復旧費	既存機器類取外し移設及び復旧費	1.0	式			
	特殊浴槽移設、復旧費	一時使用改修工事に含む					
	厨房調理台	W1500*D600*H780 業務用SUS製　調理台　扉付	1.0	台			
	厨房調理台	W1500*D600*H780 業務用SUS製　調理台　下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ	1.0	台			
	調理台搬入据付費		1.0	式			
	福利厚生費		1.0	式			
	既存造付木製家具塗装改修 下地処理	米松練付ﾌﾗｯｼｭ　見え掛り部 木面 RC種	80.0	m2			
	既存造付木製家具塗装改修 着色ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り	B　種	80.0	m2			
	ｱﾙﾐﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	Φ150　防虫網付	7.0	ヶ所			
	ﾙｰﾑｻｲﾝ	200x200 持出ﾀｲﾌﾟ（ACE:ﾙｰﾑｻｲﾝFTSﾌﾟﾚｰﾄ同等）	6.0	ヶ所			
	8)-2　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B	外構改修工事						
B-1	舗装改修工事	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装改修	1.0	式			
B-2	ｽﾛｰﾌﾟ新設・その他工事		1.0	式			
B-3	植栽工事		1.0	式			
	B - 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-1	舗装改修工事						
	【解体撤去】						
	既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ入れ	t50	8.0	m			
	既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層材撤去費	t50 集積共	260.0	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	29.9	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑 DT2t・4t 10km程度	29.9	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	29.9	t			
	【復旧工事】						
	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t50　路盤不陸調整共	260.0	m2			
	不陸調整砕石	平均20㎜想定	6.0	m3			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	W600*L200000 t50　電気工事　土中配線工事表層復旧部分	12.0	m2			
	B-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-2	ｽﾛｰﾌﾟ新設・その他工事						
	厨房入口 ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾛｰﾌﾟ W1800x平部分L1000xｽﾛｰﾌﾟL1200	土間ｺﾝｸﾘｰﾄt0～120 既存土間上打設 ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ20ヶ所 鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200	1.0	式			
	かえで物入 ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾛｰﾌﾟ W1200x平部分L1200xｽﾛｰﾌﾟL3000	土間ｺﾝｸﾘｰﾄt120 砕石t100 3周立下げGL-300 GL上立上り部:0～300	1.0	式			
		鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200 既存基礎部横打ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ 9ヶ所					
	同上 同時ｺﾃｵｻｴ		9.0	m2			
	竪樋受桝天端補修	桝 250角 樹脂ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ補修 糸幅100 L1.0m	18.0	ヶ所			
		既存基礎に継ぎたし					
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎増設工事	既存基礎に継ぎたし ｺﾝｸﾘｰﾄべた基礎	1.0	式			別紙-外構①
	B-2 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	別紙-外構① ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎増設工事						
	根切り		4.8	m3			
	埋戻し		2.7	m3			
	残土処理	場内敷き均し	2.1	m3			
	砕石地業	基礎下　再生砕石	0.3	m3			
	合板型枠	打ち放し型枠 B種	5.0	m2			
	型枠運搬	4t車　基準距離30km以内	5.0	m2			
	異形鉄筋棒鋼	SD295A　D10	60.0	kg			
	鉄筋加工取付		60.0	kg			
	鉄筋運搬費	4t車　基準距離30km以内	60.0	kg			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-21/mm2 S-18	2.4	m3			
	ｺﾝｳﾘｰﾄ打設費		2.4	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ同時ｺﾃ押え		3.0	m2			
	別紙-外構①　小計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-3	植栽工事						
	既存樹木枝払い	東樹木枝払い　特殊作業員2人工想定	1.0	式			
	高所作業車		1.0	台			
	【撤去廃材積込】						
	撤去廃材積込	樹木屑	1.2	t			
	【撤去廃材運搬】						
	撤去廃材運搬	樹木屑	1.2	t			
	【撤去廃材処分】						
	撤去廃材処分	樹木屑	1.2	t			
	B-3 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
C	電気設備改修工事						
1	受変電設備工事		1	式			
2	非常用発電機　設備工事		1	式			
3	動力 設備工事（改修・撤去）		1	式			
4	電灯分岐 設備工事		1	式			
5	コンセント分岐 設備工事		1	式			
6	換気電源 設備工事		1	式			
7	照明器具　設備工事		1	式			
8	非常照明　設備		1	式			
9	誘導灯 設備工事		1	式			
10	電話　設備工事		1	式			
11	LAN設備一社協回線（NTT）		1	式			
12	LAN設備一介護回線（あずみ野TV）		1	式			
13	トイレ呼出　設備工事		1	式			
14	拡声放送　設備工事		1	式			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
15	電気時計　設備工事		1	式			
16	テレビ共聴　設備工事		1	式			
17	自動火災報知　設備		1	式			
18	仮設電源工事		1	式			
19	外構		1	式			
20	産業廃棄物処分		1	式			
	C - 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1	受変電設備工事	Ｉ期工事					
	① 撤去工事 （再使用無し）						
	AOG 7.2kV 100A,GR共		1	台			
	高圧ケーブル 6kV CVT38	(FEP管内)	33	m			
	② 更新工事						
	PAS-SOG 7.2kV 200A	LT・LA内蔵,方向性	1	台			
	高圧ケーブル 6kV EM-CET38	(FEP管内)	33	m			
	キュービクル	屋外型、3面体	1	基			
	高圧ケーブル端末処理	6kV CET38、屋内	1	個			
	高圧ケーブル端末処理	6kV CET38、屋外	1	個			
	③その他						
	2次側ケーブル延長費		1	式			
	搬入・据付費		1	式			
	中電停送電捜査費用		2	回			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	低濃度PCB分析		1	式			
	竣工検査手数料		1	式			
	1, 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2	非常用発電機　設備工事	Ｉ期工事					
	①、更新						
	屋外低騒音キュービクル型発電機	25kVA、調整架台付き	1	台			
	搬入据付工事	既設基礎モルタル仕上共	1	式			
	試運転調整費		1	式			
	②、ケーブル更新（長さが不足するため）						
	ケーブル	EM-CE22sq-3C	10	m			
	電線	EM-IE　8sq	10	m			
	③、ケーブル撤去						
	ケーブル	EM-CE22sq-3C	9	m			
	電線	EM-IE　8sq	9	m			
	2，計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3	動力 設備工事（改修・撤去）						
	（デイサービス機械室、ボイラー入替）						
	①、改修						
	電線管	F2-24＃ WP	1.00	ヶ所			
	電線	EM-IE2.0	36.00	m			
	電動機接続		1.00	ヶ所			
	②、撤去	再使用なし					
	電線	EM-IE2.0	36.00	m			
	計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4	電灯分岐 設備工事	Ｉ期工事					
	①、改修						
	ケーブル	EM-EFF 1.6㎜- 2C（天井）	217	m			
	ケーブル	EM-EFF 1.6㎜- 3C（天井）	610	m			
	ケーブル	EM-EFF 2.0㎜- 3C（天井）	127	m			
	VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付）	中四角 浅型 D44	2	個			
	ジョイントボックス	EEFケーブル用	4	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1　ネーム付　ホタル,新金	9	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2　ネーム付　ホタル,新金	3	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax3　ネーム付　ホタル,新金	4	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax5　ネーム付　ホタル,新金	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax7　ネーム付　ホタル,新金	1	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1　ネーム付　ホタル,新金	5	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax2　ネーム付　ホタル,新金	1	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	埋込スイッチ	3W15Ax3　ネーム付　ホタル,新金	1	個			
	埋込スイッチ	4w15Ax2＋1P15Ax4　ホタル,新金	1	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1＋1P15Ax1　〃	1	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1＋1P15Ax4＋PLSWx2　〃	1	個			
	埋込スイッチ	4W15Ax1　ネーム付　ホタル,新金	1	個			
	埋込スイッチ(防水型)	1P15Ax1	1	個			
	埋込スイッチ(防水型)	3W15Ax1	1	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1　新金プレート	1	個			
	埋込コンセント	2P15A 接地極x1　抜止　〃	1	個			
	人感センサー　A	親機 8A　WTK 24818	9	個			
	人感センサー　B	子機　　WTK 2910K	2	個			
	人感センサー　D	子機　換気　WTK 29318	2	個			
	人感センサー　E	照明＋換気 WTK 2604	2	個			
	操作ユニット　SL	1回路用　WTC 5820W	6	個			
	操作ユニット　2SL	2回路用　WTC 5822W	4	個			
	センサージョイントボックス		4	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	①、改修の計						
	②、撤去	再使用なし					
	ケーブル	EM-EFF 1.6mm- 2C（天井）	217	m			
	ケーブル	EM-EFF 1.6mm- 3C（天井）	610	m			
	ケーブル	EM-EFF 2.0mm- 3C（天井）	127	m			
	埋込スイッチ	1P15Ax1	13	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax3	4	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax4	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax5	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax6	1	個			
	埋込スイッチ	PLSW 1P4A x 3	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1＋PLSW x 1	4	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2＋PLSW x 1	2	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	埋込スイッチ	3W15Ax1	3	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax3	2	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1＋1P15Ax1	2	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1＋1P15Ax3＋PLSWx2	1	個			
	埋込スイッチ	4W15Ax1＋3W x 1	1	個			
	埋込スイッチ（防水型）	3W15Ax1	2	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1	1	個			
	②、計						
	4，電灯分岐 設備工事の計	①＋②の計					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5	コンセント分岐 設備工事	Ｉ期工事					
	①、改修						
	電線管	HIVE（22）露出	3	m			
	メタルモール	A型	1	m			
	ケーブル	EM-EFF 2.0㎜- 3C （天井）	263	m			
	ケーブル	VCT 3.5sq-3C	2	m			
	露出スイッチボックス	HIVE（22）露出	3	m			
	VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付）	中四角 浅型 D44	15	個			
	モールボックス	MMA	1	個			
	ジョイントボックス		1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2ネーム付ホタル	1	個			
	埋込コンセント	2P15A　接地極付x2＋ET	74	個			
	防水型コンセント	2P15Ax3+ET	5	個			
	ノズルプレート		4	枚			
	カバープレート		1	枚			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	床コンセント（フリーアクセス）	2P15A(接地)x1（未来工業製）	4	個			
	ブレーカー増設	L-1-3	1	式			
	ブレーカー増設	L-1-4	1	式			
	コア抜き・補修		1	ヶ所			
	パネルヒーター　接続		2	ヶ所			
	OAタップ	4口、3m、電源表示、磁石	4	個			
	①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、撤去	再使用なし					
	電線	IV2.0mm	300	m			
	埋込コンセント	2P15Ax2＋ET	2	個			
	防水型コンセント	2P15Ax3+ET	9	個			
	ノズルプレート		2	枚			
	カバープレート		1	枚			
	埋込コンセント	2P15Ax2＋E	68	個			
	防水型コンセント	2P15Ax3	1	個			
	床コンセント（フリーアクセス）	2P15A(接地)x1（未来工業製）	4	個			
	②の計						
	5, コンセント分岐 設備工事	①＋②の計					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6	換気電源 設備工事	Ｉ期工事					
	①、改修						
	埋込コンセント	2P15A　防水型	3	個			
	パイロットスイッチ、新金プレート	1P4Ax1	7	個			
	パイロットスイッチ、新金プレート	1P4Ax2	1	個			
	換気扇スイッチ	支給品取付	7	個			
	サイクルファンスイッチ	〃	2	個			
	扇風機スイッチ	〃	3	個			
	ロスナイスイッチ	〃	4	個			
	①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、撤去	再使用なし					
	埋込コンセント	2P15A 防水型	3	個			
	パイロットスイッチ、新金プレート	1P4Ax1	7	個			
	パイロットスイッチ、新金プレート	1P4Ax2	1	個			
	換気扇スイッチ		7	個			
	サイクルファンスイッチ		2	個			
	扇風機スイッチ		3	個			
	ロスナイスイッチ		4	個			
	②の計						
	6，換気電源 設備工事	①＋②の計					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7	照明器具　設備工事	Ｉ期工事					
	①、改修						
	LED照明器具　A1(富士21)	W150	2	台			
	LED照明器具　A2(富士22)	W150	1	台			
	LED照明器具　A3(富士41)	W150	1	台			
	LED照明器具　A5(富士41H)	W150	2	台			
	LED照明器具　A9(富士防水42SUS)	W230	9	台			
	LED照明器具　A10(富士防水42SUS)	W150 電球色	6	台			
	LED照明器具　B5(埋開放42)	W300	9	台			
	LED照明器具　B7(埋開放防水)	W220	6	台			
	LED照明器具　C3(グレア31)	W300 電球色 4,360lm	9	台			
	LED照明器具　E2(笠付42)		5	台			
	LED照明器具　K(壁脱衣)		3	台			
	LED照明器具　L(斜天井)	乳白アクリルカバー、電球色	24	台			
	LED照明器具　O(風呂壁大)		7	台			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	LED照明器具　P(風呂壁小)		1	台			
	LED照明器具　U(ミラー小)		4	台			
	LED照明器具　V(ミラー大)		2	台			
	LED照明器具　X(スポット)		1	台			
	LED照明器具　Y(スポット大)		1	台			
	LED照明器具　チ(埋75)		10	台			
	LED照明器具　チ2(埋75)	穴Φ75、電球色	3	台			
	LED照明器具　り(埋100)	穴Φ100　990lm	9	台			
	LED照明器具　ヌ(埋150)	穴Φ100　1，605lm	11	台			
	LED照明器具　ヌ2(埋150)	穴Φ100　1，440lm、電球色	36	台			
	LED照明器具　ル2(埋200)	穴Φ100　1，755lm、電球色	4	台			
	LED照明器具　ヲ(軒下)		3	台			
	LED照明器具　ワ2(傾斜)	電球色	7	台			
	リニューアルプレート	ダウンライト	17	個			
	殺菌灯　再取付		3	台			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	①の計						
	②、撤去	再使用なし					
	蛍光灯器具　FL-20Wx1(露出型)		17	台			
	蛍光灯器具　FL-20Wx2(露出型)		4	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx1(露出型)		12	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx2(露出型)		13	台			
	蛍光灯器具　FCL-30Wx2(露出型)	Φ600、角600	8	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx2(埋込型)		48	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx3(埋込型)		7	台			
	蛍光灯器具　FPL-36Wx3(埋込型)	450角	8	台			
	HID器具　壁付　250W		2	台			
	白熱灯器具　直付		1	台			
	白熱灯器具　ブラケット		12	台			
	ダウンライト		25	台			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	殺菌灯		3	台			
	②､撤去の計						
	7, 照明器具 設備工事の計	①＋②の計					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8	非常照明　設備	Ｉ期工事					
	①、改修						
	LED照明器具　カ(非常13)		8	台			
	LED照明器具　ヨ(非常30)		4	台			
	LED照明器具　タ(非常13M)	露出型、防湿型	1	台			
	LED照明器具　タ2(非常13M)	埋込型、防湿型	4	台			
	ケーブル	EM-EFF 1.6－3C(天井)	80	m			
	①、改修の計						
	②、撤去	再使用なし					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	非常照明	埋込型、9W	1	台			
	非常照明	埋込型、13W	9	台			
	非常照明	埋込型、30W	4	台			
	ケーブル	VVF1.6－3C（天井）	70	m			
	②、撤去の計						
	8, 非常照明　設備	①＋②の計					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
9	誘導灯 設備工事	Ｉ期工事					
	①、改修						
	LED照明器具　ソ（避片点）	避難口　片面　BH級　点滅型、リニューアルプレート共	2	台			
	LED照明器具　ツ（通片）	通路　片面　BH級、リニューアルプレート共	1	台			
	LED照明器具　ネ（通両）	通路　両面　BH級、リニューアルプレート共	1	台			
	①、の計						
	②、撤去	再使用なし					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	避難口誘導灯	FL-20Wx1　点滅型　フラッシュ付	2	台			
	通路誘導灯	FL-20Wx1	2	台			
	②、撤去の計						
	9，誘導灯 設備工事の計	①＋②の計					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
10	電話 設備工事	Ｉ期工事					
	Ｉ-①、保健センター系統をデイサービス系統に切替						
	・光回線及び新規PBXが更新するまでの間は、回線切替で運用する。						
	回線変更						
	既設PBX データー入力費用		1	式			
	回路変更費用	端子盤 T-1	1	式			
	回路変更費用	端子盤 T-2	1	式			
	電話機	既設流用 7台					
	諸経費		1	式			
	Ｉ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-②、光回線引込配管工事及びPBX・電話機更新工事 機器新設（機器単体費）						
	主装置	A	1	組			
	多機能電話機	B	8	台			
	コードレス電話機（親機）	J	1	台			
	コードレス電話機（子機）	K、充電台共	2	台			
	端子台	30P	1	個			
	〃	100P	1	個			
	消耗品雑材		1	式			
	据付労務費		1	式			
	新設主装置 設定費		1	式			
	切替までの仮設工事費	電話停止期間：1日	1	式			
	既設主装置撤去工事費	再使用なし	1	式			
	整端工事費　50P	T-2	1	式			
	整端工事費　100P	T-1	1	式			
	NTT申請費	更新	1	式			
	諸経費		1	式			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ―②の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ―②―1配管配線工事 光整端箱　新設		1	面			
	MDF盤　新設		1	面			
	CPEV0.5-50P　撤去	再使用なし	70	m			
	EM-EBT0.5-100P　新設		70	m			
	CPEV0.5-10P　撤去	再使用なし	60	m			
	EM-EBT0.5-30P　新設		60	m			
	ワゴンモール　新設		20	m			
	ケーブルラック　新設	ZM-300A	25	m			
	コア抜き	壁Φ100	2	ヶ所			
	Ⅰ―②―1の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-③、既設デイサービスセンター機器 1.撤去費用	再使用なし					
	電話機 撤去費用	b	6	台			
	ドアホン 撤去費用	p	1	台			
	留守番電話装置　撤去費用	i	1	台			
	消耗品雑材		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅰ－③の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ－③―1，配管配線撤去費用 （デイサービス職員詰所）	再使用なし					
	床ビニルモール		25	m			
	ケーブル　IBT0.4-2P		242	m			
	ローテーションアウトレット		1	個			
	ノズルプレート		1	枚			
	Ⅰ－③―1の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	1-④、一時使用デイサービス撤収、デイサービス改修工事 機器新設（機器単体費）						
	留守番電話装置	I	1	台			
	ドアホン	P	1	台			
	消耗品雑材		1	式			
	据付労務費		1	式			
	主装置　データー入力費		1	式			
	更新電話機取外し費用	コードレス電話機共	9	台			
	更新電話機再取付費用	〃	9	台			
	整端工事費　20P	T-3	1	式			
	整端工事費　10P	T-4	1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅰ-④の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ－④―1，配管配線工事 （デイサービス職員詰所）						
	床用端子盤	T-4	1	面			
	床ケーブル引出口：テープノズル	穴あきプレートS共	3	組			
	ケーブル、EM-EBT0.5-30P	フリーアクセス内	51	m			
	ケーブル、EM-EBT0.5-30P	既設管内	165	m			
	（保健センター）						
	ワゴンモール　撤去	再使用なし	20	m			
	EM-EBT0.5-2P　〃	〃	40	m			
	Ⅰ－④―1の計						
	10，電話　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
11	LAN設備一社協回線（NTT）	Ｉ期工事					
	1-①、一時使用デイサービスセンター回路新設	デイサービスを　保健センターへ					
	機器新設（機器単体費）						
	LANスイッチ　8P	SW	1	台			
	LANスイッチ　16P	SW	2	台			
	無線LANアクセスポイント（PoE）	AP	6	台			
	機器収納箱	日東　FVHC60-3055E	3	個			
	情報モジュラージャック		18	個			
	消耗品雑材		1	式			
	既設調査費用		1	式			
	複合盤内LANケーブル整理費用		1	式			
	HUB取外（保健センター事務室）	お施主に引き渡し	1	ヶ所			
	労務費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	諸経費		1	式			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ―①―1配管配線						
	ワゴンモール		85	m			
	メタルモール	MMB	8	m			
	モールボックス	1個用	2	個			
	ノズルプレート	〃　新金属	2	枚			
	ケーブル　EM-UTP(CAT6)-4P	天井コロガシ	295	m			
	コア抜き	Φ50	5	ヶ所			
	Ⅰ―①―1配管配線						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	1-②、デイサービスセンター機器及び配線撤去						
	既設LANスイッチ　取外し費用	A-6,お施主に引き渡し	1	台			
	既設LANアクセスポイント 取外し費用	A-7,　　〃	1	台			
	諸経費		1	式			
	1-②の計						
	Ⅰ―②―1、配管配線						
	ビニルモール撤去	再使用なし	41	m			
	ケーブル　UTP-4P　撤去	〃	62	m			
	ノズルプレート		1	枚			
	Ⅰ―②―1の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-③、デイサービス改修工事						
	機器新設（機器単体費）						
	LANスイッチ　16P		1	台			
	機器収納箱	日東　FVHC60-3055E	1	個			
	無線LANアクセスポイント		3	台			
	情報モジュラージャック		15	個			
	消耗品雑材		1	式			
	既設調査費用	デイ職員詰所、SW付近	1	式			
	LANケーブル整理費用		1	式			
	労務費		1	式			
	機器設定費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅰ-③の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-③ー1、配管配線						
	メタルモール	MMB	3	m			
	モールボックス	1個用	1	個			
	ノズルプレート	〃 新金属	2	枚			
	ケーブル EM-UTP(CAT6)-4P	天井コロガシ	142	m			
	壁コア抜き	Φ50	2	ヶ所			
	Ⅰ-③ー1の計						
	11, LAN設備ー社協回線(NTT)の 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
12	LAN設備一介護回線（あずみ野TV）	Ｉ期工事					
	Ｉ-①、一時使用デイサービスセンター回路新設	デイサービスを　保健センターへ					
	機器新設（機器単体費）						
	LANスイッチ　8P	SW	1	台			
	LANスイッチ　16P	SW	2	台			
	無線LANアクセスポイント（PoE）	AP	7	台			
	情報モジュラージャック		18	個			
	取外　LANスイッチ（B-1）	あずみ野TVに引渡し	1	台			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	既設調査費用		1	式			
	複合盤内LANケーブル整理費用		1	式			
	機器設定費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ｉ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-①ー1,配管配線						
	ワゴンモール		54	m			
	メタルモール	MMB	6	m			
	モールボックス	1個用	2	個			
	ノズルプレート	〃　新金属	2	枚			
	ケーブル　EM-UTP(CAT6)-4P	天井コロガシ	408	m			
	Ⅰ-①ー1の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-②、デイサービスセンター機器及び配線撤去						
	1,取外						
	LANスイッチ　取外費用	あずみ野TVに引渡し	1	台			
	LANアクセスポイント 取外費用	〃	2	台			
	諸経費		1	式			
	Ⅰ-②の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-②ー1,配管配線						
	ワゴンモール		20	m			
	ノズルプレート	ー個用　新金属	1	個			
	ケーブル　UTP-4P	天井コロガシ	80	m			
	Ⅰ-④の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-③、デイサービス改修工事						
	機器新設（機器単体費）						
	LANスイッチ　8P	SW	1	台			
	無線LANアクセスポイント（PoE）	AP	3	台			
	情報モジュラージャック		7	個			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	既設調査費用		1	式			
	デイ職員詰所　LANケーブル整理費用		1	式			
	機器設定費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅰ-⑤の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-③ー1,配管配線						
	ワゴンモール		7	m			
	メタルモール	MMB	3	m			
	モールボックス	1個用	1	個			
	ノズルプレート	〃　新金属	2	枚			
	ケーブル　EM-UTP(CAT6)-4P	天井コロガシ	121	m			
	Ⅰ-⑥の計						
	12, LAN設備一介護回線(あずみ野TV)の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
13	トイレ呼出　設備工事	Ｉ期工事					
	Ｉ-①、保健センターを一時デイサービスとして使用する対応工事						
	1，機器新設（機器単体費）						
	卓上型受信機　10回線	M	1	台			
	防水型押しボタン送信機	N,首掛ひも付き	8	台			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ｉ―①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ―②、デイサービス 撤去工事	再使用なし					
	撤去労務費（下記機器）		1	式			
	5窓用呼出表示器 （既設）	b 1台					
	呼出ボタン（引きひも付）（既設）	C 9個					
	浴室用呼出引輪 （既設）	d 3個					
	復帰ボタン （既設）	e 4個					
	2Pメタルコンセント （既設）	f 4個					
	ブザー付廊下灯 （既設）	g 4個					
	呼出握りボタン （既設）	h 4個					
	諸経費		1	式			
	Ⅰ―②の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-③、デイサービス 改修工事						
	機器新設（機器単体費）						
	浴室用呼出引輪	C	3	個			
	呼出表示器、壁掛型、５窓	D	1	台			
	呼出押ボタン（ひも付）	G	9	個			
	誤報防止カバー（透明）	H	9	個			
	アラーム付代表廊下灯	I＋２連プレート	4	個			
	復旧ボタン	J	4	個			
	コンセント（2P・保持・復旧LED付）	K	4	個			
	握りボタン（カールコード式2P）	L	4	個			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅰ-③の計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ―④移設工事						
	卓上型受信機 10回線 （既設）	M	1	台			
	防水型押しボタン送信機 （既設）	N	8	台			
	消耗品雑材料		1	式			
	移設労務費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅰ―④の計						
	13, トイレ呼出 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
14	拡声放送　設備工事	Ⅰ期工事					
	Ⅰ―①、デイサービス撤去工事						
	撤去労務費（下記機器）		1	式			
	①、福祉（管理棟）						
	放送機器（既設）	a（ラック組込機器11台）					
	②、デイサービス						
	リモコンマイク（既設）	b　1台					
	天井埋込スピーカー（ATT無し）（既設）	c　8台					
	天井埋込スピーカー（ATT付）（既設）	d　4台					
	壁掛スピーカー（ATT付）（既設）	f　1台					
	アッテネーター（既設）	g　3台					
	諸経費		1	式			
	Ⅰ―①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	1-②、デイサービス 改修工事						
	機器新設（機器単体費）						
	壁掛型　非常業務　放送装置	A	1	台			
	非常用遠隔操作器	B	1	台			
	天井埋込スピーカー（ATT無）	C	3	台			
	天井埋込スピーカー（ATT付）	D	11	台			
	天井露出型スピーカー（ATT付）	F、防水型	1	台			
	壁掛スピーカー（ATT付）	H	1	台			
	アッテネーター	J	3	台			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅰ-②の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ―③,配管配線						
	ケーブル EM-HP 1,2-3C	天井コロガシ	40	m			
	ケーブル EM-HP 1,2-2C	〃	86	m			
	防火区画処理	壁	1	ヶ所			
	Ⅰ―③の計						
	14, 拡声放送 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
15	電気時計　設備工事	Ｉ期工事					
	Ｉ-①、デイサービス改修工事						
	機器新設（機器単体費）						
	タイムサーバー、ラックマウント式	A	1	台			
	スイッチ16P、全ポート給電型	F	1	台			
	スイッチ8P、全ポート給電型	G	1	台			
	NETシンクウェーブ基地局	E-1	1	台			
	NETシンクウェーブ基地局	E-2	1	台			
	Φ310　無線式壁掛型子時計	B	12	台			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	設定費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ｉ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-②, 配管配線工事						
	SW収納箱	PTM16-4535NLC	1	面			
	ケーブル 7C-FB		3	m			
	ケーブル EM-UTP(CAT)6-4P	天井コロガシ	184	m			
	Ⅰ-②の計						
	15, 電気時計 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
16	テレビ共聴　設備工事	Ｉ期工事					
	Ｉ-①,デイサービスセンター撤去工事	再使用なし					
	撤去労務費（下記機器）		1	式			
	分配器	1個					
	直列ユニット	4個					
	諸経費		1	式			
	Ｉ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-②,デイサービスセンター改修工事						
	機器新設(機器単体費)						
	3分配器	CATV・BS 対応型	1	個			
	直列ユニット(中間)	〃	2	個			
	直列ユニット(端末)	〃	3	個			
	TV取付金具　朝日木材加工	SVL-001-BK	2	組			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅰ-②の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-③、配管配線工事						
	MMA		3	m			
	モールボックス		2	個			
	コーナーボックス		1	個			
	1個用プレート	新金属	3	枚			
	2個用プレート	新金属	2	枚			
	ケーブル　EM-S 5C-FB	天井コロガシ	56	m			
	Ⅰ-③の計						
	16, テレビ共聴　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
17	自動火災報知 設備	Ⅰ期工事					
	Ⅰ-①,デイサービスセンター撤去工事	再使用なし					
	機器撤去費(下記機器)		1	式			
	撤去機器 内訳						
	副受信機(壁掛型)20L	1面					
	機器収容箱	P-1屋内埋込 1面					
	機器収容箱	消火栓組込型 2面					
	光電式スポット型感知器	2種 4個					
	差動式スポット型感知器	2種 19個					
	定温式スポット型感知器	1種 2個					
	定温式スポット型感知器	1種 防水型 3個					
	定温式スポット型感知器	特種 10個					
	差動式分布型感知器 収容箱付	露出型1個用 1個					
	諸経費		1	式			
	2, 配管配線	再使用なし					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	ケーブル	AE1.2-2C(天井)	30	m			
	Ⅰ-①,デイサービスセンター撤去工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-②,デイサービスセンター改修工事						
	1, 機器新設(機器単体費)						
	副受信機(壁掛型)20L		1	面			
	機器収容箱	P-1屋内埋込	1	面			
	機器収容箱	消火栓組込型	2	面			
	光電式スポット型感知器	2種	4	個			
	差動式スポット型感知器	2種	21	個			
	定温式スポット型感知器	1種	2	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	2	個			
	定温式スポット型感知器	特種	10	個			
	差動式分布型感知器　収容箱付	露出型1個用	1	個			
	雑材料消耗品		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消防手続立合検査費		1	式			
	諸経費		1	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2, 配管配線						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(天井)	30	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C(天井)	33	m			
	3, ガス漏れ警報器　LPG	材工	1	個			
	Ⅰ-②,デイサービスセンター改修工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-③,受信機　撤去	再使用なし					
	機器撤去費(下記機器)		1	式			
	P型1級受信機(壁掛型)	20L　1面					
	諸経費		1	式			
	Ⅰ-③,受信機　撤去の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅰ-④,受信機　新設						
	P型1級複合型受信機(壁掛型)	20L	1	面			
	雑材料消耗品		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消防手続立合検査費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅰ-④,受信機　新設の計						
	17, 自動火災報知　設備の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
18	仮設電源工事						
	仮設発電機	3電源 25kVA	2	日			
	仮設電灯盤	M,ELB3P100A,分岐50Ax3	2	日			
	発電機燃料 軽油 パトロール給油	1φ 4.5L/H*8H=36L	36.00	L			
	設置工事	仮設電灯盤	1.00	式			
	撤去工事	仮設電灯盤	1.00	式			
	運搬費	片道30km以内	1.00	往復			
	仮設配線 CV 8-3C	ころがし	30.00	m			
	仮設配線 CVT 38	ころがし	10.00	m			
	仮設配線 IV 14	ころがし	10.00	m			
	18, 仮設電源工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
19	外構						
	①、外灯						
	アプローチライト　更新	W:庭園灯	6	台			
	アプローチライト　撤去	再使用なし	6	台			
	①の計						
	②、光ケーブル配管工事						
	電線管	ZG36　、露出、支持材・ターミナルキャップ共	153	m			
	電線管	FEP30	75	m			
	プルボックス　300x300x150	HDZ、WP	5	個			
	鋼管ポール	HDZ 100Φ程度、根かせ共	1	本			
	コア抜き	50Φ	3	ヶ所			
	土工事	AS撤去・復旧:建築工事	1	式			
	機械運搬費	バックホー　片道30km以内	1	往復			
	②の計						
	19, の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
20	産業廃棄物処分						
	解体廃材積込み	混合物屑	1.000	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	1.000	t			
	解体廃材処分	混合廃材	1.000	t			
	発生材処理(水銀使用製品産業廃棄物)		49.0	kg			
	キュービクル撤去・運搬費		1	式			
	キュービクル処分費		1	式			
	浄化槽盤　撤去・運搬費		1	式			
	浄化槽盤　産業処分費		1	式			
	非常用発電機　撤去・運搬費		1	式			
	非常用発電機　産廃処分費		1	式			
	非常用発電機　アスベスト検査・処分費		1	式			
	諸経費		1	式			
	20,産業廃棄物処分の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
D	機械設備改修工事						
1	厨房・洗面所・トイレ・職員詰所改修工事		1.0	式			
2	施設利用者トイレ改修工事		1.0	式			
3	職員トイレ・給湯室改修工事		1.0	式			
4	機械室改修工事		1.0	式			
5	特殊浴室・一般浴室・他改修工事		1.0	式			
6	厨房・洗面所・トイレ・職員詰所撤去工事		1.0	式			
7	施設利用者トイレ撤去工事		1.0	式			
8	職員トイレ・給湯室撤去工事		1.0	式			
9	機械室撤去工事		1.0	式			
10	特殊浴室・一般浴室・他撤去工事		1.0	式			
11	産業廃棄物処理工事		1.0	式			
	D － 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1	厨房・洗面所・トイレ・職員詰所改修工事						
1-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
1-②	給水設備工事		1.0	式			
1-③	給湯設備工事		1.0	式			
1-④	排水設備工事		1.0	式			
1-⑤	ガス設備工事		1.0	式			
1-⑥	換気設備工事		1.0	式			
	1計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　　考
1-①	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS597BMS 密結タンク SH596BAYR ウオッシュレット TCF5534AUP	1.0	組			
	紙巻器	床排水フランジ HP4307 棚付二連紙巻器YH-702	1.0	組			
	手洗器	壁掛手洗器 L30DM 台付自動水栓 TLE28SS1A 床排水金物 T22BS 給水金物 T6BR	2.0	組			
		パイプホルダー T156PH 水石鹸入れ TS126AR バックハンガー TL220D					
	汚物流し	掃除口付床置排水汚物流し SKL330TNFRP 付属品一式	1.0	組			
	車椅子対応洗面器(洗面器3連)	ボールー体形マーブライトカウンター MLHMH3200スケ ≒3.2m 自動水栓 TLE33SM4A(サーモ・AC100)x3	1.0	組			
		排水金物 MX60022P ブラケット M9P40A 配管カバーMX60044 x3					
		カウンター専用手摺 M924S x2 フロントパネル 他必要部品一式					
	化粧鏡	一般鏡 盗難防止形 YMZ4560AE	3.0	枚			
	台付自動水栓	アクアオート TLE20SS2A AC100V・サーモ	1.0	組			
	混合水栓	壁付シングル混合水栓 TKS05314J	4.0	組			
	中型サーモスタット	壁取付露出配管 TM440BX20 TB9AX25	1.0	組			
	1-①計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式20Ax1000L 操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	電動水抜栓	地下式25Ax1000L 操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD20A 埋設	2.0	m			
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD25A 埋設	2.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A 屋外架空	1.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB25A 屋外架空	1.0	m			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型 2.0m	2.0	箇所			
屋内	自動吸気弁	15A	2.0	個			
	仕切弁 JIS10K	20A（管端防食）	1.0	個			
	SUS・FJ L＝300	20A	1.0	個			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A 厨房	42.0	m			
	水道用内面硬質塩化ライニング鋼管	VB25A 厨房	18.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	屋内外断熱工事	屋外架空(ラッキング共)・隠蔽	1.0	式			
	内外壁コア抜き		1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	補修工事	閉管部　消耗品・雑材共	1.0	式			
	屋外不要電動水抜20A栓撤去	プラグ止め・掘削・穴埋共	1.0	式			
	1-②計						
1-③	給湯設備工事						
屋外	電動水抜栓　給湯用	地下式15Ax1000L　巻末　操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
屋内							
EW-3	小型電気温水器	床置型　REW06A1B1KSCM アングル型止水栓　TL347CIR	1.0	台			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
		水栓取付脚　TLN01005J 給排水金物・接続フレキ等一式					
GW-4	業務用ガス給湯器	屋内壁掛FF式32号　　参考RUKC-A3200FF(A)	1.0	台			
		台所リモコン(リモコン線)　MC-135(A) 配管カバー　WOP8101(K)UW					
		2本管給排気筒トップ　FFT-10-200					
	仕切弁　JIS10K	20A(管端防食)	1.0	個			
	SUS・FJ　L＝300	20A	1.0	個			
	自動吸気弁	15A	2.0	個			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20　　厨房	46.0	m			
	断熱工事	隠蔽・露出	1.0	式			
	内壁コア抜き		1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	補修工事	閉管部　消耗品・雑材共	1.0	式			
	屋外不要電動水抜20A栓撤去	プラグ止め・掘削・穴埋共	1.0	式			
	1-③計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1-④	排水設備工事						
	既設排水管位置変更工事	斫り・補修共	1.0	式			
	既設排水管閉管部処理	斫り・補修共	1.0	式			
	床上掃除口　塩ビシート対応	COA100	1.0	個			
	床上掃除口　塩ビシート対応	COA75	2.0	個			
	床上掃除口　塩ビシート対応	COA50	1.0	個			
		取付時周囲補修本工事					
	断熱工事	隠蔽・露出	1.0	式			
	管内清掃	既設土間配管　消耗品・雑材共	1.0	式			
	1-④計						
1-⑤	ガス設備工事						
屋外	ガスボンベ庫内						
	外面プラスチック被覆鋼管	PLP32　　屋外架空	3.0	m			
	外壁コア抜き		1.0	式			
	既設管接続		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
屋内	がスコック	LPG用　20A	3.0	個			
	単口ヒューズコック	LPG用　13Ax9.5A	3.0	個			
	SUS・FJ　L＝300	20A	1.0	個			
	配管用炭素鋼鋼管（白GP）	GP32　厨房	9.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白GP）	GP25　厨房	11.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白GP）	GP20　厨房	2.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	1-⑤計						
1-⑥	換気設備工事						
F-1	サイクル扇	風量　3000CMH　速度調節器 参考　CY30-WD	2.0	台			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
EF-4	有圧換気扇	厨房用メッシュタイプ電動シャッター付	1.0	台			
		風量　600CMH　　参考　EFC-25MSB2					
		SUS製取付枠					
		SUS製ウエザーカバー防虫網付					
		コントロールスイッチ					
EF-5	有圧換気扇	低騒音排気専用	2.0	台			
		風量　1200CMH　　参考　EWF-30BSA2					
		SUS製取付枠					
		有圧換気扇専用電動式鋼板製シャッター					
		SUS製ウエザーカバー防虫網付					
		コントロールスイッチ					
	既設排気フード清掃		1.0	式			
		天井埋込形　低騒音オール金属タイプ					
VF-7	ダクト用換気扇	風量　550CMH　　参考　VD-23Z14	2.0	台			
		コントロールスイッチ・天井金物　他					
	スパイラルダクト	150φ	1.0	m			
	断熱工事		1.0	式			
	既設ダクト接続工事	150φ	1.0	式			
	1-⑥計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2	施設利用者トイレ改修工事						
2-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
2-②	給水設備工事		1.0	式			
2-③	給湯設備工事		1.0	式			
2-④	排水設備工事		1.0	式			
2-⑤	換気設備工事		1.0	式			
	2計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2-①	衛生器具設備工事						
	車椅子対応便器	床置床排水大便器（高座面対応） CS20AB 密結タンク SS30BFKL　ストレート止水栓TS731F6U	5.0	組			
		ウオシュレット TCF587P リモコン便器洗浄ユニット HE20JKR					
	車椅子対応便器	床置床排水大便器（高座面対応） CS20AB 密結タンク SS30BFKL　ストレート止水栓TS731F6U	2.0	組			
		WLアプリコットP TCF5841PR リモコン便器洗浄ユニット TCA578					
	紙巻器	棚付二連紙巻器 YH-702	7.0	組			
	可動手摺	跳ね上げ・ロック付 T112HK8R 固定金物・他一式	2.0	組			
	固定手摺	腰掛便器用手摺L型 T112CL10 固定金具・他	7.0	組			
	小便器	掃除口付壁掛壁排水自動洗浄便器 UFS900JCS 他一式	1.0	組			
	小便器用専用手摺	T112CU22 固定金具 アンカーボルト	1.0	組			
	汚物流し	汚物流しパック（タンク・上水） UAS23B 側板	1.0	組			
		ハイドロセラ プレーン AA180R ハイドロセラ　背着材 両面テープ					
		AY100RR					
	掃除用流し	SK22A 横水栓 T23AEQ20C 床排水金物 アングル型止水栓 バックハンガー	1.0	組			
		リムカバー 樹脂プラグ					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	身障者用洗面器	車椅子用壁掛け洗面器 L103A 台付自動水栓 TLE33SM6A	1.0	組			
		壁排水金物 TLDP2206JA バック南画— TL22D					
	壁掛洗面器専用手摺	T112CP23 アンカーボルト T110D3R	1.0	組			
	洗面器	セルフリミング式洗面器 LS351CM 台付自動水栓 TLE25SS1A	4.0	組			
		給排水金物 自動水石鹸供給栓					
	洗面カウンター	建築工事					
	多目的化粧鏡	一般鏡 角型面取り YM3580AC 付属品一式	1.0	枚			
	化粧鏡	一般鏡 盗難防止形 YMZ4560AE	4.0	枚			
	洗濯機パン	PWP740N2W 縦引き排水トラップ	1.0	組			
	洗濯機用横水栓	TW11RF	1.0	個			
	2-①計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式25Ax1000L　操作盤・コード	2.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD25A　埋設	2.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	既設開口防水処理		1.0	式			
屋内	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB25A　便所	9.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　便所	51.0	m			
	屋内断熱工事	暗渠	1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	コア―抜き・補修		1.0	式			
	2-②計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2-③	給湯設備工事						
EW-5	小型電気温水器	壁掛小型瞬間式電気温水器・ミラブル自動水栓 参考日本イトミックEIXM112AO-FB	4.0	台			
		定格能力 0.7号 （28℃-38℃） 1-100-1.25KW 接続フレキ等一式					
	2-③計						
2-④	排水設備工事						
	床上掃除口　塩ビシート対応	COA100	2.0	個			
	硬質塩ビニール管	VP100A　便所	31.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP65A　便所	1.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP50A　便所	17.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP40A　便所	10.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	コア抜き・補修	外壁　地中梁	1.0	式			
	既設管接続		1.0	式			
	断熱工事	露出管	1.0	式			
	2-④計						
2-⑤	換気設備工事						
EF-2	ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ　消音形　BFS-90SUG2 風量　1000CMH	2.0	台			
		防振吊金具 産業用送風機用コントロールスイッチ　FS-04SWA3					
	既設管接続		1.0	式			
	たわみ継ぎ手		4.0	箇所			
	既設吸込口清掃工事	足場共	1.0	式			
	2-⑤計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3	職員トイレ・給湯室改修工事						
3-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
3-②	給水設備工事		1.0	式			
3-③	給湯設備工事		1.0	式			
3-④	排水設備工事		1.0	式			
3-⑤	換気設備工事		1.0	式			
	3計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3-①	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS597BMS 密結タンク SH596BAYR ウオッシュレット TCF5534AUP	3.0	組			
		床排水フランジ HP4307					
	紙巻器	棚付二連紙巻器 YH-702	3.0	組			
	固定手摺	腰掛便器用手摺L型 T112CL10 固定金具・他	3.0	組			
	小便器	掃除口付壁掛壁排水自動洗浄便器 UFS900JCS 他一式	1.0	組			
	洗面器	セルフリミング式洗面器 LS351CM 台付自動水栓 TLE25SS1A	2.0	組			
		給排水金物 自動水石鹸供給栓					
	洗面カウンター	建築工事					
	化粧鏡	一般鏡 盗難防止形 YMZ4560AE	2.0	枚			
	3-①計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式25Ax1000L　操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD25A　埋設	1.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	既設開口防水処理		1.0	式			
屋内	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB25A　便所	8.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　便所	26.0	m			
	屋内断熱工事	暗渠	1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	コア―抜き・補修		1.0	式			
	3-②計						
3-③	給湯設備工事						
EW-3	小型電気温水器	床置型　REW06A1B1KSCM アングル型止水栓　TL347CIR	2.0	台			
		水栓取り付脚　TLN01005J 給排水部品・接続用フレキー式					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	3-③計						
3-④	排水設備工事						
	床上掃除口　塩ビシート対応	COA100	1.0	個			
	硬質塩ビニール管	VP100A　便所	17.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP50A　便所	8.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP40A　便所	13.0	m			
	コア抜き・補修	外壁　地中梁	1.0	式			
	既設管接続		1.0	式			
	断熱工事	露出管	1.0	式			
	3-④計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3-⑤	換気設備工事						
VF-4	ダクト用換気扇	天井埋込形 低騒音 風量 200CMH 参考 VD-15ZPC14 コントロールスイッチ・天井金物 他	1.0	台			
VF-5	ダクト用換気扇	天井埋込形 低騒音 風量 300CMH 参考 VD-20ZC14 コントロールスイッチ・天井金物 他	1.0	台			
	スパイラルダクト	150φ	2.0	m			
	断熱工事		1.0	式			
	既設ダクト接続工事	150φ	1.0	式			
	3-⑤計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4	機械室改修工事						
BH-2	床暖房用ボイラー	鋼板製立型暖房用小型ボイラー 定格出力 291KW	1.0	台			
	感震器付 屋内設置型	燃料消費量 灯油 34.6L/h 伝滅面積 5.98m2 最高使用圧力 0.1MPa					
		電気容量 3-20V 1.05KW ヒモ管 250φ 0.5t T曲がり 250φ 0.5t共					
		参考 愛知ボイラー BM-L125 煙道接続・断熱工事共					
	試運転調整		1.0	式			
	煙突部材		1.0	式			
	運送費		1.0	式			
	全上搬入・据付費	RC基礎調整・アンカー新設	1.0	式			
		ユニック作業費					
	既設配管接続工事	床暖房管等	1.0	式			
PU-1	パワーシスターン	水槽 10L 参考CX-110X	1.0	台			
	全上搬入・据付費		1.0	式			
PHW-1	給湯用循環ポンプ	ステンレス製ラインポンプ 25φx20L/minx5m 参考PSS2-256-0.15S	1.0	台			
	全上搬入・据付費		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
TE-1	密閉式膨張水槽	給湯用 ダイヤフラム式 タンク容量7.5L	1.0	台			
		有効容量 3.0L 最高使用圧力 50m 参考 ST-8-R3/4 7.5L					
	全上搬入・据付費		1.0	式			
	給水設備工事						
	仕切弁 JIS10K	40A管端防食	2.0	個			
	仕切弁 JIS10K	25A管端防食	1.0	個			
	仕切弁 JIS10K	20A管端防食	1.0	個			
	逆止弁 JIS10K	40A 管端防食	1.0	個			
	水道用内面ライニング鋼管	VB40A 機械室	7.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB25A 機械室	6.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 機械室	1.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	断熱工事		1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	給湯設備						
	仕切弁　JIS10K	40A管端防食	2.0	個			
	仕切弁　JIS10K	25A管端防食	4.0	個			
	仕切弁　JIS10K	20A管端防食	1.0	個			
	逆止弁　JIS10K	25A　管端防食	1.0	個			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP40A　機械室	16.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP25A　機械室	19.0	m			
	断熱工事		1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	オイル設備						
	既設管接続工事		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	換気設備						
EF-6	有圧換気扇	低騒音給気専用　風量1200CMH ステンレス取付枠	1.0	台			
		有圧換気扇用電動式鋼板製シャッター SUS製ウエザーカバー防虫網付　参考EWF-30BSA2-Q					
	4計						
5	特殊浴室・一般浴室・他改修工事						
5-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
5-②	給水設備工事		1.0	式			
5-③	給湯設備工事		1.0	式			
5-④	排水設備工事		1.0	式			
5-⑤	換気設備工事		1.0	式			
5-⑥	ろ過・ジェット設備工事		1.0	式			
	5計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5-①	衛生器具設備工事						
	車椅子対応便器	床置床排水大便器（高座面対応） CS20AB 密結タンク SS30BFKL　ストレート止水栓TS731F6U	1.0	組			
		WLアプリコットP TCF5841PR リモコン便器洗浄ユニット TCA578					
	紙巻器	棚付二連紙巻器 YH-702	1.0	組			
	可動手摺	跳ね上げ・ロック付 T112HK8R 固定金物・他一式	1.0	組			
	固定手摺	腰掛便器用手摺L型 T112CL10 固定金具・他	1.0	組			
	掃除用流し	SK22A 横水栓 T23AEQ20C 床排水金物 アングル型止水栓 バックハンガー	1.0	組			
		リムカバー 樹脂プラグ					
	汚物流し	掃除口付床置排水汚物流し SKL330TNFRP 付属品一式	1.0	組			
	洗濯機パン	PWP740N2W 縦引き排水トラップ	1.0	組			
	洗濯機用横水栓	TW11RF	1.0	個			
	洗面器	セルフリミング式洗面器 LS351CM 台付自動水栓 TLE25SS1A	3.0	組			
		給排水金物 自動水石鹸供給栓					
	洗面カウンター	建築工事					
	化粧鏡	一般鏡 盗難防止形 YMZ4560AE	3.0	枚			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	掃除用混合水栓	壁付2ハンドル混合水栓　TMH202A20	2.0	組			
	大型サーモスタット	壁取付露出配管　TM440BX32　TB9AX32	1.0	組			
	シャワーセット	壁付サーモスタット混合水栓　TBV03455Z	6.0	組			
	化粧鏡	耐食鏡　盗難防止型　　YMZ4560FE	6.0	枚			
	5-①計						
5-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式32Ax1000L　操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD32A　埋設	3.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	既設開口防水処理		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
屋内	仕切弁　JIS10K	25A管端防食	1.0	個			
	自動給気弁	15A	2.0	個			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB32A　浴室	19.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB25A　浴室	11.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　浴室	45.0	m			
	屋内断熱工事	暗渠	1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	コア―抜き・補修		1.0	式			
	5-②計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5-③	給湯設備工事						
	仕切弁 JIS10K	25A管端防食	1.0	個			
	自動給気弁	15A	2.0	個			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP40A 浴室	10.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP32A 浴室	11.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP25A 浴室	22.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A 浴室	40.0	m			
	屋内断熱工事	暗渠	1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	コア―抜き・補修		1.0	式			
	5-③計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5-④	排水設備工事						
	床上掃除口　塩ビシート対応	COA100	1.0	個			
	排水共栓　SUS製　防水皿付	50A	2.0	個			
	排水共栓　SUS製　防水皿付	40A	2.0	個			
	排水目皿　防水	D75A	6.0	個			
	硬質塩ビニール管	VP100A　浴室	28.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP75A　浴室	16.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP65A　浴室	2.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP50A　浴室	5.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP40A　浴室	10.0	m			
	コア抜き・補修	外壁　地中梁	1.0	式			
	既設管接続		1.0	式			
	設断熱工事	露出管	1.0	式			
	5-④計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5-⑤	換気設備工事						
VF-1	ダクト用換気扇	天井埋込形 低騒音 風量 60CMH 参考 VD-10ZC14	1.0	台			
		コントロールスイッチ・天井金物 他					
VF-4	ダクト用換気扇	天井埋込形 低騒音 風量 200CMH 参考 VD-15ZPC14	2.0	台			
		コントロールスイッチ・天井金物 他					
	スパイラルダクト	150φ	1.0	m			
	スパイラルダクト	100φ	2.0	m			
	断熱工事		1.0	式			
EF-2	ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ 消音形 BFS-90SUG2 風量 1000CMH	1.0	台			
		防振吊金具 産業用送風機用コントロールスイッチ FS-04SWA3					
EF-3	ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ 消音形耐湿 BFS-100SYA2 風量 1000CMH	1.0	台			
		防振吊金具 産業用送風機用コントロールスイッチ FS-04SWA3					
	既設吸込口清掃	足場共	1.0	式			
	既設管接続		1.0	式			
	たわみ継ぎ手	材工	4.0	箇所			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	5-⑤計						
5-⑥	ろ過・ジェット設備工事	金物清掃（下記金物）	1.0	式			
	循環ろ過吸込金物	50A　壁取付　2個					
	循環ろ過吐出金物	50A　壁取付　2個					
	連通管金具	50A　壁取付　2箇所					
	ジェットノズル	吹出口　　4箇所					
	5-⑥計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6	厨房・洗面所・トイレ・職員詰所撤去工事						
6-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
6-②	給水設備工事		1.0	式			
6-③	給湯設備工事		1.0	式			
6-④	排水設備工事		1.0	式			
6-⑤	ガス設備工事		1.0	式			
6-⑥	換気設備工事		1.0	式			
	6計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6-①	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	便器・タンク・便座・紙巻器・給排水金物・他	1.0	組			
	汚物用流し	流し・給排水金物・他	1.0	組			
	洗面器	洗面器・給排水金物・他	3.0	組			
	化粧鏡		3.0	枚			
	中型サーモスタット	20A	1.0	個			
	洗面器用混合水栓	13A	1.0	組			
	単水栓	13A	6.0	個			
	手洗器	手洗器・給排水金物・他	2.0	組			
	6-①計						
6-②	給水設備工事						
屋外	水道用内外面ライニング鋼管	VB25A　埋設	1.0	m			
	水道用内外面ライニング鋼管	VB20A　埋設	1.0	m			
	電動水抜栓	25Ax1000H　操作盤共	1.0	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	電動水抜栓	20Ax1000L　操作盤共	1.0	個			
屋内	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 厨房　断熱・弁類共	10.0	m			
	管切断（取外）	屋内外	1.0	式			
	6-②計						
6-③	給湯設備工事						
	電動水栓	15Ax1000L 巻末 操作盤共	1.0	台			
屋内	ガス給湯器	FF式32号 給排気金物・リモコン	1.0	台			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A 厨房 断熱・類共	9.0	m			
	管切断（取外）	屋内外	1.0	式			
	小型電気温水器	洗面器台内設置 給排水金物・接続金物一式	1.0	台			
	6-③計						
6-④	排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP50A 厨房	7.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP40A 厨房	9.0	m			
	管切断（取外）	屋内外	1.0	式			
	6-④						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6-⑤	ガス設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管（白）	GP20A　厨房　弁類共	6.0	m			
	管切断（取外）	屋内外	1.0	式			
	6-⑤						
6-⑥	換気設備工事						
F-1	サイクルファン	300φ　付属品一式	2.0	台			
VF-7	天井埋込型換気扇	550CMH　付属品一式	2.0	台			
	管切断（取外）		1.0	式			
EF-4	有圧換気扇	250φ　取付枠・シャッター・排気フード	1.0	台			
EF-5	有圧換気扇	300φ　取付枠・シャッター・排気フード	2.0	台			
	6-⑥計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7	施設利用者トイレ撤去工事						
7-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
7-②	給水設備工事		1.0	式			
7-③	給湯設備工事		1.0	式			
7-④	排水設備工事		1.0	式			
7-⑤	換気設備工事		1.0	式			
	7計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7-①	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	便器・タンク・便座・紙巻器・給排水金具一式	7.0	組			
	腰掛便器用手摺	可動手摺・金物一式	2.0	組			
	腰掛便器用手摺	固定手摺・金物一式	7.0	組			
	小便器	便器・給排水金物一式	1.0	組			
	小便器専用手摺	金物共	1.0	組			
	身障者洗面器	洗面器・給排水金物共	1.0	組			
	洗面器専用手摺	金物共	1.0	組			
	はめ込み洗面器	洗面器・給排水金物共	4.0	組			
	化粧鏡	金物共	5.0	枚			
	汚物流し	流し・給排水金物共	1.0	組			
	掃除用流し	流し・給排水金物共	1.0	組			
	洗濯機パン	トラップ共	1.0	組			
	洗濯機用水栓	13A	1.0	個			
	7-①計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	25Ax1000L 操作盤共	2.0	個			
	水道用内外面ライニング鋼管	VB25A 埋設	2.0	m			
屋内	水道用内面ライニング鋼管	VB25A 便所 断熱・弁類共	9.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 便所 断熱・弁類共	43.0	m			
	管切断（取外）	屋内外	1.0	式			
	7-②計						
7-③	給湯設備工事						
	電気温水器	床置 200L 金物類一式	1.0	組			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A 便所 断熱・弁類共	18.0	m			
	管切断（取外）	屋内外	1.0	式			
	7-③計						
7-④	排水設備工事						
	床上掃除口	COA100	2.0	個			
	床排水金物	T3A50	2.0	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	硬質塩化ビニール管	VP100A 便所	18.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP75A 便所	14.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP65A 便所	1.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP50A 便所	17.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP40A 便所	10.0	m			
	管切断（取外）		1.0	式			
	7-④計						
7-⑤	換気設備工事						
EF-2	ストレートシロッコファン	#11/2x1000CMH　金物共	2.0	組			
	管切断（取外）		1.0	式			
	7-⑤計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8	職員トイレ・給湯室撤去工事						
8-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
8-②	給水設備工事		1.0	式			
8-③	給湯設備工事		1.0	式			
8-④	排水設備工事		1.0	式			
8-⑤	換気設備工事		1.0	式			
	8計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8-①	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	便器・タンク・便座・紙巻器・給排水金具一式	3.0	組			
	腰掛便器用手摺	固定手摺・金物一式	3.0	組			
	小便器	便器・給排水金物一式	1.0	組			
	はめ込み洗面器	洗面器・給排水金物共	2.0	組			
	化粧鏡	金物共	2.0	枚			
	混合水栓	13A	1.0	個			
	8-①計						
8-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	25Ax1000L　操作盤共	1.0	個			
	電動水抜栓	20Ax1000L　操作盤・BOX共	1.0	個			
	水道用内外面ライニング鋼管	VB25A　埋設	1.0	m			
	水道用内外面ライニング鋼管	VB20　埋設	1.0	m			
屋内	水道用内面ライニング鋼管	VB25A　便所　　断熱・弁類共	8.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A　便所　　断熱・弁類共	27.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	管切断（取外）	屋内外	1.0	式			
	8-②計						
8-③	給湯設備工事						
	小型電気温水器	洗面器台内設置　金物・接続鵜品一式	3.0	台			
	8-③計						
8-④	排水設備工事						
	床上掃除口	COA100	1.0	個			
	硬質塩化ビニール管	VP100A　便所	10.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP75A　便所	7.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP50A　便所	11.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP40A　便所	3.0	m			
	管切断（取外）	屋内	1.0	式			
	8-④計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8-⑤	換気設備工事						
VF-4	天井埋込型換気扇	200CMH 付属品一式	1.0	台			
VF-5	天井埋込型換気扇	300CMH 付属品一式	1.0	台			
	管切断(取外)		1.0	式			
	8-⑤計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
9	機械室撤去工事						
BH-2	床暖房用ボイラー	低圧　250000Kcal/h	1.0	式			
	撤去・搬出・運搬・処分	煙道280φ-250φ 灯油焚き　最高使用圧力　10m					
	アスベスト対策費共	質量　455Kg 煙道接続部撤去・処分					
		アスベスト除去作業費・計画作成 既設配管取外					
PU-1	パワーシスターン	水槽　10L	1.0	台			
PHW-1	給湯用循環ポンプ	SUS製ラインポンプ　25φx20L/minx5m	1.0	台			
TE－1	密閉式膨張水槽	給湯用　タンク容量　7.5L　有効3.0L	1.0	台			
	給水設備工事						
	仕切弁　JIS10K	40A	2.0	個			
	仕切弁　JIS10K	25A	1.0	個			
	仕切弁　JIS10K	20A	1.0	個			
	逆止弁　JIS10K	40A	1.0	個			
	水道用内面ライニング鋼管	VB40A　機械室　断熱共	7.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB25A　機械室　断熱共	6.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A　機械室　断熱共	1.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	既設管切断（取外し）工事		1.0	式			
	給湯設備						
	仕切弁　JIS10K	40A	2.0	個			
	仕切弁　JIS10K	25A	4.0	個			
	仕切弁　JIS10K	20A	1.0	個			
	逆止弁　JIS10K	25A	1.0	個			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP40A　機械室　断熱共	16.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP25A　機械室　断熱共	19.0	m			
	既設管切断（取外し）工事		1.0	式			
	排水設備						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	既設管切断（取外し）工事		1.0	式			
	オイル設備						
	既設管切断（取外し）工事		1.0	式			
	換気設備						
EF-6	有圧換気扇	250φ　取付枠・シャッター・排気フード	1.0	台			
	9計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
10	特殊浴室･一般浴室･他撤去工事						
10-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
10-②	給水設備工事		1.0	式			
10-③	給湯設備工事		1.0	式			
10-④	排水設備工事		1.0	式			
10-⑤	換気設備工事		1.0	式			
	10計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
10-①	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	便器・タンク・便座・紙巻器・給排水金具一式	1.0	組			
	腰掛便器用手摺	可動手摺・金物一式	1.0	組			
	腰掛便器用手摺	固定手摺・金物一式	1.0	組			
	はめ込み洗面器	洗面器・給排水金物共	3.0	組			
	化粧鏡	金物共	3.0	枚			
	汚物流し	流し・給排水金物共	1.0	組			
	掃除用流し	流し・給排水金物共	1.0	組			
	洗濯機パン	トラップ共	1.0	組			
	洗濯機用混合水栓	13A	1.0	個			
	大型サーモスタット	32A	1.0	個			
	掃除用混合水栓	13A	1.0	個			
	シャワーセット	13A	5.0	組			
	化粧鏡		8.0	枚			
	10-①計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
10-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	32Ax1000L 操作盤共	1.0	個			
	水道用内外面ライニング鋼管	VB32A 埋設	3.0	m			
屋内	水道用内面ライニング鋼管	VB32A 便所 断熱・弁類共	18.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB25A 便所 断熱・弁類共	10.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 便所 断熱・弁類共	31.0	m			
	管切断（取外）	屋内外	1.0	式			
	10-②計						
10-③	給湯設備工事						
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP40A 便所 断熱・弁類共	10.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP32A 便所 断熱・弁類共	10.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP25A 便所 断熱・弁類共	21.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A 便所 断熱・弁類共	27.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	管切断（取外）	屋内	1.0	式			
	10-③計						
10-④	排水設備工事						
	排水共栓	50A　SUS製・防水皿付	1.0	個			
	排水共栓	40A　SUS製・防水皿付	2.0	個			
	床上掃除口	C100A	1.0	個			
	硬質塩ビニール管	VP100A　浴室	28.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP75A　浴室	16.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP65A　浴室	2.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP50A　浴室	5.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP40A　浴室	10.0	m			
	管切断（取外）	屋内	1.0	式			
	10-④計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
10-⑤	換気設備工事						
VF-1	ダクト用換気扇	風量 60CMH　参考 VD-10ZC14	1.0	台			
VF-4	ダクト用換気扇	風量 200CMH　参考 VD-15ZPC14	2.0	台			
EF-2	ストレートシロッコファン	#11/2x1000CMH　金物共	1.0	台			
EF-3	ストレートシロッコファン 耐湿	#11/2x1000CMH　金物共	1.0	台			
	管切断（取外）	屋内	1.0	式			
	10-⑤計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
11	産業廃棄物処理工事						
	収集積込	金属管	0.70	t			
	収集積込	金属類	0.03	t			
	収集積込	断熱材	0.07	t			
	収集積込	陶器類	0.4	t			
	収集積込	機器（混合物）	0.4	t			
	収集積込	コンクリート塊	0.004	t			
	収集積込	塩ビ類	0.4	t			
	運搬費	金属管	0.7	t			
	運搬費	金属類	0.03	t			
	運搬費	断熱材	0.07	t			
	運搬費	陶器類	0.4	t			
	運搬費	機器（混合物）	0.4	t			
	運搬費	コンクリート塊	0.004	t			
	運搬費	塩ビ類	0.4	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	処分費	金属管	0.7	t			
	処分費	金属類	0.03	t			
	処分費	断熱材	0.07	t			
	処分費	陶器類	0.4	t			
	処分費	機器（混合物）	0.4	t			
	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	0.004	t			
	処分費	塩ビ類	0.4	t			
	11計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
E	一時使用改修工事						
E-1	建築工事		1.0	式			
E-2	電気設備工事		1.0	式			
E-3	機械設備工事		1.0	式			
	E - 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
E-1	建築工事						
	【保健センター改修工事】						
	玄関仮設ｽﾛｰﾌﾟ設置工事	W2500*L1600　段差135 木下地＋構造用合板t24+ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ塩ビシートt2.0貼	1.0	ヶ所			
	既存ｽﾛｰﾌﾟ塞ぎ	W1000*L1350　段差135 木下地＋構造用合板t24+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	1.0	ヶ所			
	特殊浴槽の移設	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ使用の特種浴槽を特浴室に移設 及び一時使用終了時にもとに復旧。 機器ﾒｰｶｰ（酒井医療k。K）の責任施工	1.0	式			別紙E-1-①
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち	1200＊1000　t80　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭΦ5　100*100 既存ｼｰﾄ防水の上、塩ビｼｰﾄ下地で打設 同時鏝押え共	1.0	式			
	仮設手摺ﾘｰｽ	存置10ヶ月間程度 置き式手摺（参)ﾔﾏｼﾀ:屋内用1530	5.0	台			
	E-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	別紙E-1-① 特殊浴槽の移設						
		ｽｰﾊﾟｰﾗﾀﾞﾘﾊﾞｽ移設設置(2回作業分)					
	修理基本料	法定福利費含	1.0	式			
	修理技術料	法定福利費含	1.0	式			
	修理交通費	法定福利費含	1.0	式			
	修理諸経費	法定福利費含	1.0	式			
	別紙E-1-①　小計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
E-2	電気設備工事						
	①、動力設備（一時使用）	食器消毒保管庫　電源					
	栄養指導室　デイサービスで一時使用						
	電線管	HIVE(36)　露出	3	m			
	樹脂製スイッチ露出ボックス		1	個			
	埋込コンセント	3P20A、接地付	1	個			
	ケーブル	EM-CE 5.5-4C（天井）	28	m			
	ブレーカー増設（P-2）	ELB3P50AF x1個	1	式			
	②、動力設備（撤去）	再使用なし					
	栄養指導室　デイサービスで一時使用						
	電線管	HIVE(36)　露出	3	m			
	樹脂製スイッチ露出ボックス		1	個			
	埋込コンセント	3P20A、接地付	1	個			
	ケーブル	EM-CE 5.5-4C（天井）	28	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	③、動力設備（一時使用）	特浴機電源					
	特浴　デイサービスで一時使用						
	電線管	HIVE(22)　露出	3.00	m			
	樹脂製スイッチ露出ボックス		1.00	個			
	ELB2P20A		1.00	個			
	同上収納　樹脂製ボックス	防水型	1.00	面			
	ケーブル	EM-CE 3.5-4C（天井）	51.00	m			
	ブレーカー増設（P-3）	ELB　3P50AF/20A x1個	1.00	式			
	④、動力設備（撤去）	再使用なし					
	特浴　デイサービスで一時使用						
	電線管	HIVE(22)　露出	3	m			
	樹脂製スイッチ露出ボックス		1	個			
	ELB2P20A		1	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	同上収納　樹脂製ボックス	防水型	1	面			
	ケーブル	EM-CE 3.5-4C (天井)	51	m			
	⑤、コンセント設備(一時使用)	冷蔵庫電源					
	栄養指導室　デイサービスで一時使用						
	メタルモール	A型	3	m			
	モールボックス		1	個			
	埋込コンセント	2P15A接地付x2	2	個			
	ケーブル	EM-EFF2.0-3C	28	m			
	ブレーカー増設 (P-2)	ELB　2P50AF/20 x1個	1	式			
	⑥、コンセント設備(撤去)	再使用なし					
	栄養指導室　デイサービスで一時使用						
	メタルモール	A型	3	m			
	モールボックス		1	個			
	埋込コンセント	2P15A接地付x2	2	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	ケーブル	EM-EFF2.0-3C	28	m			
	⑦、コンセント設備（一時使用）	電子レンジ電源					
	栄養指導室　デイサービスで一時使用						
	メタルモール	A型	3.00	m			
	モールボックス		1.00	個			
	埋込コンセント	2P15A接地付x2	2.00	個			
	ケーブル	EM-EFF2.0-3C	26.00	m			
	ブレーカー増設（P-2）	ELB　2P50AF/20 x1個	1.00	式			
	⑧、コンセント設備（撤去）	再使用なし					
	栄養指導室　デイサービスで一時使用						
	メタルモール	A型	3	m			
	モールボックス		1	個			
	埋込コンセント	2P15A接地付x2	2	個			
	ケーブル	EM-EFF2.0-3C	26	m			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	E-2 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
E-3	機械設備工事	特殊浴室改修工事					
	衛生器具設備						
	シャワーセット	TBV03455J	1.0	組			
	洗濯機パン	PWP740N2W	2.0	組			
	横引き排水トラップ	PJ2008NW　　洗濯機パンに含む					
	洗濯機用水栓	TW40S	2.0	組			
	給水設備						
	仕切弁JIS10K	25A	1.0	個			
	SUS・FJ　L＝300	25A	1.0	個			
	水道用耐衝撃塩化ビニール管	HIVP25　埋設	3.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	水道用内面ライニング鋼管	VB25　屋外架空	2.0	m			
	断熱工事	ラッキング共	1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	凍結防止ヒーター巻	ヒーター既設品再使用					
	既設管接続		1.0	式			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20 浴室	7	m			
	給湯設備						
	GW-3 業務用ガス給湯器	屋外壁掛式50号　　参考RUXC-SE5001W-S	1.0	台			
		台所リモコン(リモコン線) MC-135(A) 配管カバー WOP8101(K)UW					
	仕切弁 JIS10K	25A(管端防食)	1.0	個			
	SUS・FJ L＝300	25A	1.0	個			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP25 屋外架空	2.0	m			
	凍結防止ヒーター巻	ヒーター既設品再使用					
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP25 埋設	5.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
屋内	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20　浴室	7.0	m			
	断熱工事	ラッキング共	1.0	式			
	既設管接続		1.0	式			
	排水設備						
	硬質塩化ビニール管	VP50A　浴室	6.0	m			
	撤去工事						
	給水管　水道用内面ライニング鋼管	VB20A　屋外架空　断熱・弁類共	2.0	m			
	給水管　水道用耐衝撃塩化ビニール管	HTLP20A　埋設	3.0	m			
	給湯管　水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A　屋外架空　断熱・弁類共	2.0	m			
	給湯管　水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A　埋設	5.0	m			
	E-3　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
Ⅱ	直接工事費	【かえでの家・老人福祉ｾﾝﾀｰ管理棟】					
A	建築改修工事		1.0	式			
B	外構改修工事		1.0	式			
C	電気設備改修工事		1.0	式			
D	機械設備改修工事		1.0	式			
E	一時使用改修工事	建築･電気共	1.0	式			
	Ⅱ直接工事費 - 合計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
A	建築改修工事	改修対象床面積：かえでの家295 m2+老人福祉ｾﾝﾀｰ管理棟362m2+老人福祉ｾﾝﾀｰ一部101m2　計 758m2					
A-1	外部改修工事		1.0	式			
	外部改修　A-1小計						
A-2	内部改修工事		1.0	式			
	内部改修　A-2小計						
	A － 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
A-1	外部改修工事						
1）	直接仮設工事		1.0	式			
2）	外壁改修工事		1.0	式			
3）	屋根改修及び外部塗装改修工事		1.0	式			
4）	外部 解体撤去材処分費		1.0	式			
5）	鋼製建具改修工事		1.0	式			
6）	ｶﾞﾗｽ改修工事		1.0	式			
7）	ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工事		1.0	式			
	A-1 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1）	直接仮設工事						
	外部床養生	足場下ｼｰﾄ養生　W2m	260.0	m2			
	外部足場	ｸｻﾋﾞ緊結式足場　手すり先行型　W900 掛払・損料・修繕・運搬共　存置10ヶ月間程度	840.0	m2			
	瓦工事用 ｽﾃｰｼﾞ足場	2700*3600　H3600　存置2ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	2.0	ヶ所			
	安全手すり	存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	230.0	m			
	ﾈｯﾄ養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ 存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	1,090.0	m2			
	1）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2）外壁改修工事						
	外壁仕上げ浮き状況確認調査費	腰ﾀｲﾙ貼面	125.0	m2			
	【腰壁　炻器質小口ﾀｲﾙ貼部】						
	ﾀｲﾙ浮き部分補修	ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　16本/m2 全体の約20%想定　水循環無振動ﾄﾞﾘﾙ使用	25.0	m2			
	破損ﾀｲﾙ撤去	目地ｶｯﾀｰ入共	10.0	m2			
	新規ﾀｲﾙ貼　　平面	炻器質小口ﾀｲﾙ	10.0	m2			
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	125.0	m2			
	防水材塗布	（参）ｾﾌﾞﾝｹﾐｶﾙ　SS-T工法同等程度	125.0	m2			
	【一般外壁・軒天部】 既存：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放（一部軒天ｹｲｶﾙ板）+ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付						
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	305.0	m2			
	下地調整	調整塗材　C-1	305.0	m2			
	水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ吹付	砂壁、遮熱，艶消し仕様	305.0	m2			
	2）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3）	屋根改修及び外部塗装改修工事						
	【瓦屋根改修工事】	和風粘土瓦(TypeA) 耐震固定工事					
	ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	ﾀﾃ桟木兼用品 （参）ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ製	850.0	m2			
	横桟木設置	18*30	850.0	m2			
	瓦釘止め	ｽﾊﾟｲﾗﾙ釘全止め	850.0	m2			
	棟及び隅棟瓦耐震改修	取外しの上固定補強 2段積	124.0	m			
	谷樋瓦耐震改修	取外しの上固定補強	27.0	m			
	既存瓦取り外し	屋根間移動保管･運搬･荷揚共	850.0	m2			
	煙突廻り復旧		1.0	ヶ所			
	桟木撤去費		850.0	m2			
	撤去産廃材処理費	破損瓦･練ﾓﾙﾀﾙ･桟木共	850.0	m2			
	下請諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【トップライト改修工事】	Ⅰ期工事に含む					
	【板金屋根改修工事】	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板横葺き:　軒先、かえでの家物入屋根部					
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	175.0	m2			
	下地調整	鋼板面 RC種	175.0	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	175.0	m2			
	ｽﾃﾝﾚｽ軒樋高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度 L=150m　糸幅800	120.0	m2			
	【軒天井木部改修工事】	木製野地板＋木製化粧垂木					
	下地調整	木面 RC種	148.0	m2			
	木材保護塗料塗り	木部　B種	148.0	m2			
	【外部鉄部塗装改修工事】						
	(ﾎﾟｰﾁｷｬﾉﾋﾟｰ周り鉄部塗装改修工事)	鉄骨柱、鉄骨梁、鉄骨垂木、鋼板屋根、館銘板鉄骨ﾌﾚｰﾑ等					
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	494.0	m2			
	下地調整	鉄鋼面 RC種	494.0	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	494.0	m2			
	(竪樋)	白ガス管Φ100　延べL=68m					

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	26.0	m2			
	下地調整	鋼鋼面 RC種	26.0	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	26.0	m2			
	3）ー 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	4）外部解体撤去材処分費	*3)の屋根工事は屋根工事欄に含む					
	【解体廃材積込】						
	ﾀｲﾙ屑		0.2	t			
	【解体廃材運搬】						
	ﾀｲﾙ屑		0.2	t			
	【解体廃材処分】						
	ﾀｲﾙ屑		0.2	t			
	4）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	5）鋼製建具改修工事						
	【新設ｱﾙﾐｻｯｼ改修】	既存撤去の上ｶﾊﾞｰ工法による新設					
	AD-4 欄間付き親子開き戸	W1480*H2515 欄間ｶﾞﾗｽFIX	1.0	ヶ所			
	AD-5 自動ドア	w3170*h2200 両引き分けｶﾞﾗｽ戸	2.0	ヶ所			
	AD-7 4枚引違戸	W5300*H1985 ｶﾞﾗｽ入り引き違い戸	2.0	ヶ所			
	AW-4 FIX窓	W1000*H450	1.0	ヶ所			
	AW-39 引違2連	W2930*H1605	1.0	ヶ所			
	AW-42 欄間排煙内倒し、引違2連窓	W3635*H2565 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ2台	1.0	ヶ所			
	AW-43 上部fix下部ｽﾍﾞﾘ出し窓	W770*H1190 ｱﾙﾐ額縁付き	2.0	ヶ所			
	建具設計費		1.0	式			
	製品運搬費		1.0	式			
	ｻｯｼ間ｼｰﾘﾝｸﾞ費		1.0	式			
	既存建具撤去費	既存撤去建具58.0㎡相当　撤去材場内集積共	1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	改修諸経費		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	法定福利費		1.0	式			
	【新設鋼製戸改修】						
	LSD-1 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W775*H2000　授乳室 3方枠　ｶｰﾑ戸	1.0	ヶ所			
	LSD-2 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W900*H2120　かえでの家　介護ﾄｲﾚ ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙﾕﾆｯﾄ調整	1.0	ヶ所			
	LSD-2R・2L 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W900*H2120　福祉ｾﾝﾀｰ男女ﾄｲﾚ ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙﾕﾆｯﾄ調整	2.0	ヶ所			
	LSD-3 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W975*H2120　福祉ｾﾝﾀｰ多目的ﾄｲﾚ 3方枠　ｶｰﾑ戸	1.0	ヶ所			
	LSD-4 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1050*H2120　娯楽室 3方枠　ｶｰﾑ戸　　遮音仕様	1.0	ヶ所			
	製品運搬費		1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	【新設鋼製SD戸改修】						
	SD-2 鋼製戸袋枠付両開き防火戸	W1600*H2100 3方枠　ﾛｯｸｳｰﾙ充填扉	1.0	ヶ所			
	製品運搬費		1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	法定福利費		1.0	式			
	【既存鋼製建具塗装改修】	SD-5					
	下地調整	鋼建面 RC種	9.0	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	9.0	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｱﾙﾐ屑	0.7	t			
	解体廃材積込	ｽﾁｰﾙ屑	0.2	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｱﾙﾐ屑	0.7	t			
	解体廃材運搬	ｽﾁｰﾙ屑	0.2	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分(有価物処分)	ｱﾙﾐ屑	▲ 0.7	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｽﾁｰﾙ屑 (H3相当)	▲ 0.2	t			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	5）－ 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6)	ｶﾞﾗｽ改修工事						
	【解体撤去】						
	既存硝子撤去費	ｶﾞﾗｽ留撤去共	39.0	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｶﾞﾗｽ屑	0.5	t			
	解体廃材積込	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑	0.1	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｶﾞﾗｽ屑	0.5	t			
	解体廃材運搬	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑	0.1	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｶﾞﾗｽ屑	0.5	t			
	解体廃材処分	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑	0.1	t			
	<新規ｻｯｼ複層硝子>						
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+FL5 (2.00m2以下/枚)	14.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+FL3 (2.00m2以下/枚)	2.0	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 6+A12+TP6 (2.00m2以下/枚)	13.0	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+型4 (2.00m2以下/枚)	2.0	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+TP4 (2.00m2以下/枚)	7.0	m2			
	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+型4 (2.00m2以下/枚)	1.0	m2			
	断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ		0.5	m2			
	硝子留ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ 8*8	290.0	m			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		39.0	m2			
	鏡	かえでの家 ﾎｰﾙ 耐食鏡 W500*H900 t3 四周ｼｰﾘﾝｸﾞ	4.0	枚			
	6) - 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	7) ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工事						
	【解体撤去】						
	ｻｯｼ周りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費	撤去、清掃共 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10	494.0	m			
	板金屋根内軒樋取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費	撤去、清掃共 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10	150.0	m			
	SUS防水立上り部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費	撤去、清掃共 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10	10.8	m			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｼｰﾘﾝｸﾞ屑　15*10	1.3	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｼｰﾘﾝｸﾞ屑	1.3	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｼｰﾘﾝｸﾞ屑	1.3	t			
	【復旧工事】						
	ｻｯｼ周りｼｰﾘﾝｸﾞ	変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10	494.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	板金屋根内軒樋取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ	変性ｼﾘｺﾝ(2成分形) 15*10	150.0	m			
	SUS防水立上り部ｼｰﾘﾝｸﾞ	変性ｼﾘｺﾝ(2成分形) 15*10	10.8	m			
	7) ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
A-2	内部改修工事						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	床改修工事		1.0	式			
3)	壁改修工事		1.0	式			
4)	天井改修工事		1.0	式			
5)	木製 建具改修工事		1.0	式			
6)	家具改修工事		1.0	式			
7)	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ更新工事		1.0	式			
8)	雑工事		1.0	式			
	A-2 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1)	直接仮設工事						
	脚立足場	H1800 並列 存置1ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	588.0	m2			
	枠組棚足場	H2.7m 掛払・損料・修繕・運搬共	170.0	m2			
	養生費		758.0	m2			
	清掃片付け費		758.0	m2			
	竣工時ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		758.0	m2			
	A-2-1） 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2) 床改修工事						
	2)-1　既存床撤去工事		1.0	式			
	2)-2 床改修工事		1.0	式			
	A-2-2） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2)-1	既存床撤去工事						
	【解体撤去】						
	床ﾀｲﾙ撤去費	管理棟　風除室、玄関 150角ﾀｲﾙ	3.6	m2			
	同上ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度	12.0	m			
	床ﾀｲﾙ撤去費	老人福祉　職員玄関 ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	0.8	m2			
	同上ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度	3.2	m			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ溝はつり	ｱﾙﾐﾄﾞｱ入替部 w300*h100	4.8	m2			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度	14.4	m			
	床ﾀｲﾙ撤去費	男女便所床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	16.0	m2			
	ﾃﾗｿﾞｰ上り框撤去費	男女便所床 50*60	3.1	m			
	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去費	老人福祉玄関ホール、廊下 500*500*t6	473.0	m2			
	床直貼ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去費	ﾎｰﾙ、作業室、食堂、更衣室 t12	244.0	m2			
	床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去費	玄関ﾎｰﾙ、介護便所 t2.0	19.0	m2			
	床束撤去費	畳ｺｰﾅｰ 鋼製床組み　H150	10.6	m2			
	荒床撤去費	畳ｺｰﾅｰ ｺﾝﾊﾟﾈt12	10.6	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	床暖ﾊﾟﾈﾙ撤去費	畳ｺｰﾅｰ 温水ﾊﾟﾈﾙt12	8.3	m2			
	床暖畳撤去費	畳ｺｰﾅｰ t25	30.4	m2			
	上り框、地板撤去費	畳ｺｰﾅｰ 松練り付け合板框付き	2.4	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ﾀｲﾙ屑	1.3	t			
	解体廃材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ･TB屑	0.3	t			
	解体廃材積込	混合物屑	2.5	t			
	解体廃材積込	長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑	0.1	t			
	解体廃材積込	合板、木屑	2.8	t			
	解体廃材積込	ﾀﾀﾐ屑	0.4	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ﾀｲﾙ屑	1.3	t			
	解体廃材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ･TB屑	0.3	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	2.5	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材運搬	長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	合板、木屑	2.8	t			
	解体廃材運搬	ﾀﾀﾐ屑	0.4	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ﾀｲﾙ屑	1.3	t			
	解体廃材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ・TB屑	0.3	t			
	解体廃材処分	混合物屑	2.5	t			
	解体廃材処分	長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑	0.1	t			
	解体廃材処分	合板、木屑	2.8	t			
	解体廃材処分	ﾀﾀﾐ屑	0.4	t			
	2)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2)-2	床改修工事						
	既存和風便器撤去部穴ﾌｻｷﾞ工事	W350xD650xt150程度 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填、補強鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200ﾀﾞﾌﾞﾙ	3.0	ヶ所			
	磁器150角ﾀｲﾙ貼	ﾎﾟｰﾁ、風除室	3.6	m2			
	ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼	職員玄関	0.8	m2			
	ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ		4.4	m2			
	ｻｯｼ下ﾄﾛ詰め	AD下框部	7.6	m			
	ﾓﾙﾀﾙ金鏝	便所床嵩上げ　t50	16.5	m2			
	同ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ敷込	便所床嵩上げ部 100x100 材工共	16.5	m2			
	ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰ敷	(参)未来工業　XS-40　消音ｼｰﾄ t2.0+t34.5	130.0	m2			
	同上専用木製ｽﾛｰﾌﾟ	(参)未来工業　XS40-SL5 500*486	3.0	m			
	施工費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	福利厚生費		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷	500*500　t6.5　市松敷	473.0	m2			
	長尺塩ビシート貼	t2.0	54.0	m2			
	シート貼下ﾓﾙﾀﾙ下地調整		54.0	m2			
	セルフレベリング	ｾﾒﾝﾄ系 t10	287.0	m2			
	ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ貼	（参）田島　ｳｯﾄﾞﾗｲﾝ t3	294.0	m2			
	床嵩上げﾌﾟﾗ束下地	H165　かえでの家　物入・洗濯機置き場嵩上	9.0	m2			
	下地構造用合板	t24	9.0	m2			
	下地合板	t5.5	9.0	m2			
	汚垂石貼り	t5.5　800*600　(INAX:ｷﾗﾐｯｸｽﾘﾑ同等) 男子便所	1.3	m2			
	床見切り　SUS床ｴｯｼﾞ	（参）ACE　SCM2 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄとﾄｼｰﾄ見切	7.5	m			
	2)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	3) 壁改修工事						
3)-1	既存壁撤去工事		1.0	式			
3)-2	壁改修工事		1.0	式			
	A-2-3） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3)-1	既存壁撤去工事						
	ｿﾌﾄ巾木撤去費	H75 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3	32.0	m			
	ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ間仕切り撤去費	娯楽室	27.0	m2			
	CB壁撤去費	CB120＋ﾓﾙﾀﾙt25	17.0	m2			
	LGS壁撤去費	65型	7.6	m2			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去費	t12.5 一重張 集積共	12.0	m2			
	腰板 ﾀﾓ合板撤去費	一重張 集積共	1.4	m2			
	化粧ｹｲｶﾙ板撤去費	洗濯機ﾗｲﾆﾝｸﾞ部 一重張 集積共	4.2	m2			
	磁器100角ﾀｲﾙ撤去	男女便所壁、男子便所ﾗｲﾆﾝｸﾞ部	13.8	m2			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 撤去費	男子便所 w120*t25 集積共	2.4	m			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ 人口大理石 撤去費	洗濯機置き場 w120*t20 集積共	3.0	m			
	ｽﾁｰﾙﾀﾗｯﾌﾟ、手摺 撤去費	作業室吹き抜け部 手摺：角ﾊﾟｲﾌﾟ50*30 ﾀﾗｯﾌﾟ：W400*H2000	6.5	m2			
		支柱FB6*50H0.9 10本 ﾀﾗｯﾌﾟ：W400*H2000 7段					
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去費	集積共	47.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ﾌﾞﾛｯｸ･ﾓﾙﾀﾙ屑	4.4	t			
	解体廃材積込	木材屑	0.01	t			
	解体廃材積込	石屑	0.1	t			
	解体廃材積込	ﾀｲﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材積込	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	0.1	t			
	解体廃材積込	ｹｲｶﾙ屑	0.03	t			
	解体廃材積込	ｴﾝﾋﾞ屑　ｿﾌﾄ巾木(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.01	t			
	解体廃材積込	混合屑	0.2	t			
	解体廃材積込	ｽﾁｰﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材積込	ｱﾙﾐ屑	0.2	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ﾌﾞﾛｯｸ･ﾓﾙﾀﾙ屑	4.4	t			
	解体廃材運搬	木材屑	0.01	t			
	解体廃材運搬	石屑	0.1	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材運搬	ﾀｲﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	ｹｲｶﾙ屑	0.03	t			
	解体廃材運搬	ｴﾝﾋﾞ屑　ｿﾌﾄ巾木(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.01	t			
	解体廃材運搬	混合屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	ｽﾁｰﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	ｱﾙﾐ屑	0.2	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ﾌﾞﾛｯｸ･ﾓﾙﾀﾙ屑	4.4	t			
	解体廃材処分	木材屑	0.01	t			
	解体廃材処分	石屑	0.1	t			
	解体廃材処分	ﾀｲﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	0.1	t			
	解体廃材処分	ｹｲｶﾙ屑	0.03	t			
	解体廃材処分	ｴﾝﾋﾞ屑　ｿﾌﾄ巾木(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.01	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材処分	混合屑	0.2	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｽﾁｰﾙ屑 (H3相当)	▲ 0.2	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｱﾙﾐ屑	▲ 0.2	t			
	3)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3)-2	壁改修工事						
	軽量鉄骨間仕切下地組	娯楽室 見込100　ｽﾀｯﾄﾞ@300	33.0	m2			
	軽量鉄骨間仕切下地組	洗濯室、男子便所ﾗｲﾆﾝｸ等 見込90　ｽﾀｯﾄﾞ@450	12.0	m2			
	軽量鉄骨間仕切下地組	見込65　ｽﾀｯﾄﾞ@300	40.0	m2			
	軽量鉄骨間仕切下地組	壁ﾌｶｼ部 見込50　ｽﾀｯﾄﾞ@300	51.0	m2			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5	113.0	m2			
	耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5	49.0	m2			
	耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 GL工法	49.0	m2			
	化粧ｹｲｶﾙ板貼り	t6.0　目地ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ5*5共 (ｱｲｶ:ﾙﾅﾗｲﾄHD同等)	102.0	m2			
	遮音ﾊﾟﾈﾙ張り	(参)ﾀﾞｲｹﾝ　遮音ﾊﾟﾈﾙ18.5 t18.5　　娯楽室	22.0	m2			
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	一般AA級品	138.0	m2			
	壁　EPﾇﾘ	既存壁全面、洗濯室廊下側	410.0	m2			
	壁　吹付ﾀｲﾙ吹付	洗濯室内部上部壁	7.8	m2			
	練り付け合板貼	娯楽室ﾎｰﾙ側、洗濯室ﾎｰﾙ側　腰壁 ﾀﾓ練り付け合板t6	12.0	m2			
	腰板　唐松縁甲板張り	静養室　作業室側 t12	4.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	掲示板ｸﾛｽ貼り	ﾏｸﾞﾈｯﾄ対応ｸﾛｽ　(参)ｻﾝｹﾞﾂ　ｻﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ	51.0	m2			
	下地合板	ﾗｲﾆﾝｸﾞ部 ﾗﾜﾝ合板t12	10.7	m2			
	下地合板	掲示板下地 ｼﾅ合板t4	51.0	m2			
	ｿﾌﾄ巾木	相談室3，娯楽室 H75	32.0	m			
	木製巾木	ﾒﾙｸｼｭﾊﾟｲﾝ集成材 t12*H75　ﾃﾞｲﾙｰﾑ　接着貼	20.6	m			
	ｽﾃﾝﾚｽ複合巾木	便所 H75	39.6	m			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ　人口大理石	120*20	9.0	m			
	木製見切枠	ﾒﾙｸｼｭﾊﾟｲﾝ集成材 25*120　腰壁ﾌｶｼ部ﾄｯﾌﾟ、3方枠	16.0	m			
	腰壁見切	ﾒﾙｸｼｭﾊﾟｲﾝ集成材 t12*H30　接着貼　腰板新設部	18.0	m			
	木部着色+CLﾇﾘ　平面	腰板部分　巾木、腰見切共	140.0	m2			
	木部着色+CLﾇﾘ　細幅	枠、額縁	340.0	m			
	鉄部塗装	電気盤等 SOP塗　下地処理共	13.0	m2			
	壁仕上補修材吹付	(参)ｱｲｶ　ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ　程度	20.0	m2			
	ｽﾃﾝﾚｽｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽHL　(創建　LE-1013ﾀｲﾌﾟ同等)	16.8	m			
	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼	WD-14ｶﾞﾗｽ面　不透明ﾌｨﾙﾑ	5.0	m2			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	3)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4)	天井改修工事						
4)-1	既存天井撤去工事		1.0	式			
4)-2	天井改修工事		1.0	式			
	A-2-4） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4)-1	既存天井撤去工事						
	【解体撤去】						
	天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張 集積共	212.0	m2			
	天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去	集積共	727.0	m2			
	天井ｹｲｶﾙ板撤去	集積共	28.0	m2			
	天井唐松縁甲板撤去	t12 集積共	8.0	m2			
	塩ビ廻り縁撤去	ﾌｸﾋﾞ 集積共	40.0	m			
	木製廻り縁撤去	50*50 集積共	12.0	m			
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型 集積共	248.0	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	木材屑	0.1	t			
	解体廃材積込	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	1.3	t			
	解体廃材積込	ｹｲｶﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材積込	ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	0.01	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材積込	混合屑	2.9	t			
	解体廃材積込	LGS屑	1.0	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	木材屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	1.3	t			
	解体廃材運搬	ｹｲｶﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	0.01	t			
	解体廃材運搬	混合屑	2.9	t			
	解体廃材運搬	LGS屑	1.0	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	木材屑	0.1	t			
	解体廃材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	1.3	t			
	解体廃材処分	ｹｲｶﾙ屑	0.2	t			
	解体廃材処分	ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	0.01	t			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材処分	混合屑	2.9	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	LGS屑	▲ 1.0	t			
	4)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4)-2	天井改修工事						
	軽量鉄骨天井下地組	19型 @360	70.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地組	19型 @360　下地補強　ﾌﾄｺﾛ　1.5～3.0m	193.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地組	男女便所、多目的ﾄｲﾚ 19型 @300	42.0	m2			
	天井下地吊り鉄骨棚組	職員玄関ﾎｰﾙ・娯楽室・洗濯室天井部分 C-100*50*1.6　@900　水平ハシゴ組	68.0	m2			
	天井開口補強	450*450　ﾎﾞｰﾄﾞ切込共	8.0	ヶ所			
	天井開口補強	照明器具埋込用 1250*220	35.0	ヶ所			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5	260.0	m2			
	天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		740.0	m2			
	ｹｲｶﾙ板目透張り	t6	26.0	m2			
	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(EP)	ｹｲｶﾙ面 素地ごしらえ共	26.0	m2			
	遮音ｼｰﾄ張り		18.0	m2			
	遮音ﾊﾟﾈﾙ張り	(参)ﾀﾞｲｹﾝ　遮音ﾊﾟﾈﾙ12.5 t12.5　　娯楽室	18.0	m2			
	岩綿吸音板張り	t9	18.0	m2			
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り	風除室 ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ	8.5	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	同上専用廻縁	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 t1.5	12.0	m			
	塩ビ廻り縁	突付け	205.0	m			
	ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	静養室、男子更衣室 直付けﾀｲﾌﾟ	3.0	m			
	ｱﾙﾐ天井点検口	450*450　目地ﾀｲﾌﾟ	8.0	ヶ所			
	4)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	5) 木製 建具改修工事						
	5)-1 既存建具撤去工事		1.0	式			
	5)-2 木製建具改修工事		1.0	式			
	A-2-5） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5)-1	既存建具撤去工事						
	木製戸撤去（3方枠共）	米松練り付け合板ﾌﾗｯｼｭ戸　2ヶ所　枠共	6.0	m2			
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	既存男子便所 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ	9.0	m2			
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	既存女子便所 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ	16.0	m2			
	解体廃材積込	木材屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	木材屑	0.2	t			
	解体廃材処分	木材屑	0.2	t			
	5)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5)-2	木製建具改修工事						
	P-1 授乳室囲い	W(2135+1675)*H2000*T40 表面:ﾒﾗﾐﾝ+ﾊﾟｰﾁ裏打 頭ツナギ:FB5＊30＋集成材2*40	1.0	SET			
	P-2L・2R ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(各2ﾌﾞｰｽ)	W3660*H2000*T40 表面:ﾒﾗﾐﾝ+ﾊﾟｰﾁ裏打 頭ツナギ:FB5＊30＋集成材2*40	3.0	SET			
	P-3 ﾄｲﾚ掃除用具入れ囲い	W1190*H2000*T40 表面:ﾒﾗﾐﾝ+ﾊﾟｰﾁ裏打 頭ツナギ:FB5＊30＋集成材2*40	1.0	SET			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	【既存建具改修工事】						
	ふすま紙(とりのこ紙)貼		15.0	m2			
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	職員休憩室ｽﾗｲﾃﾞｲﾝｸﾞｳｫｰﾙ	16.8	m2			
	【既存木製戸　塗装改修】	既存戸及びWD-15・16米松ﾌﾗｯｼｭ戸　木枠共					
	下地処理	木面 RC種	32.0	m2			
	着色ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り	B　種	32.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【既存襖、障子　框塗装改修】	F-1～7, S-1					
	下地処理の上CLヌリ	細幅　糸幅100未満	120.0	m			
	5)-2 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	6) 家具改修工事						
6)-1	既存家具撤去工事		1.0	式			
6)-2	家具改修工事		1.0	式			
	A-2-6） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6)-1	既存家具撤去工事						
	福祉センター　男女トイレ 洗面化粧台	W1800*D600*H760 甲板:ポストフォーム、扉:ポリフラッシュ、　内部ポリ合板	2.0	台			
	かえでの家　食堂 調理台	W1800*D900*H800 調理教室用調理台　SUSトップ　シンク、ガス台セット品	1.0	台			
	かえでの家　ホール 洗面台	W4400*D500*H800 SUS一体型シンク洗面台　シンク下ポリフラッシュ扉H300	1.0	台			
	管理棟　玄関下駄箱 K-8・9	W240*H300*t20　家具丁番2ヶ所 扉撤去　メラミン化粧板フラシュt18	109.0	ヶ所			
	解体廃材積込	木材屑	0.3	t			
	解体廃材積込	金属屑	0.03	t			
	解体廃材運搬	木材屑	0.3	t			
	解体廃材運搬	金属屑	0.03	t			
	解体廃材処分	木材屑	0.3	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ステンレス屑	▲ 0.03	t			
	6)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6)-2	家具改修工事						
	K-6a 福祉ｾﾝﾀｰ　玄関ﾎｰﾙ　収納棚	W900*D500*H2600 ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ　内部ﾎﾟﾘ合板	4.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-6b 福祉ｾﾝﾀｰ　玄関ﾎｰﾙ　掃除用具入	W900*D500*H2600 ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ　内部ﾎﾟﾘ合板	1.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-7 福祉ｾﾝﾀｰ女子トイレ収納棚	W430*D450*H2300 ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ　内部ﾎﾟﾘ合板	1.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-10 管理棟　男女洗面所	W900*D500*H2590 ｵｰﾌﾟﾝ収納棚　ポリ合板ﾌﾗｯｼｭt25	2.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-11 管理棟　通路	W1800*D500*H900 扉付収納棚　甲板:ﾗﾝﾊﾞｰ下地ﾒﾗﾐﾝ化粧板	1.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-5 かえでの家　玄関下駄箱	W900*D330*H1770 ｽﾁｰﾙ既製品　ACE　BC-9N　ｵｰﾌﾟﾝ棚6段	2.0	台			
	同上化粧囲い板　3方	W900*D330*H1770 ﾒﾙｸｼｭﾊﾟｲﾝ集成材t18	2.0	ヶ所			
	C-7 福祉ｾﾝﾀｰ女子トイレ洗面化粧台	W1500*D450　t12　H785 MLUBｶｳﾝﾀｰ　TOTO同等品　2穴加工	1.0	台			
	C-8 福祉ｾﾝﾀｰ男子トイレ洗面化粧台	W1630*D450　t12　H785 MLUBｶｳﾝﾀｰ　TOTO同等品　2穴加工	1.0	台			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	洗面ｶｳﾝﾀｰﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 軽量鉄骨間仕切下地組	見込90 ｽﾀｯﾄﾞ@450	7.0	m2			
	洗面ｶｳﾝﾀｰﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 下地耐水合板張り	t12 T-1	7.0	m2			
	洗面ｶｳﾝﾀｰﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 化粧ｹｲｶﾙ板貼り	t6.0 目地ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ5*5共 (ｱｲｶ:ﾙﾅﾗｲﾄHD同等)	7.0	m2			
	C-1 ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ	人口大理石(ｺﾘｱﾝ同等品) w125 t12	3.4	m			
	洗濯室 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾌﾗｯｼｭ棚板	W1800xD250xt25 材工共	1.0	ヶ所			
	洗濯室 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾌﾗｯｼｭ棚板	W1200xD250xt25 材工共	1.0	ヶ所			
	家具巾木	木製 H75 t12 接着貼 OSU	9.0	m			
	K-8・9ﾋﾞｽ穴埋め	ｼﾘｺﾝｼｰﾗﾝﾄ充填美装 4穴＊109カ所	872.0	ヶ所			
	6)-2 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	7) ｶｰﾃﾝ改修工事						
7)-1	既存ｶｰﾃﾝ撤去工事		1.0	式			
7)-2	ｶｰﾃﾝ改修工事		1.0	式			
	A-2-7) 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7)-1	既存ｶｰﾃﾝ撤去工事						
	既存ｶｰﾃﾝ撤去費	一般品	170.0	m2			
	既存ﾚｰｽ撤去費	一般品	130.0	m2			
	既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去費	ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	33.0	m2			
	解体廃材積込	混合物屑	1.2	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	1.2	t			
	解体廃材処分	混合物屑	1.2	t			
	7)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7)-2	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ改修工事						
	ｶｰﾃﾝ	一般品 材工共	130.0	m2			
	ﾚｰｽ	一般品 材工共	130.0	m2			
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	48.0	m2			
	ｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ	W1600xH2600　引分型 一般品 材工共	1.0	ヶ所			
	7)-2 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	8) 雑改修工事						
8)-1	既存雑撤去工事		1.0	式			
8)-2	雑改修工事		1.0	式			
	A-2-8） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8)-1	既存雑撤去工事						
	かえでの家　食堂 調理台	W1800*D900*H800 調理教室用調理台　SUSﾄｯﾌﾟ　ｼﾝｸ、ガス台ｾｯﾄ品	1.0	台			
		下台：ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ扉、内部ﾎﾟﾘ合板					
	かえでの家　食堂 既存家具切断	切断W2400*D500*H750 甲板、扉：米松合板ﾌﾗｯｼｭ、　内部ﾎﾟﾘ合板	1.0	ヶ所			
	解体廃材積込	木材屑	0.1	t			
	解体廃材積込	金属屑	0.02	t			
	解体廃材運搬	木材屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	金属屑	0.02	t			
	解体廃材処分	木材屑	0.1	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｽﾃﾝﾚｽ屑	▲ 0.02	t			
	8)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8)-2	雑改修工事						
	KS-2 流し台ｾｯﾄ IHﾋｰﾀｰ、ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ共	W2426*D600*H850 ﾎｰﾛｰ扉 IH2口 (参)ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｴｰﾃﾞﾙ	1.0	ｾｯﾄ			
	調理台搬入据付費	運搬・組立・法定福利費共	1.0	式			
	KS-3 流し台	W1200*D525*H800 ﾊｰﾌｾｯﾄ 混合水栓 授乳室 運搬・据付共	1.0	ｾｯﾄ			
	木製ﾌﾚｰﾑ かえでの家 事務コーナー	柱、梁:杉 特1等材 105*105 着色ｳﾚﾀﾝ塗り 柱 H2m 5本 梁 L 5.1m2本ー2m 2本	1.0	式			
	木製点検口 かえでの家 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ点検口	W700*H1000 片開き 丁番, 取手、ｷｬｯﾁ ﾗﾜﾝ合板ﾌﾗｯｼｭ+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	1.0	ヶ所			
	既存造付木製家具塗装改修 下地処理	米松練付ﾌﾗｯｼｭ 見え掛り部 木面 RC種	74.0	m2			
	既存造付木製家具塗装改修 着色ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り	B 種	74.0	m2			
	ルームサイン	200x200 持出ﾀｲﾌﾟ(ACE:ルームサインFTSﾌﾟﾚｰﾄ同等)	6.0	ヶ所			
	ルームサイン	200x200 平付ﾀｲﾌﾟ(ACE:ルームサインFTSﾌﾟﾚｰﾄ同等)	3.0	ヶ所			
	8)-2 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B	外構改修工事						
B-1	側溝等改修工事		1.0	式			
B-2	舗装改修工事	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装改修	1.0	式			
B-3	中庭改修工事		1.0	式			
B-4	植栽改修工事		1.0	式			
B-5	ｻｲﾝ工事		1.0	式			
	B - 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-1	側溝等改修工事						
	【解体撤去】						
	既存側溝撤去費	ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝　180*180　集積共	52.0	m			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	3.9	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	3.9	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	3.9	t			
	【改修工事】						
	U字溝敷設	180*180 土工・地業・敷設共	52.0	m			
	立水栓排水桝蓋	排水桝は設備工事 亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　400*400	1.0	ヶ所			
	竪樋受桝天端補修	桝　250角 樹脂ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ補修　糸幅100　L1.0m	18.0	ヶ所			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	B-1 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-2	舗装改修工事	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装改修					
	【解体撤去】						
	既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ入れ	t50	42.0	m			
	既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層材撤去費	t50 集積共	940.0	m2			
	床ﾀｲﾙｶｯﾀｰ入れ	老人福祉　車寄せ ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度	34.0	m			
	床ﾀｲﾙ撤去費	150角磁器ﾀｲﾙ　W300*L17m+	5.1	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	108.0	t			
	解体廃材積込	ﾀｲﾙ屑	0.3	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑 DT2t・4t 10km程度	108.0	t			
	解体廃材運搬	ﾀｲﾙ屑	0.3	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	108.0	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材処分	ﾀｲﾙ屑	0.3	t			
	【復旧工事】						
	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t50　路盤不陸調整共	940.0	m2			
	不陸調整砕石	平均20㎜想定	18.8	m3			
	点字誘導ﾌﾞﾛｯｸ布設	駐車場 4線ﾀｲﾙ一部25点　300角平板　T65　一列	18.0	m			
	点字誘導ﾌﾞﾛｯｸ貼	車寄せ床ﾀｲﾙ部　下地ﾓﾙﾀﾙ共 4線ﾚｼﾞﾝﾎﾞｰﾄﾞ一部25点　300角ﾀｲﾙ　t20　一列	12.6	m			
	床ﾀｲﾙ貼	車寄せﾀｲﾙ欠損部 150角磁器ﾀｲﾙ　下地ﾓﾙﾀﾙ共	3.0	m2			
	ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ		3.0	m2			
	駐車白線引き	ﾎｯﾄﾍﾟｲﾝﾄ　ﾀﾞﾌﾞﾙ線	90.0	m			
	駐車白線引き	文字書き　「高齢者用」4文字	5.0	ヶ所			
	駐車白線引き	車椅子ﾏｰｸ	3.0	ヶ所			
	B-2　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-3	中庭改修工事						
	【解体撤去】						
	既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層材撤去費	t50 集積共	138.0	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	15.9	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑 DT2t・4t 10km程度	15.9	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	15.9	t			
	【復旧工事】						
	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t50　路盤不陸調整共	138.0	m2			
	不陸調整砕石	平均20㎜想定	3.0	m3			
	既存縁石ﾓﾙﾀﾙ目地充填改修	糸長200	40.0	ヶ所			
	既存ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置移設、復旧	W3.3*H2.1*D1.6 近辺中庭に移設　人力	1.0	式			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	B-3 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-4	植栽改修工事						
	中庭植栽整備	整枝、除草　普通作業員3人工想定	1.0	式			
	立木枝払い	Ⅲ期工事とする	―				
	B-4 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-5	ｻｲﾝ工事						
	館名文字	老人福祉センター正面ﾄﾞｱ上接着貼 SUS切り文字　t3　150角　9文字	1.0	式			
		100角　10文字 (参)ACE　SUS切り文字					
	既存館名表示板塗装改修	鉄部DPﾇﾘ C種　下地C種処理共	3.6	m2			
		木部保護塗料ﾇﾘ　B種	3.0	m2			
	新設掲示板	Ⅲ期工事に含む。	―				
	B-5　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
C	電気設備改修工事						
1	電灯分岐 設備工事		1	式			
2	コンセント分岐　設備工事		1	式			
3	換気電源　設備工事		1	式			
4	照明器具 設備工事		1	式			
5	非常照明設備工事		1	式			
6	誘導灯 設備工事		1	式			
7	電話　設備工事		1	式			
8	LAN設備一社協回線（NTT）		1	式			
9	LAN設備一介護回線（あずみ野TV）		1	式			
10	トイレ呼出　設備工事		1	式			
11	拡声放送　設備工事		1	式			
12	電気時計　設備工事		1	式			
13	テレビ共聴　設備工事		1	式			
14	自動火災報知　設備工事		1	式			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
15	外構		1	式			
16	産業廃棄物処分		1	式			
	C - 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1	電灯分岐 設備工事	Ⅱ期工事					
	①、改修						
	メタルモール	A型	2	m			
	メタルモール	B型	2	m			
	ケーブル	EM-EFF 1.6mm- 2C（天井）	77	m			
	ケーブル	EM-EFF 1.6mm- 3C（天井）	412	m			
	ケーブル	EM-EFF 2.0mm- 3C（天井）	200	m			
	VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付）	中四角 浅型 D44	7	個			
	ジョイントボックス		2	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1　ネーム付　ホタル,新金	10	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2　ネーム付　ホタル,新金	2	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax6　ネーム付　ホタル,新金	1	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1　ネーム付　ホタル,新金	6	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax2　ネーム付　ホタル,新金	1	個			
	埋込スイッチ	3w15Ax2＋1P15Ax1	1	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1＋1P15Ax1　〃	1	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	埋込スイッチ	4W15Ax1　ネーム付　ホタル,新金	1	個			
	埋込スイッチ	4W15Ax1＋1P15A x 4	1	個			
	埋込スイッチ(防水型)	3W15Ax1	1	個			
	人感センサー　A	親機 8A　WTK 24818	5	個			
	人感センサー　B	子機　　WTK 2910K	5	個			
	人感センサー　D	子機　換気　WTK 29318	2	個			
	人感センサー　E	照明＋換気 WTK 2604	2	個			
	センサージョイントボックス		4	個			
	操作ユニット　SL	1回路用　WTC 5820W	1	個			
	操作ユニット　2SL	2回路用　WTC 5822W	5	個			
	①、改修の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、撤去	再使用なし					
	ケーブル	EM-EFF 1.6㎜- 2C（天井）	77	m			
	ケーブル	EM-EFF 1.6㎜- 3C（天井）	412	m			
	ケーブル	EM-EFF 2.0㎜- 3C（天井）	200	m			
	埋込スイッチ	1P15Ax1	9	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax6	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax8	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1＋PLSW x 1	8	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2＋PLSW x 1	1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax4＋PLSW x 1	1	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1	3	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax2	1	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax3	1	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1＋1P15Ax1	1	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax3＋1P15Ax1＋PLSWx1	1	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	埋込スイッチ	4W15Ax1＋1P15A x 4	1	個			
	埋込スイッチ（防水型）	3W15Ax1	1	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1	1	個			
	②、撤去の計						
	1,電灯分岐 設備工事	①＋②の計					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2	コンセント分岐　設備工事	Ⅱ期工事					
	①、改修						
	電線管	HIVE（22）露出	12	m			
	メタルモール	A型	3	m			
	ケーブル	EM-EFF 2.0㎜- 3C （天井）	680	m			
	露出スイッチボックス	HIVE（22）露出	4	個			
	VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付）	中四角 浅型 D44	18	個			
	モールボックス	MMA	3	個			
	ジョイントボックス		1	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2	1	個			
	埋込コンセント	2P15A　接地極付x2＋ET	66	個			
	防水型コンセント	2P15Ax3+ET	8	個			
	配線ダクト2P20A接地付	ファクトライン	3	m			
	同上用コンセント	抜止ダブルコンセント　E付	4	個			
	床コンセント（電線管）	2P15A接地x2	1	個			
	床コンセント（フリーアクセス）	2P15A(接地）x1（未来工業製）	9	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	OAタップ	4口、3m、電源表示、磁石	5	個			
	コア抜き・補修		2	ヶ所			
	L-1-1 回路増設		1	式			
	①、改修の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、撤去	再使用なし					
	電線	IV2.0mm	120	m			
	埋込スイッチ	1P15Ax2	1	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2＋ET	4	個			
	防水型コンセント	2P15Ax3+ET	2	個			
	ノズルプレート		3	枚			
	埋込コンセント	2P15Ax2＋E	53	個			
	防水型コンセント	2P15Ax3	3	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2	3	個			
	床コンセント	2P15AEx2、アップ式	14	個			
	②、撤去の計						
	2,コンセント分岐　設備工事の計	①＋②の計					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3	換気電源　設備工事	Ⅱ期工事					
	①、改修						
	メタルモール	A型	3	m			
	モールボックス		1	個			
	ケーブル	EM-EFF1.6-3C（天井）	8	m			
	パイロットスイッチ、新金プレート	1P4Ax1	4	個			
	パイロットスイッチ、新金プレート	1P4Ax2	1	個			
	サイクルファンスイッチ	支給品取付	1	個			
	ロスナイスイッチ	〃	2	個			
	パイロットスイッチ、新金プレート	1P4Ax1	4	個			
	パイロットスイッチ、新金プレート	1P4Ax2	1	個			
	サイクルファンスイッチ		1	個			
	ロスナイスイッチ		2	個			
	3,換気電源　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4	照明器具 設備工事	Ⅱ期工事					
	①、改修						
	LED照明器具　A1(富士21)	W150	1	台			
	LED照明器具　A3(富士41)	W150	2	台			
	LED照明器具　A7(富士42)	W230	2	台			
	LED照明器具　B1(埋開放21)	W190	6	台			
	LED照明器具　B3(埋開放41)	W190	2	台			
	LED照明器具　B4(埋開放41H)	W190	2	台			
	LED照明器具　B5(埋開放42)	W300	28	台			
	LED照明器具　B6(埋開放43)	W300	5	台			
	LED照明器具　B8(埋開放31)	W220	26	台			
	LED照明器具　C5(グレア22)	W220	4	台			
	LED照明器具　D2(トラフ41)		2	台			
	LED照明器具　D3(トラフ防水41)		1	台			
	LED照明器具　E1(笠付41)		2	台			
	LED照明器具　G3(450角)	4，500lm	1	台			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	LED照明器具　H2(棚下灯15)		1	台			
	LED照明器具　I(和直付小)		1	台			
	LED照明器具　J(和直付大)		2	台			
	LED照明器具　L(斜天井)	乳白アクリルカバー、電球色	16	台			
	LED照明器具　M(コップ)		1	台			
	LED照明器具　N(外壁)		1	台			
	LED照明器具　S(壁付)		5	台			
	LED照明器具　Y(スポット大)		1	台			
	LED照明器具　a(使用灯)		1	台			
	LED照明器具　b(ミラー)		1	台			
	LED照明器具　チ(埋75)		4	台			
	LED照明器具　り(埋100)	穴Φ100　990lm	12	台			
	LED照明器具　ヌ(埋150)	穴Φ100　1，605lm	29	台			
	LED照明器具　ヌ2(埋150)	穴Φ100　1，440lm、電球色	7	台			
	LED照明器具　ル(埋200)	穴Φ100　1，960lm	1	台			
	LED照明器具　ル2(埋200)	穴Φ100　1，755lm、電球色	1	台			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	LED照明器具　ワ2(傾斜)	電球色	9	台			
	リニューアルプレート	ダウンライト	6	台			
	①、改修の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、撤去 蛍光灯器具　FL-20Wx1(露出型)	再使用なし	2	台			
	蛍光灯器具　FL-20Wx2(露出型)		1	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx1(露出型)		6	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx2(露出型)		5	台			
	蛍光灯器具　FCL-30Wx2(露出型)	Φ600、角600	3	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx2(吊下げ)		2	台			
	蛍光灯器具　FL-20Wx1(埋込型)		15	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx1(埋込型)		2	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx2(埋込型)		65	台			
	蛍光灯器具　FPL-36Wx3(埋込型)	450角	3	台			
	HID器具　埋込　250W		1	台			
	HID器具　壁付　250W		2	台			
	白熱灯器具　直付		1	台			
	白熱灯器具　ブラケット		13	台			
	ダウンライト		19	台			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②の計						
	4,照明器具 設備工事の計の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5	非常照明設備工事	Ⅱ期工事					
	①、改修						
	LED照明器具　カ(非常13)		12	台			
	LED照明器具　ヨ(非常30)		8	台			
	ケーブル	EM-EFF 1.6－3C(天井)	72	m			
	①、改修の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②撤去	再使用なし					
	非常照明	埋込型、9W	6	台			
	非常照明	埋込型、13W	8	台			
	非常照明	埋込型、30W	3	台			
	ケーブル	VVF1.6－3C（天井）	70	m			
	②撤去の計						
	5,非常照明 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6	誘導灯 設備工事	Ⅱ期工事					
	①、改修						
	LED誘導灯　ソ（避片点）	避難口　片面　BH級　点滅型、リニューアルプレート共	3	台			
	LED照明器具　ナ（避片）	避難口　片面　BH級、リニューアルプレート共	2	台			
	LED誘導灯　ネ（通両）	通路　両面　BH級、リニューアルプレート共	3	台			
	LED誘導灯　ラ（廊下）	廊下　C級、リニューアルプレート共	1	台			
	誘導灯信号装置（ム）	1回路型	1	台			
	点検リモコン（ウ）		1	台			
	ケーブル	EM-EFF1.6-3C（天井）	70	m			
	①、改修の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、撤去	再使用なし					
	避難口誘導灯	FL-20Wx1　点滅型　フラッシュ付	2	台			
	避難口誘導灯	FL-20Wx1	1	台			
	通路誘導灯	FL-20Wx1	3	台			
	廊下通路誘導灯		1	台			
	誘導灯信号装置		1	台			
	ケーブル	VVF 1.6－3C（天井）	20	m			
	②、撤去の計						
	6,誘導灯 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7	電話　設備工事	Ⅱ期工事					
	Ⅱ-①、保健センターに新規電話機据付						
	機器新設（機器単体費）						
	多機能電話機	B	6	台			
	コードレス電話機（親機）	F	2	台			
	コードレス電話機（子機）	G、充電台共	3	台			
	コードレス電話機（親機）FAX付	D	1	台			
	コードレス電話機（子機）	E	2	台			
	消耗品雑材		1	式			
	据付労務費		1	式			
	主装置　データー入力費		1	式			
	更新電話機移設費	集会室から保健センター事務室へ	1	台			
	電話回線変更費（デイからかえでへ）	栄養指導室	1	台			
	FAX回線移設費	管理棟から保健センター事務室へ	1	台			
	整端工事費　30P	T-2	1	式			
	整端工事費　100P	T-1	1	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	諸経費		1	式			
	Ⅱ-①の計						
	Ⅱ-①ー1、配管配線						
	（保健センター・集会室）						
	ワゴンモール		45	m			
	EM-EBT0.5-2P		108	m			
	（資料室）						
	Aモール		4	m			
	モールボックス	1個用	2	個			
	ワゴンモール		10	m			
	EM-EBT0.5-2P		134	m			
	Ⅱ-①ー1の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-②、かえでの家・管理棟　撤去						
	電話機　撤去費用	b	6	台			
	コードレス電話機（親機）撤去費用	f	2	台			
	コードレス電話機（子機）撤去費用	g	3	台			
	コードレス電話機（親機）撤去費用	d（FAX付）	1	台			
	コードレス電話機（子機）撤去費用	e	1	台			
	コードレス電話機（内線）撤去費用	c	1	台			
	諸経費		1	式			
	Ⅱ-②の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-②ー1、配管配線						
	（管理棟）						
	フロアープレート 撤去	再使用なし	9	個			
	ノズルプレート 撤去	〃	2	枚			
	EM-EBT0.5-2P 撤去	〃	108	m			
	（かえでの家）						
	ワゴンモール 撤去	再使用なし	10	m			
	EM-EBT0.5-2P 撤去	〃	12	m			
	Ⅱ-②ー1の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-③、かえでの家・管理棟　改修						
	機器新設（機器単体費）						
	コードレス電話機（内線）	C	1	台			
	消耗品雑材		1	式			
	据付労務費		1	式			
	Ⅱ-③の計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-④、電話機取外し･再取付						
	電話機取外し費用	コードレス電話機含む	14	台			
	電話機再取付費用	〃	14	台			
	FAX回線移設		1	式			
	整端費用　30P	T-2	1	式			
	主装置　データー入力費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅱ-④の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-④ー1、配管配線　撤去	再使用なし					
	（保健センター）						
	ワゴンモール		30	m			
	EM-EBT0.5-2P		88	m			
	フロアープレート		2	個			
	（資料室）						
	ワゴンモール		10	m			
	EM-EBT0.5-2P		14	m			
	（集会室）						
	ワゴンモール		15	m			
	EM-EBT0.5-2P		20	m			
	Ⅱ-④ー1の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-④ー2、配管配線　新設						
	（管理棟）						
	床ケーブル引出口:テープノズル	穴あきプレートS共	5	個			
	ノズルプレート		2	枚			
	ケーブル、EM-EBT0.5-30P	フリーアクセス内	75	m			
	（かえでの家）						
	Aモール		10	m			
	ワゴンモール		10	m			
	EM-EBT0.5-2P		23	m			
	Ⅱ-④ー2の計						
	7,電話　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8	LAN設備一社協回線（NTT）	Ⅱ期工事					
	Ⅱ-①、管理棟・かえでの家　撤去	管理棟・かえでの家を保健センターへ					
	1、福祉（管理棟）						
	LANスイッチ 取外し費用	A-3,お施主に引き渡し	1	台			
	LANスイッチ 取外し費用	A-4,　　〃	1	台			
	無線LANアクセスポイント 取外し費用	A-5,　　〃	1	台			
	2,かえでの家						
	LANスイッチ　取外し費用	A-8,お施主に引き渡し	1	台			
	諸経費		1	式			
	3, 配管配線						
	ビニルモール撤去	再使用なし	30	m			
	ケーブル　UTP-4P　撤去		210	m			
	Ⅱ-①、管理棟・かえでの家　撤去						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-②、管理棟・かえでの家改修	管理棟・かえでの家を保健センターへ					
	機器新設（機器単体費）						
	1、かえでの家						
	LANスイッチ 8P	AS-18	1	台			
	機器収納箱	AS-19,FVHC60-3055E	1	個			
	無線LANアクセスポイント	AS-20	1	台			
	無線LANアクセスポイント	AS-21	1	台			
	情報モジュラージャック		4	個			
	2、福祉（管理棟）						
	LANスイッチ　16P	AS-22	1	台			
	機器収納箱	AS-23,FVHC60-3055E	1	個			
	LANスイッチ 8P	AS-24	1	台			
	無線LANアクセスポイント	AS-25	1	台			
	無線LANアクセスポイント	AS-26	1	台			
	消耗品雑材		1	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	労務費		1	式			
	機器設定費		1	式			
	旧デンサン回路をNTT回路に切替費用	相談室1，2	2	ヶ所			
	諸経費		1	式			
	Ⅱ-②、管理棟・かえでの家改修						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-③、配管配線						
	ワゴンモール		40	m			
	メタルモール	MMB	5	m			
	モールボックス	1個用	1	個			
	ノズルプレート	〃　新金属	1	枚			
	ケーブル　EM-UTP(CAT6)-4P	天井コロガシ	257	m			
	壁コア抜き	Φ50	1	ヶ所			
	Ⅱ-③、配管配線						
	8，LAN設備一社協回線(NTT)の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
9	LAN設備一介護回線（あずみ野TV）	Ⅱ期工事					
	Ⅱ－①、管理棟・かえでの家改修	管理棟・かえでの家を保健センターへ					
	1,取外、再取付						
	LANアクセスポイント取外、再取付費用	BS-2	1	台			
	諸経費		1	式			
	2, 配管配線						
	ビニルモール撤去	再使用なし	5	m			
	ケーブル　UTP-4P　撤去	〃	10	m			
	ケーブル　EM-UTP(CAT6)-4P	天井コロガシ	15	m			
	9, LAN設備一介護回線（あずみ野TV)の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
10	トイレ呼出　設備工事	Ⅱ期工事					
	Ⅱ-①、かえでの家・福祉(管理棟)撤去工事						
	機器撤去工事	再使用なし					
	撤去労務費(下記機器)		1	式			
	①、かえでの家						
	呼出表示器　1窓・壁埋込型(既設)	a　1台					
	呼出ボタン(引きひも付)(既設)	c　1個					
	②、老人福祉センタートイレ						
	押釦スイッチ　(既設)	j　10個					
	③、福祉(管理棟　事務室)						
	オートアラーム受信機　(既設)	I　1台					
	諸経費		1	式			
	Ⅱ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-①ー1、配管配線撤去	再使用なし					
	①、老人福祉センタートイレ						
	電線管（PF16）		42	m			
	ケーブル　AE0,9-2C		42	m			
	樹脂製ボックス	1個用	10	個			
	Ⅱ-①ー1の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　　考
	Ⅱ－③、かえでの家・福祉（管理棟）改修工事						
	機器新設（機器単体費）						
	①、かえでの家						
	呼出表示機（１窓・壁埋込型）	A	1	台			
	呼出押ボタン（ひも付）	G	1	個			
	誤報防止カバー（透明）	H	1	個			
	②、老人福祉センタートイレ						
	呼出押ボタン（ひも付）	G	10	個			
	誤報防止カバー（透明）	H	10	個			
	アラーム付代表廊下灯	I＋2連プレート	3	個			
	復旧ボタン	J	3	個			
	③、福祉（管理棟　事務室）						
	呼出表示器、壁掛型、５窓	D	1	台			
	呼出表示器 EIAラック組込金具	E	1	個			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅱ－③の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ－④、配管配線						
	老人福祉センタートイレ						
	電線管	PF（16）	78	m			
	合成樹脂製ボックス	1個用	20	個			
	ケーブル　EM-AE 0.9-2C	PF管内	18	m			
	ケーブル　EM-AE 0.9-3C	〃	72	m			
	ケーブル　EM-AE 0.9-3P	天井コロガシ	55	m			
	Ⅱ－④の計						
	10, トイレ呼出　設備工事						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
11	拡声放送　設備工事	Ⅱ期工事					
	Ⅱ-①、かえでの家・福祉（管理棟）撤去工事						
	1.機器撤去工事	再使用なし					
	撤去労務費（下記機器）		1	式			
	①、かえでの家						
	天井埋込スピーカー（ATT無し）	c 3台					
	天井埋込スピーカー（ATT付）	d 2台					
	壁掛スピーカー（ATT無し）	e 1台					
	壁掛スピーカー（ATT付）	f 1台					
	アッテネーター	g 1台					
	②、福祉（管理棟）						
	天井埋込スピーカー（ATT無し）	c 8台					
	アッテネーター	g 5台					
	諸経費		1	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2,配管配線　撤去	再使用なし					
	ケーブル HP 1,2-2C	天井コロガシ	40	m			
	Ⅱ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-②、かえでの家・福祉（管理棟）改修工事						
	機器新設（機器単体費）						
	天井埋込スピーカー（ATT無）	C	2	台			
	天井埋込スピーカー（ATT付）	D	9	台			
	壁掛スピーカー（ATT無）	G	1	台			
	壁掛スピーカー（ATT付）	H	2	台			
	アッテネーター	J	2	台			
	電源遮断ユニット	K	1	台			
	天井埋込型スピーカー　防滴型	L	2	台			
	卓上アンプ	M	1	台			
	CDプレーヤー	N	1	台			
	天井埋込スピーカーBGM	O	4	台			
	②、福祉（管理棟）						
	天井埋込スピーカー（ATT無）	C	5	台			
	アッテネーター	J	5	台			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	天井埋込スピーカー（ATT付）	D	6	台			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅱ-②の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-③, 配管配線						
	ケーブル EM-HP 1,2-3C	天井コロガシ	186	m			
	ケーブル EM-AE 1,2-2C	〃	80	m			
	MMA		10	m			
	コア抜き	壁 30Φ、穴埋共	3	ヶ所			
	防火区画処理	壁	1	ヶ所			
	モールボックス		2	個			
	コーナーボックス		2	個			
	ノズルプレート		1	枚			
	Ⅱ-③の計						
	11, 拡声放送 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
12	電気時計　設備工事	Ⅱ期工事					
	Ⅱ-①、かえでの家 改修工事						
	1，機器新設（機器単体費）						
	NETシンクウェーブ基地局	E-3	1	台			
	Φ310　無線式壁掛型子時計	B	5	台			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	諸経費		1	式			
	Ⅱ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-②、福祉(管理棟)改修工事						
	1, 機器新設(機器単体費)						
	NETシンクウェーブ基地局	E-4	1	台			
	Φ310　無線式壁掛型子時計	B	8	台			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	諸経費		1	式			
	2, 配管配線工事						
	ケーブル　EM-UTP(CAT6)-4P	天井コロガシ	25	m			
	Ⅱ-②の計						
	12, 電気時計　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
13	テレビ共聴　設備工事	Ⅱ期工事					
	Ⅱ-①、かえでの家・福祉(管理棟)撤去工事						
	撤去工事	再使用なし					
	撤去労務費(下記機器)		1	式			
	直列ユニット(端末)	2個					
	3分配器	1個					
	直列ユニット(中間)	2個					
	直列ユニット(端末)	3個					
	諸経費		1	式			
	Ⅱ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-②、かえでの家・福祉(管理棟)改修工事						
	1, 機器新設(機器単体費)						
	①、かえでの家						
	直列ユニット(端末)	CATV・BS 対応型	2	個			
	4分配器	CATV・BS 対応型	1	個			
	直列ユニット(中間)	〃	3	個			
	直列ユニット(端末)	〃	3	個			
	消耗品雑材料		1	式			
	据付労務費		1	式			
	総合盤内、機器配線　整理費用		1	式			
	諸経費		1	式			
	2, 配管配線工事						
	樹脂製ボックス	1個用	1	個			
	1個用プレート	新金属	6	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	ケーブル EM-S 5C-FB	天井コロガシ	30	m			
	Ⅱ-②の計						
	13, テレビ共聴 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
14	自動火災報知　設備工事	Ⅱ期工事					
	Ⅱ-①,かえでの家・福祉(管理棟)撤去工事	再使用なし					
	機器撤去費(下記機器)		1	式			
	撤去機器　内訳						
	機器収容箱	消火栓組込型　2面					
	光電式スポット型感知器	2種　5個					
	差動式スポット型感知器	2種　19個					
	定温式スポット型感知器	1種 防水型　2個					
	定温式スポット型感知器	特種　3個					
	諸経費		1	式			
	Ⅱ-①,かえでの家・福祉(管理棟)撤去工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-②かえでの家・福祉(管理棟)改修工事						
	1, 機器新設(機器単体費)						
	機器収容箱	消火栓組込型	2	面			
	光電式スポット型感知器	2種	7	個			
	差動式スポット型感知器	2種	27	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	3	個			
	定温式スポット型感知器	特種	3	個			
	雑材料消耗品		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消防手続立合検査費		1	式			
	諸経費		1	式			
	2, 配管配線						
	ケーブル	EM-AE1.2-4C(天井)	28	m			
	Ⅱ-②かえでの家・福祉(管理棟)改修工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅱ-③かえでの家・福祉(管理棟)防火戸設備						
	1, 機器新設(機器単体費)						
	光電式スポット型感知器	2・3種遠隔試験機能付	2	個			
	ドア・エジェクター(ラッチ式)	手動復帰式	2	個			
	雑材料消耗品		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	諸経費		1	式			
	2, 配管配線						
	樹脂製スイッチボックス		2	個			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C(天井)	12	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C(天井)	10	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C(天井)	5	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P(天井)	66	m			
	Ⅱ-③かえでの家・福祉(管理棟)防火戸設備の計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	14, 自動火災報知 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
15	外構						
	①、更新						
	アプローチライト　更新	W:庭園灯	4	台			
	ポール灯　更新	LED照明器具　イ（外灯東）	1	台			
	②、撤去						
	アプローチライト　撤去	再使用なし	4	台			
	ポール灯　撤去	〃	1	台			
	15，外灯設備の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
16	産業廃棄物処分						
	解体廃材積込み	混合物屑	1.0	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	1.0	t			
	解体廃材処分	混合廃材	1.0	t			
	発生材処理(水銀使用製品産業廃棄物)		44.4	kg			
	16,産業廃棄物処分の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
D	機械設備改修工事						
1	休憩室・トイレ・訓練室改修工事		1.0	式			
2	手洗場改修工事		1.0	式			
3	西側トイレ・洗濯場改修工事		1.0	式			
4	職員洗面・給湯室改修工事		1.0	式			
5	授乳室新設工事		1.0	式			
6	休憩室・トイレ・訓練室撤去工事		1.0	式			
7	手洗場撤去工事		1.0	式			
8	西側トイレ・洗濯場撤去工事		1.0	式			
9	洗面・給湯室撤去工事		1.0	式			
10	産業廃棄物処理工事		1.0	式			
	D － 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1	休憩室・トイレ・訓練室改修工事						
1-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
1-②	給水設備工事		1.0	式			
1-③	給湯設備工事		1.0	式			
1-④	排水設備工事		1.0	式			
1-⑤	ガス設備工事		1.0	式			
1-⑥	換気設備工事		1.0	式			
1-⑦	冷暖房設備工事	ドレン管移設	1.0	式			
	1計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1-①	衛生器具設備工事						
	車椅子対応便器	床置床排水大便器(高座面対応) CS20AB 密結タンク SS30BFKL　ストレート止水栓TS731F6U	1.0	組			
		ウオシュレット TCF587P リモコン便器洗浄ユニット HE20JKR					
	紙巻器	YH-702	1.0	組			
	可動手摺	跳ね上げ・ロック付 T112HK8R 固定金物・他一式	1.0	組			
	固定手摺	腰掛便器用手摺L型 T112CL10 固定金具・他	1.0	組			
	小便器	掃除口付壁掛壁排水自動洗浄便器 UFS900JCS 他一式	1.0	組			
	洗面器	コーナー一体型コーナー洗面器 MLRB32BAL 台付自動水栓 TLE26SS1A	1.0	組			
		給排水金具一式					
	化粧鏡	一般鏡 盗難防止形 YMZ4560AE	1.0	枚			
	混合水栓	壁付シングル混合水栓 TKS05314J	2.0	組			
	万能ホーム水栓	T200SUN13C	1.0	個			
	1-①計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式20Ax1000L 操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	化粧不凍水栓柱	13Ax1500L	1.0	箇所			
		浸透桝 600x600x1000共					
	仕切弁 JIS10K	20A（管端防食）	1.0	個			
	SUS・FJ L＝300	20A	1.0	個			
	水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管	HIVP20A 埋設	9.0	m			
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD20A 埋設	3.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A 屋外架空	1.0	m			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型 2.0m	1.0	箇所			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型 4.0m	1.0	箇所			
屋内	自動吸気弁	15A	2.0	個			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A 屋内一般	1.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　便所	4.0	m			
	屋内外断熱工事	屋外架空（ラッキング共）・隠蔽	1.0	式			
	外壁コア抜き		1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	補修工事	閉管部	1.0	式			
	既設給水管閉管工事	配管部品・配管周囲斫り・補修共	1.0	式			
	1-②計						
1-③	給湯設備工事						
屋外	電動水抜栓　給湯用	地下式15Ax1000L　巻末　操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20　埋設	9.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20　屋外架空	3.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
GW-5	ガス給湯器	屋外壁掛24号　　参考RUX-A2406W(A)E	1.0	台			
		台所リモコン(リモコン線)　MC-135(A) 配管カバー　WOP8101(K)UW					
	仕切弁　JIS10K	20A(管端防食)	1.0	個			
	SUS・FJ　L＝300	20A	1.0	個			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型　2.0m	1.0	箇所			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型　4.0m	1.0	箇所			
屋内	自動吸気弁	15A	2.0	個			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20　屋内一般	1.0	m			
	断熱工事	屋内外	1.0	式			
	外壁コア抜き		1.0	式			
	補修工事工事	閉管部	1.0	式			
	既設給湯管閉管工事	配管部品・配管周囲斫り・補修共	1.0	式			
	1-③計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1-④	排水設備工事						
屋外	硬質塩化ビニール管	VP75A 埋設	3.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	硬質塩化ビニール管	VP50A 屋外架空	1.0	m			
	外壁コア抜き		1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
屋内	硬質塩化ビニール管	VP50A 屋内一般	1.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP75A 便所	1.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP50A 便所	2.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP40A 便所	1.0	m			
	断熱工事	屋内外	1.0	式			
	既設排水管閉管工事	配管部品・配管周囲斫り・補修共	1.0	式			
	1-④計						
1-⑤	ガス設備工事						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
屋外	既設ガス集合装置移設	ボンベ・ガス集合装置・調整器再利用	1.0	式			
	配管用炭素鋼鋼管（白GP）	GP20　　屋外架空	4.0	m			
	ガスコック	GC20	1.0	個			
	SUS・FJ　L＝300	20A	1.0	個			
	既設ガス管閉管工事	配管部品・配管周囲斫り・補修共	1.0	式			
	1-⑤計						
1-⑥	換気設備工事						
EF-1	ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ　消音形　BFS-80SUG2 風量　800CMH	1.0	台			
		防振吊金具 産業用送風機用コントロールスイッチ　FS-04SWA3					
EF-2	ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ　消音形耐湿　BFS-90SUG2 風量　1000CMH	2.0	台			
		防振吊金具 産業用送風機用コントロールスイッチ　FS-04SWA3					
	既設吸込口清掃		1.0	式			
	たわみ継ぎ手	材工	6.0	箇所			
VF-4	ダクト用換気扇	天井埋込形　低騒音 風量　200CMH　　参考　VD-15ZPC14	1.0	台			
		コントロールスイッチ・天井金物　他					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	スパイラルダクト	150φ	1.0	m			
	既設管接続		1.0	式			
	断熱工事		1.0	式			
	1-⑥計						
1-⑦	冷暖房設備工事						
	ドレン管						
	硬質塩化ビニール管	VP50　屋内一般	4.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP50　屋外架空	5.0	m			
	断熱工事　露出・隠蔽	屋内外	1.0	式			
	外壁コア抜・補修		1.0	式			
	既設管接続		1.0	式			
	1-⑦計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2	手洗場改修工事						
2-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
2-②	給水設備工事		1.0	式			
2-③	給湯設備工事		1.0	式			
2-④	排水設備工事		1.0	式			
2-⑤	換気設備工事		1.0	式			
	2計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2-①	衛生器具設備工事						
	車椅子対応洗面器（洗面器4連）	ボールー体形マーブライトカウンター　MLHMH3200スケ ≒4.2m　自動水栓　TLE33SM4A（サーモ・AC100）x4	1.0	組			
		排水金物　MX60022P　ブラケット　M9P40A 配管カバーMX60044　x4					
		カウンター専用手摺　M924S　x1 フロントパネル　他必要部品一式					
	化粧鏡	一般鏡　盗難防止形 YMZ4560AE	4.0	枚			
	2-①計						
2-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式20Ax1000L　操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD20A　埋設	2.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　屋外架空	1.0	m			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型　2.0m	1.0	箇所			
	既設管接続		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
屋内	仕切弁 JIS10K	20A（管端防食）	1.0	個			
	SUS・FJ L＝300	20A	1.0	個			
	自動吸気弁	15A	1.0	個			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A 屋内一般	9.0	m			
	コア抜・補修		1.0	式			
	断熱工事 内外	ラッキング共	1.0	式			
	2-②計						
2-③	給湯設備工事						
EW-6	電気温水器	壁掛型電気温水器 貯湯量 20L 参考 日本イトミックEW-20N4B-ET	1.0	台			
		給排水金物 他					
	仕切弁 JIS10K	20A（管端防食）	1.0	個			
	SUS・FJ L＝300	20A	1.0	個			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20 屋内一般	9.0	m			
	断熱工事		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2-③計						
2-④	排水設備工事						
屋外	硬質塩化ビニール管	VP50A　埋設	1.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	硬質塩化ビニール管	VP50A　屋外架空	2.0	m			
	既設管接続		1.0	式			
屋内	硬質塩化ビニール管	VP50A　屋内一般	1.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP40A　屋内一般	6.0	m			
	コア抜・補修		1.0	式			
	断熱工事　内外	ラッキング共	1.0	式			
	既設排水管閉管工事	配管部品・配管周囲斫り・補修共	1.0	式			
	2-④計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2-⑤	換気設備工事						
VF-6	ダクト用換気扇	天井埋込形　低騒音オール金属タイプ 風量　550CMH　　参考　VD-23ZX14	1.0	台			
		コントロールスイッチ・天井金物　他					
	断熱工事		1.0	台			
	既設管接続		1.0	式			
	2-⑤計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3	西側トイレ・洗濯場改修工事						
3-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
3-②	給水設備工事		1.0	式			
3-③	排水設備工事		1.0	式			
3-④	換気設備工事		1.0	式			
3-⑤	暖房設備工事		1.0	式			
	3計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3-①	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS597BMS 密結タンク SH596BAYR ウオッシュレット TCF5534AUP	6.0	組			
		床排水フランジ HP4307					
	車椅子対応便器	床置床排水大便器(高座面対応) CS20AB 密結タンク SS30BFKL ストレート止水栓TS731F6U	1.0	組			
		WLアプリコットP TCF5841PR リモコン便器洗浄ユニット TCA578					
	紙巻器	棚付二連紙巻器 YH-702	7.0	組			
	可動手摺	跳ね上げ・ロック付 T112HK8R 固定金物・他一式	1.0	組			
	固定手摺	腰掛便器用手摺L型 T112CL10 固定金具・他	7.0	組			
	小便器	掃除口付壁掛壁排水自動洗浄便器 UFS900JCS 他一式	3.0	組			
	小便器用専用手摺	T112CU22 固定金具 アンカーボルト	1.0	組			
	洗面器	セルフリミング式洗面器 LS351CM 台付自動水栓 TLE25SS1A	5.0	組			
		給排水金物 自動水石鹸供給栓					
	洗面カウンター	建築工事					
	化粧鏡	一般鏡 盗難防止形 YMZ4560AE	4.0	枚			
	多目的化粧鏡	一般鏡 角型面取り YM3580AC 付属品一式	1.0	枚			
	ベビーチェア	コーナー設置タイプ YKA16S アンカーボルト 固定金具	4.0	組			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	ベビーチェア	平面設置タイプ　YKA15S アンカーボルト　固定金具	1.0	組			
	掃除用流し	SK22A　横水栓　T23AEQ20C 床排水金物　アングル型止水栓　バックハンガー	1.0	組			
		リムカバー　樹脂プラグ					
	ベビーシート	YKN25N アンカーボルト　固定金具	1.0	組			
	洗濯機パン	PWP740N2W　縦引き排水トラップ	3.0	組			
	洗濯機用横水栓	TW11RF	3.0	個			
	チャームボックス	YKB101	4.0	組			
	3-①計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式32Ax1000L　操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD32A　埋設	6.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	既設開口防水処理		1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
屋内	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB32A　便所	2.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB25A　便所	14.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　便所	29.0	m			
	屋内断熱工事	暗渠	1.0	式			
	コア―抜き・補修	床・壁	1.0	式			
	3-②計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3-③	排水設備工事						
	床上掃除口　塩ビシート対応	COA75	3.0	個			
	床上掃除口　塩ビシート対応	COA100	4.0	個			
	ドルゴ通気弁	65A	1.0	個			
	硬質塩ビニール管	VP100A　便所	23.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP75A　便所	13.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP65A　便所	10.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP50A　便所	11.0	m			
	硬質塩ビニール管	VP40A　便所	19.0	m			
	コア抜き・補修	床・壁	1.0	式			
	既設管接続		1.0	式			
	断熱・設備塗装工事	露出管　隠蔽管	1.0	式			
	3-③計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3-④	換気設備工事						
FE-6	ダクト用換気扇	天井埋込形 低騒音 風量 200CMH 参考 VD-23ZB14 コントロールスイッチ・天井金物 他	2.0	台			
FE-9	ダクト用換気扇	天井埋込形 低騒音 風量 300CMH 参考 VD-15ZXP14-C コントロールスイッチ・天井金物 他	2.0	台			
	スパイラルダクト	150φ	1.0	m			
	スパイラルダクト	100φ	9.0	m			
	断熱工事		1.0	式			
	既設ダクト接続工事	150φ	1.0	式			
	コア抜き・補修	外壁・内壁	1.0	式			
	3-④計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3-⑤	暖房設備工事						
PH-1	電気ﾋｰﾀｰ	壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 1φ　200V　1.75KW　1505Kcal/H	2.0	台			
		サーモ・操作部カバー いたずら防止カバー					
PH-3	電気ﾋｰﾀｰ	壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 1φ　200V　1.0KW　860Kcal/H	1.0	台			
		サーモ・操作部カバー いたずら防止カバー					
	3-⑤計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4	職員洗面･給湯室改修工事						
4-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
4-②	給水設備工事		1.0	式			
4-③	給湯設備工事		1.0	式			
	4計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4-①	衛生器具設備工事						
	台付自動水栓	アクアオート TLE20SS2A AC100V・サーモ	3.0	組			
	自在水栓	T131BUN13C	1.0	個			
	4-①計						
4-②	給水設備工事						
	小型電気温水器更新対応工事	既設給水管閉管処理	1.0	式			
	4-②計						
4-③	給湯設備工事						
EW-3	小型電気温水器	床置型 REW06A1B1KSCM アングル型止水栓 TL347CIR	3.0	台			
		水栓取り付脚 TLN01005J 給排水部品 接続用フレキー式					
GW-6	ガス瞬間湯沸器	元止式5号 寒冷地仕様 参考RUS-V51YTBK	1.0	台			
	4-③計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5	授乳室新設工事						
5-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
5-②	給水設備工事		1.0	式			
5-③	給湯設備工事		1.0	式			
5-④	排水設備工事		1.0	式			
5-⑤	換気設備工事		1.0	式			
	5計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5-①	衛生器具設備工事						
	混合水栓	壁取付形　TKS05314J	1.0	個			
	5-①計						
5-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式20Ax1000L　操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	VC-10	1.0	箇所			
	水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管	HIVP20A　埋設	2.0	m			
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD20A　埋設	1.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　屋外架空	1.0	m			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型　2.0m	2.0	箇所			
	既設管接続工事		1.0	式			
屋内	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　屋内一般	2.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	屋内外断熱工事	屋外架空(ラッキング共)・隠蔽	1.0	式			
	内壁コア抜き		1.0	式			
	5-②計						
5-③	給湯設備工事						
EW-5	小型電気温水器	壁掛小型瞬間式電気温水器・ミラブル自動水栓 参考日本イトミックEIXM112AO-FB	1.0	台			
		定格能力 0.7号 (28℃-38℃) 1-100-1.25KW 接続フレキ等一式					
	5-③計						
5-④	排水設備工事						
	小口径塩ビ桝	45Y 75-100-100-150　塩ビ蓋	1.0	箇所			
	小口径塩ビ桝	トラップ桝 75-200	1.0	箇所			
	硬質塩化ビニール管	VP75A 埋設	2.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP50A 埋設	1.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	硬質塩化ビニール管	VP50A　屋外架空	1.0	m			
	管埋設費	サンドクッション	1.0	式			
	既設管接続		1.0	式			
	硬質塩化ビニール管	VP50A　屋内一般	1.0	m			
	屋内外断熱工事	屋外架空（ラッキング共）・隠蔽	1.0	式			
	内壁コア抜き		1.0	式			
	5-④計						
5-⑤	換気設備工事						
FE-9	ダクト用換気扇	天井埋込形　低騒音 風量　300CMH　　参考　VD-20ZC14	1.0	台			
		コントロールスイッチ・天井金物　他 ウエザーカバー					
	スパイラルダクト	150φ	2.0	m			
	内壁コア抜き		1.0	式			
	断熱工事	隠蔽	1.0	式			
	5-⑤計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6	休憩室・トイレ・訓練室撤去工事						
6-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
6-②	給水設備工事		1.0	式			
6-③	給湯設備工事		1.0	式			
6-④	排水設備工事		1.0	式			
6-⑤	ガス設備工事		1.0	式			
6-⑥	換気設備工事		1.0	式			
6-⑦	冷暖房設備工事	ドレン管撤去	1.0	式			
	6計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6-①	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	便器・タンク・便座・紙巻器・給排水金物・他	1.0	組			
	腰掛便器用手摺	可動手摺・金物一式	1.0	組			
	腰掛便器用手摺	固定手摺・金物一式	1.0	組			
	小便器	便器・給排水金物一式	1.0	組			
	手洗器	手洗器・給排水金物・他	1.0	組			
	混合水栓	13A	1.0	個			
	単水栓	13A	3.0	個			
	6-①計						
6-②	給水設備工事						
屋外	地下式不凍栓	13Ax1000L　BOX共	1.0	箇所			
	散水栓BOX共						
	電動水抜栓	25Ax1000L　操作盤共	1.0	個			
	BOX再利用						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 屋外架空 断熱・弁類共	3.0	m			
屋内	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 屋内一般 断熱共	2.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 便所 断熱共	2.0	m			
	既設管切断		1.0	式			
	6-②計						
6-③	給湯設備工事						
屋外	ガス給湯器	屋外壁掛型 16号 リモコン	1.0	台			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A 屋外架空 断熱・弁類共	2.0	m			
屋内	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A 屋内一般 断熱共	1.0	m			
	既設管切断		1.0	式			
	6-③計						
6-④	排水設備工事						
屋内	硬質塩化ビニール管	VP50A屋内一般	1.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	既設管切断		1.0	式			
	6-④計						
6-⑤	ガス設備工事						
屋外	ガス集合装置　2本立	撤去(再利用)	1.0	箇所			
	配管用炭素鋼鋼管(白GP)	ガスメーター　調整器　防倒チェーン　他共 GP20A　屋外架空　弁類共	3.0	m			
屋内	配管用炭素鋼鋼管(白GP)	GP20A屋内一般	1.0	m			
	既設管切断		1.0	式			
	6-⑤計						
6-⑥	換気設備工事						
EF-1	ストレートシロッコファン	#11/2x800CMH　金物共	1.0	組			
EF-2	ストレートシロッコファン	#11/2x1000CMH　金物共	2.0	組			
VF-6	天井埋込型換気扇	450CMH　付属品一式	1.0	台			
	管切断(取外)		1.0	式			
	6-⑥計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6-⑦	冷暖房設備工事						
屋内	硬質塩化ビニール管	VP50A 屋内一般 断熱共	5.0	m			
	管切断（取外）		1.0	式			
	6-⑦計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7	手洗場撤去工事						
7-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
7-②	給水設備工事		1.0	式			
7-③	給湯設備工事		1.0	式			
7-④	排水設備工事		1.0	式			
7-⑤	換気設備工事		1.0	式			
	7計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7-①	衛生器具設備工事						
	混合水栓	13A	4.0	個			
	化粧鏡		4.0	枚			
	洗面器		4.0	組			
	7-①計						
7-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	20Ax1000L　操作盤共	1.0	個			
	BOX再利用						
	管切断（取外）		1.0	式			
	水道用内外面ライニング鋼管	VD20A　埋設	1.0	m			
屋内	水道用内面ライニング鋼管	VB20A　屋内一般　　断熱共	11.0	m			
	7-②計						
7-③	給湯設備工事						
屋内	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A　屋内一般　断熱共	15.0	m			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	管切断(取外)		1.0	式			
	7-③計						
7-④	排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP50A　屋内一般　断熱共	2.0	m			
	管切断(取外)		1.0	式			
	7-④計						
7-⑤	換気設備工事						
VF-6	天井埋込型換気扇	450CMH　付属品一式	1.0	台			
	管切断(取外)		1.0	式			
	7-⑤計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8	西側トイレ・洗濯場撤去工事						
8-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
8-②	給水設備工事		1.0	式			
8-③	排水設備工事		1.0	式			
8-④	換気設備工事		1.0	式			
8-⑤	暖房設備工事		1.0	式			
	8計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8-①	衛生器具設備工事						
	身障者大便器	便器・タンク・便座・紙巻器・給排水金具一式	1.0	組			
	腰掛便器用手摺	可動手摺・金物一式	1.0	組			
	腰掛便器用手摺	固定手摺・金物一式	1.0	組			
	洋風大便器	便器・タンク・便座・紙巻器・給排水金具一式	3.0	組			
	和風大便器	便器・タンク・便座・紙巻器・給排水金具一式	3.0	組			
	小便器	便器・給排水金物一式	3.0	組			
	身障者洗面器	洗面器・給排水金物共	1.0	組			
	はめ込み洗面器	洗面器・給排水金物共	4.0	組			
	化粧鏡	金物共	5.0	枚			
	掃除用流し	流し・給排水金物共	1.0	組			
	洗濯機パン	トラップ共	3.0	組			
	洗濯機用水栓	13A	3.0	個			
	8-①計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	32Ax1000L 操作盤共	1.0	個			
	水道用内外面ライニング鋼管	VB32A 埋設	8.0	m			
	既設開口部防水処理		1.0	式			
	電動水抜栓	20Ax1000L 操作盤共	1.0	個			
	既設閉管処理	20A	1.0	式			
屋内	水道用内面ライニング鋼管	VB32A 便所　断熱共	3.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB25A 便所　断熱共	15.0	m			
	水道用内面ライニング鋼管	VB20A 便所　断熱共	34.0	m			
	管切断（取外）	屋内外	1.0	式			
	8-②計						
8-③	排水設備工事						
	床上掃除口	COA100	4.0	個			
	床上掃除口	COA75	3.0	個			
	床排水金物	T5A50	2.0	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	硬質塩化ビニール管	VP100A 便所	17.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP75A 便所	27.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP65A 便所	11.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP50A 便所	20.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP40A 便所	4.0	m			
	管切断（取外）	屋内外	1.0	式			
	8-③計						
8-④	換気設備工事						
FE-6	天井埋込型換気扇	486CMH 付属品一式	2.0	台			
FE-9	天井埋込型換気扇	204CMH 付属品一式	1.0	台			
	管切断（取外）		1.0	式			
	8-④計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8-⑤	暖房設備工事						
PH-1	電気ﾋｰﾀｰ	壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 1φ 200V 1.75KW 1505Kcal/H	2.0	台			
		付属品一式					
PH-3	電気ﾋｰﾀｰ	壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 1φ 200V 1.0KW 860Kcal/H	1.0	台			
		付属品一式					
	8-⑤計						
9	洗面・給湯室撤去工事						
9-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
9-②	給水設備工事		1.0	式			
9-③	給湯設備工事		1.0	式			
	9計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
9-①	衛生器具設備工事						
	混合水栓	洗面器用13A	3.0	個			
	9-①計						
9-②	給水設備工事						
	不要給水管プラグ止	消耗品・雑材共	1.0	式			
	9-②計						
9-③	給湯設備工事						
	小型電気温水器	洗面器台内設置　金物・接続鵜品一式	1.0	台			
	小型電気温水器　2か所用	洗面器台内設置　金物・接続鵜品一式	1.0	台			
	9-③計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
10	産業廃棄物処理工事						
	収集積込	金属管	0.2	t			
	収集積込	金属類	0.006	t			
	収集積込	断熱材	0.2	t			
	収集積込	陶器類	0.5	t			
	収集積込	機器（混合物）	0.05	t			
	収集積込	コンクリート塊	0.003	t			
	収集積込	塩ビ類	0.2	t			
	運搬費	金属管	0.2	t			
	運搬費	金属類	0.006	t			
	運搬費	断熱材	0.2	t			
	運搬費	陶器類	0.5	t			
	運搬費	機器（混合物）	0.05	t			
	運搬費	コンクリート塊	0.003	t			
	運搬費	塩ビ類	0.2	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	処分費	金属管	0.2	t			
	処分費	金属類	0.006	t			
	処分費	断熱材	0.2	t			
	処分費	陶器類	0.5	t			
	処分費	機器（混合物）	0.05	t			
	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	0.003	t			
	処分費	塩ビ類	0.2	t			
	10計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
E	一時使用改修工事						
E-1	建築工事		1.0	式			
E-2	電気設備工事		1.0	式			
	E - 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
E-1	建築工事						
	【保健センター改修工事】						
	衝立　10ヶ月ﾘｰｽ契約	目隠しﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ W900xH1800程度	10.0	台			
	E-1 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
E-2	電気設備工事						
	特浴室　洗濯機使用（かえでの家）						
	①、コンセント設備						
	電線管	HIVE(16)　露出	8.0	m			
	樹脂製ボックス		3.0	個			
	埋込コンセント	2P15A接地付x2	3.0	個			
	ケーブル	EM-EFF2.0-3C	13.0	m			
	②、撤去	再使用なし					
	電線管	HIVE(16)　露出	8.0	m			
	樹脂製ボックス		3.0	個			
	埋込コンセント	2P15A接地付x2	3.0	個			
	ケーブル	EM-EFF2.0-3C	13.0	m			
	E-2　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
Ⅲ	直接工事費	【老人福祉ｾﾝﾀｰ・保健ｾﾝﾀｰ】					
A	建築改修工事		1.0	式			
B	外構改修工事		1.0	式			
C	電気設備改修工事		1.0	式			
D	機械設備改修工事		1.0	式			
E	一時使用改修工事	機械設備のみ	1.0	式			
	Ⅲ直接工事費 - 合計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
A	建築改修工事	改修対象床面積：老人福祉ｾﾝﾀｰ460.29m2+保健ｾﾝﾀｰ510.641m2　計 970.9m2					
A-1	外部改修工事		1.0	式			
	外部改修　A-1小計						
A-2	内部改修工事		1.0	式			
	内部改修　A-2小計						
	A － 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
A-1	外部改修工事						
1）	直接仮設工事		1.0	式			
2）	外壁改修工事		1.0	式			
3）	屋根改修及び外部塗装改修工事		1.0	式			
4）	外部 解体撤去材処分費		1.0	式			
5）	鋼製建具改修工事		1.0	式			
6）	ｶﾞﾗｽ改修工事		1.0	式			
7）	ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工事		1.0	式			
	A-1 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1）	直接仮設工事						
	外部床養生	足場下ｼｰﾄ養生　W2m	340.0	m2			
	外部足場	ｸｻﾋﾞ緊結式足場　手すり先行型　W900 掛払・損料・修繕・運搬共　存置10ヶ月間程度	620.0	m2			
	瓦工事用 ｽﾃｰｼﾞ足場	2700*3600　H3600　存置2ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	2.0	ヶ所			
	安全手すり	存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	190.0	m			
	ﾈｯﾄ養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ 存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	810.0	m2			
	1）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2）外壁改修工事						
	外壁仕上げ浮き状況確認調査費	腰ﾀｲﾙ貼面	160.0	m2			
	【腰壁　炻器質小口ﾀｲﾙ貼部】						
	ﾀｲﾙ浮き部分補修	ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　16本/m2 全体の約20%想定　水循環無振動ﾄﾞﾘﾙ使用	30.0	m2			
	破損ﾀｲﾙ撤去	目地ｶｯﾀｰ入共	15.0	m2			
	新規ﾀｲﾙ貼　　平面	炻器質小口ﾀｲﾙ	15.0	m2			
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	160.0	m2			
	防水材塗布	（参）ｾﾌﾞﾝｹﾐｶﾙ　SS-T工法同等程度	160.0	m2			
	【一般外壁・軒天部】 既存：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放+ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付						
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	334.0	m2			
	下地調整	調整塗材　C-1	334.0	m2			
	水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ吹付	砂壁、遮熱，艶消し仕様	334.0	m2			
	2）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3）	屋根改修及び外部塗装改修工事						
	【瓦屋根改修工事】	和風粘土瓦(TypeA) 耐震固定工事					
	ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	ﾀﾃ桟木兼用品 （参）ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ製	1,340.0	m2			
	横桟木設置	18*30	1,340.0	m2			
	瓦釘止め	ｽﾊﾟｲﾗﾙ釘全止め	1,340.0	m2			
	野地合板	t12㎜	1,340.0	m2			
	棟及び隅棟瓦耐震改修	取外しの上固定補強 2段積	33.0	m			
	土居のし･壁納め水切瓦		19.8	m			
	既存瓦取り外し	屋根間移動保管･運搬･荷揚共	1,340.0	m2			
	桟木撤去費		1,340.0	m2			
	撤去産廃材処理費	破損瓦･練ﾓﾙﾀﾙ･桟木共	1,340.0	m2			
	下請諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【板金屋根改修工事】	保健ｾﾝﾀｰ車寄せ：折板屋根　ｷｬﾉﾋﾟｰ:ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板横葺き					
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	124.0	m2			
	下地調整	鋼板面 RC種	124.0	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	124.0	m2			
	【トップライト改修工事】 2カ所						
	既存ｶﾞﾗｽ撤去費	熱線反射6+A6+F網入ﾐｶﾞｷ6.8	40.0	m2			
	同上作業用枠組棚足場	H=2.5m　存置1ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	30.0	m2			
	新設母屋	C-100*50*20*1.6　@600　材工共	40.0	m2			
	野地板　硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板	t25	40.0	m2			
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	22kg品	40.0	m2			
	荷揚げ費	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　20t　運転手共	1.0	台/日			
	現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付	t50　野地板下面、母屋共	110.0	m2			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板横葺き	t0.4	40.0	m2			
	先端唐草	t0.4	25.0	m			
	棟押え	t0.4　糸尺180　下地木18*60 2枚合せ　共	12.5	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【軒天井改修工事】	ﾎﾞｰﾀﾞｰRC吹付ﾀｲﾙ　ｹｲｶﾙ板吹付タイル					
	ｹｲｶﾙ板撤去	t6　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3	204.0	m2			
	同上LGS天井下地撤去	25型	204.0	m2			
	新規LGS天井下地	25型	204.0	m2			
	ｹｲｶﾙ板目透張り	t6	204.0	m2			
	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(EP)	新規軒天+既存ｷｬﾉﾋﾟｰ軒天 下地処理共	226.0	m2			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾀﾞｰ高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	70.0	m2			
	下地調整	調整塗材　C-1	70.0	m2			
	水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ吹付	砂壁、遮熱，艶消し仕様	70.0	m2			
	【外部鉄部塗装改修工事】						
	（ﾎﾟｰﾁｷｬﾉﾋﾟｰ・車寄せ周り鉄部塗装改修工事）	鉄骨柱、鉄骨梁、鉄骨垂木、等					
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	28.0	m2			
	下地調整	RC種	28.0	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	28.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	（竪樋）	軒樋:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t1.0　糸幅42　竪樋:0白ガス管Φ100					
	高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	118.0	m2			
	下地調整	鋼鋼面 RC種	118.0	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	118.0	m2			
	3）－ 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4)	外部解体撤去材処分費	*3)の屋根工事は屋根工事欄に含む					
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ﾀｲﾙ屑	1.0	t			
	解体廃材積込	ｹｲｶﾙ屑(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	1.1	t			
	解体廃材積込	ｶﾞﾗｽ屑	1.3	t			
	解体廃材積込	LGS屑	0.8	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ﾀｲﾙ屑	1.0	t			
	解体廃材運搬	ｹｲｶﾙ屑(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	1.1	t			
	解体廃材運搬	ｶﾞﾗｽ屑	1.3	t			
	解体廃材運搬	LGS屑	0.8	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ﾀｲﾙ屑	1.0	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材処分	ｹｲｶﾙ屑(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	1.1	t			
	解体廃材処分	ｶﾞﾗｽ屑	1.3	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	LGS屑	▲ 0.8	t			
	4) ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5）	鋼製建具改修工事						
	【新設ｱﾙﾐｻｯｼ改修】	既存撤去の上ｶﾊﾞｰ工法による新設					
	AD－１保 両引き分け自動ドア　ソデFIX付き	W3430（両袖1585*2）*H2195	1.0	ヶ所			
	AD-2保 引き分け自動ドア	W3520*H2195	1.0	ヶ所			
	AD-3保 欄間付き親子開き戸	W1245*H2665 欄間ｶﾞﾗｽFIX	1.0	ヶ所			
	AW-1保 引違２連窓	W5200*H1605 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-1’保 引違２連窓	W4800*H1605 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-1’’保 引違２連窓	W4500*H1605 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-2保 引違3連窓	W5600*H1605 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-3保 引違２連窓一部ﾊﾟﾈﾙ	W5475*H1605 ｱﾙﾐ額縁付き　ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ	1.0	ヶ所			
	AW-4保 引違２連窓	W3870*H1605 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-4’保 引違２連窓	W3670*H1650 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-4’’保 引違２連窓	W3470*H1605 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-5保 引違２連窓	W4700*H1605 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	AW-6保 引違窓	W2395*H1605 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-8保 欄間排煙内倒し引違窓	W1970*H2555 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-9保 欄間排煙内倒し一部FIX引違窓	W3025+1395*H2555 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-10保 FIX引違窓	W3925*H2555 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-11保 欄間排煙内倒し3連引違窓	W6670*H2555 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-12保 FIX＋滑り出し窓	W770*H1190 ｱﾙﾐ額縁付き	3.0	ヶ所			
	AW-20保 内倒し連窓排煙窓	W5445*H635 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-21保 内倒し連窓排煙窓	W3680*H635 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-21'保 内倒し連窓排煙窓	W3590*H635 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-22保 内倒し連窓排煙窓	W4590*H635 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-23保 内倒し連窓排煙窓	W3930*H635 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-30老 欄間排煙内倒し引違窓	W2270*H2490 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-30'老 欄間排煙内倒し引違窓	W2270*H2490 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-31老 欄間排煙内倒し引違2連窓	W1760*2*H2490 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-32老 欄間排煙内倒し引違2連窓	W4005*2*H3240 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	2.0	ヶ所			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	AW-33老 欄間排煙内倒し引違2連窓	W3730*2*H3240 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-36老 一部FIX引違3連窓	W7045+1395*2*H1560 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-40老 欄間排煙内倒し3連引違窓	W6130*H2455 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-41老 欄間排煙内倒し2連引違窓	W3680*H2455 ｱﾙﾐ額縁付き　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1.0	ヶ所			
	AW-45老 欄間排煙内倒し2連両袖FIX引違窓	W2820(335*2)*H2235 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-45'老 欄間排煙内倒し2連両袖FIX引違窓	W2350(335*2)*H2235 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-46老 FIX窓	W2370*H2235 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	AW-47老 FIX窓	W1170*H1620 ｱﾙﾐ額縁付き	1.0	ヶ所			
	P-4 浴室ﾌﾞｰｽ	w600*H2000 SUS柱、頭ツナギ　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	2.0	ヶ所			
	建具設計費		1.0	式			
	製品運搬費		1.0	式			
	ｻｯｼ間ｼｰﾘﾝｸﾞ費		1.0	式			
	既存建具撤去費	既存撤去建具274.0㎡相当　撤去材場内集積	1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	改修諸経費		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	法定福利費		1.0	式			
	【既存鋼製建具塗装改修】	SD-1・2・3・4　枠共					
	下地調整	鋼建面 RC種	33.0	m2			
	耐対候性塗料DP塗り	C種　1級	33.0	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｱﾙﾐ屑	3.8	t			
	解体廃材積込	ｽﾁｰﾙ屑	0.1	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｱﾙﾐ屑	3.8	t			
	解体廃材運搬	ｽﾁｰﾙ屑	0.1	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分(有価物処分)	ｱﾙﾐ屑	▲ 3.8	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｽﾁｰﾙ屑 (H3相当)	▲ 0.1	t			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	5）－ 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6）	ｶﾞﾗｽ改修工事						
	【解体撤去】						
	既存硝子撤去費	ｶﾞﾗｽ留撤去共	280.0	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｶﾞﾗｽ屑	4.2	t			
	解体廃材積込	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑	0.2	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｶﾞﾗｽ屑	4.2	t			
	解体廃材運搬	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑	0.2	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｶﾞﾗｽ屑	4.2	t			
	解体廃材処分	ｶﾞﾗｽｼｰﾙ屑	0.2	t			
	<新規ｻｯｼ複層硝子>						
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+FL5 (2.00m2以下/枚)	180.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+FL3 (2.00m2以下/枚)	36.0	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 6+A12+TP6 (2.00m2以下/枚)	22.0	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+TP4 (2.00m2以下/枚)	24.0	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+型4 (2.00m2以下/枚)	3.0	m2			
	<既存ｻｯｼ硝子を複層硝子に変更部分>						
	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+FL5 (2.00m2以下/枚)	3.0	m2			
	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 複層ｶﾞﾗｽ	LowE 5+A12+FL3 (2.00m2以下/枚)	12.0	m2			
	断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ		1.4	m2			
	硝子飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り	AD-4　透明ﾌｨﾙﾑ	36.0	m2			
	硝子留ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ　8*8	2,710.0	m			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		280.0	m2			
	6) - 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7)	ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工事						
	【解体撤去】						
	ｻｯｼ周りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費	撤去、清掃共 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10	566.0	m			
	軒樋周り取合いい部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費	撤去、清掃共 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　15*10	270.0	m			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｼｰﾘﾝｸﾞ屑　15*10	2.3	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｼｰﾘﾝｸﾞ屑	2.3	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｼｰﾘﾝｸﾞ屑	2.3	t			
	【復旧工事】						
	ｻｯｼ周りｼｰﾘﾝｸﾞ	変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10	566.0	m			
	軒樋周り取合いい部ｼｰﾘﾝｸﾞ	変性ｼﾘｺﾝ(2成分形)　15*10	270.0	m			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	7）－ 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
A-2	内部改修工事						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	床改修工事		1.0	式			
3)	壁改修工事		1.0	式			
4)	天井改修工事		1.0	式			
5)	木製 建具改修工事		1.0	式			
6)	家具改修工事		1.0	式			
7)	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ更新工事		1.0	式			
8)	雑工事		1.0	式			
	A-2 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1)	直接仮設工事						
	脚立足場	H1800 並列 存置1ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	796.0	m2			
	枠組棚足場	H2.7m　高天井部 掛払・損料・修繕・運搬共	174.0	m2			
	養生費		970.0	m2			
	清掃片付け費		970.0	m2			
	特殊ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	浴室浴槽ﾎﾞｰﾀﾞｰ黒御影石ｶﾙｷ汚れ除去	5.0	m2			
	竣工時ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		970.0	m2			
	A-2-1） 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2) 床改修工事						
	2)-1　既存床撤去工事		1.0	式			
	2)-2 床改修工事		1.0	式			
	A-2-2) 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2)-1	既存床撤去工事						
	【解体撤去】						
	床ﾀｲﾙ撤去費	保健ｾﾝﾀｰ　風除室、玄関、踏込 ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	12.5	m2			
	同上ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度	27.0	m			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ溝はつり	ｱﾙﾐﾄﾞｱ入替部 w300*h100	3.7	m2			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ	玄関建具下 ﾓﾙﾀﾙ面 t20～30程度	22.6	m			
	ﾃﾗｿﾞｰ上り框撤去費	玄関ｽﾛｰﾌﾟﾎﾞｰﾀﾞｰ 60*135	3.1	m			
	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去費	玄関ホール、廊下、療養室等 500*500*t6	685.0	m2			
	床 長尺塩ビｼｰﾄ撤去費	ゆわかししつ、準備室、倉庫等 t2.0	90.0	m2			
	床暖畳撤去費	松の間、梅の間 t25	88.0	m2			
	床暖ﾊﾟﾈﾙ撤去費	松の間、梅の間　特浴脱衣室 温水ﾊﾟﾈﾙt12	96.0	m2			
	同上ﾊﾟﾈﾙ下合板撤去費	特浴脱衣室 ﾗﾜﾝ合板t12+t24	12.5	m2			
	籐ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去費	男女脱衣室	14.7	m2			
	ｼｰﾄ防水撤去費	特浴室　立上り共	24.5	m2			
	塩ビｽﾉｺ撤去費	特浴室	23.5	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去費	男女浴槽内ﾀｲﾙ	24.0	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ﾀｲﾙ屑	2.4	t			
	解体廃材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ・TB屑	0.3	t			
	解体廃材積込	混合物屑	3.9	t			
	解体廃材積込	長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑	0.3	t			
	解体廃材積込	合板、木屑	1.3	t			
	解体廃材積込	ﾀﾀﾐ屑	1.1	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ﾀｲﾙ屑	2.4	t			
	解体廃材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ屑	0.3	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	3.9	t			
	解体廃材運搬	長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑	0.3	t			
	解体廃材運搬	合板、木屑	1.3	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材運搬	ﾀﾀﾐ屑	1.1	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ﾀｲﾙ屑	2.4	t			
	解体廃材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ屑	0.3	t			
	解体廃材処分	混合物屑	3.9	t			
	解体廃材処分	長尺ｴﾝﾋﾞｼｰﾄ屑	0.3	t			
	解体廃材処分	合板、木屑	1.3	t			
	解体廃材処分	ﾀﾀﾐ屑	1.1	t			
	2)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2)-2	床改修工事						
	ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼	保健ｾﾝﾀｰ　風除室、玄関、踏込	12.5	m2			
	ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ		12.5	m2			
	ｻｯｼ下ﾄﾛ詰め	AD下框部	7.6	m			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	打設手間共 新設ｽﾛｰﾌﾟ部、既存ｽﾛｰﾌﾟ埋め部	0.4	m3			
	同ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ敷込	100x100 材工共	5.3	m2			
	ﾓﾙﾀﾙ金鏝仕上げ	同上ｽﾛｰﾌﾟ部	5.3	m2			
	ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰ敷	(参)未来工業　XS-40　消音ｼｰﾄ t2.0+t34.5	35.0	m2			
	同上専用木製ｽﾛｰﾌﾟ	(参)未来工業　XS40-SL5 500*486	1.0	m			
	施工費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	福利厚生費		1.0	式			
	床嵩上げﾌﾟﾗ束下地	H120　栄養指導室 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ共	37.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	シート貼下ﾗﾜﾝ合板	t5.5	37.0	m2			
	畳撤去後下地構造用合板	t24	88.0	m2			
	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷	500*500　t6.5　市松敷	820.0	m2			
	長尺塩ビシート貼	t2.0	90.0	m2			
	長尺塩ﾋﾞﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾄ貼	玄関ｽﾛｰﾌﾟ t2.0	4.0	m2			
	シート貼下ﾓﾙﾀﾙ下地調整		53.0	m2			
	籐ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷		9.5	m2			
	足拭き吸水ﾏｯﾄ敷	(参)ACE　ﾛﾝｽﾃｯﾌﾟ吸水ﾏｯﾄ程度	2.4	m2			
	浴槽内ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼		24.0	m2			
	ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ		24.0	m2			
	床見切り　SUS床ｴｯｼﾞ	(参)ACE　SCM2 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄとシート見切	14.0	m			
	上り框	栄養指導室 集成材30*150	5.4	m			
	上り框塗装(着色ｳﾚﾀﾝﾇﾘ)	栄養指導室 木部 新規 素地ごしらえ共	5.4	m			
	上り框塗装(着色ｳﾚﾀﾝﾇﾘ)	男女脱衣室踏込み 既存木材45*105	2.2	m			
	地板塗装(着色ｳﾚﾀﾝﾇﾘ)	松の間、梅の間 下地処理＋着色ｳﾚﾀﾝﾇﾘ	5.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	敷居ｽﾍﾞﾘ	松の間、梅の間 障子敷居部	21.0	m			
	ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	栄養指導室 塩ﾋﾞｺﾞﾑﾀｲﾔ付　W35程度	5.4	m			
	2)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	3) 壁改修工事						
3)-1	既存壁撤去工事		1.0	式			
3)-2	壁改修工事		1.0	式			
	A-2-3） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3)-1	既存壁撤去工事						
	ｿﾌﾄ巾木撤去費	更衣室1仕切壁内外 H75 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3	188.0	m			
	LGS壁撤去費	65型	2.2	m2			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去費	厨房更衣休憩室 t12.5 一重張 集積共	4.4	m2			
	腰板 ﾀﾓ合板撤去費	一重張 集積共	1.0	m2			
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去費	集積共	550.0	m2			
	掲示板ｸﾛｽ撤去費	集積共	103.0	m2			
	ﾀｲﾙ撤去	男女浴室　ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	1.6	m2			
	浴室ﾗｲﾆﾝｸﾞ御影石撤去費	男女浴室　黒御影本ﾐｶﾞｷ　ﾄｯﾌﾟ及び前垂れ	7.4	m			
	ﾀｲﾙ、石貼下地ﾌﾞﾛｯｸ撤去	男女浴室　CB120	9.0	m2			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ﾌﾞﾛｯｸ･ﾓﾙﾀﾙ屑	2.3	t			
	解体廃材積込	木材屑	0.01	t			
	解体廃材積込	石屑	0.1	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材積込	ﾀｲﾙ屑	0.03	t			
	解体廃材積込	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	0.04	t			
	解体廃材積込	ｴﾝﾋﾞ屑　ｿﾌﾄ巾木(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.1	t			
	解体廃材積込	混合屑	2.6	t			
	解体廃材積込	金属屑	0.03	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ﾌﾞﾛｯｸ･ﾓﾙﾀﾙ屑	2.3	t			
	解体廃材運搬	木材屑	0.01	t			
	解体廃材運搬	石屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	ﾀｲﾙ屑	0.03	t			
	解体廃材運搬	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	0.04	t			
	解体廃材運搬	ｴﾝﾋﾞ屑　ｿﾌﾄ巾木(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.1	t			
	解体廃材運搬	混合屑	2.6	t			
	解体廃材運搬	金属屑	0.03	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ﾌﾞﾛｯｸ･ﾓﾙﾀﾙ屑	2.3	t			
	解体廃材処分	木材屑	0.01	t			
	解体廃材処分	石屑	0.1	t			
	解体廃材処分	ﾀｲﾙ屑	0.03	t			
	解体廃材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	0.04	t			
	解体廃材処分	ｴﾝﾋﾞ屑　ｿﾌﾄ巾木(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.1	t			
	解体廃材処分	混合屑	2.6	t			
	解体廃材処分	ｽﾁｰﾙ屑 (H3相当)	▲ 0.03	t			
	3)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3)-2	壁改修工事						
	軽量鉄骨間仕切下地組	湯沸室ﾗｲﾆﾝｸﾞ 見込90　ｽﾀｯﾄﾞ@300	2.2	m2			
	軽量鉄骨間仕切下地組	倉庫1 見込65　ｽﾀｯﾄﾞ@300	18.0	m2			
	軽量鉄骨間仕切下地組	壁ﾌｶｼ部 見込50　ｽﾀｯﾄﾞ@300	9.0	m2			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5	45.0	m2			
	耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5	2.2	m2			
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	一般AA級品	575.0	m2			
	壁　EPﾇﾘ	既存壁全面、洗濯室廊下側	170.0	m2			
	壁　吹付ﾀｲﾙ吹付	湯沸室	20.0	m2			
	掲示板ｸﾛｽ貼り	ﾏｸﾞﾈｯﾄ対応ｸﾛｽ　（参）ｻﾝｹﾞﾂ　ｻﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ	103.0	m2			
	下地合板	掲示板下地 ｼﾅ合板t4	103.0	m2			
	ｿﾌﾄ巾木	H75	193.0	m			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ　ｽﾃﾝﾚｽ	120*20	2.3	m			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ　石貼	男女浴室 150*30　黒御影本ﾐｶﾞｷ	12.5	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ前垂　石貼	男女浴室 t20　黒御影石貼	4.8	m2			
	ﾀｲﾙ貼	男女浴室 ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ貼	5.7	m2			
	SUS軽量間仕切り	見込65　ｽﾀｯﾄﾞ@300 ﾗｲﾆﾝｸﾞ、壁下地	5.7	m2			
	ﾀｲﾙ、石貼下地ラスﾓﾙﾀﾙ	t20	5.7	m2			
	木製見切枠	ﾒﾙｸｼｭﾊﾟｲﾝ集成材 25*120　3方枠	5.0	m			
	木部着色+CLﾇﾘ　平面	老人福祉　廊下、脱衣室 腰板部分　巾木、腰見切共	62.0	m2			
	木部着色+CLﾇﾘ　細幅	額縁、手摺	525.0	m			
	木部着色+CLﾇﾘ　細幅	旧和室（松の間、梅の間）造作材	147.0	m			
	鉄部塗装	電気盤等 SOP塗　下地処理共	5.0	m2			
	壁仕上補修材吹付	（参)ｱｲｶ　ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ　程度	2.0	m2			
	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼	AW-46欄間部　不透明ﾌｨﾙﾑ	1.0	m2			
	3)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	4) 天井改修工事						
4)-1	既存天井撤去工事		1.0	式			
4)-2	天井改修工事		1.0	式			
	A-2-4） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4)-1	既存天井撤去工事						
	【解体撤去】						
	天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝt9 集積共	168.0	m2			
	ｸﾛｽ下石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	男女脱衣室 PBt9.5 集積共	20.0	m2			
	有孔ｼﾅ合板撤去	集会室 t6　裏張り寒冷紗 集積共	126.0	m2			
	岩綿吸音板撤去	下地PBt9.5 集積共	265.0	m2			
	杉柾練付け石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	松の間、梅の間、旧集団指導室 t9　ﾃﾝﾊﾟｯｸ 集積共	82.0	m2			
	ｹｲｶﾙ板撤去	老人福祉湯沸室、保健ｾﾝﾀｰ風除室 t6 集積共　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3	22.0	m2			
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去	浴室天井 回縁 集積共	31.0	m2			
	天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去	集積共	132.0	m2			
	塩ビ廻り縁撤去	ﾌｸﾋﾞ　集積共	560.0	m			
	木製廻り縁撤去	旧集団指導室 50*50　集積共	22.0	m			
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型　集積共	714.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	木材屑	0.6	t			
	解体廃材積込	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	4.9	t			
	解体廃材積込	ｹｲｶﾙ屑(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.1	t			
	解体廃材積込	ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	0.1	t			
	解体廃材積込	混合屑	0.5	t			
	解体廃材積込	LGS屑	2.9	t			
	解体廃材積込	ｱﾙﾐ屑	0.1	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	木材屑	0.6	t			
	解体廃材運搬	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	4.9	t			
	解体廃材運搬	ｹｲｶﾙ屑(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.1	t			
	解体廃材運搬	ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	混合屑	0.5	t			
	解体廃材運搬	LGS屑	2.9	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材運搬	ｱﾙﾐ屑	0.1	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	木材屑	0.6	t			
	解体廃材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ屑	4.9	t			
	解体廃材処分	ｹｲｶﾙ屑(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3)	0.1	t			
	解体廃材処分	ｴﾝﾋﾞ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	0.1	t			
	解体廃材処分	混合屑	0.5	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	LGS屑	▲ 2.9	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｱﾙﾐ屑	▲ 0.1	t			
	4)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4)-2	天井改修工事						
	軽量鉄骨天井下地組	19型 @300	714.0	m2			
	天井開口補強	450*450 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共	15.0	ヶ所			
	天井開口補強	照明器具埋込用 1250*220	85.0	ヶ所			
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5	683.0	m2			
	天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		816.0	m2			
	ｱﾙﾐﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ張り	(参)ﾌｸﾋﾞ ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ不燃200 t9.5	31.0	m2			
	同上下地防水紙	(参)ﾌｸﾋﾞ ﾊﾞﾘｱｴｰｽ+ｱｸﾘﾙ気密防水ﾃｰﾌﾟ t0.2	31.0	m2			
	同上専用廻り縁		34.0	m			
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り	風除室 ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ	9.0	m2			
	同上専用廻縁	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 t1.5	12.0	m			
	ｹｲｶﾙ板目透張り	t6	8.0	m2			
	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(EP)	ｹｲｶﾙ面 素地ごしらえ共	8.0	m2			
	木製付竿縁	18x90 材工共	50.0	m			
	木部着色+CLﾇﾘ　細幅	木製付竿縁	50.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	塩ビ廻り縁	突付け	560.0	m			
	ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	松の間、梅の間 直付けﾀｲﾌﾟ	9.6	m			
	ｱﾙﾐ天井点検口	450*450　目地ﾀｲﾌﾟ	15.0	ヶ所			
	4)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	5) 木製 建具改修工事						
	5)-1 既存建具撤去工事		1.0	式			
	5)-2 木製建具改修工事		1.0	式			
	A-2-5） 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5)-1	既存建具撤去工事						
	襖撤去	引違　とりのこ紙貼	5.0	m2			
	解体廃材積込	木材屑	0.0	t			
	解体廃材運搬	木材屑	0.0	t			
	解体廃材処分	木材屑	0.0	t			
	5)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5)-2	木製建具改修工事						
	【新設建具】	金物、運搬、 取付調整費共					
	WD-1保	W1900*H1935　保健ｾﾝﾀｰ 旧集団指導室 引違 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ戸	1.0	ヶ所			
	WD-2保	W2650*H1880　保健ｾﾝﾀｰ 旧集団指導室 引違 ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ戸	1.0	ヶ所			
	WD-22老	W800*H2000 老人福祉 倉庫1 片開きポリ合板ﾌﾗｯｼｭ戸	1.0	ヶ所			
	【既存建具改修工事】						
	ふすま紙（とりのこ紙）貼		15.0	m2			
	障子紙貼		25.0	m2			
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	ｽﾗｲﾃﾞｲﾝﾝｸﾞｳｫｰﾙ PW-1・PW-2 集会室・療養室1	120.0	m2			
	【既存木製戸 塗装改修】						
	下地処理	木面 RC種	112.0	m2			
	着色ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り	B 種	74.0	m2			
	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(SOP) 塗り	枠共 C種	38.0	m2			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【既存襖、障子　框塗装改修】						
	下地処理の上CLヌリ	細幅　糸幅100未満	188.0	m			
	5)-2　計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	6) 家具改修工事						
6)-1	既存家具撤去工事		1.0	式			
6)-2	家具改修工事		1.0	式			
	A-2-6） 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6)-1	既存家具撤去工事						
	福祉ｾﾝﾀｰ　男女脱衣室 洗面化粧台	W1600*D600*H760 甲板:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ、扉:ﾎﾟﾘﾌﾗｯｼｭ、　内部ﾎﾟﾘ合板	2.0	台			
	福祉ｾﾝﾀｰ　湯沸室 流し台・ガス台	W3600*D600*H800 住宅用流し台　SUSﾄｯﾌﾟ　ｼﾝｸ、ガス台ｾｯﾄ品	1.0	ｾｯﾄ			
	福祉ｾﾝﾀｰ　湯沸室 食器棚	W1400*D450*H2400 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ製　一部ｶﾞﾗｽ引き戸	1.0	台			
	福祉ｾﾝﾀｰ　湯沸室 吊り戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	W2700+900*D360*H500 戸棚:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ製	1.0	ｾｯﾄ			
	福祉ｾﾝﾀｰ　松の間踏込 ｽﾘｯﾊﾟ棚	W835*D300*H850 木製　扉付	1.0	台			
	保健ｾﾝﾀｰ　玄関 下駄箱	W1060*D330*H1730 ｽﾁｰﾙ製既製品　4列6段	4.0	台			
	保健ｾﾝﾀｰ　廊下 ｽﾘｯﾊﾟ棚	W840*D350*H1800 木製ｵｰﾌﾟﾝ棚　棚板14段	1.0	台			
	保健ｾﾝﾀｰ　栄養指導室 流し台	W6200*D650*H800 ﾄｯﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽ　ｽﾃﾝﾚｽ流し3ヶ所　箱:ﾎﾟﾘ合板	1.0	台			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	木材屑	0.2	t			
	解体廃材積込	混合物屑	0.1	t			
	解体廃材積込	金属屑	0.07	t			
	【解体廃材運搬】						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材運搬	木材屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	金属屑	0.07	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	木材屑	0.2	t			
	解体廃材処分	混合物屑	0.1	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｽﾁｰﾙ屑	▲ 0.02	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｽﾃﾝﾚｽ屑	▲ 0.1	t			
	6)-1 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6)-2	家具改修工事						
	K-12 老人福祉ｾﾝﾀｰ　通路　ｽﾘｯﾊﾟ整理棚	W825*D370*H1810 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ	1.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-13 老人福祉ｾﾝﾀｰ　栄養指導室　ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ作業台	W6200*D650*H800 ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ　内部ﾎﾟﾘ合板	1.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	K-14 老人福祉ｾﾝﾀｰ 栄養指導室 既存食器棚改造	W1260*D500*H2500→2380 下部扉・巾木部のみ改造 寸法縮する	1.0	台			
		据付・運搬・法定福利費含					
	C－9　老人福祉ｾﾝﾀｰ　男子脱衣室 手洗い台	W1400*D450*H785 TOTO MLUA同等品　洗面器:設備工事	1.0	ヶ所			
	C－10　老人福祉ｾﾝﾀｰ　女子脱衣室 手洗い台	W1600*D450*H785 TOTO MLUA同等品　洗面器:設備工事	1.0	ヶ所			
	6)-2　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	7) ｶｰﾃﾝ改修工事						
7)-1	既存ｶｰﾃﾝ撤去工事		1.0	式			
7)-2	ｶｰﾃﾝ改修工事		1.0	式			
	A-2-7) 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7)-1	既存ｶｰﾃﾝ撤去工事						
	既存ｶｰﾃﾝ撤去費	一般品	236.0	m2			
	既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去費	ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	184.0	m2			
	解体廃材積込	混合物屑	1.7	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	1.7	t			
	解体廃材処分	混合物屑	1.7	t			
	7)-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7)-2	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ改修工事						
	ｶｰﾃﾝ	一般品 材工共	15.0	m2			
	ｶｰﾃﾝ	遮光品 材工共	175.0	m2			
	病室用ｶｰﾃﾝ	材工共　天井付	53.0	m2			
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	157.0	m2			
	7)-2　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8)	雑改修工事						
	保健ｾﾝﾀｰ　玄関 下駄箱	ｽﾁｰﾙ既製品　W1050*D350*H1793 (参)ACE　BS-SP24H4N　同等品	4.0	台			
	老人福祉センター　湯沸室 流し台ｾｯﾄ	W2225*D600*H800 流し台、ｶﾞｽｺﾝﾛ、ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　一式	1.0	ｾｯﾄ			
	保健ｾﾝﾀｰ　栄養指導室 既存調理台仮外し、再セット	調理台　W1800*D900*H800 床改修に伴う工事	3.0	台			
	保健ｾﾝﾀｰ　栄養指導室 調理台ｶﾞｽｺﾝﾛ	2口ｶﾞｽｺﾝﾛ　沖式更新	3.0	台			
	既存ｶﾞｽｺﾝﾛ撤去処分費	3台	1.0	式			
	ﾙｰﾑｻｲﾝ	200x200 持出ﾀｲﾌﾟ(ACE:ﾙｰﾑｻｲﾝFTSﾌﾟﾚｰﾄ同等)	6.0	ヶ所			
	A-2-8)　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B	外構改修工事						
B-1	保健ｾﾝﾀｰｱﾌﾟﾛｰﾁ改修工事	ﾛｰﾀﾘｰ　ﾂﾘｰｻｰｸﾙ撤去共	1.0	式			
B-2	老人福祉センター浴室周り改修工事		1.0	式			
B-3	舗装改修工事	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装改修	1.0	式			
B-4	園庭改修工事		1.0	式			
B-5	ｻｲﾝ工事		1.0	式			
B-6	車庫改修工事		1.0	式			
	B - 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-1	保健ｾﾝﾀｰｱﾌﾟﾛｰﾁ改修工事	ﾛｰﾀﾘｰ　ﾂﾘｰｻｰｸﾙ撤去共					
	【解体撤去】						
	既存縁石撤去費	120*200　集積共	120.0	m			
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去費	ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ形状　t60	124.0	m2			
	立ち木伐採、枝払撤去費	ｼﾗｶｼ　h4m*w4m　3本伐採 その他樹木枝払い　　特殊作業員２人工想定	1.0	式			
	高所作業車		1.0	台			
	伐根、根切り費	重機掘削作業　ﾂﾘｰｻｰｸﾙ共4ヶ所 堀り1.5*1.5*1.0m想定	1.0	式			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	17.4	t			
	撤去廃材積込	樹木屑	3.8	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	17.4	t			
	撤去廃材運搬	樹木屑	3.8	t			
	【解体廃材処分】						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	17.4	t			
	撤去廃材処分	樹木屑	3.8	t			
	【改修工事】						
	ｽｷ取り	t200	11.0	m3			
	伐根穴埋戻し		9.0	m3			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	t120　両端立下げh300 砕石t100　鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200　打設手間共	41.5	m2			
	現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	t150*h300　天端　ｺﾃ押え 砕石t100　型枠　鉄筋D10　ﾀﾃﾖｺ@200共	90.0	m			
	磁器150角ﾀｲﾙ貼		41.5	m2			
	ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ		41.5	m2			
	B-1　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-2	老人福祉センター浴室周り改修工事						
	【解体撤去】						
	既存縁石撤去費	120*200 集積共	14.0	m			
	立ち木伐採、枝払撤去費	ｼﾗｶｼ h4m*w4m 3本伐採 その他樹木枝払い　特殊作業員２人工想定	1.0	式			
	伐根、根切り費	重機掘削作業 伐根8ヶ所 堀り0.8*0.8*0.6m想定	1.0	式			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	0.5	t			
	撤去廃材積込	樹木屑	0.7	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	0.5	t			
	撤去廃材運搬	樹木屑	0.7	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	0.5	t			
	撤去廃材処分	樹木屑	0.7	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【改修工事】						
	伐根穴埋戻し	ｽｷ取り土転用	3.0	m3			
	現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ縁石（ﾌｪﾝｽ布基礎）	t200*h400　天端　ｺﾃ押え 砕石t100　型枠　鉄筋D10　ﾀﾃﾖｺ@200共	27.0	m			
	目隠しﾌｪﾝｽ設置	H=1.84　ﾙｰﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ　材工共 （参）朝日ｽﾁｰﾙ工業　LV1800	25.4	m			
	同上　片開き戸	W700*H1800	2.0	ヶ所			
	B-2　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-3	舗装改修工事						
	【解体撤去】						
	既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ入れ	t50	15.5	m			
	既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層材撤去費	t50 集積共	2,230.0	m2			
	ｽｷ取り	既存未舗装部分 t150	22.2	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ輪留めﾌﾞﾛｯｸ撤去	舗装改修時再セットのため現場内一時保管	48.0	ヶ所			
	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置3棟移設、復旧費	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用　移設距離30m 園庭に仮置き	1.0	式			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	256.0	t			
	解体廃材積込	残土	18.0	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑 DT2t・4t 10km程度	256.0	t			
	解体廃材運搬	残土	18.0	t			
	【解体廃材処分】						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	解体廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	256.0	t			
	解体廃材処分	残土	10.0	m3			
	【復旧工事】						
	（既存舗装撤去部分）						
	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t50　路盤不陸調整共	2,230.0	m2			
	不陸調整砕石	平均20㎜想定	44.6	m3			
	（新規舗装部分）						
	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 新規	A-5-15 t200	148.0	m2			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ輪留めﾌﾞﾛｯｸ設置	既存撤去品　敷設手間	25.0	ヶ所			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ輪留めﾌﾞﾛｯｸ設置	新規 PCｺﾝｸﾘｰﾄ製	23.0	ヶ所			
	駐車白線引き	ﾎｯﾄﾍﾟｲﾝﾄ　ﾀﾞﾌﾞﾙ線	355.0	m			
	駐車白線引き	車椅子ﾏｰｸ	3.0	ヶ所			
	B-3　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-4	園庭改修工事						
	【解体撤去】						
	遊具解体撤去費	特殊作業員2人工想定 ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗﾝｺ・ｽﾁｰﾙｻｰｸﾙ　基礎天で切断	1.0	式			
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去費	ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ形状　t60	58.0	m2			
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　雨水桝撤去費	450角　ｺﾝｸﾘｰﾄ桝	3.0	ヶ所			
	【解体廃材積込】						
	解体廃材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	2.3	t			
	撤去廃材積込費	鉄屑	0.5	t			
	【解体廃材運搬】						
	解体廃材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	2.3	t			
	撤去廃材運搬費	鉄屑	0.5	t			
	【解体廃材処分】						
	解体廃材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ屑	2.3	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	鉄屑	▲ 0.5	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	【改修工事】						
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷	t60　不陸調整砂共	58.0	m2			
	同上縁石ﾓﾙﾀﾙ補修	樹脂ﾓﾙﾀﾙ　糸幅250	18.0	m			
	芝貼	仮設事務所、物置仮置き等痛めた箇所	100.0	m2			
	B-4　計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-5	ｻｲﾝ工事						
	掲示板	W1894*H1800 ｱﾙﾐ掲示板　和風ﾀｲﾌﾟ　LED照明付き	2.0	基			
		(参)ACE　ﾎﾟｽﾃｰｼﾞPKA-H型					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事】	（基礎　ｺﾝｸﾘｰﾄ　700*700*600　4基分）					
	根切り		5.1	m3			
	埋戻し		3.4	m3			
	残土処理	場内敷き均し	1.7	m3			
	砕石地業	基礎下　再生砕石	0.5	m3			
	合板型枠	打ち放し型枠 B種	6.7	m2			
	型枠運搬	4t車　基準距離30km以内	6.7	m2			
	異形鉄筋棒鋼	SD295A　D10	84.0	kg			
	鉄筋加工取付		84.0	kg			
	鉄筋運搬費	4t車　基準距離30km以内	84.0	kg			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-21/mm2 S-18	1.2	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費		1.2	m3			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	コンクリート同時コテ押え		2.0	m2			
	B-5 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-6	車庫改修工事	15m*8.2m＝123.0m2					
1）	直接仮設工事		1.0	式			
2）	外部改修工事		1.0	式			
3）	ｼｬｯﾀｰ更新工事		1.0	式			
	B-6 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1）	直接仮設工事						
	外部床養生	足場下ｼｰﾄ養生　W2m	120.0	m2			
	外部足場	ｸｻﾋﾞ緊結式足場　手すり先行型　W900 掛払・損料・修繕・運搬共　存置10ヶ月間程度	180.0	m2			
	安全手すり	存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	60.0	m			
	ﾈｯﾄ養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ 存置10ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	240.0	m2			
	1）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2）	外部改修工事						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ腰壁 高圧水洗浄		40.0	m2			
	外壁ｻｲﾃﾞｲﾝｼﾝｸﾞ 高圧水洗浄	加圧力　15MP 程度	54.0	m2			
	外壁ｻｲﾃﾞｲﾝｼﾝｸﾞ 下地処理	調整塗材　C-1	54.0	m2			
	外壁ｻｲﾃﾞｲﾝｼﾝｸﾞ 水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ吹付	砂壁、遮熱，艶消し仕様	54.0	m2			
	軒天井ｹｲｶﾙ板 高圧水洗浄		23.0	m2			
	軒天井ｹｲｶﾙ板 下地処理		23.0	m2			
	軒天井ｹｲｶﾙ板 合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(EP塗)	ｹｲｶﾙ面	23.0	m2			
	板金屋根 高圧水洗浄	鼻隠し共 加圧力　15MP 程度	190.0	m2			
	板金屋根 下地処理	軒樋、竪樋共 鋼板面 RC種	190.0	m2			
	板金屋根 耐対候性塗料DP塗り	軒樋、竪樋共 C種　1級	190.0	m2			
	2）ー 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3)	ｼｬｯﾀｰ更新工事						
	内部脚立足場	H1800 並列 存置1ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	55.0	m2			
	既存ｼｬｯﾀｰ撤去費	手動ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ	26.0	m2			
	（撤去廃材処分）						
	解体廃材積込	ｽﾁｰﾙ屑	0.5	t			
	撤去廃材運搬費	鉄屑	0.5	t			
	解体廃材処分(有価物処分)	ｽﾁｰﾙ屑 (H3相当)	▲ 0.5	t			
	OSD-1 新設　ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ	w5000*h2600 電動ﾎｲｽﾄ開閉装置	2.0	基			
	運搬費		1.0	式			
	取付費		1.0	式			
	2次側結線調整費		1.0	式			
	諸経費	検査費等	1.0	式			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	法定福利費		1.0	式			
	3）－ 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
C	電気設備改修工事						
1	動力 設備工事（改修・撤去）		1.0	式			
2	電灯分岐 設備工事		1.0	式			
3	コンセント分岐 設備工事		1.0	式			
4	換気電源 設備工事		1.0	式			
5	照明器具　設備工事		1.0	式			
6	非常照明　設備		1.0	式			
7	誘導灯　設備		1.0	式			
8	電話　設備工事		1.0	式			
9	LAN設備一社協回線（NTT）		1.0	式			
10	LAN設備一介護回線（あずみ野TV）		1.0	式			
11	トイレ呼出　設備工事		1.0	式			
12	拡声放送　設備工事		1.0	式			
13	電気時計　設備工事		1.0	式			
14	テレビ共聴　設備工事		1.0	式			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
15	自動火災報知 設備工事		1.0	式			
16	外構		1.0	式			
17	産業廃棄物処分		1.0	式			
	C - 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1	動力 設備工事（改修・撤去）	Ⅲ期工事					
	①、改修						
	老人福祉センターボイラー入替						
	電線管	F2-24＃　WP	1.0	ヶ所			
	電線	EM-IE2.0	56.0	m			
	電動機接続		1.0	ヶ所			
	②、撤去	再使用なし					
	電線	EM-IE2.0	56.0	m			
	1,動力 設備工事（改修・撤去）の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2	電灯分岐 設備工事	Ⅲ期工事					
	①、改修						
	電線管	HIVE(16)露出	10.0	m			
	ケーブル	EM-EFF 1.6mm- 2C (天井)	194.0	m			
	ケーブル	EM-EFF 1.6mm- 3C (天井)	937.0	m			
	ケーブル	EM-EFF 2.0mm- 3C (天井)	281.0	m			
	VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3.0	個			
	ジョイントボックス		5.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1　ネーム付　ホタル,新金	15.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2　ネーム付　ホタル,新金	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1＋PLSW x 1	1.0	個			
	埋込スイッチ	PLSW x 1	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2＋PLSW x 1	6.0	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1　ネーム付　ホタル,新金	4.0	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax2　ネーム付　ホタル,新金	4.0	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	埋込スイッチ	3W15Ax2＋1P15Ax1　〃	1.0	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax2＋1P15Ax4　〃	1.0	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax3＋1P15Ax3　〃	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2＋PLSW x 3	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax5＋PLSW x 2	1.0	個			
	埋込スイッチ（防水型）	3W15Ax1	2.0	個			
	防水コンセント	2P15A 接地極x1　抜止	2.0	個			
	カバープレート		2.0	個			
	コア抜き・補修		1.0	ヶ所			
	①、改修の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、撤去	再使用なし					
	ケーブル	EM-EFF 1.6mm- 2C（天井）	194.0	m			
	ケーブル	EM-EFF 1.6mm- 3C（天井）	937.0	m			
	ケーブル	EM-EFF 2.0mm- 3C（天井）	281.0	m			
	埋込スイッチ	1P15Ax1	11.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2	3.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax5	1.0	個			
	埋込スイッチ	PLSW x 1	3.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax1＋PLSW x 1	6.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2＋PLSW x 1	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax3＋PLSW x 1	8.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax4＋PLSW x 1	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax2＋PLSW x 2	2.0	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax1	4.0	個			
	埋込スイッチ	3W15Ax2	4.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax5＋PLSW x 1	2.0	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	埋込スイッチ	3W15Ax1＋1P15Ax12	1.0	個			
	埋込スイッチ（防水型）	3W15Ax1	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1	3.0	個			
	防水コンセント	2P15A 接地極x1　抜止	2.0	個			
	②、撤去の計						
	2,電灯分岐 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3	コンセント分岐 設備工事	Ⅲ期工事					
	①、改修						
	電線管	HIVE（22）露出	6.0	m			
	メタルモール	A型	13.0	m			
	ケーブル	EM-EFF 2.0㎜- 3C （天井）	301.0	m			
	露出スイッチボックス	HIVE（22）露出	3.0	個			
	VE製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付）	中四角 浅型 D44	4.0	個			
	モールボックス	MMA	5.0	個			
	埋込コンセント	2P15A　接地極付x2＋ET	96.0	個			
	埋込コンセント	抜止3P15Ax2	4.0	個			
	埋込コンセント	2P20A、15A兼用　100V　接地極付＋ET	2.0	個			
	防水型コンセント	2P15Ax3+ET	7.0	個			
	ノズルプレート		3.0	枚			
	床コンセント（フリーアクセス）	2P15A(接地）x1（未来工業製）	4.0	個			
	OAタップ	4口、3m、電源表示、磁石	2.0	個			
	床コンセント（電線管）	2P15A（接地極）x1	1.0	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	コア抜き・補修		1.0	ヶ所			
	ブレーカー増設	L一1－2	1.0	式			
	①、改修の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、撤去	再使用なし					
	電線管	HIVE(22)露出	18.0	m			
	ケーブル	EM-EFF 2.0㎜- 3C (天井)	134.0	m			
	埋込コンセント	2P15Ax2＋ET	28.0	個			
	埋込コンセント	抜止3P15Ax2	4.0	個			
	埋込コンセント	3P15A 250V	1.0	個			
	防水型コンセント	2P15Ax3+ET	3.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2＋E	10.0	個			
	防水型コンセント	2P15Ax3	6.0	個			
	埋込コンセント	2P15A接地　抜止	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2	57.0	個			
	床コンセント(電線管)	2P15AEx2、アップ式	3.0	個			
	②、撤去の計						
	3, コンセント分岐 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
4	換気電源 設備工事	Ⅲ期工事					
	①、改修						
	モールボックス		5.0	個			
	メタルモール	B型	10.0	m			
	ケーブル	EM-EFF1.6-3C（天井）	148.0	m			
	パイロットスイッチ、新金プレート	1P4Ax1	3.0	個			
	換気扇スイッチ	支給品取付	7.0	個			
	①、改修の計						
	②、撤去	再使用なし					
	パイロットスイッチ、新金プレート	1P4Ax1	10.0	個			
	②、撤去の計						
	4，換気電源 設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5	照明器具　設備工事	Ⅲ期工事					
	①、改修						
	LED照明器具　A1(富士21)	W150	5.0	台			
	LED照明器具　A3(富士41)	W150	4.0	台			
	LED照明器具　A4(富士41L)	W150	2.0	台			
	LED照明器具　A5(富士41H)	W150	4.0	台			
	LED照明器具　A6(富士42H)	W150	1.0	台			
	LED照明器具　A7(富士42)	W230	1.0	台			
	LED照明器具　B1(埋開放21)	W190	4.0	台			
	LED照明器具　B5(埋開放42)	W300	8.0	台			
	LED照明器具　B9(埋開放32)	W220	8.0	台			
	LED照明器具　C5(グレア22)	W220	70.0	台			
	LED照明器具　D1(トラフ21)		1.0	台			
	LED照明器具　E1(笠付41)		4.0	台			
	LED照明器具　G3(450角)	4，500lm	2.0	台			
	LED照明器具　H2(棚下灯15)		3.0	台			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	LED照明器具　K(壁脱衣)		4.0	台			
	LED照明器具　N(外壁)		2.0	台			
	LED照明器具　P(風呂壁小)		8.0	台			
	LED照明器具　R(鏡付)		4.0	台			
	LED照明器具　W(庭園灯)		2.0	台			
	LED照明器具　Z(和ダウン)		6.0	台			
	LED照明器具　チ(埋75)		2.0	台			
	LED照明器具　り(埋100)	穴Φ100　990lm	6.0	台			
	LED照明器具　ヌ(埋150)	穴Φ100　1，605lm	60.0	台			
	LED照明器具　ヌ2(埋150)	穴Φ100　1，440lm、電球色	16.0	台			
	LED照明器具　ル(埋200)	穴Φ100　1，960lm	14.0	台			
	LED照明器具　ワ(傾斜)		6.0	台			
	リニューアルプレート	ダウンライト	28.0	台			
	①、改修の計						
	②、撤去	再使用なし					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	蛍光灯器具　FL-20Wx1(露出型)		7.0	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx1(露出型)		29.0	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx2(露出型)		36.0	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx2(吊下げ)		10.0	台			
	蛍光灯器具　FL-110Wx1(吊下げ)		7.0	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx1(吊下げ)		10.0	台			
	蛍光灯器具　FL-20Wx1(埋込型)		11.0	台			
	蛍光灯器具　FL-40Wx2(埋込型)		10.0	台			
	蛍光灯器具　FPL-36Wx3(埋込型)	450角	26.0	台			
	白熱灯器具　ブラケット		19.0	台			
	ダウンライト		95.0	台			
	庭園灯		2.0	台			
	②、撤去の計						
	5, 照明器具　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6	非常照明　設備	Ⅲ期工事					
	①、改修						
	LED非常照明　カ(非常13)		20.0	台			
	LED非常照明　ヨ(非常30)		6.0	台			
	LED非常照明　タ(非常13M)	露出型、防湿型	2.0	台			
	LED非常照明　タ2(非常13M)	埋込型、防湿型	2.0	台			
	ケーブル	EM-EFF1.6-3C(天井)	245.0	m			
	①、改修の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、撤去	再使用なし					
	非常照明	埋込型、9W	1.0	台			
	非常照明	埋込型、20W	16.0	台			
	非常照明	埋込型、40W	2.0	台			
	②、撤去の計						
	6，非常照明　設備　の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7	誘導灯　設備	Ⅲ期工事					
	①、改修						
	LED誘導灯　ソ（避片点）	避難口　片面　BH級　点滅型、リニューアルプレート共	3.0	台			
	LED誘導灯　ネ（通両）	通路　両面　BH級、リニューアルプレート共	2.0	台			
	LED誘導灯　ラ（廊下）	廊下　C級、リニューアルプレート共	4.0	台			
	ケーブル	EM-EFF1.6-3C（天井）	260.0	m			
	LED照明器具　ナ（避片）	避難口　片面　BH級、リニューアルプレート共	2.0	台			
	誘導灯信号装置（ム）	1回路型	1.0	台			
	①、改修の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、撤去	再使用なし					
	避難口誘導灯	FL-20Wx1　点滅型　フラッシュ付	3.0	台			
	避難口誘導灯	FL-20Wx1	2.0	台			
	通路誘導灯	FL-20Wx1	2.0	台			
	廊下通路誘導灯		4.0	台			
	ケーブル	VVF1.6－3C（天井）	260.0	m			
	②、撤去の計						
	7，誘導灯　設備　の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8	電話　設備工事	Ⅲ期工事					
	Ⅲ-①、老人福祉センター改修						
	1，機器新設（機器単体費）						
	電話機		5.0	台			
	消耗品雑材		1.0	式			
	据付労務費	電話機	1.0	式			
	主装置　データー入力費		1.0	式			
	Ⅲ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ-②、保健センター改修						
	1, 機器新設（機器単体費）						
	電話機	B	5.0	台			
	コードレス電話機（親機）	J	1.0	台			
	コードレス電話機（子機）	K	2.0	台			
	消耗品雑材		1.0	式			
	据付労務費	電話機	1.0	式			
	主装置　データー入力費		1.0	式			
	整端費用　30P	T-2	1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	2, 配管配線						
	床ケーブル引出口：テープノズル	穴あきプレートS共	3.0	個			
	ケーブル、EM-EBT0.5-30P	フリーアクセス内	40.0	m			
	ローテーション	電話取出口	1.0	個			
	ワゴンモール	相談室	2.0	m			

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ-②の計						
	8, 電話　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
9	LAN設備一社協回線（NTT）	Ⅲ期工事					
	Ⅲ-①、老人福祉センターを改修						
	老人福祉センター						
	1.機器新設（機器単体費）						
	無線LANアクセスポイント	AS-27	1.0	台			
	無線LANアクセスポイント	AS-28	1.0	台			
	無線LANアクセスポイント	AS-29	1.0	台			
	情報モジュラージャック		6.0	個			
	労務費		1.0	式			
	機器設定費		1.0	式			
	旧デンサン回路をNTT回路に切替費用	集会室	1.0	ヶ所			
	諸経費		1.0	式			
	2，配管配線						
	ケーブル　EM-UTP(CAT6)-4P	天井コロガシ	150.0	m			
	カバープレート	1個用、新金属	1.0	枚			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	ケーブル UTP-4P 撤去	再使用なし	5.0	m			
	ノズルプレート 撤去	〃	1.0	m			
	Ⅲ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ-②、健康センターを改修						
	既設光ケーブル撤去申請	ホップライフ使用	1.0	式			
	Ⅲ-②の計						
	9，LAN設備一社協回線（NTT)の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
10	LAN設備一介護回線（あずみ野TV）	Ⅲ期工事					
	Ⅲ-①、老人福祉センター改修						
	1,取外、再取付						
	LANアクセスポイント取外・再取付費用	AP	1.0	台			
	旧デンサン回路を介護回路に切替費用	集会室	1.0	ヶ所			
	諸経費		1.0	式			
	2, 配管配線						
	電線管　PF16	いんぺい	3.0	m			
	樹脂製埋込ボックス	1個用	1.0	個			
	カバープレート	1個用、新金属	1.0	枚			
	ケーブル　UTP-4P　撤去	再使用なし	3.0	m			
	ノズルプレート　撤去	〃	1.0	枚			
	10, LAN設備一介護回線（あずみ野TV)の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
11	トイレ呼出　設備工事	Ⅲ期工事					
	Ⅲ-①、老人福祉センター・保健センター撤去工事						
	撤去工事	再使用なし					
	撤去労務費（下記機器）		1.0	式			
	老人福祉センター浴室						
	押釦スイッチ （既設）	j 2個					
	防水押込押釦 （既設）	k 2個					
	諸経費		1.0	式			
	Ⅲ-①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ-②、老人福祉センター・保健センター改修工事						
	機器新設（機器単体費）						
	老人福祉センター浴室						
	呼出押ボタン	F	4.0	個			
	誤報防止カバー（透明）	H	4.0	個			
	消耗品雑材料		1.0	式			
	据付労務費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	Ⅲ-②の計						
	11, トイレ呼出　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
12	拡声放送　設備工事	Ⅲ期工事					
	Ⅲ-①、老人福祉センター　撤去工事						
	1.撤去工事	再使用なし					
	撤去労務費（下記機器）		1.0	式			
	天井埋込スピーカー（ATT無し）（既設）	c　11台					
	アッテネーター（既設）	g　4台					
	天井吊下げスピーカー　60W（既設）	h　2台					
	ワイヤレスアンテナ（既設）	I　2台					
	諸経費		1.0	式			
	2,配管配線　撤去	再使用なし					
	ケーブル　HP1,2-2C		70.0	m			
	ケーブル　VVF1,6-2C		60.0	m			
	ケーブル　5C-2V		50.0	m			
	ノズルプレート	2連	1.0	枚			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ-①、老人福祉センター　撤去工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ-②、老人福祉センター改修工事						
	1，機器新設（機器単体費）						
	天井埋込スピーカー（ATT無）	C	6.0	台			
	天井埋込スピーカー（ATT付）	D	3.0	台			
	天井露出型スピーカー（ATT付）	F、防水型	2.0	台			
	アッテネーター	J	4.0	台			
	天井埋込型スピーカー　防滴型	L	2.0	台			
	消耗品雑材料		1.0	式			
	据付労務費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	2，配管配線						
	ケーブル　EM-HP 1,2-3C	天井コロガシ	105.0	m			
	コア抜き	壁　30Φ、穴埋共	2.0	ヶ所			
	Ⅲ-②、老人福祉センター改修工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ-③、保健センター撤去工事						
	1.撤去工事	再使用なし					
	撤去労務費（下記機器）		1.0	式			
	リモコンマイク（既設）	b 1台					
	天井埋込スピーカー（ATT無し）（既設）	c 11台					
	アッテネーター（既設）	g 8台					
	諸経費		1.0	式			
	2,配管配線 撤去	再使用なし					
	ケーブル HP1,2-2C		52.0	m			
	Ⅲ-③、保健センター撤去工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ-④、保健センター改修工事						
	機器新設（機器単体費）						
	非常用遠隔操作器	B	1.0	台			
	天井埋込スピーカー（ATT無）	C	9.0	台			
	天井埋込スピーカー（ATT付）	D	4.0	台			
	アッテネーター	J	9.0	台			
	消耗品雑材料		1.0	式			
	据付労務費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	Ⅲ-④、保健センター改修工事の計						
	12，拡声放送　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
13	電気時計　設備工事	Ⅲ期工事					
	Ⅲ-①、老人福祉センター改修工事						
	1，機器新設（機器単体費）						
	NETシンクウェーブ基地局	E-5	1.0	台			
	〃	E-6	1.0	台			
	〃	E-7	1.0	台			
	Φ310　無線式壁掛型子時計	B	4.0	台			
	Φ500　〃	C	1.0	台			
	□310　〃	D	2.0	台			
	消耗品雑材料		1.0	式			
	据付労務費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	2，配管配線工事						
	ケーブル　EM-UTP(CAT)6-4P	天井コロガシ	150.0	m			
	Ⅲ-①、老人福祉センター改修工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ-②、保健センター改修工事						
	1, 機器新設（機器単体費）						
	NETシンクウェーブ基地局	E-8	1.0	台			
	〃	E-9	1.0	台			
	Φ310　無線式壁掛型子時計	B	9.0	台			
	消耗品雑材料		1.0	式			
	据付労務費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	2, 配管配線工事						
	ケーブル　EM-UTP(CAT)6-4P	天井コロガシ	111.0	m			
	Ⅲ-②、保健センター改修工事の計						
	13, 電気時計　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
14	テレビ共聴　設備工事	Ⅲ期工事					
	Ⅲ-①、老人福祉センター・保健センター撤去工事						
	撤去労務費（下記機器）		1.0	式			
	①、老人福祉センター						
	直列ユニット（中間）	2個					
	直列ユニット（端末）	1個					
	②、保健センター						
	直列ユニット（端末）	3個					
	諸経費		1.0	式			
	Ⅲ-①、老人福祉センター・保健センター撤去工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ-②、老人福祉センター・保健センター改修工事						
	1，機器新設（機器単体費）						
	①、老人福祉センター						
	直列ユニット（中間）		2.0	個			
	直列ユニット（端末）		1.0	個			
	②、保健センター						
	直列ユニット（端末）		3.0	個			
	消耗品雑材		1.0	式			
	据付労務費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	2，配管配線工事						
	1個用プレート	新金属	1.0	枚			
	2個用プレート	〃	2.0	枚			
	Ⅲ-②、老人福祉センター・保健センター改修工事						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	14, テレビ共聴　設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
15	自動火災報知　設備工事	Ⅲ期工事					
	Ⅲ一①、老人福祉・保健センター撤去						
	機器撤去費（下記機器）		1.0	式			
	撤去機器　内訳						
	副受信機（壁掛型）20L	1面					
	機器収容箱	P-1屋内埋込　3面					
	光電式スポット型感知器	2種　4個					
	差動式スポット型感知器	2種　25個					
	定温式スポット型感知器	1種　1個					
	定温式スポット型感知器	1種 防水型　5個					
	定温式スポット型感知器	特種　1個					
	諸経費		1.0	式			
	Ⅲ一①、老人福祉・保健センター撤去の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	Ⅲ―②、老人福祉・保健センター改修						
	1，機器新設（機器単体費）						
	副受信機（壁掛型）20L		1.0	面			
	機器収容箱	P-1屋内埋込	3.0	面			
	光電式スポット型感知器	2種	6.0	個			
	差動式スポット型感知器	2種	28.0	個			
	定温式スポット型感知器	1種	1.0	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	5.0	個			
	定温式スポット型感知器	特種	2.0	個			
	雑材料消耗品		1.0	式			
	機器取付費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	消防手続立合検査費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	2, 配管配線						
	ケーブル	EM-AE1.2-4C(天井)	3.0	m			
	3, ガス漏れ警報器 LPG	材工	5.0	個			
	Ⅲ一②、老人福祉・保健センター改修の計						
	15, 自動火災報知 設備工事						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
16	外構						
	①、車庫						
	1、更新						
	LED照明器具	E2:笠付	8.0	台			
	ケーブル　EM-EFF1.6－3C		20.0	m			
	2，撤去						
	蛍光灯		8.0	台			
	①の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	②、外灯設備工事						
	1, 更新						
	イ:外灯東	ベースプレート型、投光器型	1.0	基			
	ロ:外灯北	基礎型	3.0	基			
	ハ:外灯建物	ベースプレート型、ボール球	2.0	基			
	外灯基礎		4.0	ヶ所			
	土工事	AS撤去・復旧は建築工事 埋設ピン、埋設シート共	1.0	式			
	機械運搬費	バックホー　片道30km以内	1.0	往復			
	LED照明器具　Y（スポット大）		1.0	台			
	2, 撤去						
	ポール灯		3.0	台			
	アッパーライト		1.0	台			
	電線管　（FEP30）		33.0	m			
	CV3.5sq－3C		33.0	m			
	②の計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	16, 外灯設備工事の計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
17	産業廃棄物処分						
	解体廃材積込み	混合物屑	1.4	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	1.4	t			
	解体廃材処分	混合廃材	1.4	t			
	発生材処理(水銀使用製品産業廃棄物)		64.3	kg			
	17, 産業廃棄物処分の計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
D	機械設備改修工事						
1	機械室･男女脱衣室、浴室･給湯室改修工事		1.0	式			
2	栄養指導室改修工事		1.0	式			
3	和室･集会室換気改修工事		1.0	式			
4	事務室･準備室衛生器具改修工事		1.0	式			
5	屋外給排水本管改修工事		1.0	式			
6	機械室･男女脱衣室、浴室･給湯室撤去工事		1.0	式			
7	栄養指導室撤去工事		1.0	式			
8	和室･集会室換気撤去工事		1.0	式			
9	事務室･準備室衛生器具撤去工事		1.0	式			
10	屋外給排水本管撤去工事		1.0	式			
11	産業廃棄物処理工事		1.0	式			
	D － 合 計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1	機械室･男女脱衣室、浴室･給湯室改修工事						
1-①	機器設備工事		1.0	式			
1-②	衛生器具設備工事		1.0	式			
1-③	給水設備工事		1.0	式			
1-④	給湯設備工事		1.0	式			
1-⑤	排水設備工事		1.0	式			
1-⑥	ガス設備工事		1.0	式			
1-⑦	冷暖房設備工事		1.0	式			
1-⑧	換気設備工事		1.0	式			
	1計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1-①	機器設備工事						
B-1	給湯・昇温用ボイラー	屋内型 2回路 真空式温水発生器 定格出力 349KW	1.0	台			
		燃料消費量 灯油 40.1L/h 伝滅面積 5.98m2 最高使用圧力 0.49MPa					
		電気容量 3-20V 1.05KW 出口温度サーミスタ					
		煙道接続部品 他必要部品一式 参考 愛知ボイラー BKSAN-301BL					
		煙道接続・断熱工事共					
	試運転調整		1.0	式			
	煙突部材		1.0	式			
	運送費	ボイラー周り接続工事・二次側配線工事	1.0	式			
	全上搬入・据付費	RC基礎調整・アンカー新設	1.0	式			
		ユニック作業費					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
B-2	床暖房用ボイラー	屋内型 1回路 低圧温水ボイラー 定格出力 186KW	1.0	台			
		燃料消費量 灯油 34.6L/h 伝滅面積 5.98m2 最高使用圧力 0.1MPa					
		電気容量 3-20V 1.05KW 煙道接続部品 他必要部品一式					
		参考 愛知ボイラー AS-1603					
		煙道接続・断熱工事共					
	試運転調整		1.0	式			
	煙突部材		1.0	式			
	運送費		1.0	式			
	全上搬入・据付費	RC基礎調整・アンカー新設	1.0	式			
		ユニック作業費					
	既設配管接続工事	床暖房管等	1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
PU-1	パワーシスターン	水槽　10L　参考CX-110X	1.0	台			
	全上搬入・据付費		1.0	式			
PHW-1	給湯用循環ポンプ	ステンレス製ラインポンプ 25φx20L/minx5m　参考PSS2-256-0.15S	1.0	台			
	全上搬入・据付費		1.0	式			
TE-1	密閉式膨張水槽	給湯用　ダイヤフラム式　タンク容量7.5L	1.0	台			
		有効容量　3.0L　最高使用圧力　50m 参考　ST-8-R3/4　7.5L					
	全上搬入・据付費		1.0	式			
	1-①計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1-②	衛生器具設備工事						
	洗面器	セルフリミング式洗面器 LS351CM 台付自動水栓 TLE25SS1A	2.0	組			
		給排水金物 自動水石鹸供給栓					
	化粧鏡	一般鏡 盗難防止形 YMZ4560AE	2.0	枚			
	大型サーモスタット	壁取付露出配管 TM440BX32 TB9AX32	2.0	組			
	シャワーセット	壁付サーモスタット混合水栓 TBV03455Z	7.0	組			
	化粧鏡	耐食鏡 盗難防止型 YMZ4560FE	7.0	枚			
	混合水栓	壁付シングル混合水栓 TKS05314J	1.0	組			
	掃除用混合水栓	壁付2ハンドル混合水栓 TMH202A20	2.0	組			
	1-②計						
1-③	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式40Ax1000L 操作盤・コード BOX再利用	1.0	箇所			
	電動水抜栓	地下式20Ax1000L 操作盤・コード BOX再利用	1.0	箇所			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD20A　埋設	4.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　屋外架空	4.0	m			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型　2.0m	1.0	箇所			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型　4.0m	1.0	箇所			
	仕切弁　JIS10K	20A（管端防食）	1.0	個			
	SUS・FJ　L＝300	20A	1.0	個			
屋内	減圧弁	40A	1.0	個			
	Y型ストレーナー	40A（管端防食）	1.0	個			
	逆止弁	40A（管端防食）	1.0	個			
	逆止弁	25A（管端防食）	1.0	個			
	仕切弁JIS10K	40A（管端防食）	4.0	個			
	仕切弁JIS10K	32A（管端防食）	2.0	個			
	仕切弁JIS10K	25A（管端防食）	3.0	個			
	仕切弁JIS10K	20A（管端防食）	4.0	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　　考
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB40A　機械室	11.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB32A　機械室	8.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB25A　機械室	17.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　機械室	4.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB25A　浴室	21.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　浴室	24.0	m			
	屋内外断熱工事	機械室露出　・隠蔽・屋外露出	1.0	式			
	内外壁コア抜き		1.0	式			
	既設管接続工事	屋内外	1.0	式			
	補修工事	閉管部	1.0	式			
	1-③計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1-④	給湯設備工事						
GW-1	ガス給湯器	屋外壁掛16号　参考RUX-A1615W(A)E	1.0	台			
		台所リモコン(リモコン線) MC-135(A) 配管カバー WOP-A101(K)UW					
	仕切弁 JIS10K	20A(管端防食)	1.0	個			
	SUS・FJ L＝300	20A	1.0	個			
	電動水抜栓	20A 操作盤・コード共	1.0	箇所			
	BOX	VC-10	1.0	箇所			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20　埋設	3.0	m			
	管埋設費		1.0	式			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20　屋外架空	4.0	m			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型　2.0m	1.0	箇所			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型　4.0m	1.0	箇所			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
屋内	仕切弁JIS10K	40A（管端防食）	1.0	個			
	仕切弁JIS10K	32A（管端防食）	2.0	個			
	仕切弁JIS10K	20A（管端防食）	2.0	個			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP40A　機械室	1.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP32A　機械室	20.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP25A　機械室	3.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP32A　浴室	19.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP25A　浴室	25.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A　浴室	8.0	m			
	屋内外断熱工事	機械室露出　・隠蔽・屋外露出	1.0	式			
	内外壁コア抜き		1.0	式			
	補修工事	閉管部	1.0	式			
	1-④計						
1-⑤	排水設備工事						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
屋外	硬質塩化ビニール管	VP75A 埋設	3.0	m			
	管埋設費		1.0	式			
	硬質塩化ビニール管	VP50A 屋外架空	1.0	m			
	断熱工事		1.0	式			
屋内	硬質塩化ビニール管	VP50A 屋内一般	1.0	m			
	床上掃除口	COA100	2.0	個			
	床排水金物	T5A100	2.0	個			
	床排水金物	SNB80	2.0	個			
	金物周り排水管調整	斫り・補修共	1.0	式			
	外壁コア抜き		1.0	式			
	管内清掃	既設土間配管　消耗品・雑材共	1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	1-⑤計						
1-⑥	ガス設備工事						
屋外	ガスコック	GC20A	1.0	個			
	SUS・FJ L＝300	20A	1.0	個			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	配管用炭素鋼鋼管（白GP）	GP20A　屋外架空	5.0	m			
屋内	単口ヒューズコック	15Ax9.5φ	1.0	個			
	配管用炭素鋼鋼管（白GP ）	GP20A　屋内一般	1.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	外壁コア抜き		1.0	式			
	1-⑥計						
1-⑦	冷暖房設備工事						
AC1・2	ルームエアコン（室内外機）	空冷ヒートポンプ　寒冷地仕様	2.0	組			
		冷暖房能力　2.8KW/4.0KW 鋼製壁面架台　リモコン、リモコンホルダー					
		リモコン線　　参考MSZ-KXV2826-W 屋内外機・設置架台・リモコンホルダー共					
	冷媒配管	6.35φ/9.52φ　　屋外架空・屋内露出	10.0	m			
	ドレン配管　　硬質塩化ビニール管	VP20A　屋外架空・屋内露出	10.0	m			
	ラッキング・配管カバー		1.0	式			
	内外壁コア抜き	補修共	1.0	式			
	1-⑦計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
1-⑧	換気設備工事						
F-2	ルームルームファン	エアパス用	2.0	組			
		風量　250CMH 参考V-20PF3					
	防火ダンパー　150φ共						
FE-7	ダクト用換気扇	天井埋込形　低騒音 風量　204CMH　　参考　VD-15ZPC14	2.0	台			
		コントロールスイッチ・天井金物　他					
FE-10	有圧換気扇	低騒音 風量　1200CMH　　参考　EWF-25ASA2	1.0	台			
		SUS製取付枠 SUS製ウエザーカバー防虫網付　コントロールスイッチ					
FE-12	有圧換気扇	低騒音　SUS製	2.0	台			
		風量　600CMH　　参考　EF-20YSXC2 SUS製取付枠					
		SUS製ウエザーカバー防虫網付　コントロールスイッチ					
	スパイラルダクト	150φ	1.0	m			
	断熱工事		1.0	式			
	既設ダクト接続工事	150φ	1.0	式			
	1-⑧計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2	栄養指導室改修工事						
2-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
2-②	給水設備工事		1.0	式			
2-③	給湯設備工事		1.0	式			
2-④	排水設備工事		1.0	式			
2-⑤	換気設備工事		1.0	式			
	2計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2-①	衛生器具設備工事						
	混合水栓	壁取付型 TKS05314J	3.0	組			
	折りたたみ自在水栓	水x3 湯x3 カクダイ706-002-13	6.0	個			
	掃除用流し	SK22A 横水栓 T23AEQ20C 床排水金物 アングル型止水栓 バックハンガー リムカバー 樹脂プラグ	1.0	組			
	2-①計						
2-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式32Ax1000L 操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD32A 埋設	2.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VB32A 屋外架空	2.0	m			
	外壁コア抜き	補修共	1.0	式			
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型 2.0m	1.0	箇所			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
屋内	仕切弁　JIS10K	20A（管端防食）	1.0	個			
	SUS・FJ　L＝300	20A	1.0	個			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB32A　厨房	1.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB25A　厨房	4.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　厨房	28.0	m			
	屋内外断熱工事		1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	コア―抜き・補修		1.0	式			
	2-②計						
2-③	給湯設備工事						
屋外	電動水抜栓　給湯用	地下式15Ax1000L　巻末　操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20　　埋設	2.0	m			
	管埋設費		1.0	式			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20　　屋外架空	2.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型　2.0m	1.0	箇所			
屋内 GW-2	ガス給湯器	屋内壁掛FF式24号　参考RUX-V2405FFUA(A)	1.0	台			
		台所リモコン(リモコン線) MC-135(A) 配管カバー WOP8101(K)UW					
		2本管給排気筒トップ FFT-10-200					
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20　厨房	29.0	m			
	仕切弁 JIS10K	20A(管端防食)	1.0	個			
	SUS・FJ L＝300	20A	1.0	個			
	屋内外断熱工事		1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	コア―抜き・補修		1.0	式			
	2-③計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
2-④	排水設備工事						
	床上掃除口　塩ビシート対応	COA100	2.0	個			
	硬質塩化ビニール管	VP100A　厨房	1.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP65A　厨房	1.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP50A　厨房	3.0	m			
	既設管接続工事		1.0	式			
	断熱工事	屋内	1.0	式			
	管内清掃	既設土間配管　消耗品・雑材共	1.0	式			
	2-④計						
2-⑤	換気設備工事						
FE-2	ダクト用換気扇	天井埋込形　低騒音オール金属タイプ 風量　204CMH　　参考　VD-15ZPC14	3.0	台			
		コントロールスイッチ・天井金物　他					
	スパイラルダクト	150φ	2.0	m			
	既設管接続工事		1.0	式			
	断熱工事	屋内	1.0	式			
	2-⑤計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
3	和室・集会室換気改修工事						
	換気設備工事						
FE-1	ダクト用換気扇	天井埋込形　低騒音オール金属タイプ 風量　600CMH　　参考　VD-23ZXP14-C	4.0	台			
		コントロールスイッチ・天井金物　他					
FE-4	ダクト用換気扇	天井埋込形　低騒音オール金属タイプ 風量　486CMH　　参考　VD-20ZXP-C14	2.0	台			
		コントロールスイッチ・天井金物　他					
	スパイラルダクト	150φ	4.0	m			
	既設管接続工事		1.0	式			
	3-計						
4	事務室・準備室衛生器具改修工事						
	混合水栓	壁取付型　TKS05314J	2.0	組			
	4-計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5	屋外給排水本管改修工事						
5-①	給水設備工事		1.0	式			
5-②	排水設備工事		1.0	式			
	5計						
5-①	給水設備工事						
	水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管	HIVP40A　埋設	17.0	m			
	水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管	HIVP32A　埋設	26.0	m			
	水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管	HIVP25A　埋設	4.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	5-①計						
5-②	排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP150A 埋設	17.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP100A 埋設	29.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP75A 埋設	4.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP40A 埋設	3.0	m			
	管埋設費	サンドクッション共	1.0	式			
	既設管接続工事		1.0	式			
	桝リスト						
1	小口径塩ビ桝	90L 100-100-150 GL-300 防護ハットT8 ハット台・桝回り部品一式	1.0	箇所			
2	小口径塩ビ桝	45Y 100-100-100-150 GL-330 防護ハットT8 ハット台・桝回り部品一式	1.0	箇所			
3	小口径塩ビ桝	トラップ桝 40-100-100-200 GL-380 防護ハットT8 ハット台・桝回り部品一式	1.0	箇所			
4	小口径塩ビ桝	45Y 100-100-100-150 GL-440 防護ハットT8 ハット台・桝回り部品一式	1.0	箇所			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
5	小口径塩ビ桝	45Y 100-150-150-200 GL-480 防護ハットT8 ハット台・桝回り部品一式	1.0	箇所			
6	小口径塩ビ桝	90L 150-150-200 GL-630 防護ハットT8 ハット台・桝回り部品一式	1.0	箇所			
A	小口径塩ビ桝	90L 75-75-125 GL-300 塩ビ蓋 塩ビ蓋　鎖付	1.0	箇所			
B	小口径塩ビ桝	トラップ桝 75-75-200 GL-400 塩ビ蓋 塩ビ蓋　鎖付	1.0	箇所			
C	小口径塩ビ桝	45Y 75-100-100-150 GL-450 塩ビ蓋 塩ビ蓋　鎖付	1.0	箇所			
イ	PC-1	MHB蓋	1.0	箇所			
	5-②計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6	機械室･男女脱衣室、浴室･給湯室撤去工事						
6-①	機器設備工事		1.0	式			
6-②	衛生器具設備工事		1.0	式			
6-③	給水設備工事		1.0	式			
6-④	給湯設備工事		1.0	式			
6-⑤	排水設備工事		1.0	式			
6-⑥	ガス設備工事		1.0	式			
6-⑦	換気設備工事		1.0	式			
	6計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6-①	機器設備工事						
B-1	給湯・昇温用ボイラー	2回路 320000Kcal/h 給湯 200000Kcal/h 昇温 120000Kcal/h	1.0	式			
	撤去・搬出・運搬・処分	燃料消費量 灯油 50.7L/h 伝滅面積 6.8m2 最高使用圧力 0.5MPa					
	アスベスト対策費共	改修煙道部分・断熱材一式 煙道接続部撤去・処分					
		アスベスト除去作業費・計画作成 既設配管取外					
B-2	床暖房用ボイラー	低圧 160000Kcal/h	1.0	式			
	撤去・搬出・運搬・処分	燃料消費量 灯油 23.5L/h 伝滅面積 3.64m2 最高使用圧力 0.1MPa					
	アスベスト対策費共	改修煙道部分・断熱材一式 煙道枝部撤去・処分					
		アスベスト除去作業費・計画作成 既設配管取外					
PU-1	パワーシスターン	水槽 10L	1.0	台			
PHW-1	給湯用循環ポンプ	25φx20L/minx5m	1.0	台			
TE-1	密閉式膨張水槽	ステンレス製ラインポンプ 給湯用 ダイヤフラム式 タンク容量7.5L	1.0	台			
		有効容量 3.0L 最高使用圧力 50m					

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	6-①計						
6-②	衛生器具設備工事						
	洗面器	はめ込み洗面器	2.0	組			
		給排水金物一式					
	化粧鏡	一般鏡	2.0	枚			
	大型サーモスタット	壁取付露出配管　32A	2.0	組			
	シャワーセット	壁付サーモスタット混合水栓	7.0	組			
	化粧鏡	耐食鏡	7.0	枚			
	混合水栓	13A	2.0	組			
	掃除用混合水栓	13A	1.0	組			
	6-②計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6-③	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式40Ax1000L 操作盤 BOX再利用	1.0	箇所			
		地下式20Ax1000L 操作盤 BOX再利用	1.0	箇所			
	水道用内外面硬質塩ビライニング鋼管	VD20A 埋設	1.0	m			
屋内	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB40A 機械室 断熱・弁類共	9.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB32A 機械室 断熱・弁類共	9.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB25A 機械室 断熱・弁類共	14.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A 機械室 断熱・弁類共	7.0	m			
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A 浴室 断熱・弁類共	13.0	m			
	既設管切断（取外）		1.0	式			
	不要配管部処理		1.0	式			
	6-③計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6-④	給湯設備工事						
	ガス給湯器	屋内壁掛 貯湯式 20L 弁類・金物共	1.0	台			
	ガス給湯器	瞬間式5号　金物共	1.0	台			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP40A 機械室 断熱・弁類共	4.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP32A 機械室 断熱・弁類共	10.0	m			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A 浴室 断熱・弁類共	13.0	m			
	既設管切断（取外）		1.0	式			
	既設不要配管部処理		1.0	式			
	6-④計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6-⑤	排水設備工事						
屋内外	既設管切断（取外）		1.0	式			
	既設不要配管部処理		1.0	式			
	6-⑤計						
6-⑥	ガス設備工事						
屋内	配管用炭素鋼鋼管（白GP）	20A　弁類共	1.0	m			
	既設管切断（取外）		1.0	式			
	既設不要配管部処理		1.0	式			
	6-⑥計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
6-⑦	換気設備工事						
F-2	ルームルームファン	エアパス用 風量　200CMH	2.0	組			
FE-7	ダクト用換気扇	風量　204CMH	2.0	台			
		コントロールスイッチ￥・　他					
FE-10	有圧換気扇	低騒音　SUS製	1.0	台			
		250φ　風量　600CMH 取付枠					
		アルミ製ウエザーカバー防虫網付 コントロールスイッチ					
FE-12	有圧換気扇	低騒音　SUS製	2.0	台			
		250φ　風量　600CMH 取付枠					
		アルミ製ウエザーカバー防虫網付 コントロールスイッチ					
	既設管切断（取外）		1.0	式			
	6-⑦計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7	栄養指導室撤去工事						
7-①	衛生器具設備工事		1.0	式			
7-②	給水設備工事		1.0	式			
7-③	給湯設備工事		1.0	式			
7-④	ガス設備工事		1.0	式			
7-⑤	排水設備工事		1.0	式			
7-⑥	換気設備工事		1.0	式			
	7計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　　考
7-①	衛生器具設備工事						
	掃除用流し	流し・給排水金物共	1.0	組			
	混合水栓	13A	3.0	個			
	単水栓	13A	6.0	個			
	7-①計						
7-②	給水設備工事						
屋外	電動水抜栓	地下式20Ax1000L　巻末　操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　埋設	1.0	m			
屋内	水道用内面硬質塩ビライニング鋼管	VB20A　厨房　断熱・弁類共	9.0	m			
	既設管切断（取外）		1.0	式			
	不要配管部処理		1.0	式			
	7-②計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7-③	給湯設備工事						
屋外	電動水抜栓　湯用	地下式15Ax1000L 巻末 操作盤・コード	1.0	箇所			
	不凍栓BOX	再利用					
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A 埋設	1.0	m			
屋内	ガス給湯器	屋内設置型 FF式24号 給排気金物・リモニ	1.0	台			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A 厨房 断熱・類共	8.0	m			
	管切断（取外）	屋内	1.0	式			
	不要配管部処理		1.0	式			
	7-③計						
7-④	ガス設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管（白GP）	GP20 厨房 弁類共	5.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白GP）	GP25 厨房 弁類共	3.0	m			
	管切断（取外）	屋内	1.0	式			
	不要配管部処理		1.0	式			
	7-④計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
7-⑤	排水設備工事						
	床上掃除口	COA100	2.0	個			
	硬質塩化ビニール管	VP50A 厨房	6.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP65A 厨房	1.0	m			
	管切断（取外）	屋内	1.0	式			
	不要配管部処理		1.0	式			
	7-⑤計						
7-⑥	換気設備工事						
FE-2	ダクト用換気扇	台所用 風量 648CMH	3.0	台			
		コントロールスイッチ￥・ 他					
	管切断（取外）		1.0	式			
	7-⑥計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
8	和室・集会室換気撤去工事						
FE-1	ダクト用換気扇	風量 600CMH	4.0	台			
		コントロールスイッチ・ 他					
FE-4	ダクト用換気扇	風量 468CMH	2.0	台			
		コントロールスイッチ・ 他					
	管切断（取外）		1.0	式			
	8計						
9	事務室・準備室衛生器具撤去工事						
	混合水栓	13A	2.0	個			
	9計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
10	屋外給排水本管撤去工事						
10-①	給水設備工事		1.0	式			
10-②	排水設備工事		1.0	式			
	10計						
10-①	給水設備工事						
	水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管	HIVP40A　埋設	17.0	m			
	水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管	HIVP32A　埋設	26.0	m			
	水道用耐衝撃硬質塩化ビニール管	HIVP25A　埋設	4.0	m			
	管切断（取外）		1.0	式			
	水道用耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP20A　埋設	3.0	m			
	管切断（取外）		1.0	式			
	10-①計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
10-②	排水設備工事						
	RC汚水桝	SC-1　SC-2　SC-3	3.0	箇所			
	RC為桝	RC-1	5.0	箇所			
	硬質塩化ビニール管	VP150A　埋設	17.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP100A　埋設	29.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP75A　埋設	4.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP40A　埋設	3.0	m			
	管切断（取外）		1.0	式			
	10-②計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
11	産業廃棄物処理工事						
	収集積込	金属管	0.3	t			
	収集積込	金属類	0.1	t			
	収集積込	断熱材	0.0	t			
	収集積込	陶器類	0.1	t			
	収集積込	機器（混合物）	0.1	t			
	収集積込	コンクリート塊	1.3	t			
	収集積込	塩ビ類	0.2	t			
	運搬費	金属管	0.3	t			
	運搬費	金属類	0.1	t			
	運搬費	断熱材	0.0	t			
	運搬費	陶器類	0.1	t			
	運搬費	機器（混合物）	0.1	t			
	運搬費	コンクリート塊	1.3	t			
	運搬費	塩ビ類	0.2	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	処分費	金属管	0.3	t			
	処分費	金属類	0.1	t			
	処分費	断熱材	0.0	t			
	処分費	陶器類	0.1	t			
	処分費	機器（混合物）	0.1	t			
	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1.3	t			
	処分費	塩ビ類	0.2	t			
	11計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
E	一時使用改修工事						
E-1	機械設備工事		1.0	式			
	E - 合 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
E-1	機械設備工事	特殊浴室改修工事					
①	衛生器具設備工事		1.0	式			
②	給水設備工事		1.0	式			
③	給湯設備工事		1.0	式			
④	ガス設備工事		1.0	式			
⑤	排水設備工事		1.0	式			
⑥	換気設備工事		1.0	式			
⑦	床暖房設備工事		1.0	式			
⑧	産業廃棄物処理工事		1.0	式			
	E-1 計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
①	衛生器具設備工事						
	洗面化粧台（電気温水器付）	600L　引渡し	1.0	組			
	シャワーセット	13A	2.0	個			
	洗濯機パン	13A	2.0	個			
	洗濯機用水栓	13A	2.0	個			
	①-計						
②	給水設備工事						
	水道用耐衝撃塩化ビニール管	HIVP25　埋設	10.0	m			
	水道用耐衝撃塩化ビニール管	HIVP20　埋設	1.0	m			
	掘削・埋め戻し		1.0	式			
	水道用内面硬質塩化ビニールライニング鋼管	VB25　屋外架空　断熱・弁類共	2.0	m			
	水道用内面硬質塩化ビニールライニング鋼管	VB20　屋外架空　断熱・弁類共	4.0	m			
	水道用内面硬質塩化ビニールライング鋼管	VB20　屋内一般　断熱・弁類共	9.0	m			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	既設配管切断（取外）・キャップ止め		1.0	式			
	不要開口穴埋め		1.0	式			
	②-計						
③	給湯設備工事						
GW-3	業務用ガス給湯器	屋外壁掛式50号	1.0	台			
	引渡し	台所リモコン（リモコン線） 配管カバー					
	水道用耐熱塩化ビニールライニング鋼管	HTLP25A　埋設	7.0	m			
	水道用耐熱塩化ビニールライニング鋼管	HTLP20A　埋設	7.0	m			
	掘削・埋め戻し		1.0	式			
	水道用耐熱塩化ビニールライニング鋼管	HTLP20A　屋外架空　断熱・弁類共	2.0	m			
	水道用耐熱塩化ビニールライニング鋼管	HTLP25A　屋外架空　断熱・弁類共	2.0	m			
	不要開口穴埋め		1.0	式			
	③-計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
④	ガス設備工事						
	配管用亜鉛引渡鋼管	白GP20A　屋外架空　弁類共	9.0	m			
	配管撤去跡プラグ止め		1.0	式			
	④−計						
⑤	排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP75A　埋設	9.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP50A　埋設	1.0	m			
	掘削・埋め戻し		1.0	式			
	硬質塩化ビニール管	VP50A　屋外架空　断熱共	5.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP40A　屋外架空　断熱共	1.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP50A　屋内一般　金物共	8.0	m			
	不要開口穴埋め		1.0	式			
	⑤−計						

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
⑥	換気設備工事						
WF-1	窓用換気扇	換気風量　815CMH	1.0	台			
		グリル　オリフィス　バックガード　引きひも					
		システム部材（長窓用補助枠　120～180cm）					
	⑥-計						
⑦	床暖房設備工事						
	既設床暖房パネル撤去工事	1700x850x12　　6枚	1.0	式			
	既設床暖用配管送り・戻り管接続工事	ポリエチレン管　　13φ　　材工	6.0	m			
	⑦-計						

No	名　称	規格･摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
⑧	産業廃棄物処理工事						
	収集積込	金属管	0.1	t			
	収集積込	金属類	0.001	t			
	収集積込	断熱材	0.01	t			
	収集積込	陶器類	0.02	t			
	収集積込	機器(混合物)	0.04	t			
	収集積込	塩ビ類	0.01	t			
	運搬費	金属管	0.1	t			
	運搬費	金属類	0.001	t			
	運搬費	断熱材	0.01	t			
	運搬費	陶器類	0.02	t			
	運搬費	機器(混合物)	0.04	t			
	運搬費	塩ビ類	0.01	t			

No	名　称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備　考
	処分費	金属管	0.1	t			
	処分費	金属類	0.001	t			
	処分費	断熱材	0.01	t			
	処分費	陶器類	0.02	t			
	処分費	機器（混合物）	0.04	t			
	処分費	塩ビ類	0.01	t			
	⑧-計						

現　場　説　明　書

安曇野市 総務部 財産管理課 施設経営担当

１．件名（工事名称）

令和８年度（債務負担行為）堀金総合福祉センター大規模改修工事

２．工事場所：　安曇野市　堀金総合福祉センター

３．工事概要：　堀金総合福祉センター（デイサービス、かえでの家、堀金保健センター含む）の大規模改修工事

・内装改修工事

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ、長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ等更新他

壁：ｸﾛｽ更新他

・建具改修工事

・屋根耐震対策工事

・照明器具更新（LED 化）工事

・衛生陶器、ボイラー等更新工事

・浴室改修　等

４．工期　　契約日　から　令和 11 年５月 31 日　まで

５．一般事項について

(1)現場説明会

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場説明会は実施しない。

(2)設計図書等に対する質問及び回答について

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了するまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等は一切認めない。

(3)工事費内訳書の提出

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。

(4)工事費内訳書記載数量は参考数量とする。

６．本工事における特記事項

(1)工事用地等

本工事に必要な用地は、以下のとおり。

使用目的	使用場所･面積
資材置場	敷地内
駐車場	同上敷地

現場事務所	同上敷地

(2) 排水への対応

本工事施工に伴う排水は、沈殿処理･Ｐｈ 管理等の各法令を守り、自然環境等へ悪影響を及ぼすことのないよう適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排水路等に排水する。また、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、従前の機能を損なわないようにすること。ただし、周辺水路についての排水は、管理者と協議のうえ、同意を得ること。

(3)工事着手前に事前のお知らせをおこなうこと。また看板等を設置して、工事内容の周知を行うこと。

(4)夜間、早朝及び休日での施工を実施する場合は監理者･監督員と打合せを行い、監理者･監督員の承諾を得たのちに、必要な場合は近隣への事前通達のうえ施工すること。

(5)周辺施設利用者及び周辺住民の安全に十分配慮すること。

(6)感染症対策は十分に講じること。

(7)各官公庁手続きについて、

事前に監督員・監理者が申請書類等の内容確認をしてから提出すること。

(8)残土関係

･本工の施工において生じる発生土の処分については、下記の処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。

・建設発生土

受入れ場所・仮置き場所	処分方法	運搬距離	特記事項

距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。

(9)この工事は執務並行型の工事である。

(10) 本工事は、「週休２日工事実施要領」週休２日工事の対象である。

(11) 令和８年７月末に行われる施設行事については、実施できるよう配慮すること。

(12) 保健センター部分は、令和８年７月中旬まで使用しているため、それ以降の着手とすること。

(13) 工程は、移設先の改修及び引越等含め以下のとおり想定しているが、施設管理者や関係部署と協議し施工計画を立てること。

・Ⅰ期：令和８年８月　から　令和９年５月末まで（約 10 ヶ月）

・Ⅱ期：令和９年６月　から　令和 10 年３月末まで（約 10 ヶ月）

・Ⅲ期：令和 10 年４月　から　令和 11 年４月末まで（約 13 ヶ月）

７．工事請負契約書（案）に関する事項について

(1)第 39 条（債務負担行為に係る契約の特則）関係

各会計年度における請負代金の支払限度額の割合は、次のとおりとする。

令和８年度　40％

令和９年度　20％

令和 10 年度　20％

令和 11 年度　20％

~~7．本工事に関連する別途発注工事の予定~~

発注機関	工事名	工期	工事内容	備考

~~・本工事に近接・競合する工事の予定~~

発注機関				

~~・改修工事における工事個所の順番は図のとおり。~~

8．安全対策関係

① 交通誘導警備員

受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。

② 安全施設

発注者が想定している仮設（ゲート、仮囲い等）については、仮設計画図に示したとおり。受注者は明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。（任意仮設）

なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるときは設計変更の対象とする。

9．工事用道路関係

現場への工事関係車両の入退場の路線は事前に監督員と協議をすること。

10．その他

火災保険等への加入期間は、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとする。

特記仕様書（共通事項）

総務部 財産管理課

１．保険等

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明事項・施工条件明示事項に定める保険に加入しなければならない。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。

２．各種調査等に対する協力について

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、協力しなければならない。

(1)公共事業労務費調査等

(2)資材調査、建設副産物実態調査等

３．工事検査

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することがあるので、検査に協力すること。

４．被害届等

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

５．工事実績情報サービス（CORINS）の登録について

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）の登録をすること。

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次に示す期間内に(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うこと。また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示すること。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

① 工事受注時契約締結後10日以内

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内

③ 工事完成時工事完成後10日以内

６．施工体制台帳に係る書類について

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、その写しを監督員に提出すること。

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。

・１日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合

７．主任技術者及び監理技術者の専任について

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事である場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間については、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めることとする。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入、または仮設工事等が開始されるまでの期間）

② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

８．産業廃棄物等の取扱い

(1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に行うこと。

(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出すること。

(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。

９．再生資源利用促進計画書等

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(ラージリサイクル法)に基づき、受注者は、工事の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出すること。

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス

10．安全対策関係

(1)工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。

(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

(3)足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きや

すい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

11．環境対策関係

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

12．過積載の禁止

(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても遵守すること。

①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）の積載重量の厳重チェックを行うこと。

②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。

⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努めること。

(2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。

~~13．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について~~

~~(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。~~

~~(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加えたものを含める。~~

~~(3)六価クロム溶出試験は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壌環境基準を超えないことを確認する。~~

14．アスベスト建材使用箇所等の事前調査

(1) 石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、

図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報告を行う。

報告書の記載内容

① アスベスト材料の種別

② アスベスト形状、飛散可能性の有無

③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行う。

(2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。

15. 建設業退職金制度について

(1)工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

(2)工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。

(3)請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由を書面により申し出ること。

16. 資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用

(1)工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するものについては、市内産資材を優先使用するよう努めること。

(2)工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入すること。

(3)下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。

17. 再資源化及び再生資源等使用状況

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。

18. レディーミクストコンクリート製造工場の選定について

受注者は、Ｉ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コ

ンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。

19. 工事進捗状況報告書

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。

添付書類

・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報）

・工事打合わせ記録簿（当月分）

・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚)

20. 施工図等の取扱い

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

21. 設計図CADデータについて

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。

22. 完成写真の著作権の権利等について

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。

① 完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。

② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

イ．完成写真を公表すること。

ロ．完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

23. 高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により提出することができる。

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。

24. 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号第 20 条の２第２項に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、契約を担当する者に対して、その旨を当該事業の状況の把握のため必要な情報を合わせて通知すること。

25. 設計変更による工事費について

設計変更に伴い算出する変更請負額は、次式により算出する。

［変更請負額］＝｛[変更設計工事価格］×［当初請負比率]｝※1＋［消費税相当額］

当初請負比率：[当初請負代金額から消費税等相当額を減じた額］／［当初設計額の工事価格］

※1 有効桁上位 4 桁、5 桁目以降及び一千万円未満の場合は一万円単位となるよう切り捨て

令和８年度（債務負担行為）

堀金総合福祉センター大規模改修工事

図面番号	図面名	縮尺	図面番号	図面名	縮尺	図面番号	図面名	縮尺
	A:意匠図							
A-00	表紙	NON	A-48	展開図22 （保健センター）	1/100			
A-00	図面ﾘｽﾄ 1	NON	A-49	展開図23 （保健センター）	1/100			
A-00	図面ﾘｽﾄ 2	NON	A-50	展開図24 （保健センター）	1/100			
A-01	特記仕様書１	NON	A-51	展開図25 （保健センター）	1/100			
A-02	特記仕様書２	NON	A-52	建具キープラン	1/200			
A-03	特記仕様書３	NON	A-53	鋼製建具表 1 （デイサービス）	1/50			
A-04	特記仕様書４	NON	A-54	鋼製建具表 2 （デイサービス）	1/50			
A-05	案内図･仮設工事内容	NON	A-55	鋼製建具表 3 （デイサービス）	1/50			
A-06	改修工事内容･外部仕上表	NON	A-56	鋼製建具表 4 （かえでの家）	1/50			
A-07	改修工事内容･仕上表１(デイサービス)	NON	A-57	鋼製建具表 5 （老人福祉センター）	1/50			
A-08	改修工事内容･仕上表２(デイサービス)	NON	A-58	鋼製建具表 6 （老人福祉センター）	1/50			
A-09	改修工事内容･仕上表３(老人福祉センター)	NON	A-59	鋼製建具表 7 （老人福祉センター）	1/50			
A-10	改修工事内容･仕上表４(老人福祉センター･かえでの家)	NON	A-60	鋼製建具表 8 （老人福祉センター）	1/50			
A-11	改修工事内容･仕上表５(老人福祉センター)	NON	A-61	鋼製建具表 9 （老人福祉センター）	1/50			
A-12	改修工事内容･仕上表６(保健センター)	NON	A-62	鋼製建具表10 （老人福祉センター）	1/50			
A-13	既存配置図	1/400	A-63	鋼製建具表11 （保健センター）	1/50			
A-14	改修配置図	1/400	A-64	鋼製建具表12 （保健センター）	1/50			
A-15	既存平面図 C	1/200	A-65	鋼製建具表13 （保健センター）	1/50			
A-16	既存屋根伏図	1/200	A-66	鋼製建具表14 （保健センター）	1/50			
A-17	工期区分表示平面図 C	1/200	A-67	木製建具表 1 （デイサービス）	1/50			
A-18	改修平面図	1/200	A-68	木製建具表 2 （かえでの家）	1/50			
A-19	改修屋根伏図	1/200	A-69	木製建具表 3 （老人福祉センター）	1/50			
A-20	改修立面図１ （東面･北面･西面･南面）	1/200	A-70	木製建具表 4 （老人福祉センター）	1/50			
A-21	改修立面図２･断面図１	1/200	A-71	木製建具表 5 （老人福祉センター）	1/50			
A-22	改修立面図３･断面図２	1/200	A-72	木製建具表 6 （保健センター）	1/50			
A-23	改修断面図３	1/200	A-73	木製建具表 7 （保健センター）	1/50			
A-24	ﾎﾟｰﾁ･車寄ｾ 改修平面図･立面図･伏図	1/200	A-74	家具･備品等キープラン	1/200			
A-25	水廻り 改修平面詳細図	1/50	A-75	家具詳細図 1 （デイサービス）	1/50			
A-26	改修天井伏図	1/200	A-76	家具詳細図 2 （かえでの家･老人福祉センター）	1/50			
A-27	展開図 1 （デイサービス）	1/100	A-77	家具詳細図 3 （かえでの家･老人福祉センター）	1/50			
A-28	展開図 2 （デイサービス）	1/100	A-78	家具詳細図 4 （老人福祉センター･保健センター）	1/50			
A-29	展開図 3 （デイサービス）	1/100	A-79	外部車庫･倉庫平面図･立面図･断面図	1/100			
A-30	展開図 4 （デイサービス）	1/100	A-80	仮設計画図 （ 既存配置図 ） C	1/400			
A-31	展開図 5 （デイサービス）	1/100	A-81	外構計画図 （ 改修配置図 ） C	1/400			
A-32	展開図 6 （デイサービス）	1/100						
A-33	展開図 7 （デイサービス）	1/100						
A-34	展開図 8 （老人福祉センター）	1/100						
A-35	展開図 9 （老人福祉センター）	1/100						
A-36	展開図10 （老人福祉センター）	1/100						
A-37	展開図11 （かえでの家）	1/100						
A-38	展開図12 （かえでの家）	1/100						
A-39	展開図13 （かえでの家）	1/100						
A-40	展開図14 （老人福祉センター）	1/100						
A-41	展開図15 （老人福祉センター･水廻り）	1/50						
A-42	展開図16 （老人福祉センター･水廻り）	1/50						
A-43	展開図17 （老人福祉センター）	1/100						
A-44	展開図18 （老人福祉センター）	1/100						
A-45	展開図19 （老人福祉センター）	1/100						
A-46	展開図20 （老人福祉センター）	1/100						
A-47	展開図21 （老人福祉センター）	1/100	計	81枚				

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面リスト 1	NON	2026.03				A-00

図面番号	図面名	縮尺	図面番号	図面名	縮尺	図面番号	図面名	縮尺
	E:電気設備図						D:機械設備図	
E-01	電気設備工事特記仕様書	NON	E-51	LAN設備 B:NTS介護回線(あずみ野ＴＶ)Ⅲ―②		M-01	機械設備工事特記仕様書 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	NON
E-02	配置図	1/400	E-52	電話設備　機器姿図		M-02	凡例・給排水設備既設配置図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	1/400
E-03	キュービクル単線結線図	1/200	E-53	電話設備　改修系統図1		M-03	給排水設備既設平面図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	1/200
E-04	キュービクル平面図・立面図	1/200	E-54	電話設備　改修系統図2		M-04	冷暖房・暖房・換気設備既設平面図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	1/200
E-05	キュービクル姿図	NON	E-55	電話設備　改修系統図3		M-05	既設床暖房設備平面図（参考） Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	1/200
E-06	非常用発電機　　仕様書・姿図	NON	E-56	電話設備　改修系統図4		M-06	給排水衛生設備改修平面図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	1/200
E-07	非常用発電機　　容量計算書	NON	E-57	電話設備　　平面図　（現況）		M-07	冷暖房・暖房・換気設備改修平面図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	1/200
E-08	動力設備　　平面図（改修）	NON	E-58	電話設備　平面図 Ⅰ-①		M-08	新設衛生器具表A Ⅰ・Ⅱ期共通	NON
E-09	コンセント設備　平面図（改修）その1	NON	E-59	電話設備　平面図 Ⅰ-②		M-09	新設給排水・床暖房機器表A Ⅰ・Ⅱ期共通	
E-10	コンセント設備　平面図（改修）その2	1/200	E-60	電話設備　平面図 Ⅰ-③		M-10	新設換気設備機器表A Ⅰ・Ⅱ期共通	
E-11	コンセント設備　平面図（撤去）その1	1/200	E-61	電話設備　平面図 Ⅰ-④		M-11	既設衛生器具表A-1 Ⅰ・Ⅱ期共通	NON
E-12	コンセント設備　平面図（撤去）その2	1/200	E-62	電話設備　平面図 Ⅱ-①		M-12	既設衛生器具表A-2 Ⅰ・Ⅱ期共通	NON
E-13	照明器具姿図1	1/200	E-63	電話設備　平面図 Ⅱ-②		M-13	既設給排水・床暖房機器表A Ⅰ・Ⅱ期共通	
E-14	照明器具姿図2	1/200	E-64	電話設備　平面図 Ⅱ-③		M-14	既設換気機器表A-1 Ⅰ・Ⅱ期共通	
E-15	照明器具姿図3	1/200	E-65	電話設備　平面図 Ⅲ-①		M-15	既設換気機器表A-2 Ⅰ・Ⅱ期共通	
E-16	照明器具姿図4	1/200	E-66	電話設備　平面図 Ⅲ-②		M-16	新設衛生器具表B Ⅱ・Ⅲ期共通	NON
E-17	電灯設備　　平面図（改修）その1	1/200	E-67	自動火災報知設備　系統図・凡例		M-17	新設給排水・床暖房・換気機器表B Ⅱ・Ⅲ期共通	
E-18	電灯設備　　平面図（改修）その2	1/200	E-68	自動火災報知設備　平面図（改修）		M-18	既設衛生器具表B Ⅱ・Ⅲ期共通	NON
E-19	電灯設備　　平面図（撤去）その1	1/200	E-69	自動火災報知設備　平面図（撤去）		M-19	既設給排水・床暖房・換気機器表B Ⅱ・Ⅲ期共通	
E-20	電灯設備　　平面図（撤去）その2	1/200	E-70	一時使用工事		M-20	既設厨房・洗面所・トイレ・職員詰所給排水平面詳細図 Ⅰ期	1/50
E-21	非常照明設備　平面図（改修）	1/200				M-21	改修厨房・洗面所・トイレ・職員詰所給排水平面詳細図 Ⅰ期	1/50
E-22	非常照明設備　平面図（撤去）	1/200				M-22	改修厨房換気平面詳細図 Ⅰ期	1/50
E-23	誘導灯設備　　平面図（改修）	1/200				M-23	既設特殊浴室・一般浴室・他給排水平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	1/50
E-24	誘導灯設備　　平面図（撤去）	1/200				M-24	改修特殊浴室・一般浴室・他給排水平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	1/50
E-25	換気電源　　平面図（改修）	1/200				M-25	改修特殊浴室・一般浴室・他換気平面詳細図 Ⅰ期	1/50
E-26	トイレ呼出設備　姿図	1/200				M-26	改修手洗場・機械室換気平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	1/50
E-27	トイレ呼出設備　平面図（改修）	1/200				M-27	既設機械室給排水・床暖房平面詳細図 Ⅰ期	1/50
E-28	トイレ呼出設備　平面図（撤去）	1/10				M-28	改修機械室給排水・床暖房平面詳細図 Ⅰ期	1/50
E-29	拡声放送設備姿図	1/200				M-29	既設施設利用者トイレ給排水平面詳細図 Ⅰ期	1/50
E-30	拡声放送設備　　平面図（改修）	1/200				M-30	改修施設利用者トイレ給排水・換気平面詳細図 Ⅰ期	1/50
E-31	拡声放送設備　　平面図（撤去）	1/200				M-31	既設西側トイレ給排水平面詳細図 Ⅱ期	1/50
E-32	電気時計設備　　姿図	1/200				M-32	改修西側トイレ給排水・換気平面詳細図 Ⅱ期	1/50
E-33	電気時計設備　　平面図（改修）	1/200				M-33	既設職員トイレ・休憩室給排水平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	1/50
E-34	テレビ共聴設備　平面図（改修）	1/200				M-34	改修職員トイレ・休憩室給排水平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	1/50
E-35	テレビ共聴設備　平面図（撤去）	1/200				M-35	改修職員トイレ・休憩室換気平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	1/50
E-36	LAN設備 系統図（現況）	1/200				M-36	既設洗面所・給湯室給排水平面詳細図 Ⅱ期	1/50
E-37	LAN設備 A:社協回線（NTT）平面図（ 現況）	1/200				M-37	改修洗面所・給湯室平面詳細図 Ⅱ期	1/50
E-38	LAN設備 A:社協回線（NTT）平面図　Ⅰ―①	1/200				M-38	新設授乳室給排水・換気平面詳細図 Ⅱ期	1/50
E-39	LAN設備 A:社協回線（NTT）平面図　Ⅰ―②	1/200				M-39	既設機械室・浴室・給湯室給排水平面詳細図 Ⅲ期	1/50
E-40	LAN設備 A:社協回線（NTT）平面図　Ⅰ―③	1/200				M-40	改修機械室・浴室・給湯室給排水平面詳細図 Ⅲ期	1/50
E-41	LAN設備 A:社協回線（NTT）平面図　Ⅱ―①	1/200				M-41	改修機械室・浴室・給湯室冷暖房・換気平面詳細図 Ⅲ期	1/50
E-42	LAN設備 A:社協回線（NTT）平面図　Ⅱ―②	1/200				M-42	既設栄養指導室給排水平面詳細図 Ⅲ期	1/50
E-43	LAN設備 A:社協回線（NTT）平面図　Ⅲ-①	1/200				M-43	改修栄養指導室給排水・換気平面詳細図 Ⅲ期	1/50
E-44	LAN設備 A:社協回線（NTT）平面図　Ⅲ-②	1/200				M-44	既設・改修屋外給排水本管平面詳細図 Ⅲ期	1/50
E-45	LAN設備 B:NTS介護回線(あずみ野ＴＶ)（現況）	1/200				M-45	一時使用 既設・改修・撤去特殊浴室給排水平面詳細図 Ⅰ期	1/50
E-46	LAN設備 B:NTS介護回線(あずみ野ＴＶ)Ⅰ-①	1/200				M-46	一時使用 撤去特殊浴室給排水・換気・他平面詳細図 Ⅲ期	1/50
E-47	LAN設備 B:NTS介護回線(あずみ野ＴＶ)Ⅰ-②	NON				M-47	施工標準図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	
E-48	LAN設備 B:NTS介護回線(あずみ野ＴＶ)Ⅰ-③							
E-49	LAN設備 B:NTS介護回線(あずみ野ＴＶ)Ⅱ							
E-50	LAN設備 B:NTS介護回線(あずみ野ＴＶ)Ⅲ―①		電気設備合計	70枚		機械設備合計	47枚	
						合計	198枚	

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面リスト 2	NON	2026.03				A-00

令和８年度（債務負担行為）
堀金総合福祉センター大規模改修工事 仕様書

Ⅰ 工事概要

1．工事場所　安曇野市烏川 2132-4

2．敷地面積（㎡）　8,659.00㎡

3．工事種目　工事内容・設計図による

建物別	種別	構造	階数	梁間(m)	桁行(m)	建築面積(㎡)	延面積(㎡)

Ⅱ 建築工事仕様

① 共通仕様

（1）国交省及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版」（以下「改修標仕」という。）により、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版」（以下「標仕」という。）、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説　平成24年版」（以下、「解体共仕」）による。

（2）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。

② 特記仕様

（1）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（2）特記事項は、×印の付いたものを適用する。
○印のない場合は、※印の付いたものを適用する。
○印と◎印の付いた場合は、共に適用する。

（3）特記事項に記載の（．．．）内の表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（4）特記事項に記載の［．．．］内の表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（5）特記事項に記載の〈．．．〉内の表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

章	項目	特記事項	
一般共通事項	① 適用基準等	○建築工事標準詳細図	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和 4年版）
		・敷地調査共通仕様書	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和元年版）
		・建築鉄骨設計基準	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成30年版）
		○工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
		○安曇野市建築工事の手引	安曇野市企画財政部監修
		○公共建築改修工事標準仕様書	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和 4年版）
		・木造建築工事標準仕様書	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　（平成31年版）
		○建築物解体工事共通仕様書・同解説	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和 4年版）
		○建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）	建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修
		○長野県建設リサイクル推進指針	
	2.品質計画	建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による　［1.2.2］ ※風速（Vo＝　　） ※地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ） ※積雪区分　建告示第1455号　別表（　）	
	③ 電気保安技術者	※適用する　・適用しない	（1.3.3）
	④ 施工条件明示項目	○　工事内容・設計図による	（1.3.5）
	⑤ 発生材の処理等	※別紙解体工事仕様書による　○積み搬出適正処理 また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。 ・引渡しを要するもの ・再生資源の利用を図るもの	（1.3.8）
	⑥ 特別な材料の工法	改修標仕及び標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。	
	⑦ 施工数量調査	調査範囲及び調査方法　※図示　（1.5.2） 既存部分の破壊を行った場合の補修方法　※図示　・　（1.5.3）	
	⑧ 技能士	※ 適用する（一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。）　（1.6.2） ・適用しない	
	⑨ 設備工事との取合い	設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承認を受ける。	
	⑩ 設計GL	※図示　○設計GL=現状GL	

適用工事種別	技能検定作業
防水改修工事	・アスファルト防水工事作業　○プルトン系塗膜防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業　・合成ゴム系シート防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業　・モルタル系防水工事作業 ○シーリング 防水工事作業　・改質アスファルトシート・トーチ工法防水工事作業 ・FRP防水工事作業　○左官　○建築板金（内外装板金作業）
外壁改修工事	○左官　・タイル張り　○塗装（建築塗装作業）　○樹脂接着剤注入作業
建具改修工事	・建具製作　○サッシ施工　○ガラス施工　○自動ドア施工
内装改修工事	○プラスチック系床仕上げ工事作業　○カーペット系床仕上げ工事作業 ○ボード仕上げ工事作業　○内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業） ○表装（壁装作業）　○建築大工　○タイル張り　○左官
塗装改修工事	○塗装（建築塗装作業）
耐震改修工事	・鉄筋施工（鉄筋組立作業）　・型枠施工　・とび
コンクリートブロック・ALCパネル	・ブロック建築
・押出成形セメント板工事	・ミニスパンネル施工
石工事	○石材施工（石張り作業）
植栽工事	○造園

章	項目	特記事項	
一般共通事項	⑪ 化学物質の濃度測定	測定方法　◎ｼﾞｬﾝﾌﾟ法（拡散法）　・ﾌﾟﾗﾃｨﾌﾟ法（吸引法）　［1.5.9］ 検査機関 ※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 測定物質 ※ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　※ﾄﾙｴﾝ　※ｷｼﾚﾝ　※ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　※ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　※ｽﾁﾚﾝ 測定個所（室）　協議による ※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。 化学物質の室内汚染濃度指針値 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08ppm / ﾄﾙｴﾝ 0.07ppm / ｷｼﾚﾝ 0.20ppm / ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.88ppm / ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.04ppm / ｽﾁﾚﾝ 0.055ppm / 備考	
	⑫ 完成図等	※作成する　（1.8.1～1.8.3）（表1.8.1） ※完成図（※設計図書で示したもの全て　・標仕表1.7.1による　○監督員の指示による） 作成方法　※原図　用紙　（※ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ用A1　・　） 作図方法（※CADで作成し出力　・　） ・マイクロフィルム（ﾌﾞﾗｳﾆｰｶｰﾄﾞ付） ※製本（原図の青焼き、見開きA1版（1部）） ※CADデータ（※CD-R（2部）　・　） ※保全に関する資料（2部）	
	⑬ 完成写真	下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。 分類・規格 / 撮影箇所数 / 部数 / 写真のサイズ（mm） ※ カラー写真 / 外部（10）内部（35） / ※2 / ○1 / ○ｷｬﾋﾞﾈ版 ・ｻｰﾋﾞｽ版 ・ パネル（木製枠） / 外部（　） 内部（　） / ※2 / ・ / ※ 半切 ・ 全紙 ・ カラースライド / 外部（　） 内部（　） / ※1 / ・ / 24×36以上 ※ 電子データ / 外部（10）内部（35） / ※2 / ・ / ※428万画素以上 ※350dpi以上 電子データは、ﾌｧｲﾙｽｷｬﾝのうえRGB各8ﾋﾞｯﾄ（ﾌﾙｶﾗｰ）、JPEG形式最高画質（100%画質）とし、CD-Rにて提出とする。 撮影業者　※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者	
	⑭ 建築材料等	本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及びJASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)～(6)の事項を満たすものとする。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (3) 安定的な供給が可能であること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」に指定された材料については上記(1)～(6)に該当するものとする。 また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品問等の性能を有するものとし、監督職員の承諾を受けた材料とする。	
	⑮ 化学物質を発散する建築材料等	本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の(1)から(5)を満たすものとする。 (1) 合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質建材、ｴﾎﾟ樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙にﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (2) 保温材、緩衝材、断熱材にﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (3) 接着剤にﾌｪﾉｰﾙ樹ｼﾞｰﾛｰﾌﾞﾃﾞｨﾙ及びｳﾚﾀﾝ樹ｼﾞｰｺﾝﾎﾟﾈﾝﾄを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (4) 塗料はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 なお、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。 規制対象外 ①JIS及びJASの F☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるJAS規格品 a．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用 b．接着剤等不使用 c．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない材料使用 d．ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用 e．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料使用 f．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用 第三種 ①JIS及びJASの F☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ③旧JISのE0規格品 ④旧JASのFc0規格品	

章	項目	特記事項	
仮設工事	① 足場その他	内部足場　種別　◎脚立、足場板等　○棚（組）足場　（2.2.1） 外部足場　種別　※A種（手すり先行工法）・B種　・C種　・D種　（2.2.1）（表2.2.1） 防護シートによる養生　※行わない　○行う 材料、盤去材料等の運搬　・A種　※B種　・C種　・D種　○E種　（2.2.1）（表2.2.1）	
	② 養生	既存部分の養生　※ビニルシート等　・　（2.3.1） 既存家具等の養生　※ビニルシート等　・ 固定家具等の移動　※行わない　○行う（図示）	
	③ 仮設開仕切	（2.3.2）（表2.3.1） 種別 / 下地 / 仕上材（厚さ mm） / 充てん材 / 塗装 ・A種 / ※軽量鉄骨 / ・合板（※9.0　・　） / ／ / ※無し ・B種 / ・木下地 / ※せっこうボード（※9.5　・　） / 厚さ　mm / ・片面 ※C種 / 単管下地 / 防炎シート / ／ / ／ 仮設扉 / ※木製扉 / ※合板張り程度 / ／ / ※無し ・鋼製扉 / ※片面フラッシュ程度 / ／ / ・有り	

章	項目	特記事項	
防水改修工事	④ 監督職員事務所	※ 設ける　○設けない　（表2.4.2）	
		規模　※10㎡程度　・20㎡程度　・（　）	
	⑤ 工事用水	構内既存の施設　○利用できる（※ 有償 ・無償）　※ 利用できない	
	⑥ 工事用電力	構内既存の施設　○利用できる（※ 有償 ・無償）　※ 利用できない	
	1．アスファルト防水	（3.3.2）（3.3.3）（表3.1.1）（表3.3.3～表3.3.10）	

防水改修工法の種類		施工箇所	新規防水層の種別
保護防水	・P1B		・B－1　※B－2
	・P1BI　・T1BI		・BI－1　※BI－2
	・P2AI		・AI－1　※AI－2
露出防水	・P2A		・A－1　※A－2
	・M4C		・C－1　※C－2
	・M3D　・P0D		・D－1　※D－2
屋内防水	・P1E　・P2E		・E－1　※E－2 （保護層は図示による）

アスファルトの種類　※3種　・4種　（3.2.2）（3.3.2）
保護コンクリート工法種類　※無筋コンクリート　（3.3.2）
二重ドレン（PODエ法の場合）　※設けない　・設ける　（3.3.5）
脱気装置（M3D、POD工法の場合）　※設けない　・設ける　（3.3.3）
既存露出防水層表面の仕上げ塗装（M4C工法の場合）　・除去する　（3.2.6）
断熱工法の断熱材　厚さ（mm）　※25　・　（3.3.2）
ただし、特定フロンを含まないもの。
立上り部の保護　（3.3.2）
れんがの種類　※見え隠れ部分は市販品のれんが又は、市販品のれんが形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとする。
乾式保護材の材料　※押出成形セメント板　厚さ15mm

2．改質アスファルトシート防水	（3.4.2）（3.4.3）（表3.1.1）（表3.4.1～表3.4.3）			
防水改修工法の種類	施工箇所	新規防水層の種別		厚さ(mm)
・M4AS工法		・AS－1　・AS－2　・AS－3		
・M3AS工法		・AS－4　・AS－5　・AS－6		
・POAS工法				
・M3ASI工法 ・M4ASI工法 ・POASI工法		・ASI－1　・ASI－2		
脱気装置　※設けない　・設ける　（3.2.5）				

3．合成高分子系ルーフィングシート防水	（3.5.2）（3.5.3）（表3.1.1）（表3.5.1）			
防水改修工法の種類	施工箇所	新規防水層の種別	仕上げ塗料塗り	使用分類
・POS工法 ・S4S工法 ・S3S工法		・S－F1　・S－M1 ・S－F2　・S－M2	・カラー ・シルバー	※非歩行 ・軽歩行
・M4S工法		・S－M1　・S－M2		
・POSI工法 ・S3SI工法 ・S4SI工法 ・M4SI工法		・SI－F1　・SI－F2 ・SI－M1　・SI－M2 ・SI－M3		
脱気装置　・設けない　・設ける　（3.5.3）				
目地処理　PCコンクリートの場合（　）　（3.5.4）				

4．塗膜防水	（表3.1.1）（3.6.3）（表3.6.1）		
防水改修工法の種類	施工箇所	新規防水層の種別	仕上げ塗料塗り
・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	・軒樋	・	・シルバー
		・	・カラー
既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装（L4X工法の場合）　・除去する　（3.2.6）			
脱気装置　※設けない　・設ける　（3.6.3）			

（1～4についての保証）　防水工事施工者及び請負者連名の保証書（10年）を提出のこと。

5．脱気装置	（3.3.3）（3.4.3）（3.5.3）		
種類	材質		設置数量
・平面部脱気型	・ポリエチレン樹脂 ・ステンレス	・ABS樹脂 ・鋳鉄	（　） ㎡当たり1箇所
・立上がり部脱気型	・合成ゴム ・ステンレス	・塩化ビニル樹脂 ・銅	（　） ㎡当たり1箇所

6．シーリング	（3.7.4～3.7.7）（表3.7.1）
シーリング改修工法の種類	
○シーリング充てん工法　・シーリング再充てん工法	
・拡幅シーリング再充てん工法　・ブリッジ工法	
シーリングの種類、施工箇所　（3.7.2）（表3.7.1）	
※下表以外は改修標仕表3.7.1を標準とする	

施工箇所	シーリング材の種類（記号）
ｻｯｼ回り	変成ｼﾘｺﾝ
ｶﾞﾗｽ回り	変成ｼﾘｺﾝ

PCB含有シーリング調査
・1次分析（PCB含有分析の要否判定）
工事に先立ち、工事範囲のシーリング材を各部位毎に採取し、シーリング材種についての判定を行うこと。なお、判定結果は速やかに監督職員に報告し、PCB含有分析が必要な場合は協議する。
・2次分析（PCB含有分析）
PCBの含有について分析を行うこと。なお、分析結果は速やかに監督職員に報告すること。
(1) 採取箇所　計　箇所
(2) 採取方法　分析機関の指定する方法により採取する。
(3) 分析方法　GC－ECD法による（JIS K0114）
シーリングにPCBが含有していた場合の措置
(1) 除去方法　改修標仕3.7.5(a)による
(2) 処置方法　関係法令により適切に処理すること。また、密封できる容器に保管し、採取時期、使用部位、PCBが含有していること等を明記の上、施設管理者へ引き渡す。

7．とい	（3.8.2）（表3.8.1）
といの材種　軒内樋	
※配管用鋼管　・硬質塩化ビニル管　・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管	
・ステンレス鋼板　○表面処理鋼板	
鋼管製といの防露　※改修標仕表3.8.5による　（3.8.3）（表3.8.5）	
・次の箇所は行わない（　）	
ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量の等級	
※規制対象外　・第三種	
掃除口　※有り　・無し	
縦どい受け金物の取付け　※図示　・標仕13.5.3(d)(2)による　（3.8.3）	

8．アルミニウム製笠木	（3.9.2）（表3.9.1）			
種類	呼称肉厚（mm）	表面処理	固定間隔	備考
・100形		※A－1又は B－1種 ・B－2 （　）	※固定方法及び間隔は品質計画で定めたもの	※隅角部及び突当り部等の役物は本体製造所の仕様による
・250形	1．6以上			
・300形	1．8以上			
・350形	2．0以上			
板材折曲げ部の取付工法　※図示　（3.9.3）				
工法				
既存笠木等の撤去　・行う（範囲　※図示　・　）				
下地補修の工法　※図示				
板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示				

9．折板葺	[13.3.2][13.3.3][表13.2.1]		
形式	※重ね形　・はぜ締め形　・かん合形		
形状(mm)	山高（　）　山ピッチ（　）	板厚	※0.6　・0.8　・
材料（規格等）	※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(COLCOR-20-AZ150) ・		
軒先面戸板	※有り　・無し		
断熱材	※有り（種別：　厚さ：　mm）　・無し		
耐火性能	※30分間耐火　・無し		
(9)についての保証）	・長野県板金工業組合認定の施工国により施工したものは同組合及び請負者連名の保証書（10年）を提出すること。 ・上記組合認定以外の施工国により施工したものはメーカー、屋根施工業者及び請負者連名の保証書（10年）を提出すること。		

外壁改修工事 共通事項	① 施工数量調査	調査範囲　※外壁改修範囲　・図示の範囲　（1.5.2） 調査内容 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては、浮き部を表面に表示し、また欠損部の形状寸法等調査する。 コンクリートまたは、モルタル表面のはがれ及びは々落部を壁面に表示する。 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びは々落部を壁面に表示する。 また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 調査報告書の部数　※2部　・	
	② 改修材料	○既製調合モルタル　（4.2.2）	

保水率（%）	単位容積質量（Kg／l）	接着強さ（N/mm2）標準時	接着強さ（N/mm2）温冷繰り返し後	長さ変化率（%）	曲げ強さ（N/mm2）
70．0以上	1．80程度	0．60以上	0．40以上	0．20以上	4．0以上

・パテ状エポキシ樹脂　（4.2.2）

初期硬化性（標準）	接着強さ（標準）	圧縮強さ	曲げ強さ	硬化収縮率
2.0 N／mm2以上	6.0 N／mm2以上	50.0 N／mm2以上	30.0 N／mm2以上	3.0 %以下

a．均質で有害と認められる異物の混入がないこと。
b．対象とする被着体を侵さず、かつ周囲を汚損しないこと。
c．常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造所の指定する期間または製造後6ヶ月間保存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること。

○可とう性エポキシ樹脂　（4.2.2）

性能	常温特性	低温性	加熱変化	引張接着性
引張強さ	1.0 N/mm2以上	1.0 N/mm2以上	1.0 N/mm2以上	最大引張応力　1.0 N/mm2
伸び	30.0 %以上	30.0 %以上	30.0 %以上	破断時の伸び　10 %以上

比重	押出し性	スランプ	加熱減量
表示値±0.10	60秒以下	3mm以下	5%以下

a．均質で有害と認められる異物の混入がないこと。
b．対象とする被着体を侵さず、かつ周囲を汚損しないこと。
c．常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造所の指定する期間または製造後6ヶ月間保存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること。

○タイル部分張替え用エポキシ樹脂　（4.2.2）

接着強さ	標準	低温硬化	アルカリ温水	冷熱水中繰返し	熱劣化
強度(N/mm2)	0.60 以上	0.40 以上	0.40 以上	0.40 以上	0.40 以上
凝縮破壊率(%)	75 以上	50 以上	50 以上	50 以上	50 以上
皮膜物性	標準	高温	低温	アルカリ温水	熱劣化
引張強度(N/m2)	1.00 以上	1.00 以上	1.00 以上	1.00 以上	1.00 以上
伸び(%)	30 以上	30 以上	30 以上	20 以上	20 以上

貯蔵安定性　容積と粘度に著しい変化がないこと。
耐熱性　JIS A 5548に準じた試験において、80℃で4週間、9.8Nおもりで安定していること。
a．外観は均質で有害と認められる異物の混入がないこと。
b．タイル、石材、下地等を侵すものでないこと。
c．「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく特定化学物質及び「労働安全衛生法」に基づく、「有機溶剤中毒予防規則」に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと。
d．常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造後6ヶ月間保存しても上記品質性能に適合していること。
e．ずれ抵抗性があること。
f．混練終結時の確認が容易なように色が明瞭であること。

・エポキシ樹脂モルタル　（4.2.2）

接着強さ	圧縮強さ	曲げ強さ
1.0 N/mm2以上	20.0 N/mm2以上	10.0 N/mm2以上

a．こて塗りが容易で、かつ硬化後の仕上がりが良好であること。
b．均質で有害と認められる異物の混入がないこと。
c．「労働安全衛生法」に基づく「有機溶剤中毒予防規則」に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと。
d．形状に異常が無く、だれが生じないこと。
e．常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造後6ヶ月間保存しても上記品質性能に適合していること。

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	検印欄
図面名称	建築工事改修特記仕様書　1	年月日　2026・03
		図面番号　A-01

4-1 外壁改修工事 共通事項

(・)ポリマーセメントモルタル (4.2.2)

ポリマーセメントモルタルの種類

合成ゴム系、アクリル系、エチレン－酢ビ系等

曲げ強さ (N/mm2)	圧縮強さ (N/mm2)	接着強さ (N/mm2) 標準時	湿潤時	低温時
6.0以上	20.0以上	1.0以上	0.8以上	0.5以上

表面状態　　だれの下がり量は5mm以内とし、ひび割れが発生していないこと。

透水性　　裏面の漏れ、水滴の付着がないこと。

均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

・ポリマーセメントスラリー (4.2.2)

広がり速度 (cm/s)	長さ変化率 (収縮)	引張接着性 (材齢28日)	曲げ性能 (材齢28日)	吸水性 (72時間)	耐久性 (劣化曲げ強さ)
3以上	3%以下	0.5N/mm2以上	5.0N/mm2以上	15%以下	5.0N/mm2以上

保水係数　0.35～0.55

粘調係数　0.50～1.00

・吸水調整材 (4.2.2)

項目	全固形分 (%)	吸水性 (g)	接着強さ (N/mm2)	界面破断率 (%)
品質・性能	表示値±1%以内	30分間で1g以下	0.98以上	50%以上

均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

4-2 外壁改修工事 コンクリート打放し仕上げ外壁

①ひび割れ部改修工法

※樹脂注入工法 (4.1.4)(4.3.4～4.3.6)

注入工法の種類	ひび割れ幅 (mm)	注入口間隔 (mm)	注入量 (ml/m)	備　考
※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	0.2以上～1.0未満	※200～300	※	
		・	・	
・手動式エポキシ樹脂注入工法	0.2以上～0.3未満	※50～100	※40　・	
	0.3以上～0.5未満	※100～200	※70　・	
・機械式エポキシ樹脂注入工法	0.5以上～1.0未満	※150～250	※130　・	
		・	・	

注入材料 (4.2.2)

※建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A6024低粘度形又は中粘度形）

・

検査（コア抜取り）　※行わない (4.3.4)

・行う（抜取り部の補修方法：　　）

・Uカットシール材充てん工法 (4.1.4)(4.2.2)(4.3.5)

充てん材料	品質・規格等	備　考
・シーリング用材料	※１成分形又は２成分形 ポリウレタン系シーリング材 ・	ポリマーセメントモルタルの充てん ※行わない　・行う
・可とう性エポキシ樹脂		

・シール工法 (4.1.4)(4.2.2)(4.3.6)

シール材料	品質・規格等
・パテ状エポキシ樹脂	
・可とう性エポキシ樹脂	

②欠損部改修工法

※充てん工法 (4.1.4)(4.2.2)(4.3.7)

シール材料	品質・規格等
(・)エポキシ樹脂モルタル	
・ポリマーセメントモルタル	

4-3 外壁改修工事 モルタル塗り仕上げ外壁

①既存モルタル塗りの撤去

・行う（※全面　・図示の範囲）

②ひび割れ部改修工法

・既存モルタル撤去工法（範囲は図示　撤去部分の補修は、3.欠損部改修工法による）

※樹脂注入工法（※既存モルタル面　・既存躯体コンクリート面） (4.1.4)(4.2.2)(4.4.5)

注入工法の種類	ひび割れ幅 (mm)	注入口間隔 (mm)	注入量 (cc/m)	備　考
(※)自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	0.2以上～1.0未満	※200～300	※	
		・	・	
・手動式エポキシ樹脂注入工法	0.2以上～0.3未満	※50～100	※40　・	
	0.3以上～0.5未満	※100～200	※70　・	
・機械式エポキシ樹脂注入工法	0.5以上～1.0未満	※150～250	※130　・	
		・	・	

注入材料 (4.2.2)

(※)建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A6024低粘度形又は中粘度形）

・

検査（コア抜取り）　※行わない (4.3.4)

・行う（抜取り部の補修方法：　　）

(・)Uカットシール材充てん工法 (4.1.4)(4.2.2)(4.3.5)

充てん材料	品質・規格等	備　考
(・)シーリング用材料	※１成分形又は２成分形 ポリウレタン系シーリング材 ・	ポリマーセメントモルタルの充てん ※行わない　・行う
・可とう性エポキシ樹脂		

・シール工法（※既存モルタル面　・既存躯体コンクリート面） (4.1.4)(4.2.2)(4.4.7)

シール材料	品質・規格等
(・)パテ状エポキシ樹脂	
・可とう性エポキシ樹脂	

(・)既存塗り仕上げ材の撤去及び補修　（※シール工法の範囲 (・) 図示ニヨル　） (4.4.2)(4.6.3)

・ノンカットフィルム工法 A-NCI工法（ TAJIMA ﾀｼﾞﾏ ）

③欠損部改修工法

既存モルタル面の欠損部 (4.1.4)(4.4.8)(4.4.9)

改修工法の種類	材　料	品質・規格等
(・)充てん工法	ポリマーセメントモルタル	
・モルタル塗替え工法	改修標仕4.2.2(g)による	塗り厚25mmを越える場合の補強 ※行う　・行わない　・図示

既製目地材　・適用する（形状　※図示　・　　） (4.2.2)

4-4 外壁改修工事 タイル張り仕上げ外壁

1.既存タイル張りの撤去

・外壁タイル張り全面　・図示の範囲

撤去範囲　※下地モルタルまで　・張付けモルタルまで　・タイルのみ

2.ひび割れ部改修工法

改修箇所　※既存タイル張り面　・既存タイル撤去面（・コンクリート面　・モルタル面）

※樹脂注入工法 (4.1.4)(4.3.4)(4.5.5)

注入工法の種類	ひび割れ幅 (mm)	注入口間隔 (mm)	注入量 (cc/m)	備　考
※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	0.2以上～1.0未満	※200～300	※	
		・	・	
・手動式エポキシ樹脂注入工法	0.2以上～0.3未満	※50～100	※40　・	
	0.3以上～0.5未満	※100～200	※70　・	
・機械式エポキシ樹脂注入工法	0.5以上～1.0未満	※150～250	※130　・	
		・	・	

注入材料　※建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A 6024低粘度形又は中粘度形） (4.2.2)

検査(ｺｱ抜取り)　※行わない　・行う（抜取り部の補修方法：　　） (4.3.4)

・Uカットシール材充てん工法（既存タイル張り撤去面） (4.1.4)(4.2.2)(4.3.5)(4.3.6)

充てん材料	品質・規格等	備　考
・シーリング用材料	※１成分形又は２成分形 ポリウレタン系シーリング材 ・	ポリマーセメントモルタルの充てん ※行わない　・行う
・可とう性エポキシ樹脂		

3.欠損部改修工法

・タイル部分張替え工法 (4.1.4)(4.2.2)(4.5.7)

接着剤の種類	品質・規格等
※ポリマーセメントモルタル	
・変成シリコン樹脂 ・エポキシ樹脂 ・ポリウレタン樹脂 ・シリコン樹脂 ・タイル部分張替え工法用接着剤	「建設省官民連帯共同研究所報告書『有機系接着剤を利用した外装タイル・石張りシステムの開発』（建設大臣官房技術調査室監修　平成９年２月）」における「外装タイル・石張り用接着剤の品質基準（案）」に基づく品質性能試験に適合するタイプⅠであって監督職員の承諾するもの又は特記による。

・タイル張替え工法 (4.1.4)(4.5.8)

伸縮目地調整及びひび割れ誘発目地 (4.5.8)(表4.5.1)

位置　※改修標仕表4.5.1による　・図示

4.浮き部改修工法

(4.1.4)(4.5.10～4.5.15)(表4.4.3)(表4.4.4)

改修工法の種類 (タイルを撤去しない場合)	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡) 一般部	指定部	注入口の箇所数(箇所/㎡) 一般部	指定部	充てん量 注入量
(・)アンカーピニング部分	(※)１６	※２５			※２５ml
エポキシ樹脂注入工法	・	・			
・アンカーピニング全面	※１３	※２０	※１２	※２０	※２５ml
エポキシ樹脂注入工法	・	・	・	・	・
・アンカーピニング全面	※１３	※２０	※１２	※２０	※５０ml
ポリマーセメントスラリー注入工法	・	・	・	・	・
・注入口付アンカーピニング部分	※９	※１６			※２５ml
エポキシ樹脂注入工法	・	・			・
・注入口付アンカーピニング全面	※９	※１６	※９	※１６	※２５ml
エポキシ樹脂注入工法	・	・	・	・	・
・注入口付アンカーピニング全面	※９	※１６	※９	※１６	※５０ml
ポリマーセメントスラリー注入工法	・	・	・	・	・

アンカーピン (4.2.2)

材質　※ステンレスＳＵＳ３０４、呼び径４mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

・

注入口付アンカーピン (4.2.2)

材質　※ステンレスＳＵＳ３０４、呼び径６mm

・

5.陶磁器質タイル張り

タイルの種類 (4.2.2)(4.5.7)(4.5.8)

施工箇所	形状寸法 (mm)	きじ 磁器	きじ せっ器	きじ 陶器	釉薬 無釉	釉薬 施釉	役物 有	役物 無	色 標準	色 特注	備　考
		・	(・)	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする。

タイルの見本焼き　※行わない　・行う

壁タイル張りの工法 (4.5.7)(4.5.8)(表4.5.3)

外装タイル　(・)密着張り　・マスク張り

タイルの試験張り　※行わない　・行う

6.目地改修工法

(・)目地ひび割れ部改修工法 (4.1.4)(4.5.16)

・伸縮目地改修工法 (4.1.4)(4.5.16)

シーリング用材料　種類　※改修標仕表3.7.1による (3.7.2)(表3.7.1)

4-5 外壁改修工事 塗り仕上げ外壁

①既存塗膜等の除去及び下地処理

既存塗膜劣化部の除去、下地処理の工法 (4.6.3)(表4.6.1～表4.6.4)

工　法	処　理　範　囲	下地面の補修
※サンダー工法	※既存仕上面全体　・	・ひび割れ部改修工法
(・)高圧水洗工法 加圧力　※30MPa 程度以上	※既存仕上面全体　・	・浮き部改修工法 ・欠損部改修工法
・塗膜はく離剤工法	※既存仕上面全体　・	
・水洗い工法	※上記処理範囲以外の既存仕上面全体 ・	

②下地調整材

(※)下地調整塗材 (4.2.2)(4.6.3)

(・)ポリマーセメントモルタル

(・)防水形仕上げ塗材主材を使用

③仕上げ塗材仕上げ

種類、仕上げの形状、工法 (4.1.4)(4.2.2)(表4.2.3)(表4.2.4)

種　類	呼び名	仕上げの形状
・薄付け仕上塗材	・外装薄塗材Ｓｉ	
	・可とう形外装薄塗材Ｓｉ	
	(・)外装薄塗材Ｅ	・砂壁状　・着色骨材砂壁状
	・可とう形外装薄塗材Ｅ	・砂壁状　・ゆず肌状　・さざ波状
	・防水形外装薄塗材Ｅ	・ゆず肌状　・さざ波状　・凹凸状
	・外装薄塗材Ｓ	・砂壁状
・複層仕上塗材	・複層塗材ＣＥ	・ゆず肌状　・凸部処理　・凹凸模様
	・可とう形複層塗材ＣＥ	耐候性　※耐候形３種　・
	・複層塗材Ｓｉ	上塗材
	・複層塗材Ｅ	溶媒　※水系　・溶剤系
	・複層塗材ＲＥ	樹脂　※アクリル系
	・複層塗材ＲＳ	外観　※つやあり　・つやなし
	・防水形複層塗材ＣＥ	・メタリック
	・防水形複層塗材Ｅ	防水形の増塗材　※行う
	・防水形複層塗材ＲＥ	
	・防水形複層塗材ＲＳ	
・可とう系改修用仕上塗材	・可とう形改修塗材Ｅ	・平たん状
	・可とう形改修塗材ＲＥ	・さざ波状
	・可とう形改修塗材ＣＥ	・ゆず肌状

防火材料の指定が必要な場合 (4.2.2)(15.5.2)

※建築基準法に基づく認定を受けた材料とする。

5 建具改修工事

①改修工法の適用

(5.1.3)

建具の種類		かぶせ工法	撤去工法	適用箇所
(・)アルミニウム製建具		(・)	(・)	※建具表による　・図示
・鋼製建具	・外部	・	・	※建具表による　・図示
	・内部	・	・	※建具表による　・図示
(・)鋼製軽量建具		(・)	(・)	※建具表による　・図示
・ステンレス製建具		・	・	※建具表による　・図示

2.見本の製作等

・特殊な建具の仮組（建具番号：　　） (5.1.5)

3.防犯建物部品

・適用する（　　） (5.1.7)

④アルミニウム製建具

外部に面する建具 (5.2.2)(表5.2.1)

種　別	耐風圧性	気密性	水密性	枠見込み(mm)	施工箇所
(・)Ａ種	Ｓ－４	※Ａ－３	※Ｗ－４	※７０	※図示
・Ｂ種	Ｓ－５	・	・		
・Ｃ種	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	１００	

防音ドアセット　・防音サッシ　・適用する　遮音性の等級（　）

耐震ドアセット　・適用する　面内変形追随性の等級（　）

断熱ドアセット　・断熱サッシ　・適用する　断熱性の等級（　）

表面処理　※Ｂ－１　・Ｂ－２(※ﾌﾟﾗｳﾝ系　・ﾌﾟﾗｯｸ　・ｽﾓﾝｶﾗｰ) (5.2.4)(表5.2.2)

屋内建具

表面処理　※Ｃ－１又はＢ－１ (5.2.4)(表5.2.2)

・Ｃ－２又はＢ－２（※ﾌﾟﾗｳﾝ系　・ﾌﾟﾗｯｸ　・ｽﾓﾝｶﾗｰ）

⑤網　戸

防虫網 (5.2.3)

網の種別 (・)合成樹脂製　・ガラス繊維入り合成樹脂製　・ステンレス製（SUS316）

形　式　※外部可動式　・固定式

6.鋼製建具

簡易気密型ドアセットの適用は特記による (5.3.2)(表5.3.1)

耐風圧性の適用は建具表による

特定防火設備の戸　・適用する (5.3.4)

⑦鋼製軽量建具

簡易気密型ドアセットの適用は特記による (5.4.2)

8.ステンレス製建具

簡易気密型ドアセットの適用は特記による (5.5.2)

耐風圧性の適用は建具表による

表面仕上げ　※ＨＬ仕上げ　・鏡面仕上げ (5.5.4)

曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ（補強有り） (5.5.5)

特定防火設備の戸　・適用する (表5.5.1)

⑨自動ドア開閉装置

※製造所標準製作規定寸法許容差による (5.7.2)(5.7.3)(表5.7.1～表5.7.3)

開閉方法	センサの種類
※スライディングドア	・マットスイッチ
・スイングドア	・電子マットスイッチ
性能　・SSLD-1	※光線スイッチ
・SSLD-2	・音波スイッチ
・DSLD-1	・熱線スイッチ
・DSLD-2	・光電スイッチ
・SWD-1	・多機能便所スイッチ
・SWD-2	・

・凍結防止措置（適用箇所は建具表による）

⑩自閉式上吊り引き戸装置

品質規格　※改修標仕5.8.3による　(・)製造所標準仕様による (5.8.3)(表5.8.1)

⑪木製建具

かまち戸の樹種　かまち（ 竪木 ）　鏡板（　　） (16.6.2)

ふすまの上張り　※新鳥の子又はビニル紙程度（押入等の裏面は除く） (表16.6.3)

・鳥の子

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級 (16.6.2)

※規制対象外　・第三種

⑫建具用金物

マスターキー　※製作する　・製作しない (5.6.4)

建具金物の種類 (5.6.2)(5.6.3)(表5.6.1)(表5.6.2)

錠前類は、シリンダー箱錠（レバーハンドル）とする。

なお、錠前類は建具製作所の指定のものとし、監督職員の承諾を受ける。

吊金物

(・)T番（内部建具については、軸を鉄芯としてもよい）　・ピボットヒンジ

(・)サムターン(表示錠)　各階 女子・男子WC

⑬ガラス

※建具表による (5.12.2)

・ガラスブロック積み（※図示）

ガラスブロック　品質JIS A5212によるもの (5.12.5)

寸　法 (mm)	色　調	パターン	防火認定
	※クリア　・熱線反射		※無し
	・乳白　・カラー（　　）		・有り

⑭ガラス留め材及び溝

ガラス留め材 (5.12.2)(表5.12.1)

建具の種類	材質
アルミニウム製	※シーリング材　・ガスケット（ＦＩＸ部はシーリング材）
鋼製及び軽量鋼製	※シーリング材
ステンレス製	※シーリング材

防火戸のガラス留め材は建築基準法に基づく防火性能認定品とする。

板ガラスをはめ込む溝の大きさ (5.12.3)

改修標仕5.12.3以外のアルミニウム製建具及び板ガラスの場合は、(社)日本建築学会JASS17ガラス工事「3.1納まり寸法標準」によるほか、性能値が確認できる資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。

⑮ガラス用フィルム

名　称	種　類	張り面	性能値
※ガラス飛散防止フィルム	第２種	※内張り　・外張り	飛散防止率　Ｄ１
・熱線反射フィルム			

品質JIS A5759による

16.重量シャッター

(5.9.2)(表5.9.1)

シャッターの種類	
・一般重量シャッター	耐風圧性能（　　）N/m2
・外壁用防火シャッター	耐風圧性能（　　）N/m2
・屋内用防火シャッター	
・屋内用防煙シャッター	

閉形式　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式

危害防止機構　※障害物感知装置（自動閉鎖型）　・シャッターの二段降下方式 (5.9.2)

一般重量シャッターのシャッターケース　※設ける　・設けない (5.9.2)

17.軽量シャッター

開閉形式　※手動式　・上部電動式（手動併用） (5.10.2)(表5.10.1)

スラット　材質　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 (5.10.3)

形状　※インターロッキング形　・オーバーラッピング形 (5.10.4)

ガイドレール等　※鋼板製　・ステンレス製SUS304(厚さ1.5mm) (表5.10.2)

耐風圧性能　（　　）N/㎡

⑱オーバーヘッドドア

(5.11.2～5.11.4)(表5.11.1)(表5.11.2)

セクション材	開閉方式	収納形式	ガイドレールの材質
※スチールタイプ	※バランス式	(・)スタンダード形	・溶融亜鉛めっき鋼板
・アルミニウムタイプ	・チェーン式	・ローヘッド形	※ステンレス鋼板
・ファイバーグラスタイプ	(・)電動式	・ハイリフト形	(SUS304)
		・バーチカル形	

耐風圧性能　（　　）N/㎡

19.かぎ箱

市販品　形式　・30組用　・60組用　・120組用

6 内装改修工事

①改修範囲

既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲 (6.1.3)

※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

・図示の範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲 (6.1.3)

※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

・図示の範囲

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修 (6.1.3)

※既存のまま　・図示の範囲

②既存床の撤去並びに下地補修

(・)ビニル床シート等の除去　※仕上げ材のみ（接着剤とも） (6.2.2)

・下地モルタルとも（※図示の範囲　・除去範囲全て）

合成樹脂塗り床材の除去工法　・機械的除去工法　・目荒し工法 (6.2.2)

改修後の床の清掃範囲　※改修箇所の室内　・ (6.2.2)

③既存壁の撤去並びに下地補修

開仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修 (6.3.2)(4.4.9)

※図示　・モルタル塗り（塗り厚25mmを越える場合の補強　※行う　・行わない）

4.木下地等

木材の品質　※改修標仕6.5.2による　・市販品 (6.5.2)(表6.5.2)(表6.5.3)

樹種　※改修標仕表6.5.4による (6.5.2)(表6.5.4)

・代用樹種を適用しない箇所（　　）

保存処理木材を使用する箇所（　　）

⑤集成材等

(6.5.2)

品　名	規格・品質	芯材の樹種	化粧単板の樹種
※集成材	※一般材	(・)たも　・なら　・しおじ	
・構造用集成材	※１級　・２級	・	
(・)造作用集成材	※１級　・２級	・	
・化粧ばり造作用集成材	※１級　・２級	・	・

ホルムアルデヒド放散量の等級　※規制対象外　・第三種

⑥接着剤

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。 (6.5.2)

※木工事に使用する接着剤

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系防腐剤（以下「ユリア樹脂等」という。）を用いた接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級　※規制対象外　・第三種

※壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤 (6.8.2)(6.14.2)

壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級

※規制対象外　・第三種

工事名

令和８年度（債務負担行為）
堀金総合福祉センター大規模改修工事

検印欄

図面名称　建築工事改修特記仕様書 ２

年月日　2026・03

図面番号　A-02

6 内装改修工事

7. 防腐・防蟻処理

行う箇所（　　）
防腐処理　※行う（※図示　・　　）
防蟻処理　※行う（※図示　・　　）
防腐、防蟻処理の種類、品質
表面処理用木材保存（防腐、防蟻）剤は、監督職員の承諾するものとする。
クロルピリホスを含むものを添加しないこと。

8. 床板張り

フローリング及び縁甲板張り床　(表6.5.11)

下張り用床板	※無し		
	・有り	※合板張り	ホルムアルデヒド放散量の等級
		※規制対象外　・第三種	
		・板張り	
床　板	※単層フローリング（標仕19.5.2による）		ホルムアルデヒド放散量の等級
			※規制対象外　・第三種
	・縁甲板		※ひのき　・

9. 軽量鉄骨天井下地

野縁等の種類　(6.6.2)(表6.6.1)
屋外（・19型　※25型）　屋内（※19型　・25型）
既存の埋込インサート　○使用する　・使用しない　(6.6.3)(6.6.4)
あと施工アンカーの引抜き試験　※行う　○行わない　(6.6.4)
※天井ふところ1.5m以上の場合は吊りボルトの補強を行う
耐震性を考慮した補強　※図示
屋外軒天井及びピロティー天井等における耐風圧性を考慮した補強　※図示

10. 軽量鉄骨壁下地

スタッドの高さが5mを超える場合　◎図示　○ライニング部　(6.7.3)(表6.7.1)

11. ビニル床シート張り

(6.8.2)

種　類	JISの記号	色　柄	厚さ(mm)
◎発泡層のないもの	※ＮＣ　・	※無地　・マーブル柄	※2.5　○2.0
・発泡層のあるもの		※柄物　・無地	・2.8
・			

工法　※熱溶接工法　・突付け（施工箇所：　　）　(6.8.3)

12. ビニル床タイル張り

(6.8.2)

種　類	JISの記号	厚さ(mm)	備　考
※コンポジションビニル床タイル(半硬質)	ＣＴ	※2	
・コンポジションビニル床タイル(軟質)	ＣＴＳ	・	
○ホモジニアスビニル床タイル	ＨＴ	○3	

13. 帯電防止床タイル張り

(6.8.2)

種　類	厚さ(mm)	性　能
・コンポジションビニル床タイル	※2　・	体積抵抗値(JIS K6911による)1.0×10⁷Ω以下、
・ホモジニアスビニル床タイル	※4.0又は4.5	または、 漏えい抵抗値(JIS A1454による)1.0
・	・	×10¹⁰Ω未満

14. 視覚障害者用床タイル（誘導用及び注意喚起用床材）

ブロックパターンはJIS T 9251による　(6.8.2)
色彩は黄色を原則とする
屋　内　※塩化ビニル製　・磁器又はせっ器質タイル（※300　・　）
　　・レジンコンクリート製
屋　外　※レジンコンクリート製　○磁器又はせっ器質タイル（※300　・　）

15. ビニル幅木

高さ（mm）　・60　○75　・100　○90　(6.8.2)

16. 合成樹脂塗床

・浴室排水ﾋﾟｯﾄ内　(6.10.3)(表6.10.3～表6.10.7)

種　別	仕　上　げ　の　種　類
・弾性ウレタン塗床材	※平滑仕上げ　・防滑仕上げ　・つや消し仕上げ
・エポキシ樹脂塗床材	※薄膜流し展べ仕上げ
	・厚膜流し展べ仕上げ（※平滑　・防滑）
	・樹脂モルタル仕上げ（※平滑　・防滑）
	・防滑仕上げ

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級
※規制対象外　・第三種

17. フローリング張り

(6.11.2～6.11.7)(表6.11.1～表6.11.4)

種　別	材　種	工　法	仕上げ塗装等	備　考
※天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	※なら	※釘どめ工法(Ｃ種)	※塗装品	
・単層フローリング	・ひのき	・	・無塗装品	
	・	・	・	
	・	・	・	

ホルムアルデヒド放散量の等級　※規制対象外　・第三種

18. 畳敷き

(6.12.2)(6.12.3)(表6.12.1)

下　地　の　種　類	畳　の　種　別
改修標仕表6.5.9による床組	・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種(　　)
ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン)	※Ｃ種　・Ｄ種(　　)

畳表及び畳床は揮発生有機化合物含有量が少ないものとする

19. ﾎﾞﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地材

ノンフロンのもの
畳下地　厚さ(mm)　※40　・65　・80　(不燃)
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ類　厚さ(mm)　※80　・95　(不燃)

20. カーペット敷き

・織じゅうたん　(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.1)

種　別	パイル形状	色　柄	備　考
・Ａ種	・カットパイル	※単一色（無地）	
・Ｂ種	・ループパイル	・柄物（標準品）	
・Ｃ種	・カット、ループパイル併用	・	

帯電性　※人体帯電圧3kV以下　・

・タフテッドカーペット　(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.2)

パイル形状	パイル長(mm)	工　法	備　考
・カットパイル	※5～7　・	※全面接着工法	
・ループパイル	※4～6　・	・グリッパー工法	
・カット、ループ併用			

帯電性　※人体帯電圧3kV以下　・

○タイルカーペット　(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.2)

パイル形状	種　類	種　類	総厚さ(mm)	備　考
※ループパイル	※第一種 ・第二種	※500×500 ・	※6.5 ・	
・カットパイル				
・カット、ループ併用				

帯電性　※人体帯電圧3kV以下（ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ敷設範囲）

21. せっこうボードその他ボード張り

(6.13.2)(表6.13.1)

種　類	JISの記号	厚さ（mm）、規格等
○硬質木毛セメント板	ＨＭ	・15　・20　○25　・
・普通木毛セメント板	ＮＭ	・15　・20　・25　・
・硬質木片セメント板	ＮＦ	・15　・20　・25　・
○けい酸カルシウム板	0.8FK	タイプ２（無石綿）　○8　・8
○ロックウール化粧吸音板（内部用）	ＤＲ	◎フラットタイプ（※9(不燃)　・12　・　）
		・凹凸タイプ（※12(不燃)　・15　・19　・　）
・ロックウール化粧吸音板（外部用）		※フラットタイプ（※9(不燃)　・12　・　）
		・凹凸タイプ（※12(不燃)　・15　・19　・　）
○せっこうボード	ＧＢ-Ｒ	○9.5（準不燃）　○12.5（不燃）
・不燃積層せっこうボード	ＧＢ-ＮＣ	9.5（不燃）　化粧無（下地張り用） 化粧有（トラバーチン模様）
○シージングせっこうボード	ＧＢ-Ｓ	12.5（不燃）
・強化せっこうボード	ＧＢ-Ｆ	・12.5（不燃）　・15.0（不燃）
・せっこうラスボード	ＧＢ-Ｌ	9.5
・化粧せっこうボード	ＧＢ-Ｄ	9.5（不燃）
・化粧せっこうボード（木目）		12.5（不燃）　幅440程度 模様（※柾目　・板目）専用下地材付き
○普通合板（難燃処理）		○生地、透明塗料塗り（ラワン合板程度） ・不透明塗料塗り（しな合板程度）
○メラミン樹脂化粧板	－	JIS K6903による　厚さ1.2
・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ	ＭＤＦ	・3　・7　・9　・12
・単板張りパーティクルボード		・無研磨板VN　・研磨板VS ・10　・12　・15　・18
・ハードボード（素地）	ＨＢ	・素地　・RN-HB　・RS-HB ・2.5　・3.5　・5　・7
・インシュレーションボード	ＩＢ	・T-IB　・A-IB　・S-IB ・9　・12　・15　・18

合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量の等級
※規制対象外　・第三種

軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材　[19.7.2][表9.6.1]
※適用する（・シーリング材　・ジョイントコンパウンド）
・適用しない

22. 吸音材

(表6.13.1)

種　類	JISの記号	厚さ（mm）
・ロックウール吸音ボード1号	ＲＷ-Ｂ	※25　・
・グラスウール吸音ボード32K	ＧＷ-Ｂ	※25　・

23. 壁紙張り

(6.14.2)

施工箇所	壁紙の種類 紙	織物	ビニル	化学繊維	無機質	防火性能の級別	備考
	・	・	○	○	○	※不燃　・準不燃　・難燃	
	・	・	・	・	・	※不燃　・準不燃　・難燃	
	・	・	・	・	・	※不燃　・準不燃　・難燃	
	・	・	・	・	・	※不燃　・準不燃　・難燃	
	・	・	・	・	・	※不燃　・準不燃　・難燃	

○素地こしらえ　(6.14.3)(表7.2.4)(表7.2.7)
モルタル、プラスター面　※ＲＢ種　・ＲＡ種（施工箇所：　　）
せっこうボード面　※ＲＢ種　・ＲＡ種（施工箇所：　　）
○壁紙のホルムアルデヒド放散量の等級
※規制対象外　・第三種

24. モルタル塗り材料

吸水調整材　(6.15.3)

全固形分(%)	吸水量(g)	接着強度(N/mm2)	界面破断率(%)
表示値±1.0	30分で1g以下	0.98以上	50以下

均質で有害と認められる異物の混入がないこと

防水剤（防水モルタル塗りの混入剤）
防水剤の種類　建築用のモルタルに用いるセメント防水剤（JIS A1404による試験）

混合割合	凝結時間	曲げ及び圧縮強度比	吸水比	透水比
セメント重量の5%以下	JIS R 5201の試験において 始発　1時間以上 終結　10時間以内	70%以上	95%以下	80%以下 294.0KPa/h

膨張性のひび割れ及びそりがないこと。JIS R5201の試験9
既製目地材　※適用しない　・適用する

25. 陶磁器質タイル張り

タイルの種類　図示ﾆﾖﾙ　(6.16.3)

施工箇所	形状寸法(mm)	きじ 磁器	きじ せっ器	きじ 陶器	釉薬 無釉	釉薬 施釉	役物 有	役物 無	色 標準	色 特注	備　考
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする
タイルの見本焼き　※行わない　・行う（※ 外壁タイル　・　　）
内壁タイル　※壁タイル接着剤張り　・積上げ張り

26. 断熱材

[19.9.2][19.9.3]

種　類	施工箇所	厚さ（mm）	品質等
・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板	※2種ｂ	※一般部	※25　・	ノンフロンのもの
	※3種ｂ(ｽｷﾝ層付)	・接地部分 ・	※25　・	ノンフロンのもの
○現場発泡断熱材	※A種1	※断熱材補修部分	—	ノンフロンのもの
		・一般部　・	※15　○50	※難燃性

ﾛｯｸｳｰﾙ、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ、ﾕﾘｱ樹脂又はﾒﾗﾐﾝ樹脂を使用した断熱材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級
※規制対象外　・第三種

27. 浴室天井材

市販品

材　質	表面仕上げ	性能	幅(mm)	備　考
◎アルミニウム製	※焼付け塗装品	準不燃品	※200	回り縁は額付とし、製造所の標準品とする。
	・アルマイト処理品		・100	
・硬質塩ビ製	※塗装品 ・木目調		※300 ・100	

28. ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ

[20.2.2]

施工箇所	構　法	仕上り高(mm)	適用地震時水平力	耐荷重性能	表面仕上げ材
	○ﾊﾟﾈﾙ構法・溝構法		○1.0G ・0.6G	○3,000N ・5,000N	・帯電防止床タイル ○タイルカーペット
	・ﾊﾟﾈﾙ構法・溝構法		・1.0G ・0.6G	・3,000N ・5,000N	・帯電防止床タイル ・タイルカーペット

耐震性能5000Nについては、平成元年建設省告示第1322号「耐震型ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱの開発」の建設技術評価において評価を取得したものは同等品とする。
表面仕上げ材の品質・規格等は、各内容工事による
スロープ及びポーダー　※製造所の標準仕様　・図示
コンセント等の取付け対応　※製造所の標準仕様（コンセント本体は別途設備工事）
コンセントの箇所数は図示
配線用取り出しパネル　配線用取り出し開口：パネル1枚につき40mm×80mm程度の開口1ヶ所以上
フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合
※20～30パーセント　・
空調用吹き出しパネル　※無し　・有り（※固定式　・可変式：施工箇所は図示）

29. 可動間仕切

[20.2.3]

構造形式	パネル部の総厚さ(mm)	表面材種 厚さ(mm)	表面仕上げ	遮音性能	防火性能
※パネル式 ・スタッド式 ・スタッドパネル式	・	※鋼板 (※0.6　・0.8) ・	※メラミン樹脂又はアクリル樹脂焼付け ・	・あり (　　) ・なし	・あり ・なし

30. 移動式間仕切

[20.2.4]

遮音性能による区分	厚さ（mm）	表面材	表面仕上げ	操作方法
・一般タイプ		※鋼板 ・	・焼付け塗装 ・壁紙張り	・手動式　・電動式 ・部分電動式
・遮音タイプ(36dB以上)		※鋼板 ・	・焼付け塗装 ・壁紙張り	・手動式　・電動式 ・部分電動式

表面仕上げの壁紙張りの品質は23.壁紙張りによる
遮音性能はJIS A 6512の遮音試験に準拠する

31. トイレブース

表面仕上げ材　※メラミン樹脂系化粧板（標準色　アルミ製コーナーエッジ付き）　[20.2.5]
・ポリエステル樹脂系化粧板
足形状　※幅木型　○足金物型

32. 階段滑止め

[20.2.6]
材　種　ステンレスSUS304
形　状　ビニルタイヤ入り
両端フラットエンド　※有り（・ステンレス製　※ビニル製）　・無し
幅(mm)　約35
取付け工法　※接着工法　・埋込み工法

33. 階段手すり

種　別	施工箇所
※集成材クリアラッカー仕上げ（市販品　径　約45mm）	
・ビニル製ハンドレール（幅　約50mm）	

34. 黒板及びホワイトボード

[20.2.8]

種　類		寸法(mm)	色　彩	備　考
・黒板	※焼付け		※緑　・黒	※平面　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分け
			※緑　・黒	
・ホワイトボード	※ほうろう		※白	※平面　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分け

35. 表示

衝突防止表示　※図示（市販品　※ステンレス製　径約30mm　・　）　[20.2.10]
（・両面　・片面）
・無し
表示標識　案内用図記号についてはJIS Z 8210による。
誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による。

36. ブラインド

・既存再使用する（養生方法：　　）　(2.3.1)(5.1.6)
・新設する　[20.2.12]

形　式	種　類	スラットの材種	スラットの幅(mm)
◎横型	※ギア式　・コード式 操作棒式	※アルミニウム合金製 ・	※25 ・
○縦型	・１本操作コード式 ※２本操作コード式	○アルミニウムスラット ・クロススラット	・80 ○100

37. ロールスクリーン

防炎性能　※有り　・ダブルタイプ　[20.2.13]

施工箇所	装　置 電動	装　置 手引	性　能（防炎性能）	備　考
	・	・		
	・	・		
	・	・		

38. カーテン

・既存再使用する（養生方法：　　）　(2.3.1)(5.1.6)
○新設する　図示ﾆﾖﾙ　[20.2.14]

施工箇所	形　式 片引	形　式 引分	装　置 電動	装　置 ひも引	装　置 手引	名称品質	ひだの種類
	・	・	・	・	・		
	・	・	・	・	・		
	・	・	・	・	・		

39. カーテンレール

・既存再使用する　(5.1.6)
・新設する　[20.2.14]
材種　◎アルミニウム製　○ステンレス製
形式　○片引き　○引分け（※暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする）

40. ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ及びｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

○既存再使用する　(5.1.6)
・新設する
※市販品（アルミニウム製　押出し型材）
溝幅×深さ(mm)　・90×150　※120×80　・120×150　・150×80
色彩　※B-1　・B-2（※ブラウン系　・ブラック　・ステンカラー）
・図示

41. 天井点検口

材質　アルミニウム製（※額縁タイプ　○目地タイプ）　○450x450　・350x450

42. 床点検口

材質　アルミニウム製（受け枠　※アルミ製　・ステンレス製）

43. 鋼製書架及び物品棚

種　類	規　格　等	JISによる種類
・鋼製書架	JIS S1039の規格による	・1種　・2種　・3種
・鋼製物品棚		・4種　・5種　・6種

44. くつふきマット

市販品　材質　・塩化ビニル製（コイル状　ステンレス製受枠）
・ビニル製（ステンレス製受枠）
・硬質アルミニウム製（受枠共）
・ステンレス製（受枠共）
○図面指示に依る

45. 流し台ユニット

図示ﾆﾖﾙ

種　類	寸法(L= mm)	適用内容	規格・品質
・流し台	※1200　・1500　・1800	トラップ付き	※優良住宅部品
・コンロ台	※　600　・　700　・	バックガード　※有り	（セクショナルキッチンⅠ型）
・つり戸棚	※1200　・　900　・　600		・
・水切り棚	※1200　・　900　・	ステンレス製　※１段式	※市販品

46. 屋内掲示板

枠の材質　※アルミニウム製
表面の材質　※塩ビ発泡シート張り　・

47. 洗面カウンター

材種　・メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）　○人工大理石（仕様　※図示）
奥行き(mm)　○約450　○約600

48. 収納家具

材質　・　○図面指示に依る　[12.2.2][19.7.2]
形状・寸法　※図示　・
合板類、MDF及びﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級
※規制対象外　・第三種

49. 防煙垂れ壁

・固定式

材　質	厚さ(mm)	高さ(mm)	備　考
※網入り磨板ガラス	※6.8	※500	アルミ製枠付
・線入り磨板ガラス	・	・700	

・可動式

種　類	材　質	高さ(mm)	備　考
・垂直降下式（巻取り型）	※不燃布（不燃認定品）	※500 ・800 ・	ガイドレール ※固定式（壁埋込型） ・可動式（天井収納型）
・回転降下式	鋼板製又はアルミ製	※500 ・800 ・	表面仕上げ ※天井材張り ・

降下機構　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

7 塗装改修工事

①材料

屋内の壁及び天井の仕上げ材は、防火材料とする。
ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級
※規制対象外　・第三種

②下地調整

(7.2.2～7.2.7)（表7.2.1～表7.2.7）

下地面の種類	下地調整の種別	備　考
○木部	・RA種　※RB種　・RC種	
○鉄鋼面	・RA種　※RB種　・RC種	
○亜鉛めっき面	・RA種　※RB種　・RC種	
亜鉛めっき面（鋼製建具）	・RA種　※RB種　・RC種	
○モルタル、プラスター面	・RA種　※RB種　・RC種	
コンクリート、ＡＬＣパネル面	・RA種　※RB種　・RC種	(2-UE)、(2-ASE)及び(2-FUE)は除く
○せっこうボード、その他ボード面	・RA種　◎RB種　○RC種	

既存モルタル下地面等のひび割れ部の補修　(表7.2.4～表7.2.6)
※行わない　○行う（補修範囲及び補修方法は図示）

③合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り

新規鉄面の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.4.4)(表7.4.2)

4. ｱｸﾘﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り

新規木部の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.5.2)(表7.5.1)
新規鉄面、亜鉛めっき面の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.5.3)(表7.5.2)

5. 2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り

(7.8.2～7.8.4)(表7.8.1～表7.8.3)

下地の種類	新規塗りの種別	塗り替えの種別	備　考
鉄面	※Ａ種　・Ｂ種	・Ａ種　※Ｂ種	
亜鉛めっき面	※Ａ種　・Ｂ種	・Ａ種　※Ｂ種	
コンクリート及び押出成形セメント板面	※Ａ種　・Ｂ種	・Ａ種　※Ｂ種	

⑥ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗り

新規鋼製建具　※Ｂ種　・　(7.9.3)(表7.9.2)(表7.9.3)

7. 常温乾燥形ﾌｯ素樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り

(7.10.2～7.10.4)(表7.10.1～表7.10.3)

下地の種類	新規塗りの種別	塗り替えの種別	備　考
鉄面	※Ａ種　・Ｂ種	・Ａ種　※Ｂ種	
亜鉛めっき面	※Ａ種　・Ｂ種	・Ａ種　※Ｂ種	
コンクリート及び押出成形セメント板面	※Ａ種　・Ｂ種	・Ａ種　※Ｂ種	

8. つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

新規の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.11.2)(表7.11.1)

⑨合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

新規の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.12.2)(表7.12.1)

10. 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗り

新規の塗りの種別　・Ａ種　※Ｂ種　(7.14.2)(表7.14.1)
塗替えの場合

既存塗膜	下地調整	種　別
合成樹脂エマルション模様塗り	※ＲＢ種	※Ａ種
	・ＲＣ種	※Ｃ－３種
平滑な塗料塗り	※ＲＢ種	・Ａ種　・Ｂ種
	・ＲＣ種	・Ｃ－１種　・Ｃ－２種

工事名
令和８年度（債務負担行為）
堀金総合福祉センター大規模改修工事

検印欄

図面名称
建築工事改修特記仕様書　３

年月日
2026・03

図面番号
A-03

8-1 耐震改修工事及び耐震改修範囲以外の躯体改修工事

1. 鉄筋の種類 (8.2.1)(表8.2.1)

種類の記号	呼び名（mm）
・ＳＤ２９５Ａ	※Ｄ１６以下　・D13○D10
・ＳＤ３４５	※Ｄ１９以上　・

2. 溶接金網 (8.2.2)

網目の形状、寸法及び鉄線の径

網目の形状、寸法（たて×よこ）	鉄線の径または呼び(mm)	規　格
※100×100	※6.0	JIS G3551による
・	・	

3. 鉄筋の継手 (8.3.4)(表8.3.3)

継手方法

継手方法	呼び名(mm)	適用箇所
・ガス圧接		
○重ね継手		

(8.3.5)(表8.3.6)

4. 鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さ

最小かぶり厚さは目地底から算定する。
・耐久性上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による。

施　工　箇　所	改修標仕表8.3.6の値に加える寸法（mm）
柱、梁、壁及び底などの外気に接する打放し面	※１０　・

5. 各部の配筋

柱の配筋
帯筋の組立ての形の種別　　・Ｈ形　・Ｗ－Ｉ形　※Ｗ－Ⅲ形　(図8.3.4)

6. ガス圧接

圧接部の確認試験　※超音波探傷試験　・引張試験　(8.3.9)

7. ｺﾝｸﾘｰﾄの種別及び強度

ﾚﾃﾞｨｰﾐｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの種別　※Ｉ類　・Ⅱ類　(8.1.3)(表8.1.1)

普通ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度 (8.1.3)

設計基準強度Fc(N/mm²)	適用箇所
※21	既存和便器撤去部分 穴埋ﾒ　・ AC室外機基礎
・	

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度 (8.9.1)(表8.9.1)

設計基準強度Fc(N/mm²)	気乾単位容積質量(t/m³)	種　別	適用箇所
※21			
・			

8. ｺﾝｸﾘｰﾄの品質

スランプ (8.1.4)

スランプ(cm)	適用箇所
※18	
・	

9. 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｾﾒﾝﾄの種類 (8.2.5)(表8.2.3)
※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ又は混合ｾﾒﾝﾄのＡ種
・高炉ｾﾒﾝﾄＢ種
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄは、JIS R5210に表示された規定のほか、次の規定の全てに適合するものとする。ただし、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄに用いる場合を除く。

水和熱	7d	352J/g以下
	28d	402J/g以下

混和材料 (8.2.5)(8.5.8)
混和材料の種類　※混和剤　・混和材

10. 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ [6.14.3]

種　類	設計基準強度 (N/mm²)	スランプ (cm)	粗骨材の最大寸法	適用箇所
※普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	※18	※15又は18	※25mm	
・軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ	・	・	・20mm	

11. 高い強度のｺﾝｸﾘｰﾄ

設計基準強度（N/mm²） (8.9.1)(8.9.2)(8.9.4)
・２７　・３０　・３３　・３６
適用箇所（　　）
混和材料 (8.9.3)
※混和剤（※高性能ＡＥ減水剤標準形又は遅延形　・　　）

13. 鉄骨製作工場

製作工場の加工能力 (8.1.5)
・監督職員の承諾する製作業者
※建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を受けた（株）日本鉄骨評価センター又は（社）全国鐵構工業協会の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める「（　）グレード」として国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場。

14. 入熱、パス間温度の溶接条件

適用箇所　※柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部
・図示
鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件
※図示

15. 施工管理技術者

※適用する　・適用しない　[7.1.4]

16. 鋼材

鋼材の材質 (8.2.7)(表8.2.5)

種類の記号	使　用　箇　所	規　格　等
		※ JIS規格品
		※ JIS規格品
		※ JIS規格品

17. スカラップ

※改良型スカラップ　・

18. 高力ボルト

高力ボルトの適用 (8.2.8)
※トルシア形高力ボルト　・ＪＩＳ形高力ボルト　・溶融亜鉛めっき高力ボルト

19. 鉄骨工作仮組

・行う　※行わない (8.12.9)

20. 溶接部の試験

完全溶込み溶接部の超音波探傷試験 (8.14.11)(8.14.12)
※行う

21. 錆止め塗装

耐火被覆材の接着する面の塗装 (8.16.3)
・行う（※JIS K5662　・　　）　※行わない

22. 耐火被覆材

(8.17.2～8.17.7)

種　　別		所要性能及び適用構造区分
・ラス張りモルタル塗り		
・耐火材吹付け	・乾式吹付けロックウール	
	・半乾式吹付けロックウール	
	・湿式ロックウール	
	・	
・耐火板張り		

23. 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面の目荒し

適用範囲 (8.19.3)(8.20.3)
※既存ｺﾝｸﾘｰﾄとの打継ぎ面
※既存ｺﾝｸﾘｰﾄとﾓﾙﾀﾙ又はｸﾞﾗｳﾄ材の充填部の接合面
・
目荒らしの範囲
※柱・梁面　打継ぎ面又は接合面全面の３／４以上
※壁面　打継ぎ面又は接合面全面の１／３程度
目荒らしの程度
※平均深さ5～10mm（最大深さ10～15mm）程度の凹部を施す

24. ﾓﾙﾀﾙ及びｸﾞﾗｳﾄ材

柱底等の均しﾓﾙﾀﾙ [7.10.3][表7.10.2](8.2.10)
※無収縮モルタル　・標仕表7.10.2によるＢ種
ｸﾞﾗｳﾄ材　※無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材　・ (8.2.10)
無収縮ﾓﾙﾀﾙ及び無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材の仕様は以下による

無収縮グラウト材　ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ及び現場調合形

混和材	セメント系（酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート等によって膨張する性質を利用するもの）とする。
セメント	JIS R 5210（ポルトランドセメント）による普通又は早強ポルトランドセメントとする。
砂	土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選されたものを絶対乾燥状態で使用する。 ただし、現場調合形に使用させる砂の乾燥状態については規定しない。

無収縮グラウトの品質及び試験方法（現場調合形においては標準使用量・配合値）

コンシステンシー	Ｊロートによる流下時間 練混ぜ完了から３分以内の値は　８±２秒
ブリージング	練混ぜ２時間後のブリージング率：２．０％以下
凝結時間	凝結開始時間　１時間以上 終結時間　１０時間以内
無収縮性	材齢７日　収縮しないこと
圧縮強度	材齢３日　25.0 N／mm²以上 材齢２８日　45.0 N／mm²以上
付着強度	材齢２８日　2.5 N／mm²以上
塩化物量	０．３０kg／m³以下
試験方法	(1)日本道路公団規格（JHS）「無収縮ﾓﾙﾀﾙ品質管理試験方法」312-1999による。 なお、ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ形と現場調合形で混和材が同一の場合はﾌﾟﾚﾐｯｸｽのみ試験を行う。 (2)塩化物量は、JIS A 5308「ﾚﾃﾞｨｰﾐｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ」の9.6塩化物含有量の試験方法による。

○無収縮モルタル

混和材	セメント系（酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート等によって膨張する性質を利用するもの）とする。
セメント	JIS R 5210（ポルトランドセメント）による普通又は早強ポルトランドセメントとする。
砂	土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選されたものを絶対乾燥状態で使用する。
配合比	（各重量比） （セメント＋混和材）：砂＝１：１

○無収縮モルタルの品質及び試験方法

コンシステンシー	Ｊロートによる流下時間 練混ぜ完了から３分以内の値は　８±２秒
ブリージング	練混ぜ２時間後のブリージング率：２．０％以下
凝結時間	凝結開始時間　１時間以上 終結時間　１０時間以内
無収縮性	材齢７日　収縮しないこと
圧縮強度	材齢３日　25.0 N／mm²以上 材齢２８日　45.0 N／mm²以上
付着強度	材齢２８日　3.0 N／mm²以上
塩化物量	０．３０kg／m³以下
試験方法	(1)日本道路公団規格（JHS）「無収縮ﾓﾙﾀﾙ品質管理試験方法」312-1999による。 (2)塩化物量は、JIS A 5308「ﾚﾃﾞｨｰﾐｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ」の9.6塩化物含有量の試験方法による。

25. あと施工ｱﾝｶｰの材料

あと施工アンカーの材料 (8.2.4)
・金属系アンカー（耐震補強用）
※接着系アンカー
接着剤の品質　※有機系　・
アンカー筋の種類　※鉄筋コンクリート用棒鋼　・全ネジボルト
カプセル型の施工による分類　※回転・打撃式　・打込み式

26. あと施工ｱﾝｶｰの穿孔

穿孔前の埋込み配管等の探査 (8.11.2)
範囲　※あと施工アンカー施工部分全て　・図示
方法　※探査器により探査し、配管等の位置の墨出を行う　・はつり出しによる

27. あと施工ｱﾝｶｰの施工確認試験

アンカー筋　※行う（確認強度は図示による） (8.11.5)
・行わない

28. 断熱材兼用型枠

種　　類		施工箇所	厚さ(mm)	品質等
・断熱材兼用型枠	・木質系 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ系 ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系	※壁（図示の範囲） ・	※４０以下 ・	断熱抵抗 =厚さ/熱伝導率 =0.676(㎡・k!/w)以上
		製造所　建設技術評価「建築物の断熱材兼用型枠工法の開発」において、評価を取得したもの		

8-2 耐震改修工事

1. 打増し壁に用いるシアコネクタ

現場打ちコンクリート壁の打増し部に用いる既存部とのシアコネクタ (8.2.4)
種類　※「23　あと施工アンカーの材料」による
間隔(mm)　※500×500　・図示

2. 増設・補強工事のコンクリートの打込み

工法の種類 (8.19.8)(8.21.5)
流し込み工法または圧入工法

3. 柱補強

溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法 (8.21.5)
柱頭柱脚の隙間部間の型枠
※ポリスチレンフォーム保温材等を埋込む　・図示

4. 連続繊維シート巻き

材料・形状 (8.2.11)
採用した工法の規定を満足するもの
材質
引張り強度（含浸硬化後）
・2500N/mm²以上　・3000N/mm²以上
ヤング係数（含浸硬化後）
・2.35×10⁴N/mm²程度　・2.00×10⁴N/mm²程度
工法 (8.21.7)
※（財）日本建築防災協会の評価を受けた工法
・
下地調整
仕上げモルタルの除去 (8.21.7)
※行う　・行わない
柱の隅角部の面取り (8.21.7)
※工法の評価内容による

5. スリットの施工

スリット部の配管等の探査 (8.22.2)
※探査機により探査し、配管等の位置の墨出を行う
・はつり出し

9 環境配慮（グリーン）改修工事

1. アスベスト含有分析調査

分析による確認　・下表による　・図示 (9.1.1)

材　料　名	調査方法（1材料あたりの試料数）	分析を行う箇所	備　考
	※定性分析（※３　・　） ・定量分析（※３　・　）	※図示 ・仕上表による	
	※定性分析（※３　・　） ・定量分析（※３　・　）	※図示 ・仕上表による	

分析方法
JIS A1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による
分析結果については、監督職員に提出すること。

2. アスベスト粉じん濃度測定

アスベスト粉じん濃度測定 (9.1.1)
測定場所　※図示
測定点　※図示

アスベスト粉じん濃度測定方法
アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K3850-1空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による。
測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

3. ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付け材の除去（レベル1）

アスベスト含有吹付け材の除去方法 (9.1.3)
解体共仕6.3.2によるほか、部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様で監督職員の承諾するものとする。
除去物及び汚染物質等
※密封処理（二重袋梱包）
隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタ等についても密封処理を行う。

4. ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材等の除去（レベル2）

アスベスト含有保温材等の除去方法 (9.1.4)
解体共仕6.4.2によるほか、部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様で監督職員の承諾するものとする。
除去物及び汚染物質等
※密封処理（二重袋梱包）
隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタ等についても密封処理を行う。

5. ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形ｼｰﾄの除去（レベル3）

アスベスト含有成形シートの除去方法 (9.1.5)
解体共仕6.5.2によるものとする。

6. 外断熱改修工事

断熱材の種類 (9.3.2)

材料名		厚さ(mm)
・ビーズ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ（ノンフロン）	・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ（ノンフロン）	
・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（ノンフロン）	・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ	
・ﾛｯｸｳｰﾙ	・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	

外装材の種類 (9.3.2)

・	防火性能	

既存外装の仕上材の撤去　・有り　・なし (9.3.3)
下地面の清掃及び下地調整　※断熱材製造所の指定する仕様
通気層　・有り（　　mm）　・なし (9.3.4)
試験施工、工法及び品質は、確認できる試料を提出し監督員の承諾を受ける
特記なき事項は、製造所の仕様による

7. ガラス改修工事

複層ガラスの厚さ　建具表による (9.4.2)
断熱性・日射遮へい性による区分　※Ｕ３－１　・Ｕ３－２

8. 屋上緑化改修工事

植栽基盤及び材料 (9.6.1)
・屋上緑化軽量システム
芝及び地被類の樹種並びに種類等　※図示　・

9. アスファルト舗装改修工事

舗装材料 (9.7.4)(表9.7.5)
※再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）
・クラシャラン（Ｃ－４０）又はクラッシャランスラグ（ＣＳ－４０）

遮断層及び凍上抑制層の材料
・遮断層　※川砂、海砂及び良質な山砂　・ (9.7.3)
厚さは図示
・凍上抑制層　※再生クラッシャラン　・クラシャラン　・切り込み砂利　・砂
厚さは図示
盛土に用いる材料 (9.7.3)(表9.7.1)
・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種
路床安定処理
※添加材料による安定処理 (9.7.3)(表9.7.3)
種類　・普通ポルトランドセメント　・フライアッシュセメントＢ種　・高炉セメントＢ種
・生石灰（　　）　・消石灰（　　）
添加量　Kg/m³（目標ＣＢＲ　※５以上　・　　）
路床土の支持力比試験　※行う（※乱した土　・乱されない土）
路床締固め度の試験　※行う
アスファルト混合物　車道部　※改質アスファルトⅠ型 (9.7.6)(表9.7.7)
歩道部　※ストレートアスファルト
アスファルト混合物等の抽出試験　※行わない　・行う (9.7.9)

10 工事現場の環境改善・建設副産物及びISO14001関係

①工事現場の環境改善について

工事現場のイメージアップ
・仮囲い周辺の美化　・
地域住民への情報提供
・完成予想図の設置　・情報掲示板の設置　・パンフレットの作成
地域住民とのコミュニケーション
・現場見学会の開催　・
住民に対する災害防止関係
・現場出入口周辺への誘導員の配備　・

②産業廃棄物の取扱いについて

(1)解体工事を伴う場合は、別添の解体工事仕様書によること。
(2)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に行うこと。
(3)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施行前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図を監督員に提出すること。
(4)しゅん工したときは、積込み状況の写真、処分状況の写真、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並びにE票の写しを監督員に提出すること。
（ B2票及びD票はﾏﾆﾌｪｽﾄ交付90日（特別管理産業廃棄物は60日）、E票は180日以内に提出するものとし、工期内に提出できない場合は、監督員と協議すること。）

③再生資源利用促進計画書等について

「再生資源の利用の促進に関する法律」（以下「リサイクル法」という。）に基づき、請負者は、工事の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を提出し、監督員の承諾を受けること。
また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を提出すること。

対象工事：リサイクル法に規定する一定規模以上の工事又は工事規模が１千万円以上の工事

④ＩＳＯ 14001関係

(1)現場で使用する機械は、低騒音、低振動、低排ガス型施工機械とすること。
(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。
(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。
(4)地盤改良によって、周辺への水質、土壌など地下水に影響を与えるおそれがある場合は監督職員と協議を行うこと。
「参考資料」：平成12年３月24日付、建設省技調発第49号、同営建発第10号（改正平成13年4月20日）
「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」
(5)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

⑤過積載の禁止

資機材の運搬にあたっては、運搬車両の最大積載量を把握し過積載を行わないよう計画すること。また、飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

11 その他

①保険等

(1)本建築引渡しまで請負者は工事目的物、工事材料等について火災保険を掛けなければならない。
(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その負担は請負者とする。

②その他

(1)暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。
(2)　工事請負額が５００万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の登録をすること。
（ただし工事請負代金額５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録するものとする。）
登録する場合は、あらかじめ監督職員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター（JACIC）に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。
なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
① 工事受注時　契約締結後１０日以内
② 登録内容の変更時　変更契約締結後１０日以内
③ 工事完成時　工事完成後１０日以内
（　連絡先：（財）日本建設情報総合センター　℡03-3505-2973　）
(3)下請負契約締結後、速やかに下請人通知書を提出すること。
(4)現場施行体制において、請負者は施工体制台帳を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、監督職員に写しを提出すること。
また、工事現場における施工の分担関係を明示した「施工体系図」を作成し、これを工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。
※施工体制台帳に記載すべき内容
・建設業法施行規則　第１４条の２第１項に掲げる事項
・安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名
(5)下記業種等については、建設工事に関連性をもち、元請負人の指揮、調整のもと行われるものであるため施工体制台帳、施工体系図、契約書及び下請負人通知書等整備すること。また、下記業種同等と考えられるものについても、同様に整備すること。
・交通整理員、ガードマン
・産業廃棄物処理業者
・ダンプ運転（１人親方のダンプ運転手）
・１日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約
・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等日々の単価契約で行っているもの
・クレーン等の重機オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合
・他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合（臨時雇用関係である場合を除く）
(6)本工事について、公共工事労務費調査、資材調査、建設副産物実態調査等の調査依頼を受けた場合は、これに協力すること。
(7)施行途中において、検査担当職員及び発注機関の長が指定する職員による、抜打ち検査を実施する場合においては、これに協力すること。

工事名
令和８年度（債務負担行為）
堀金総合福祉センター大規模改修工事

検　印　欄

図面名称
建築工事改修特記仕様書　４

年月日
2026・03

図面番号
A-04

案内図



工事場所:安曇野市堀金烏川2132-4

仮設工事内容

■ 指定仮設工事

- 仮囲い　：成形鋼板　H=3m 1期工事、2期工事、3期工事　（仮設図参照）
- ゲート　：ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ　W=6m　W＝3m　（仮設図参照）
- 仮囲い出入口戸　：鋼製建具　W900*H2000　ﾃﾝｷｰ錠付き
- ガードフェンス　：W1800*H1800 直列　仮設ﾄｲﾚ目隠し部：目隠しｼｰﾄ張仕様
- ゴムマット敷　：2000*1000　t 15
- 什器備品移設・復旧費　：普通作業員　Ⅰ期　30人　Ⅱ期　30人　Ⅲ期　20人　想定
- 警備保障ｼｽﾃﾑ変更工事　：機器仮外し、復旧　各工期毎
- 交通誘導員　：Ⅰ期　400人　Ⅱ期　500人　Ⅲ期　600人　想定
- 化学物質濃度測定　：VOC検査　ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 事前事後各1回 場所は協議による
- 仮設間仕切り　：Ⅱ期工事　職員玄関ﾎｰﾙ工事時　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ設置

■ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有外部材料　レベル3

- 軒天井　石綿ｹｲｶﾙ板　：老人福祉ｾﾝﾀｰ、保健ｾﾝﾀｰ　軒天井部
- 屋根防水ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　：老人福祉ｾﾝﾀｰ、保健ｾﾝﾀｰ　屋根瓦下地部一今回工事対象外
- 壁ﾓﾙﾀﾙ　：ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置き場
- 天井ﾓﾙﾀﾙ　：ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置き場

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	案内図･仮設工事内容	NON	2026.03		A-05

改修工事内容・外部仕上表

A 外部改修工事

凡例　KM：既存のままを示す　KT：既存撤去処分を示す　R-3：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3を示す(解体時、対応養生)

記号	部位名		工事内容
A-1	外壁腰壁　RC下地ﾀｲﾙ貼	既存	RC造　炻器質小口ﾀｲﾙ貼
		改修	全面浮き確認調査+浮き部分補修（全体の2割弱想定）：ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入16本/m2　水循環式無振動ﾄﾞﾘﾙ使用＋欠損部補修（50m2想定）：、下地処理+新規ﾀｲﾙ貼+全面高圧水洗浄+全面防水材塗布（参）ｾﾌﾞﾝｹﾐｶﾙ SS-T工法
A-2	外壁　ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付	既存	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付
		改修	下地処理+高圧水洗浄+全面水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ吹付　＊ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ浴室　目隠し塀共
A-3	基礎見ｴ掛り	既存	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ仕上
		改修	高圧水洗浄
A-4	屋根瓦葺き　ﾀｲﾌﾟA ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・かえでの家・管理棟	既存	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地+ｱｽﾌｧﾙﾄR.＋横桟+和瓦葺き
		改修	既存防水紙、横桟撤去+ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ+横桟新設＋既存瓦耐震改修　棟、谷等役物共
A-5	屋根瓦葺き　ﾀｲﾌﾟB 老人福祉ｾﾝﾀｰ・保健ｾﾝﾀｰ	既存	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地+ｱｽﾌｧﾙﾄR.＋ﾀﾃ桟30*90+横桟+和瓦葺き
		改修	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地+ｱｽﾌｧﾙﾄR.＋ﾀﾃ桟30*90+新規野地板t12＋新規横桟+既存瓦耐震改修　棟、水切り役物共　＊ｶﾞﾗｽ瓦ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ2ヶ所撤去、瓦葺き改修
A-6	屋根軒先板金葺き ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・かえでの家・管理棟	既存	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板横葺き
		改修	既存板金屋根　高圧水洗浄+下地処理 RC種+対候性塗料DPﾇﾘ　C種1級　瓦と板金屋根との取り合い部の内樋：既存SUS樋　高圧水洗浄
A-7	屋根ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ 4ヶ所	既存	ｱﾙﾐｻｯｼﾌﾚｰﾑ　ﾍﾟｱｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ
		改修	ｶﾞﾗｽ撤去　既存ﾌﾚｰﾑ+胴縁C-100*50*20@600+野地板　硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ25+ｱｽﾌｧﾙﾄR.22kg+ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4横葺き　板金役物:ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板ｔ0.4加工
A-8	軒天井 A ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・かえでの家・管理棟	既存	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放+ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付と木製垂木+化粧野地板の2段構成
		改修	ｺﾝｸﾘｰﾄ部：A-2改修内容　木製部：下地処理の上木材保護塗料ﾇﾘ
A-9	軒天井 B 老人福祉ｾﾝﾀｰ・保健ｾﾝﾀｰ	既存	LGS＋石綿ｹｲｶﾙ板ｔ6 (R-3)　AEP
		改修	LGS (KM)＋既存石綿ｹｲｶﾙ板ｔ6 ＋　EPﾇﾘ
A-10	外部鉄部 車寄せ屋根	既存	老人福祉ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・保健ｾﾝﾀｰ　車寄せﾎﾟｰﾁ鉄部屋根、屋根裏、柱、梁　SOPﾇﾘ
		改修	同上箇所　高圧水洗浄+素地こしらえRB種＋耐候性塗料DP C種 1級 ﾇﾘ
A-11	外部鉄部 折板屋根･柱 保健ｾﾝﾀｰ西車寄せ	既存	折板：既製品色　柱：SOP塗
		改修	折半・柱共　高圧水洗浄+素地こしらえRB種＋耐候性塗料DP C種 1級 ﾇﾘ
A-12	竪樋	既存	WGPΦ100　SOP塗
		改修	高圧水洗浄+素地こしらえRB種＋耐候性塗料DP C種 1級 ﾇﾘ
A-13	軒樋 老人福祉ｾﾝﾀｰ・保健ｾﾝﾀｰ	既存	板金加工品＋SOP塗　OPﾇﾘ 竪樋：鋼管一部塩ビ管　OPﾇﾘ　*保健ｾﾝﾀｰ　ｷｬﾉﾋﾟｰ折板：下部断熱材KT共
		改修	高圧水洗浄+素地こしらえRB種＋耐候性塗料DP C種 1級 ﾇﾘ
A-14	金属製ｻｯｼ ｶﾞﾗｽ	既存	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・かえでの家・管理棟：ﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾙﾐｻｯｼ　老人福祉ｾﾝﾀｰ・保健ｾﾝﾀｰ：単枚ｶﾞﾗｽｱﾙﾐｻｯｼ
		改修	単枚ｶﾞﾗｽｱﾙﾐｻｯｼ部：ｶﾊﾞｰ工法ｻｯｼに更新　一部ﾍﾟｱｶﾞﾗｽに更新
A-15	その他外部金属部	既存	電気盤、設備機器、プロパン置き場ﾒｯｼｭ戸等鉄部
		改修	高圧水洗浄+下地処理 RC種+対候性塗料DPﾇﾘ　C種1級
A-16	ｼｰﾘﾝｸﾞ	既存	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞ（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾅｼ）　外部　金属製建具廻り4周　15*10　ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ・金属屋根水切り壁取合い部　15*10
		改修	上記既存ｼｰﾘﾝｸﾞ　KT　の上新規ｼｰﾘﾝｸﾞ（変性ｼﾘｺﾝ）既存同寸法充填
A-17	その他	改修	館名表示板の鉄骨ﾌﾚｰﾑ部塗装：上記鉄部塗装に準じる
			館名表示板に設置：切り抜き文字　老人福祉ｾﾝﾀｰ入口上部

B 外部車庫(S造)改修工事

B-1	外壁	既存	基礎立上：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り
		改修	全面高圧水洗浄 基礎部はそのまま　壁：下地処理　C-1+ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ吹付
B-2	板金屋根 板金金物・ｼｬｯﾀｰ3方枠	既存	屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板横葺き　軒樋：ｱｲｱﾝ樋　竪樋：板金樋Φ75　呼び樋塩ビ管Φ100
		改修	既存全面高圧水洗浄 ＋ 素地こしらえRB種 ＋ 耐候性塗料DP C種 1級 ﾇﾘ　＊軒天井ｹｲｶﾙ板：素地拵え+EPﾇﾘ
B-3	金属製建具	既存	手動ｽﾁｰﾙ軽量ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ
		改修	ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ更新　電動仕様

C 外構改修工事

C-1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事-1		既存ｱｽﾌｧﾙﾄ（密粒度）表層材ｔ50撤去処分の上　車止め：既存ｺﾝｸﾘｰﾄ車止め撤去 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ表層材ｔ50新設　路盤不陸調整共　白線引き　撤去品一部再設置＋新規車止め設置	C-6	保健ｾﾝﾀｰ ｱﾌﾟﾛｰﾁ改修工事	既存　ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石（現場打120＊200）＋ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去処分　ﾛｰﾀﾘｰ花壇撤去：縁石同左+切断済樹木伐根処理 新規ｱﾌﾟﾛｰﾁ：土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ120（鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200）+ﾓﾙﾀﾙ下地磁器150角貼　縁石：ｺﾝｸﾘｰﾄ120*300
C-2	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事-2		既存　未舗装道路 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A-5-15新設	C-7	側溝更新工事	既存　180*180　ｺﾝｸﾘｰﾄ製品　撤去処分 既存更新　ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝　180*180　蓋ﾅｼ
C-3	ｽﾛｰﾌﾟ工事		【C-3-1】厨房搬入部新設　W1.8mL（平1mｽﾛｰﾌﾟ1.2m）【C-3-2】かえでの家物入部新設W1.2m*L（平1.2mｽﾛｰﾌﾟ3m） 土間ｺﾝｸﾘｰﾄｔ120打設　同時鏝押ｴ　鉄筋D10ﾀﾃﾖｺ@200　既存ｺﾝｸﾘｰﾄにﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ打込の上鉄筋緊結	C-8	中庭・園庭改修工事	【C-8-1】 園庭：遊具　ﾌﾞﾗﾝｺ、ｻｰｸﾙ撤去処分　【C-8-2】 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎増設工事　【C-8-3】 芝貼補修100m2 【C-8-4】 中庭：遊歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装更新　C-1に準ずる　【C-8-5】植栽整備
C-4	縁石工事		C-4-1 既存縁石撤去　現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ　120*200 C-4-2 新規ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石　現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ　150*300　天端：同時ｺﾃ押ｴ	C-9	点字誘導表示設置	ｱｽﾌｧﾙﾄ部：300角平板ﾌﾞﾛｯｸ　W300　1列敷並べ ﾀｲﾙ部　：300角誘導ﾀｲﾙ貼　既存150角ﾀｲﾙ撤去の上ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙ貼　W300　1列
C-5	ﾌｪﾝｽ設置工事		ﾌｪﾝｽ 目隠しﾌｪﾝｽ　H1.84　ﾙｰﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ（参）ｱｻﾋｽﾁｰﾙ　LV-1800 扉：700*1800　2ヶ所 基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ現場打　W200*H400　支柱ｽﾘｰﾌﾞ@2000	C-10	サイン工事	自立掲示板　2ヶ所　ｱﾙﾐ製和風ﾀｲﾌﾟ（参）ACE　ﾎﾞｽﾃｰｼﾞ　PKA-H型
				C-11	植栽工事	保健ｾﾝﾀｰｱﾌﾟﾛｰﾁに絡む樹木、老人福祉ｾﾝﾀｰ浴室目隠しﾌｪﾝｽ工事のからむ樹木　伐採伐根　敷地内樹木枝払い

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修工事内容･外部仕上表	NON	2026.03		A-06

改修工事内容・内部仕上表 1

I 期工事【デイサービスセンター】

凡例　KM ：既存のままを示す　KT ：既存撤去処分を示す　R-3 ：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3を示す（解体時、対応養生）

ｶｰﾃﾝ凡例：○ー一般品　●ーｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ　△ーｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ

階	室名		床	巾木	腰壁	壁	廻縁	天井	天井高	ｶｰﾃﾝ	ﾚｰｽ	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	備考
デイサービスセンター	風除室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地150角ﾀｲﾙ貼	150角ﾀｲﾙ	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	塩ビ製	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ	2,600				受付窓口撤去の上 一般壁とする
		改修	KM 建具撤去部解体の上同上ﾀｲﾙで復旧	KM	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	天井専用ｱﾙﾐ製	KT　LGS+ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り	同上				
	玄関	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				K-1 K-2
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	ホール・廊下	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○			職員更衣室2新設
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○			ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ塞ぎ新規天井設置
	デイルーム	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2.5/10勾配	○	○		ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部塞ぎ新規天井　　C-1・K-4
		改修	仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄｰ部塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	仕上KTﾋﾞﾆｸﾛ貼（一部新規PB9.5下地）	同上	○	○		物入：建具調整 内部KM
	ﾃﾞｲﾙｰﾑ（畳部）	既存	鋼製床束+ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ＋床暖ﾊﾟﾈﾙ＋床暖畳敷ｔ25	木製畳ﾖｾ			木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○	○		押入：建具調整 内部KM 既存家具一部切断撤去+K-3
		改修	KT+ﾓﾙﾀﾙ金鏝ｔ30+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H60 CLﾇﾘ			KM	仕上KTﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		既存障子：KT
	職員詰所	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○	○		壁ﾌｶｼ部：LGS50+PB12.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼
		改修	仕上KT　ｱｸｾｽﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	仕上KTﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	静養室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○	○		脚付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　ｶｰﾃﾝ：病室用ｶｰﾃﾝ
		改修	仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	仕上KTﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	厨房	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ビシート2.0貼	塩ビｼｰﾄ巻上H90	ﾓﾙﾀﾙ一部防水PBｔ15　吹付ﾀｲﾙ		ｱﾙﾐ製底目ﾀｲﾌﾟ	ｹｲｶﾙ板t6目透し+吹付ﾀｲﾙ	2,600				KS-1　壁ﾌｶｼ部：LGS50＋耐水PB12.5＋吹付ﾀｲﾙ
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	KM ﾗｲﾆﾝｸﾞ 壁ﾌｶｼ部LGS+耐水PB12.5+吹付ﾀｲﾙ（壁全面）		塩ビ製	KT LGS+ｹｲｶﾙ板目透しｔ6+EPﾇﾘ	同上				ﾗｲﾆﾝｸﾞ新設　ｱﾙﾐﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟΦ150　7ヶ所
	前室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝　長尺塩ビシート2.0貼	塩ビｼｰﾄ巻上H90	PB12.5+ｸﾛｽ貼		木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	既存ｸﾛｽ KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		KM	既存ｸﾛｽ KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	更衣室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝　長尺塩ビシート2.0貼	塩ビｼｰﾄ巻上H90	PB12.5+ｸﾛｽ貼		塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				既存壁撤去
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整＋ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	既存ｸﾛｽ KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼一部pb12.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		KT 塩ビ製	KT LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				厨房出入口床：塩ビシート敷800*60　SUS床見切り
	厨房便所	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝　長尺塩ビシート2.0貼	塩ビｼｰﾄ巻上H90	PB12.5+ｸﾛｽ貼		塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	既存ｸﾛｽ KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		KM	既存ｸﾛｽ KT ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	検収室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝　防滑塗床	ｿﾌﾄ巾木H75 R-3	ﾓﾙﾀﾙ一部防水PBｔ15　吹付ﾀｲﾙ		塩ビ製	ｹｲｶﾙ板t6目透し+吹付ﾀｲﾙ	2,600				踏込部床ﾓﾙﾀﾙ撤去ｔ50の上ﾓﾙﾀﾙ仕上（FL-40）
		改修	KT 下地調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼(踏込ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ)	KT ｿﾌﾄ巾木H90	既存の上　吹付ﾀｲﾙ吹付		KM	既存の上　吹付ﾀｲﾙ吹付	同上				床見切SUS40*40
	食品庫	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝　防滑塗床	ｿﾌﾄ巾木H75 R-3	ﾓﾙﾀﾙ一部防水PBｔ15　吹付ﾀｲﾙ		塩ビ製	ｹｲｶﾙ板t6目透し+吹付ﾀｲﾙ	2,600				
		改修	KM	KM	KM		KM	KM	同上				
	介護室・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○	○		受付窓口撤去の上一般壁とする
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KT LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	物置1（旧給湯室）	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地+床暖ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｔ12貼	木製H60 CLﾇﾘ	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材		塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○	○		既存流し台、吊り戸棚撤去
		改修	KT ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上ｔ15+長尺塩ビシート2.0貼	KM+木製H60+OSUﾇﾘ	下地一部KM　流し台撤去後　PB12.5　ﾋﾞﾆｸﾛ全面貼		KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○			入口戸WD-11新設（3方枠共）
	物置2	既存	仕上変更ナシ										
		改修											
	職員更衣室1	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製ー部ｿﾌﾄ巾木R-3	唐松縁甲板t12 H900 一部PB+ｸﾛｽ貼	PB12.5+漆喰調薄付仕上塗材ー部ｸﾛｽ貼	―	PB9.5+ｸﾛｽ貼（ﾎｰﾙ・廊下天井）	2,600				ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ・ｶｰﾃﾝ
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ　ｸﾛｽ：KT+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	―	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○			
	職員更衣室2（新設）	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLﾇﾘ	PB12.5+ｸﾛｽ貼		―	PB9.5+ｸﾛｽ貼（ﾎｰﾙ・廊下天井）	2,600				既存木製ﾛｯｶｰ撤去　　ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ・ｶｰﾃﾝ
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木 H75	LGS+PB12.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		―	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○			内部仕上げ：左記 廊下側：木巾木、腰 唐松板、壁 ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ
	職員男子ﾄｲﾚ	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝　長尺塩ビシート2.0貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	職員女子ﾄｲﾚ	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝　長尺塩ビシート2.0貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	特浴脱衣室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ビシート2.0貼	塩ビｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部塞ぎ新規天井
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	一般脱衣室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ビシート2.0貼	塩ビｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	●			C-4　脚付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	●			既存ﾍﾟﾚｰﾀｰ撤去+壁改修　掃除用具入内設備配管
	汚物処理室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝　長尺塩ビシート2.0貼	塩ビｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	●			ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ・ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	●			
	通路	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	塩ビｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	●			ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ・ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ　　鴨居新設
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	●			
	脱衣室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	塩ビｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ・ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修工事内容・内部仕上表 1	NON	2026.03		A-07

改修工事内容・内部仕上表 2

I 期工事【デイサービスセンター】

凡例　KM ：既存のままを示す　KT ：既存撤去処分を示す　R-3 ：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3を示す（解体時、対応養生）

ｶｰﾃﾝ凡例：○−一般品　●−ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ　△−ｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ

階	室名		床	巾木	腰壁	壁	廻縁	天井	天井高	ｶｰﾃﾝ	ﾚｰｽ	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	備考
デイサービスセンター	ｼｬﾜｰ室	既存	ｱｽ防+ﾓﾙﾀﾙ下地50角ﾀｲﾙ貼	同右	100角ﾀｲﾙ貼　H500	ｱｽﾌｧﾙﾄR. 下地ﾋﾉｷ縁甲板t12防水ﾜｯｸｽ	塩ビ製	ｱｽﾌｧﾙﾄR. 下地ﾋﾉｷ縁甲板t12防水ﾜｯｸｽ	2,600	●			
		改修	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	同右	KT 50角ﾀｲﾙ貼H500	KT　防水紙+ｱﾙﾐﾊﾞｽﾘｯﾌﾟ張	ｱﾙﾐ製	KT　防水紙+ｱﾙﾐﾊﾞｽﾘｯﾌﾟ張	同上	●			
	浴室・ﾄｲﾚ	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	●			
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	●			
	一般浴室	既存	黒御影石貼　ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上	同右	黒御影石600*600*15	ｱｽﾌｧﾙﾄR. 下地ﾋﾉｷ縁甲板t12防水ﾜｯｸｽ	—	ｱｽﾌｧﾙﾄR. 下地ﾋﾉｷ縁甲板t12防水ﾜｯｸｽ	2,600	●			脚付SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ
		改修	KM	同右	KM　ﾗｲﾆﾝｸﾞ部更新	KT　防水紙+ｱﾙﾐﾊﾞｽﾘｯﾌﾟ張	ｱﾙﾐ製	KT　防水紙+ｱﾙﾐﾊﾞｽﾘｯﾌﾟ張	同上	●			ｶﾗﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ更新 壁一部配管PS新設
	一般浴槽・介護浴槽	既存	ｱｽ防+ﾓﾙﾀﾙ下地50角ﾀｲﾙ貼	同右	50角ﾀｲﾙ貼								浴槽ﾎﾞｰﾀﾞｰ御影石：特殊清掃　ｶﾙｷｵﾄｼ
		改修	仕上KT　ﾓﾙﾀﾙ下地50角ﾀｲﾙ貼	同右	仕上KT　ﾓﾙﾀﾙ下地50角ﾀｲﾙ貼								ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
	特殊浴室	既存	黒御影石貼　ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上	同右	黒御影石600*600*15	ｱｽﾌｧﾙﾄR. 下地ﾋﾉｷ縁甲板t12防水ﾜｯｸｽ	—	ｱｽﾌｧﾙﾄR. 下地ﾋﾉｷ縁甲板t12防水ﾜｯｸｽ	2,600	●			直付SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ
		改修	KM	同右	KM	KT　防水紙+ｱﾙﾐﾊﾞｽﾘｯﾌﾟ張	ｱﾙﾐ製	KT　防水紙+ｱﾙﾐﾊﾞｽﾘｯﾌﾟ張	同上	●			
	女子トイレ	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○●	○		大便器背側ﾗｲﾆﾝｸﾞ新設：LGS50+合板12+唐松板張りH900 OSU
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○●	○		
	仝　前室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				C-3
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				物入内部KM
	男子トイレ	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○●	○		ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS＋合板t12＋化粧ｹｲｶﾙｔ6貼
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○●	○		ﾄｯﾌﾟ　：人工大理石25*120　汚垂石
	仝　前室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				C-2
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	介助トイレ	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	汚物処理室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上H90	唐松縁甲板t12　CLﾇﾘ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H90	KM+OSUﾇﾘ	KM+EPﾇﾘ	KM	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	機械室	既存	ｺﾝｸﾘｰﾄ直押ｴ　防塵塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ張		—	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ張	ｽﾗﾌﾞ下				
		改修	KM	KM	KM			KM	同上				
	消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室	既存	ｺﾝｸﾘｰﾄ直押ｴ　防塵塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ張		—	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ張	ｽﾗﾌﾞ下				
		改修	KM	KM	KM			KM	同上				

仕上工事追記	
・ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ塞ぎ新設天井	：LGS天井下地+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ屋根下：ｳﾚﾀﾝ吹付ｔ50
・ﾄｲﾚ・洗面台ﾗｲﾆﾝｸﾞ	：LGS90+ﾗﾜﾝ合板t12+化粧ｹｲｶﾙ板t6貼　ﾄｯﾌﾟ人口大理石
・厨房ﾗｲﾆﾝｸﾞ	：LGS90+ﾗﾜﾝ合板t12+耐水PB12.5貼+吹付ﾀｲﾙ　ﾄｯﾌﾟSUS t0.8加工
・浴室ｶﾗﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ	：既存撤去　SUS LGS+ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地+御影石ｔ20貼
・職員更衣室 1 内装	：内側　：既存壁は廊下同等仕上　間仕切壁部分はﾋﾞﾆｸﾛ張替え
	：廊下側：腰板唐松縁甲板張り＋上部壁ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ仕上
・職員更衣室 2 内装	：内側　：ﾛｯｶｰ撤去跡壁PB12.5補修、新設間仕切壁は共にﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼
	：廊下側：同更衣室 1
・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　天井開口改修	
：照明既存撤去跡、新規器具付けで開口長さ300程穴開き箇所下地､ﾎﾞｰﾄﾞ改修 24ヶ所	
・既存木製建具枠、窓額縁はすべて素地こしらえの上OSUﾇﾘとする。	
・設備、電気盤　素地こしらえの上SOPﾇﾘとする。	

仕上材料特記	
・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 500角ｔ6	（参）東リGA-400（上代 5400円/m2）同等品　2色市松貼り
・長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ　ｔ2.0	（一般）（参）田島　ﾊﾟｰﾏﾘｭｰﾑ　ｔ2.0　同等品
・長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ　ｔ2.0	（脱衣室）同上　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
・ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙ	（参）田島　ｳｯﾄﾞﾗｲﾝ　ｔ3　同等品
・ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	AA級程度　　・掲示板ｸﾛｽ：（参）ｻﾝｹﾞﾂ　ｻﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ　同等品
・化粧ｹｲｶﾙ板	（参）ｱｲｶ　ﾙﾅﾗｲﾄHD　ｔ6　同等品
・人口大理石	ﾃﾞｭﾎﾟﾝ　ｺｰﾘｱﾝ　同等品
・小便器　汚垂石	800*600ｔ5.5　（参）LIXIL　ｷﾗﾐｯｸｽﾘﾑ　同等品
・浴室御影石	一般品
・唐松縁甲板	既存腰壁同等品
・床見切り	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄとｼｰﾄ部　（参）ACE　SCM2　検収室踏込み　SUS40*40 HL
・ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	化粧ｹｲｶﾙ板　出隅部　SUS製　（参）創建　LE-1013　同等品

・ｱｸｾｽﾌﾛｱｰ（OAﾌﾛｱ）	（参）未来工業　XS-40ｼｽﾃﾑ　ｔ43　消音ｼｰﾄ共　同等品
・同上ｽﾛｰﾌﾟ	（参）未来工業　XS40-SL5　同等品
・壁、天井　ｱﾙﾐﾊﾟｽﾊﾟﾈﾙ	（参）ﾌｸﾋﾞ　ﾊﾟｽﾊﾟﾈﾙ不燃200　ｔ9.5　同等品
・同上　下地防水紙	（参）ﾌｸﾋﾞ　ﾊﾞﾘｱｴｰｽ+ｱｸﾘﾙ気密防水ﾃｰﾌﾟ　同等品

アスベスト含有材料　全て R-3	
・ソフト巾木（含有みなし）	：職員更衣室1 間仕切り壁巾木
	：検収室
	：食品庫（今回工事対象外）

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修工事内容・内部仕上表２	NON	2026.03				A-08

改修工事内容・内部仕上表 3

Ⅱ期工事【老人福祉センター】

凡例　KM ：既存のままを示す　KT ：既存撤去処分を示す　R-3 ：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3を示す（解体時、対応養生）

ｶｰﾃﾝ凡例：○ー一般品　●ーｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ　△ーｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ

階	室名		床	巾木	腰壁	壁	廻縁	天井	天井高	ｶｰﾃﾝ	ﾚｰｽ	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	備考
老人福祉センター	風除室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地150角ﾀｲﾙ貼	同左立上げH75	唐松縁甲板t12　CLヌリ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	唐松縁甲板t12　CLヌリ	2,150				
		改修	KM 建具撤去部解体の上同上ﾀｲﾙで復旧	KM	KM OSUヌリ	KM EPヌリ	KM	KT　LGS+ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り	同上				
	玄関	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地150角ﾀｲﾙ貼	木製 H60 CLヌリ	唐松縁甲板t12　CLヌリ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2.5/10勾配				既存下駄箱扉撤去整備　K-8・9
		改修	KM 建具撤去部解体の上同上ﾀｲﾙで復旧	KM OSUヌリ	KM OSUヌリ	KM EPヌリ	KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	ホール	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	唐松縁甲板t12　CLヌリ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2.5/10勾配	○	○		天井中央水銀灯撤去跡　LGS補強PB張り
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM OSUヌリ	KM EPヌリ	KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	事務室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	唐松縁甲板t12　CLヌリ　H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○	○		
		改修	仕上KT　ｱｸｾｽﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM OSUヌリ	KM EPヌリ	KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	渡り廊下	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	唐松縁甲板t12　CLヌリ　H900	ｻｯｼｶﾞﾗｽ	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○	○		
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM OSUヌリ	KM	KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	職員休憩室	既存	鋼製床束+ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ+床暖ﾊﾟﾈﾙ+床暖畳敷t25	畳ヨセ	ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,420	○			ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ内部仕上：壁仕上同等　押入、物入内部：KM
		改修	床暖畳撤去 ﾗﾜﾝ合板t24+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM	KM EPヌリ	KM EPヌリ	KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				木星建具改修：建具表参照
	相談室1	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	唐松縁甲板t12　CLヌリ　H900	ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○	○		
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM OSUヌリ	KM EPヌリ	KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	相談室2	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	唐松縁甲板t12　CLヌリ　H900	ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○	○		
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM OSUヌリ	KM EPヌリ	KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	授乳室 （新設）	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	唐松縁甲板t12　CLヌリ　H900	ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	—	○	○		仕切：P-1ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ　　流し台：KS-3
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM OSUヌリ	KM EPヌリ	KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	—	○	○		
	談話コーナー	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	唐松縁甲板t12　CLヌリ　H900	ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600	○	○		ﾛﾋﾞｰとの仕切ｶｰﾃﾝ：ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ天井直付
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM OSUヌリ	KM EPヌリ	KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	通路	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	唐松縁甲板t12　CLヌリ　H900	ﾓﾙﾀﾙ一部PB下地ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				事務室との仕切：ｱｺｰﾃﾞｵﾝW1600*ｈ2600両引分け
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM OSUヌリ	KM EPヌリ	KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	△			K-11
	湯沸室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝+長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼	ｿﾌﾄ巾木H100 R-3	ﾓﾙﾀﾙ一部PB＋漆喰調薄付仕上塗材		塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,400				
		改修	KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H90	KM 吹付ﾀｲﾙ		KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	男子洗面	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材		塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				K-10
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM EPヌリ		KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	男子更衣室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材		塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM EPヌリ		KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	女子洗面	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材		塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				K-10
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM EPヌリ		KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	女子更衣室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製 H60 CLヌリ	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材		塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUヌリ	KM EPヌリ		KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	相談室 3	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木H75	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		塩ビ製	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600			○	
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KT ｿﾌﾄ巾木 H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		KM	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修工事内容・内部仕上表３	NON	2026.03		A-09

改修工事内容・内部仕上表 4

Ⅱ期工事【老人福祉センター・かえでの家】　　凡例　KM：既存のままを示す　KT：既存撤去処分を示す　R-3：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3を示す(解体時、対応養生)　　ｶｰﾃﾝ凡例：○ー一般品　●ーｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ　△ーｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ

階	室名		床	巾木	腰壁	壁	廻縁	天井	天井高	ｶｰﾃﾝ	ﾚｰｽ	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	備考
老人福祉センター	洗濯室（新設）	既存	床暖・ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木 H75	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放+EP		―	しな合板張り OSﾇﾘ	勾配天井				洗濯機置き場:床嵩上H150 棚板:ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt25 2ヶ所
		改修	KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	廊下側:ﾀﾓ練付合板t6 OSUﾇﾘ 内側:同壁	PB下地外側ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ吹付 内側吹付ﾀｲﾙ	塩ビ製	LGS+ｹｲｶﾙ板目透し張り+EPﾇﾘ	2,400				ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ﾄｯﾌﾟｰﾎﾞｽﾄﾌｫｰﾑｔ19、壁ー化粧ｹｲｶﾙ板ｔ6
	多目的トイレ	既存	床暖・ﾓﾙﾀﾙ下地長尺塩ビシート貼	ｿﾌﾄ巾木 H75	ﾓﾙﾀﾙ金鏝+多彩塗料ﾇﾘ		塩ビ製	ｹｲｶﾙ板t6目透張り+EPﾇﾘ	2,350				壁ﾌｯｸ 2ヶ所
		改修	KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	KM+EPﾇﾘ		KT 塩ビ製	KT LGS+ｹｲｶﾙ板目透し張り+EPﾇﾘ	同上				
	男子トイレ	既存	床暖・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼(FL-50)手洗部ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木 H75	ﾓﾙﾀﾙ下地100角ﾀｲﾙ貼	上部（1800以上）ﾓﾙﾀﾙ金鏝EPﾇﾘ	塩ビ製	PB9目透かし張り+EPﾇﾘ	2,350				和便器撤去跡穴埋:2ヶ所 床框ﾃﾗｿﾞｰ撤去 ﾌﾞｰｽ内ﾌｯｸ:各1ヶ所
		改修	KT ﾓﾙﾀﾙt50ｺﾃ押ｴ+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt2.0貼	ｽﾃﾝﾚｽ複合巾木H75	LGS一部GL下地+耐水PB12.5+化粧ｹｲｶﾙ板t6貼		KT 塩ビ製	KT LGS+ｹｲｶﾙ板目透張り+EPﾇﾘ	同上				小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ：追記欄 汚垂石 SUSｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞC-8
	女子トイレ	既存	床暖・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼(FL-50)手洗部ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木 H75	ﾓﾙﾀﾙ下地100角ﾀｲﾙ貼	上部（1800以上）ﾓﾙﾀﾙ金鏝EPﾇﾘ	塩ビ製	PB9目透かし張り+EPﾇﾘ	2,350				和便器撤去跡穴埋:1ヶ所 床框ﾃﾗｿﾞｰ撤去 ﾌﾞｰｽ内ﾌｯｸ:各1ヶ所
		改修	KT ﾓﾙﾀﾙt50ｺﾃ押ｴ+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt2.0貼	ｽﾃﾝﾚｽ複合巾木H75	LGS一部GL下地+耐水PB12.5+化粧ｹｲｶﾙ板t6貼		KT 塩ビ製	KT LGS+ｹｲｶﾙ板目透張り+EPﾇﾘ	同上				C-7 K-7
	娯楽室	既存	床暖・ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H75CLﾇﾘ	ﾀﾓ練付合板ｔ6 CLﾇﾘ 一部 同壁	PB12＋多彩模様塗料一部ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	―	しな合板張り OSﾇﾘ	勾配天井	○	○		新設壁、天井仕様ー追記欄参照
		改修	仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H75 OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	既存部：KM+EP 新設壁：追記参照	塩ビ製	下欄追記参照	2,600	○	○		
	倉庫 2	既存	仕上変更ナシ										
		改修											
かえでの家	玄関ホール	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝+長尺塩ビシート2.0貼 R-3	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12 CLﾇﾘ H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	唐松縁甲板t12 CLﾇﾘ	2,100				K-5:下駄箱：ｽﾁｰﾙ製 2台
		改修	KT ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt10+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙt3貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KM	KM	同上			○	防火戸新設
	ホール	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝+長尺塩ビシート2.0貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12 CLﾇﾘ H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,600				洗面台 C-5・6
		改修	KT ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt10+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙt3貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KM	KT LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	作業室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地+床暖ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｔ12貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12 CLﾇﾘ H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2.5/10勾配	○	○		ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部塞ｷﾞ新規天井設置 中階手摺撤去+新規壁新設
		改修	KT ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt10+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙt3貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KM	KT LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		配線用壁ﾌｶｼ:LGS50+PB12.5+ﾋﾞﾆｸﾛ貼及び木製架構設置
	食堂	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地+床暖ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｔ12貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12 CLﾇﾘ H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2.5/10勾配	○	○		既存流し台撤去 KS-2:新設流し台、ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ
		改修	KT ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt10+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙt3貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KM	KT LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	倉庫	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｔ12貼	木製H60 CLﾇﾘ	ｼﾅ合板ｔ5.5 着色ｳﾚﾀﾝﾇﾘ	ｼﾅ合板ｔ5.5 着色ｳﾚﾀﾝﾇﾘ	塩ビ製	ｼﾅ合板 OSﾇﾘ	2,600				撤去跡壁新設：LGS+PB12.5+倉庫側:ｼﾅ合板OS 作業室側ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼
		改修	KM	KM	KM	KM 一部LGS+ｼﾅ合板ｔ6+OSﾇﾘ	KM	KM	同上				
	物入（旧ｻﾝﾙｰﾑ）	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙ貼	150角ﾀｲﾙ貼	唐松縁甲板t12 CLﾇﾘ H900	PB12.5＋漆喰調薄付仕上塗材	木製目透50*50	唐松縁甲板t12 CLﾇﾘ	1,900			○	床嵩上:ﾌﾟﾗ束+構造用合板t24+ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5 一般FL1に合せ
		改修	KM 床束による嵩上+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙt3貼	木製H75 OSU	PB12.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	PB12.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KM	KM	同上			○	
	静養室（旧和室）	既存	鋼製床束+ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰ+床暖ﾊﾟﾈﾙ+床暖畳敷t25	畳ヨセ	米松合板H360 CLﾇﾘ	PB12.5+ｸﾛｽ貼	木製目透50*50	PB9.5+ｸﾛｽ貼	2,450	○	○		仕切壁新設:LGS65+PB12.5下地+仕上
		改修	KT+ﾓﾙﾀﾙ金鏝t30+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙt3.0貼	KT木製H60 OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KT 内部ﾋﾞﾆｸﾛ貼、外部作業室同等	KT ｴﾝﾋﾞ製	KT LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上	○	○		
	男子更衣室（旧納戸）	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｔ12貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12 CLﾇﾘ H900	PB12.5+ｸﾛｽ貼	木製目透50*50	PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	2,450				ｶｰﾃﾝ・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
		改修	KT ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt10+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙt3貼	KT ｿﾌﾄ巾木H75	KM+OSUﾇﾘ	既存ｸﾛｽKT ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KM	KM	同上				
	介助トイレ	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｔ12貼	木製H60 CLﾇﾘ	唐松縁甲板t12 CLﾇﾘ H900	PB12.5+ｸﾛｽ貼	木製目透50*50	PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	2,450				
		改修	KT ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt10+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙt3貼	KM+OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	既存ｸﾛｽKT ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KM	KT LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	更衣室1	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｔ12貼	木製H60 CLﾇﾘ	PB12.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		木製目透50*50	PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	2,600				
		改修	KT ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt10+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙt3貼	KM+OSUﾇﾘ	既存ｸﾛｽ KT ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		KM	既存ｸﾛｽ KT ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	更衣室2	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｔ12貼	木製H60 CLﾇﾘ	PB12.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		木製目透50*50	PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	2,600				
		改修	KT ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt10+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙt3貼	KM+OSUﾇﾘ	既存ｸﾛｽ KT ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		KM	既存ｸﾛｽ KT ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				

仕上工事追記

- ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ塞ぎ新設天井　：LGS天井下地+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ屋根下 ｳﾚﾀﾝ吹付ｔ50
- 静養室内装　：内側　既存壁は廊下同等仕上　間仕切壁部分はﾋﾞﾆｸﾛ張替え
  ：廊下側 腰板唐松縁甲板張り＋上部壁ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ仕上
- かえでの家　物入床　：既存床+ﾌﾞﾗ束＋構造用合板t24＋ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5+ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙ貼
- ﾄｲﾚ・洗面台ﾗｲﾆﾝｸﾞ　：LGS90＋ﾗﾜﾝ合板t12＋化粧ｹｲｶﾙ板ｔ6貼　ﾄｯﾌﾟ：人口大理石
- 洗濯室洗濯機置場　：嵩上ｹﾞH150 ﾌﾞﾗ束+構造用合板t24+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼 立上り:ｼｰﾄ巻上
- 洗濯室新規壁仕様　：LGS65+PB12.5下地 外側一腰壁：ﾀﾓ練付合板ｔ6貼 H900 OSUﾇﾘ
  内側一吹付ﾀｲﾙ吹付
- 娯楽室天井下地　：FL+3.0mの位置　C-100*50*20*1.6水平棚組@900
  4周既存ｺﾝｸﾘｰﾄ壁にｱﾝｶｰ固定
- 既存木製建具枠、窓額縁はすべて素地こしらえの上OSUﾇﾘとする。
- 設備、電気盤　素地こしらえの上SOPﾇﾘとする。

仕上材料特記

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 500角ｔ6	（参）東リGA-400（上代 5400円/m2）同等品 2色市松貼り
・長尺塩ビシート ｔ2.0	（一般）（参）田島 ﾊﾟｰﾏﾘｭｰﾑ ｔ2.0 同等品
・長尺塩ビシート ｔ2.0	（脱衣室）同上 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
・ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙ	（参）田島 ｳｯﾄﾞﾗｲﾝ ｔ3 同等品
・ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	AA級程度　・掲示板ｸﾛｽ：（参）ｻﾝｹﾞﾂ ｻﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ 同等品
・化粧ｹｲｶﾙ板	（参）ｱｲｶ ﾙﾅﾗｲﾄHD ｔ6 同等品
・人口大理石	ﾃﾞｺﾎﾞﾝ ｺｰﾘｱﾝ 同等品
・小便器 汚垂石	800*600ｔ5.5 （参）LIXIL ｷﾗﾐｯｸｽﾘﾑ 同等品
・浴室御影石	一般品
・唐松縁甲板	既存腰壁同等品
・床見切り	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄとｼｰﾄ部 （参）ACE SCM2
・ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	化粧ｹｲｶﾙ板 出隅部 SUS製 （参）創建 LE-1013 同等品

・ｱｸｾｽﾌﾛｱｰ（OAﾌﾛｱ）	（参）未来工業 XS-40ｼｽﾃﾑ ｔ43 消音ｼｰﾄ共 同等品
・同上ｽﾛｰﾌﾟ	（参）未来工業 XS40-SL5 同等品
・遮音壁ﾎﾞｰﾄﾞ	（参）ﾀﾞｲｹﾝ 遮音ﾊﾟﾈﾙｔ18.5
・遮音天井ﾎﾞｰﾄﾞ	（参）ﾀﾞｲｹﾝ 遮音ﾊﾟﾈﾙｔ12.5

アスベスト含有材料　全て R-3

- ソフト巾木（含有みなし）：老人福祉ｾﾝﾀｰ 事務湯沸室、通路、相談室3，ﾛﾋﾞｰ、集会室 多目的ﾄｲﾚ、湯沸室
- 長尺塩ビシート：かえでの家 玄関ﾎｰﾙ床
- 壁ｹｲｶﾙ板（含有みなし）：老人福祉ｾﾝﾀｰ 事務湯沸室、湯沸室
- 天井ｹｲｶﾙ板（含有みなし）：老人福祉ｾﾝﾀｰ 男女ﾄｲﾚ、同手洗い、多目的ﾄｲﾚ、湯沸室

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修工事内容・内部仕上表４	NON	2026.03		A-10

改修工事内容・内部仕上表 5

Ⅲ期工事【老人福祉センター】

凡例　KM ：既存のままを示す　KT ：既存撤去処分を示す　R-3 ：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3を示す（解体時、対応養生）

ｶｰﾃﾝ凡例：○ー一般品　●ーｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ　△ーｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ

階	室名		床	巾木	腰壁	壁	廻縁	天井	天井高	ｶｰﾃﾝ	ﾚｰｽ	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	備考
老人福祉センター	ロビー	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製一部ｿﾌﾄH75	ﾀﾓ練付合板ｔ6 CLﾇﾘ 一部 同壁	PB12.5＋多彩模様塗料吹付	塩ビ製	PB9.5+岩綿吸音板張り+EPﾇﾘ	2,600				
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製KMｿﾌﾄKT新規H75	KM OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	廊下	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H75 CLﾇﾘ	ﾀﾓ練付合板ｔ6　CLﾇﾘ	PB12.5＋多彩模様塗料吹付	塩ビ製	PB9.5+岩綿吸音板張り+EPﾇﾘ	2,600				ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部塞ぎ新規天井
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM+OSUﾇﾘ	KM OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				手摺：KM OSU
	職員玄関	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地炻器質ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸH130	ﾀﾓ練付合板ｔ6　CLﾇﾘ	PB12.5＋多彩模様塗料吹付	塩ビ製	PB9.5+岩綿吸音板張り+EPﾇﾘ	2,730				上り框：ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ　60*130　KM
		改修	KM 建具撤去部解体の上同上ﾀｲﾙで復旧	KM	KM OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				下駄箱：木部OSUﾇﾘ
	玄関ホール	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H75 CLﾇﾘ	ﾀﾓ練付合板ｔ6　CLﾇﾘ	PB12.5＋多彩模様塗料吹付	―	しな合板張り　OSﾇﾘ	勾配天井				天井下地組：追記欄参照
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM+OSUﾇﾘ	KM OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	2,600				
	松の間	既存	下地合板t15+床暖ﾊﾟﾈﾙt12+床暖畳t25 FL+120	畳ﾖｾ	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		木製 36*40	杉柾PBt9一部PB9+ﾋﾞﾆｸﾛ貼	勾配天井			○	地板OSU　＊内部木部全てOSUﾇﾘとする。
		改修	床暖畳KT 構造用合板t24+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUﾇﾘ	仕上KT+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		KM+OSU	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	勾配天井	○			障子敷居ｽﾍﾞﾘ新設
	同押入	既存 改修	仕上変更ナシ										
	踏込み	既存	木組下地ｽﾛｰﾌﾟ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H75 CLﾇﾘ	ﾀﾓ練付合板ｔ6　CLﾇﾘ	PB12.5＋多彩模様塗料吹付	塩ビ製	PB9.5+岩綿吸音板張り+EPﾇﾘ	2,600				ｽﾘｯﾊﾟ棚撤去
		改修	KT　新規木製ｽﾛｰﾌﾟ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUﾇﾘ	KM OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				ｽﾛｰﾌﾟ：ｺﾛﾊﾞｼ根太@303+ﾗﾜﾝ合板ｔ12張
	梅の間	既存	下地合板t15+床暖ﾊﾟﾈﾙt12+床暖畳t25 FL+120	畳ﾖｾ	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		木製 36*40	杉柾PBt9一部PB9+ﾋﾞﾆｸﾛ貼	勾配天井			○	地板OSU　＊内部木部全てOSUﾇﾘとする。
		改修	床暖畳KT 構造用合板t24+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUﾇﾘ	仕上KT+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼		KM+OSU	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	勾配天井	○			障子敷居ｽﾍﾞﾘ新設
	同押入	既存 改修	仕上変更ナシ										
	踏込み	既存	木組下地ｽﾛｰﾌﾟ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H75 CLﾇﾘ	ﾀﾓ練付合板ｔ6　CLﾇﾘ	PB12.5＋多彩模様塗料吹付	塩ビ製	PB9.5+岩綿吸音板張り+EPﾇﾘ	2,600				ｽﾛｰﾌﾟ：ｺﾛﾊﾞｼ根太@303+ﾗﾜﾝ合板ｔ12張
		改修	KT　新規木製ｽﾛｰﾌﾟ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUﾇﾘ	KM OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	湯沸室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞt12+多彩模様塗料吹付		塩ビ製	ｹｲｶﾙ板t6目透張り+EPﾇﾘ	2,400				既存流し台、食器棚撤去 新規流し台 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞKS-4
		改修	KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt2.0貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	KM＋吹付ﾀｲﾙ		KT 塩ビ製	KT LGS+ｹｲｶﾙ板目透しｔ6+EPﾇﾘ	同上				
	倉庫 1（新設）	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+長尺塩ビｼｰﾄ2.0貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞt12+多彩模様塗料吹付		塩ビ製	ｹｲｶﾙ板t6目透張り+EPﾇﾘ	2,400				
		改修	KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt2.0貼	KT ｿﾌﾄ巾木H90	KM＋吹付ﾀｲﾙ		KT 塩ビ製	KT LGS+ｹｲｶﾙ板目透しｔ6+EPﾇﾘ	同上				
	機械室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝防塵塗料ﾇﾘ	ﾓﾙﾀﾙ金鏝H200	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ t50貼			ｽﾗﾌﾞ下ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ t50貼	ｽﾗﾌﾞ下				
		改修	KM	KM	KM			KM	KM				
	男子脱衣室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地 竹ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼　踏込:ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H75 CLﾇﾘ	米松練り付け合板ｔ6　OSCL	ｹｲｶﾙ板下地ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	塩ビ製	ｹｲｶﾙ板下地ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	2,450				洗面台撤去　新規洗面台：C-9
		改修	仕上KT ﾓﾙﾀﾙ調整+籐ﾀｲﾙ・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上			○	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去 足拭ﾏｯﾄ(参)ACE ﾛﾝｽﾃｯﾌﾟ吸水ﾏｯﾄ程度
	男子浴室	既存	床暖　ﾓﾙﾀﾙ下地 伊豆の青石貼	同右	ﾓﾙﾀﾙ下地窯変ﾀｲﾙ貼		ｱﾙﾐ製	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100入	2400～			○	用具置場衝立：ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ
		改修	KM	KM	KM　ｶﾗﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ改修（追記欄参照）	一部PS設置壁新設（追記欄参照）	KT ｱﾙﾐ製	KT　LGS+防水紙+ｱﾙﾐﾊﾞｽﾘﾌﾞ張	4000			○	浴槽内ﾀｲﾙ貼替:既存ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 ﾓﾙﾀﾙ下地新規ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼
	女子脱衣室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地 竹ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼　踏込:ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	木製H75 CLﾇﾘ	米松練り付け合板ｔ6　OSCL	ｹｲｶﾙ板下地ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	塩ビ製	ｹｲｶﾙ板下地ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付	2,450				洗面台撤去　新規洗面台：C-10
		改修	仕上KT ﾓﾙﾀﾙ調整+籐ﾀｲﾙ・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KM OSUﾇﾘ	KM+OSUﾇﾘ	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上			○	足拭ﾏｯﾄ（参）ACE　ﾛﾝｽﾃｯﾌﾟ吸水ﾏｯﾄ程度
	女子浴室	既存	床暖　ﾓﾙﾀﾙ下地 ｲﾝﾄﾞ砂岩貼	同右	ﾓﾙﾀﾙ下地窯変ﾀｲﾙ貼		ｱﾙﾐ製	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張　ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100入	2400～			○	用具置場衝立：P-4
		改修	KM	KM	KM　ｶﾗﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ改修（追記欄参照）	一部PS設置壁新設（追記欄参照）	KT ｱﾙﾐ製	KT　LGS+防水紙+ｱﾙﾐﾊﾞｽﾘﾌﾞ張	4000			○	浴槽内ﾀｲﾙ貼替:既存ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 ﾓﾙﾀﾙ下地新規ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼
	集会室	既存	ﾓﾙﾀﾙ金鏝（床暖）+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木　Ｈ75	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	一部しな合板張り　OSCL	木製	有孔シナ合板張一部PBt9+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	3300～	○			窓以外壁収納等ｶｰﾃﾝあり。
		改修	仕上KT　下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KT ｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　一部ﾌｶｼ壁（追記欄参照）		KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	5300	○			
	倉庫 3	既存 改修	仕上変更ナシ										

仕上工事追記	仕上材料特記				
・ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ塞ぎ新設天井　：LGS天井下地+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ屋根下 ｳﾚﾀﾝ吹付ｔ50	・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 500角ｔ6　（参）東リGA-400（上代 5400円/m2）同等品　2色市松貼り			アスベスト含有材料　全て R-3	
	・長尺塩ビシート　t2.0　（一般）（参）田島　ﾊﾞｰﾏﾘｭｰﾑ　t2.0　同等品				
・浴室ｶﾗﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ　：既存撤去　SUS LGS+ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地+御影石ｔ20貼	・長尺塩ビシート　t2.0　（脱衣室）同上　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ				
・浴室壁PS新設　：SUS製 LGS50+ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地 窯変ﾀｲﾙ貼	・ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙ　（参）田島　ｳｯﾄﾞﾗｲﾝ　t3　同等品				
・浴室特殊ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ　：浴槽ﾎﾞｰﾀﾞｰ御影石の湯垢ｵﾄｼ	・ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　AA級程度　・掲示板ｸﾛｽ：（参）ｻﾝｹﾞﾂ　ｻﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ　同等品				
	・化粧ｹｲｶﾙ板　（参）ｱｲｶ　ﾙﾅﾗｲﾄHD　t6　同等品				
・松・梅の間入口ｽﾛｰﾌﾟ　：ｺﾛﾊﾞｼ根太@303+ﾗﾜﾝ合板t12張り+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	・人口大理石　ﾃﾞｭﾎﾟﾝ　ｺｰﾘｱﾝ　同等品				
・廊下(浴室前)天井下地　：FL+3.0mの位置　C-100*50*20*1.6水平棚組@900	・浴室御影石　一般品				
4周既存ｺﾝｸﾘｰﾄ壁にｱﾝｶｰ固定	・天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ　（参）ACE RA15-3 ｼﾙﾊﾞｰ色　同等品				
・既存木製建具枠、窓額縁はすべて素地こしらえの上OSUﾇﾘとする。					
・設備、電気盤　素地こしらえの上SOPﾇﾘとする。					

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修工事内容・内部仕上表５	NON	2026.03		A-11

改修工事内容・内部仕上表 6

Ⅲ期工事【保健センター】

凡例　KM ：既存のままを示す　KT ：既存撤去処分を示す　R-3 ：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3を示す(解体時、対応養生)

ｶｰﾃﾝ凡例：○ー一般品　●ーｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ　△ーｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ

階	室名		床	巾木	壁	廻縁	天井	天井高	ｶｰﾃﾝ	ﾚｰｽ	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	備考
保健センター	風除室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地炻器質ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼	小口ﾀｲﾙ一部ｱﾙﾐｻｯｼ	小口ﾀｲﾙ貼一部ｱﾙﾐｻｯｼ	塩ビ製	PB+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	勾配天井				
		改修	KM 建具撤去部解体の上同上ﾀｲﾙで復旧	KM	KM	KT ｱﾙﾐ製	KT　LGS+ｱﾙﾐﾏﾊﾞﾝﾄﾞﾚﾙ張	2,600				
	玄関	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地炻器質ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸH135	ﾓﾙﾀﾙ下地吹付ﾀｲﾙ	塩ビ製	PB9.5+岩綿吸音板張+EPﾇﾘ	勾配天井				既存上り框：ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ60*135
		改修	KM 建具撤去部解体の上同上ﾀｲﾙで復旧	KM一部撤去	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	勾配天井				ｽﾛｰﾌﾟ新設(追記欄参照)下駄箱撤去:ｽﾁｰﾙ下駄箱設置
	待合ホール	既存	床暖・ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	PB12.5＋多彩模様塗料吹付	塩ビ製	PB9.5+岩綿吸音板張+EPﾇﾘ	2,600			○	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部塞ぎ新規天井設置
		改修	仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上			○	
	廊下	既存	床暖・ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	PB12.5＋多彩模様塗料吹付	塩ビ製	PB9.5+岩綿吸音板張+EPﾇﾘ	2,600			○	ｽﾘｯﾊﾟ棚　既存撤去、新設　K-12
		改修	仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上			○	
	踏込	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地炻器質ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸH135	PB12.5＋多彩模様塗料吹付	塩ビ製	PB9.5+岩綿吸音板張+EPﾇﾘ	2,735				既存下駄箱：甲板、仕切り板大手　OSUﾇﾘ
		改修	KM 建具撤去部解体の上同上ﾀｲﾙで復旧	KM	KM EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	事務室	既存	床暖・ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	化粧PB9.5（ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝ）	2,600			○	
		改修	仕上KT　ｱｸｾｽﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上			○	
	湯沸室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	化粧PB9.5（ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝ）	2,400				
		改修	仕上KT　ｱｸｾｽﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	準備室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	化粧PB9.5（ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝ）	2,600			○	
		改修	KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上			○	
	更衣室	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	化粧PB9.5（ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝ）	2,600				
		改修	仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	療養室 1 (旧問診・計測室)	既存	床暖・ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	化粧PB9.5（ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝ）	2,550～			○	平天井部：既存ｸﾛｽ撤去+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼
		改修	仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	4,550			○	
	療養室 2 (旧検診室)	既存	床暖・ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	化粧PB9.5（ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝ）	2,550～			○	平天井部：既存ｸﾛｽ撤去+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼
		改修	仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	4,550			○	
	療養室 3 (旧歯科指導室)	既存	床暖・ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	化粧PB9.5（ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝ）	2,550～			○	平天井部：既存ｸﾛｽ撤去+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼
		改修	仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	4,550			○	
	脱衣 特殊浴室 (旧集団指導室)	既存	ｼｰﾄ防水+ﾌﾟﾗｽﾉｺ敷一部合板+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼(FL+120)	畳ヨセ	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	杉柾PBt9 一部PB9+ﾋﾞﾆｸﾛ貼	2,490～	●		△	平天井部：既存ｸﾛｽ撤去+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼
		改修	KT　仕上（追記欄参照）	KTｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　　一部 新設壁 同仕上	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	4,440			○	
	同倉庫	既存										
		改修										
	資料室	既存	床暖・ﾓﾙﾀﾙ下地ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	PB12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	化粧PB9.5（ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝ）	2,550～			○	窓部ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ撤去
		改修	仕上KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	4,690			○	
	倉庫 1	既存	仕上変更ナシ									
		改修										
	栄養指導室	既存	床暖　ﾓﾙﾀﾙ下地塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	ﾓﾙﾀﾙ金鏝 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	塩ビ製	化粧PB9.5（ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝ）	3,000			○	既存流し台撤去、新規流し台 K-13　既存食器棚改修 K-14
		改修	KT 床束+ﾊﾟｰﾁｶﾙﾎﾞｰﾄﾞt20+ﾗﾜﾝ合板t5.5+塩ﾋﾞｼｰﾄ貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	仕上KT　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	2,880			○	浮島調理台3台仮撤去、再ｾｯﾄ
	同上 掃除用具入	既存	ﾓﾙﾀﾙ下地塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0貼	ｿﾌﾄ巾木Ｈ75	ﾓﾙﾀﾙ金鏝 EPﾇﾘ	塩ビ製	化粧PB9.5（ﾏｰﾌﾞﾙﾄｰﾝ）	2,400				L-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ更新
		改修	KT 下地ﾓﾙﾀﾙ調整+長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ2.0貼	KTｿﾌﾄ巾木H75	KM　　EPﾇﾘ	KT 塩ビ製	KT　LGS+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	同上				
	多目的トイレ・男子トイレ・女子トイレ・介助トイレ・倉庫 2		仕上変更ナシ									

仕上工事追記

- ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ塞ぎ新設天井　:LGS天井下地+PB9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ屋根下 ｳﾚﾀﾝ吹付ｔ50
- 特浴室(旧集団指導室)床改修
  - :既存床材撤去:ｼｰﾄ防水、樹脂ｽﾉｺ、ﾀｲﾙｶｰﾍﾍﾟｯﾄ、構造用合板、床暖ﾊﾟﾈﾙ
  - 改修:既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄの上ﾓﾙﾀﾙ薄ﾇﾘ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼
- 同上入口ｽﾛｰﾌﾟ設置　:ｺﾛﾊﾞｼ根太@303+ﾗﾜﾝ合板t12張り+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼
- 栄養指導室床 FL+120　:上り框-集成材30*150　OSU　SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ設置
- 既存木製建具枠、窓額縁はすべて素地こしらえの上OSUﾇﾘとする。
- 設備、電気盤　素地こしらえの上SOPﾇﾘとする。

仕上材料特記


・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 500角ｔ6	（参）東リGA-400（上代 5400円/m2）同等品　2色市松貼り	
・長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ　ｔ2.0	（一般）（参）田島　ﾊﾞｰﾏﾘｭｰﾑ　ｔ2.0　同等品	
・長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ　ｔ2.0	（脱衣室）同上　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	
・ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ床ﾀｲﾙ	（参）田島　ｳｯﾄﾞﾗｲﾝ　ｔ3　同等品	
・ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	AA級程度　　・掲示板ｸﾛｽ：（参）ｻﾝｹﾞﾂ　ｻﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ　同等品	
・化粧ｹｲｶﾙ板	（参）ｱｲｶ　ﾙﾅﾗｲﾄHD　ｔ6　同等品	
・人口大理石	ﾃﾞｭﾎﾟﾝ　ｺｰﾘｱﾝ　同等品	

・ｱｸｾｽﾌﾛｱｰ（OAﾌﾛｱ）	（参）未来工業　XS-40ｼｽﾃﾑ　ｔ43　消音ｼｰﾄ共　同等品	
・同上ｽﾛｰﾌﾟ	（参）未来工業　XS40-SL5　同等品	
・下駄箱	ｽﾁｰﾙ既製品　W1050*D350*H1793（参）ACE BS-SP24H4N　4台	


アスベスト含有材料　全て R-3

- ・ソフト巾木（含有みなし）：保健ｾﾝﾀｰ　ｾﾝﾀｰ内ｿﾌﾄ巾木すべて対象
- ・壁ｹｲｶﾙ板（含有みなし）：保健ｾﾝﾀｰ　栄養指導室掃除用具入れ　集団指導室　ﾘﾈﾝ庫
- ・天井ｹｲｶﾙ板（含有みなし）：保健ｾﾝﾀｰ　ﾎﾞｰﾁ、湯沸室　集団指導室　ﾘﾈﾝ庫

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修工事内容・内部仕上表６	NON	2026.03		A-12




工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	配置図	1/400	2026.03		A-13



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修 配置図	1/400	2026.03		A-14

- Ⅰ期 工事範囲:S=804.55㎡
- Ⅱ期 工事範囲:S=848.64㎡
- Ⅲ期 工事範囲:S=970.93㎡
- 解体撤去部分を示す。
- 床(下地を含む)解体撤去部分を示す。

工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	既存平面図	SCALE	S=1/200	DATE 2026.03	担当	NO	A-15



工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 既存屋根伏図	SCALE S=1/200 ※縮小95%	DATE 2026.03	担当		NO A-16

施設名：堀金憩いの里うらら

- Ⅰ期 工事範囲：S=804.55㎡
  (763.74+40.81)
- Ⅱ期 工事範囲：S=848.64㎡
  (294.85+101.18+361.90+90.71)
- Ⅲ期 工事範囲：S=970.93㎡
  (460.29+510.64)

改修工事済：S=38.69㎡

延べ床面積：2,662.81㎡

A
D B
C
展開指示

勤労継続B型事業所
堀金かえでの家 294.85㎡

差掛 ：S=9.75㎡

老人福祉センター
101.18㎡

車寄せⅠ：S=45.00㎡

車寄せ ：S=44.42㎡

デイサービスセンター
763.74㎡

老人福祉センター
361.90㎡

管理棟

安曇野市社会福祉協議会
堀金支所
地域福祉係 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
安曇野市ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
子育て支援係


車寄せⅡ：S=85.50㎡

老人福祉センター
460.29㎡


堀金保健ｾﾝﾀｰ
510.64㎡
改修工事済
38.69㎡

車寄せⅢ：S=24.06㎡


工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	工期区分表示平面図	SCALE	DATE	担当		NO
				S=1/200	2026.03			A-17




工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 改修平面図	SCALE S=1/200	DATE 2026.03	担当		NO A-18



工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 改修屋根伏図	SCALE S=1/200 ※縮小95%	DATE 2026.03	担当		NO A-19




東面




保険センター棟

北面



保険センター　老人福祉センター　かえでの家


西面




南面

※ A-06：外部改修工事内容・仕上表/記号ニ対応

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修立面図 1	S=1/200	2026.03		A-20



E_E断面




F_F断面


G_G断面

※ A-06:外部改修工事内容･仕上表/記号ﾆ対応


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修立面図 2･断面図 1	S=1/200	2026.03		A-21



D_D断面




H_H断面




G'_G'断面

※ A-06:外部改修工事内容･仕上表/記号=対応


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	既存立面図 3･断面図 2	S=1/200	2026.03		A-22



A_A断面



B_B断面




C_C断面

※ A-06:外部改修工事内容・仕上表/記号=対応


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	改修断面図 3	S=1/200	2026.03		A-23

K - KM 下地処理ﾉ上 +EPﾇﾘ


N - 下地処理ﾉ上 +鉄部DPﾇﾘ




平面図



平面図




平面図




新設ｱﾌﾟﾛｰﾁ詳細 S=1/20


南面立面図




天井伏図




天井伏図






天井伏図

北面立面図




北面立面図




東面立面図

デイサービス車寄せ



東面立面図

老人福祉センター車寄せ



東面立面図

保健センター車寄せ

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	車寄せ平面図･立面図･天井伏図	S=1/200 S=1/20	2026.03		A-24

Y1 4,350 3,950 4,700 Y6


娯楽室
FL±0
※遮音対策

AW 42 老
LSD 4 老
Exp. J
遮音壁
玄関
ホール
FL±0
特防 SD 3 老
SD 2 老
機械室
FL-130
特防 2
煙感連動
950 4,500
殺菌消毒
既存品移設
収納棚x4
掃除具入
LGS50
LGS65
LGS50
X3
L-2
L-1
C 8 老
AW 43 老
P 2L 老
男子トイレ
FL±0
P 3 老
洗濯室
FL±0
FL+150
AC
特防
脱衣室(女)
FL+120
AW 44 老
掃除具
C 10 老
P 4 老
新設PS
LSD 2L 老
LSD 2R 老
LSD 4 老
ピット
FL±0
LGS100
女子トイレ
FL±0
K 7 老
C 7 老
多目的トイレ
FL±0
C 11 老
AW 45 老
浴槽
-540
浴室(女)
FL±0:水上
FL-25:水下
-240
+60
湯口
SUS
LGS65
新設PS
X4
AW 47 老
目隠シフェンス
WD 22 老
倉庫
廊下
FL±0
梅の間
FL+120
AW 41 老
6,500 1,800 2,500 2,200
2,915 1,585 2,000
Y1 Y3 Y6

A
D B
C
展開指示

▽- シーリング箇所を示す。


工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	水廻り改修平面詳細図 （老人福祉センター）	SCALE	1/50	DATE 2026.03	担当	NO	A-25




記号	仕上
A	仕上　KT　ビニールクロス貼
B	下地共 KT　新設LGS+PBt9.5+ビニールクロス貼
C	下地共 KT　新設LGS+PBt9.5+ビニールクロス貼　竿縁:90x18@900 OSU　(既存 杉柾PB 部分)
D	下地共 KT　新設LGS+PBt9.5+ビニールクロス貼　(既存 有孔シナ合板 部分)
E	下地共 KT　新設LGS+PBt9.5+ビニールクロス貼　(既存 岩綿吸音板+PB 部分)
F	下地共 KT　新設LGS+ケイカル板t6+EPヌリ　(既存 PB+AEP 部分)
G	新設LGS+PBt9.5+ビニールクロス貼
H	下地共 KT新設LGS+防水紙+断熱アルミスパンドレル張(既存 板張・スパンドレル 部分)
I	新設LGS+遮音シート+PBt9.5+岩綿吸音板t9貼
J	下地共 KT　新設LGS+PBt9.5+ビニールクロス貼　(既存 化粧PB 部分)
K	KM 下地処理/上 +EPヌリ
L	KM 下地処理/上 +水性アクリルシリコン吹付
M	KM 下地処理/上 +木材保護塗装ヌリ
N	下地処理/上 +鉄部DPヌリ


KM - 既存のまま


工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	改修天井伏図	SCALE	S=1/200 ※縮小95%	DATE 2026.03 / 担当 / NO A-26







工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	展開図１ （ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）	1/100	2026.03		A-27








工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	展開図２ （ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）	1/100	2026.03		A-28



















工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図３ （ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当		NO A-29



























工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図４ （ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当		NO A-30












工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	展開図５ (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)	SCALE	1/100	DATE	2026.03	担当	NO A-31




工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	展開図６ （ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当	NO A-32




工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図 7 (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当			NO A-33







工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図８ （老人福祉センター）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当		NO A-34




湯沸室



相談室3




男子洗面･更衣室





女子洗面･更衣室


工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図９ （老人福祉センター）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当			NO A-35




工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図 10 （老人福祉センター）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当		NO A-36









工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	展開図 11 （かえでの家）	SCALE	1/100	DATE	2026.03	担当	NO	A-37

- 壁ﾌｶｼ範囲を示す。
LGS50下地 PBt12.5 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

- 新設壁範囲を示す。
LGS65下地 PBt12.5 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

壁付点検口 500x800

LGS65下地 PBt12.5 ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ吹付

既存ﾀﾗｯﾌﾟ

掲示板

渡り廊下

軒高 1,100 600 2,600 2,000 1FL 600 GL

250 5,800 6,300 250 3,700 5,000 5,225 5,500 6,000 6,275

Y1 CX7 CX6 CX5 CX4 CX3 CX2 CX1

作業室 C

150 2,600 2,450 1FL 600 GL

4,000 45 2,145 700 4,000

CX1 Y10 CX1

静養室 A B C

150 2,600 2,450 1FL 600 GL

45 1,985 1,845 1,985 45 1,845

Y9 Y9

男子更衣 A B C D

軒高 1,100 600 2,600 2,000 1FL 600 GL

2,145 45 2,455 6,500

Y9 Y10 Y11 Y12

作業室・食堂 D

105

詰所 木製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

火打板:ﾗﾜﾝ合板t12 300x300 OSU
頭繋:45x120 OSU
柱:90x90 OSU

新設掲示板


2,025 1,125 900

2,375 1,000 2,500 6,500


Y9 Y10 Y11 Y12

D


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	展開図 12 （かえでの家）	1/100	2026.03		A-38




介助トイレ




倉庫



更衣室前室




更衣室 1





更衣室 2

工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図 13 （かえでの家）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当		NO A-39





工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図 14 （老人福祉センター）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当			NO A-40






A C







B B

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	展開図 15［水廻改修部］ （老人福祉センター）	1/50	2026.03		A-41











L2 ライニング詳細図 S=1/20


工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	展開図 16［水廻改修部］ （老人福祉センター）	SCALE	DATE	担当	NO
			1/50 1/20	2026.03		A-42
















- 新設壁範囲を示す。


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	展開図 17 （老人福祉センター）	1/100	2026.03		A-43




集会場 A




B



C




D




倉庫3 A B C D


- 壁ﾌｶｼ範囲を示す。
  LGS50下地 PBt12.5 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	展開図 18 （老人福祉センター）	1/100	2026.03		A-44






工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図 19 （老人福祉センター）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当			NO A-45




工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図 20 （老人福祉センター）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当		NO A-46

機械室




湯沸室･倉庫1





倉庫


倉庫

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	展開図 21 （老人福祉センター）	SCALE	1/100	DATE	2026.03	担当				NO	A-47














工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図 22 （保健センター）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当		NO A-48













工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図 23 （保健センター）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当			NO A-49


旧集団指導室




A



B




C




D


旧歯科指導室




A



B




C




D


旧検診室




A



B




C




D


旧計量室




A



B





C



D

工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図 24 （保健センター）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当		NO A-50








工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 展開図 25 （保健センター）	SCALE 1/100	DATE 2026.03	担当			NO A-51

仕分凡例
デ － デイサービスセンター
か － かえでの家
老 － 老人福祉センター
保 － 保健センター

展開指示




工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	建具キープラン	S=1/200	2026.03		A-52




記号番号	型式・数量 / 使用箇所	AW 1	AW 2
		排煙+Fix 連窓 1ヶ所 デイサービスセンター:厨房	排煙+Fix 連窓 1ヶ所 デイサービスセンター:厨房
姿図			
材料・見込		— 70	— 70
仕上		—	—
硝子		Lou-e5+A12+片ｶﾞﾗｽ4 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 断熱材ｻﾝﾄﾞｲｯﾁｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ※ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ取付の為、φ150穴開ｹ加工	Lou-e5+A12+片ｶﾞﾗｽ4 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 断熱材ｻﾝﾄﾞｲｯﾁｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ※ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ取付の為、φ150穴開ｹ加工
金物		排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開閉用ｽﾃｰ+ﾀﾞｽﾀﾞﾝﾊﾟｰ取替・付属金物一式 —	排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開閉用ｽﾃｰ+ﾀﾞｽﾀﾞﾝﾊﾟｰ取替・付属金物一式 —
付属品		—	—
備考		ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠 + 断熱ﾊﾟﾈﾙ障子枠	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠 + 断熱ﾊﾟﾈﾙ障子枠

記号番号	型式・数量 / 使用箇所	AW 3
		排煙連窓 1ヶ所 デイサービスセンター:一般脱衣室
姿図		
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70
仕上		ステンカラー
硝子		Lou-e5+A12+片ｶﾞﾗｽ4 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
金物		排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開閉用ｽﾃｰ+ﾀﾞｽﾀﾞﾝﾊﾟｰ取替・付属金物一式
付属品		アルミ t2.0曲加工 目板
備考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ

ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。





工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 1 （デイサービスセンター）	1/50	2026.03		A-53





記号番号	型式・数量 / 使用箇所			
		AD 1 デイサービスセンター:風除室 1ヶ所	AD 2 デイサービスセンター:風除室 1ヶ所	AD 3L AD 3R デイサービスセンター:風除室 1ヶ所・1ヶ所
姿図				
				L･Rは左右対称を示す。
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70	—
仕上		ステンカラー	ステンカラー	—
硝子		Lou-e6+A12+ﾃﾝﾊﾟﾗｲﾄ6 ﾍﾟｱ	Lou-e6+A12+ﾃﾝﾊﾟﾗｲﾄ6 ﾍﾟｱ	—
金物		自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ･赤外線感知式付属部品一式･振止ﾒ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄｶﾞｲﾄﾞ･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻﾑﾀｰﾝ錠	自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ･赤外線感知式付属部品一式･振止ﾒ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄｶﾞｲﾄﾞ･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻﾑﾀｰﾝ錠	耐荷重戸車･ｶﾊﾞｰﾚｰﾙ
		排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45° ･丁番･ｶﾑﾗｯﾁ･開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ･ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 付属金物一式	付属金物一式	—
付属品		アルミ t2.0曲加工 目板	アルミ t2.0曲加工 目板	—
備考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	既存障子戸車取替･ｶﾊﾞｰﾚｰﾙ取付 等 メンテナンス

記号番号	型式・数量 / 使用箇所			
		AD 4 デイサービスセンター:検収室 1ヶ所	AD 5 デイサービスセンター:一般浴室 1ヶ所	AD 6 デイサービスセンター:特殊浴室 1ヶ所
姿図		 ※土間部分は既存FLから表示寸法まで土間Coを解体		 ※既存木枠は撤去
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70	アルミ 70
仕上		ステンカラー	アンバー色	アンバー色
硝子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ ﾗﾝﾏ:Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(ﾌｨﾙﾑ貼)	強化ｶﾞﾗｽ 4	—
金物		SUS丁番･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･機械式ﾃﾝｷｰ錠･ﾌﾗﾝｽ落ｼ･ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ		SUS丁番･ｱﾙﾐﾂﾏﾐ･ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ
		付属金物一式 ※額付ｱﾙﾐﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ		三方枠:ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽ 25x70 ※既存壁下地にSUSﾌﾞﾗｹｯﾄにて固定
付属品		アルミ t2.0曲加工額縁		
備考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ ※既存ｽﾁｰﾙ枠	※既存ｱﾙﾐ枠、SUSﾚｰﾙを利用、引戸障子 ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙﾕﾆｯﾄを更新	

ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 2 （デイサービスセンター）	1/50	2026.03		A-54




記号番号	型式・数量 / 使用箇所				
	SD 1	SD 2	SD 3	SD 4
	スチール製額付フラッシュ片開キ扉 1ヶ所	スチール製額付フラッシュ引戸 1ヶ所	スチール製ガラリ付フラッシュ両開キ扉 1ヶ所	スチール製フラッシュ片開キ扉 2ヶ所
	デイサービスセンター：厨房	デイサービスセンター：厨房	デイサービスセンター：機械室	デイサービスセンター：機械室
姿図				
材料・見込	— 100	— 100	— 100	— 100
仕上	塗装更新 SOP塗 枠共	塗装更新 SOP塗 枠共	塗装更新 SOP塗 枠共	塗装更新 SOP塗 枠共
硝子	—	—	—	—
金物	—	—	—	—
	—	—	—	—
付属品	—	—	—	—
備考				

記号番号	型式・数量 / 使用箇所				
	LSD 1	LSD 3L / LSD 3R	MD 1	MD 1
	戸袋付 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(三方枠) 1ヶ所	片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(三方枠) 1ヶ所・1ヶ所	ｽﾁｰﾙ製ｱﾝｸﾞﾙ框 ﾒｯｼｭ鏡 ﾊﾝｶﾞｰ引戸	ｽﾁｰﾙ製ｱﾝｸﾞﾙ框 ﾒｯｼｭ鏡 両開ｷ戸 2ヶ所
	デイサービスセンター：厨房	デイサービスセンター：一般・特浴脱衣室	デイサービスセンター：厨房 外部	デイサービスセンター：厨房 外部
姿図		 L・Rは左右対称を示す。		
材料・見込	亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金 100	— 250	—	—
仕上	扉・戸袋(片面):化粧鋼鈑	硬質塩ビシート貼 枠共	塗装更新 SOP塗 枠共	塗装更新 SOP塗 枠共
硝子	強化ｶﾞﾗｽ t4	—	—	—
金物	SUSﾊﾝﾄﾞﾙ・振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ・ｻﾑﾀｰﾝ(厨房側)	—	—	—
	ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)・付属金物一式	—	—	—
付属品		—	—	—
備考	片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 後付ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品	ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙﾕﾆｯﾄ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ	金物ﾒﾝﾃﾅﾝｽ:ｻﾋﾞ落ｼ・給油	金物ﾒﾝﾃﾅﾝｽ:ｻﾋﾞ落ｼ・給油

ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。







工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 3 （デイサービスセンター）	1/50	2026.03		A-55

記号番号	型式・数量 使用箇所	AW 4か Fix 連窓 1ヶ所	AD 7か FIX+引違ｲ窓 連窓 2ヶ所	
姿　図				
材料・見込		— 70	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70	
仕　上		断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ貼 内外共	ステンカラー	
硝　子		—	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　腰:Lou-e5+A12+強化4 ﾍﾟｱ	
金　物		—	大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・大型引棒	
		—	網戸・付属金物一式	
付属品		—	アルミ t2.0曲加工額縁	
備　考			ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	

記号番号	型式・数量 使用箇所	SD 5か ｽﾁｰﾙ製ﾌﾗｯｼｭ両開ｷ扉 1ヶ所 かえでの家:倉庫	特防 2か 常時開放型 特定防火戸 1ヶ所 かえでの家:玄関ﾎｰﾙ	LSD 2か 片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(三方枠) 1ヶ所 かえでの家:介助ﾄｲﾚ
姿　図				
材料・見込		— 100	亜鉛ﾒｯｷ鋼鈑 t1.6 ﾌﾗｯｼｭ ロックウール充填 扉厚:50 100	亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金 120 扉:36
仕　上		塗装更新 SOP塗　枠共	SOP塗	扉:化粧鋼鈑
硝　子		—	—	型ｶﾞﾗｽ t4　　ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ
金　物		—	ケースハンドル・オートヒンジ・戸当リゴム	SUSﾊﾝﾄﾞﾙ・非常解錠付ﾚﾊﾞｰｻﾑﾀｰﾝ錠・振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ
		—	付属金物一式	ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)・付属金物一式
付属品		—		
備　考			遮煙、特定防火設備(煙感知器連動)　　(レリーズ：電気工事)	三方枠戸袋なしｶｰﾑﾄﾞｱ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品





ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 4 (かえでの家)	1/50	2026.03		A-56

記号番号	型式・数量 / 使用箇所						
	備考	カバー工法アルミサッシュ ※既存スチール枠		カバー工法アルミサッシュ		片引 遮音[T2等級]カームドア(文化シャッター)同等品	
AD 4 老	両開ﾔ親子戸+ﾗﾝﾏ 段窓 / 老人福祉センター:職員玄関	1ヶ所					
AD 5 老	引分ｹｴﾝｼﾞﾝﾄﾞｱ+FIX 連窓 / 老人福祉センター:風除室			2ヶ所			
LSD 4 老	片引ｶｰﾑﾄﾞｱ[遮音ﾀｲﾌﾟ] / 老人福祉センター:娯楽室					1ヶ所	
	姿図						
	材料・見込	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70	亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金	170(270) 扉:36
	仕上	ステンカラー		ステンカラー		扉:化粧鋼鈑	
	硝子	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ ﾗﾝﾏ:Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(ﾌｨﾙﾑ貼)		Lou-e6+A12+ﾃﾝﾊﾟﾗｲﾄ6 ﾍﾟｱ		型ｶﾞﾗｽ t4	
	金物	SUS丁番・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ・機械式ﾃﾝｷｰ錠・ﾌﾗﾝｽ落ｼ・ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ		自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ・赤外線感知式付属部品一式・振止ﾒ・ﾋﾟﾎﾞｯﾄｶﾞｲﾄﾞ・ｼﾘﾝﾀﾞｰｻﾑﾀｰﾝ錠		SUSﾊﾝﾄﾞﾙ・振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ・遮音ﾊﾟｯｷﾝ等	
		付属金物一式 ※額付ｱﾙﾐﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ				ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)・付属金物一式	
	付属品	アルミ t2.0曲加工額縁		アルミ t2.0曲加工 目板			
	備考	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ ※既存ｽﾁｰﾙ枠		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ		片引 遮音[T2等級]ｶｰﾑﾄﾞｱ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品	
LSD 1 老	片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(後付ﾀｲﾌﾟ) / 老人福祉センター:授乳室	1ヶ所					
LSD 2L 老 LSD 2R 老	片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(後付ﾀｲﾌﾟ) / 老人福祉センター:男・女子ﾄｲﾚ			1ヶ所・1ヶ所			
LSD 3 老	片引ｶｰﾑﾄﾞｱ(三方枠) / 老人福祉センター:多目的ﾄｲﾚ					1ヶ所	
	姿図			 L・Rは左右対称を示す。(姿図はRを示す。)			
	材料・見込	亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金	68 扉:36	亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金	68 扉:36	亜鉛溶融ﾒｯｷ鋼板 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ合金	185 扉:36
	仕上	扉:化粧鋼鈑		扉:化粧鋼鈑		扉:化粧鋼鈑	
	硝子	型ｶﾞﾗｽ t4		型ｶﾞﾗｽ t4 ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ		型ｶﾞﾗｽ t4 ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ	
	金物	SUSﾊﾝﾄﾞﾙ・振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ		SUSﾊﾝﾄﾞﾙ・振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ		SUSﾊﾝﾄﾞﾙ・非常解錠付ﾚﾊﾞｰｻﾑﾀｰﾝ錠・振止ﾋﾟﾎﾞｯﾄ	
		ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)・付属金物一式		ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)・付属金物一式		ｱﾙﾐ合金ﾚｰﾙ(自動閉鎖 減速機構付)・付属金物一式	
	付属品						
	備考	片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 後付ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品		片引ｶｰﾑﾄﾞｱ 後付ﾀｲﾌﾟ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品		三方枠戸袋なしｶｰﾑﾄﾞｱ(文化ｼｬｯﾀｰ)同等品	

ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 5 (老人福祉センター)	1/50	2026.03		A-57

記号番号	型式・数量	AW 39 老	引違ｲ窓 連窓	1ヶ所	AW 42 老	引違ｲ連窓+排煙窓 段窓	1ヶ所	AW 43 老	FIX+ｴﾘ出ｼ 段窓	2ヶ所	AW 37' 老	外開ｷ窓	1ヶ所
	使用箇所		老人福祉センター:相談室3			老人福祉センター:娯楽室			老人福祉センター:男･女子ﾄｲﾚ			老人福祉センター:倉庫2	
姿　図											
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)		—			
仕　上		ステンカラー			ステンカラー			ステンカラー		—			
硝　子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ			Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　腰:Lou-e5+A12+強化4 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)			Lou-e5+A12+型ｶﾞﾗｽ4 ﾍﾟｱ		Lou-e5+A12+型ｶﾞﾗｽ4 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ			
金　物		大型ｸﾚｾﾝﾄ･戸車･引手			大型ｸﾚｾﾝﾄ･戸車･引手　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45°･丁番･ｶﾑﾗｯﾁ･･開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ･ﾀﾞﾝﾊﾟｰ			ﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ･ｽﾗｲﾄﾞﾋﾝｼﾞ		付属金物一式			
		網戸･付属金物一式			網戸･付属金物一式			網戸･付属金物一式		—			
付属品		アルミ t2.0曲加工額縁			アルミ t2.0曲加工額縁			アルミ t2.0曲加工額縁		—			
備　考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ			ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ			ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ		ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠			

記号番号	型式・数量	AW 41 老	引分ｹ戸+排煙窓 段窓	1ヶ所	AW 40 老	引違ｲ戸連窓+排煙窓 段窓	1ヶ所
	使用箇所		老人福祉センター:梅の間			老人福祉センター:松の間	
姿　図						
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)		70
仕　上		ステンカラー			ステンカラー		
硝　子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　腰:Lou-e5+A12+強化4 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)			Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)		
金　物		大型ｸﾚｾﾝﾄ･戸車･引手　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45°･丁番･ｶﾑﾗｯﾁ･開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ･ﾀﾞﾝﾊﾟｰ			大型ｸﾚｾﾝﾄ･戸車･引手　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45°･丁番･ｶﾑﾗｯﾁ･開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ･ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		
		網戸･付属金物一式			網戸･付属金物一式		
付属品		アルミ t2.0曲加工額縁			アルミ t2.0曲加工額縁		
備　考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ			ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ		

ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 6 （老人福祉センター）	1/50	2026.03		A-58


記号番号 P1 老 — 型式・数量 / 使用箇所

授乳室ﾌﾞｰｽ　1ヶ所

老人福祉センター:授乳室

姿図





壁-ﾊﾟﾈﾙ取合詳細図 S=1/5


材料・見込	ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 T1合板ﾌﾗｯｼｭ(堅牢ﾀｲﾌﾟ)大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ	40
仕上	頭繋ｷﾞ:25x40 集成材+補強FB5x30 WP	
硝子	巾木:H=60 SUS HL	
金物	端部方立:40x20 角方立:40x40 SUS製	
付属品	その他付属金物一式	
備考		

記号番号 P2L 老 P2R 老 — 型式・数量 / 使用箇所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　2ヶ所・1ヶ所

老人福祉センター:男・女子ﾄｲﾚ

姿図



L・Rは左右対称を示す。


材料・見込	ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 T1合板ﾌﾗｯｼｭ(堅牢ﾀｲﾌﾟ)大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ	40
仕上	頭繋ｷﾞ:25x40 集成材+補強FB5x30 WP	
硝子	巾木:H=60 SUS HL	
金物	中心吊ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ 表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ 引手ﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り	
付属品	その他付属金物一式	
備考		

記号番号 P3 老 — 型式・数量 / 使用箇所

掃除用具入　1ヶ所

老人福祉センター:男子ﾄｲﾚ

姿図




材料・見込	ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 T1合板ﾌﾗｯｼｭ(堅牢ﾀｲﾌﾟ)大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ	40
仕上	頭繋ｷﾞ:25x40 集成材+補強FB5x30 WP	
硝子	巾木:H=60 SUS HL	
金物	中心吊ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ 引手ﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り	
	吊元方立:40x20 SUS製	
付属品	その他付属金物一式	
備考		

P4 老 — 浴室用具入ﾌﾞｰｽ



2ヶ所




老人福祉センター:男・女子浴室



柱	:SUS製角ﾊﾟｲﾌﾟ40x40 HL 加工	40
頭繋ｷﾞ	:SUS製角ﾊﾟｲﾌﾟ25x40 HL 加工	
巾木H=60	:SUS製角ﾊﾟｲﾌﾟ20x60 HL 加工	
仕切	:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 四周ｼｰﾘﾝｸﾞ止ﾒ	
※SUS製ﾌﾞﾗｹｯﾄにて既存壁に固定		
その他付属金物一式		



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 7 （老人福祉センター）	1/50	2026.03		A-59



記号 番号	型式・数量 使用箇所	AW 30 老 / AW 30' 老 引違ｲ窓+排煙 段窓 1ヶ所・1ヶ所 老人福祉センター:集会室	AW 31 老 引違ｲ窓+排煙 段窓 1ヶ所 老人福祉センター:集会室	
姿	図	 ( )寸法はAW-30' を示す。		
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70	70
仕上		ステンカラー	ステンカラー	
硝子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)	
金物		大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45°・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 網戸・付属金物一式	大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45°・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 網戸・付属金物一式	
付属品		アルミ t2.0曲加工額縁	アルミ t2.0曲加工額縁	
備考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	

記号 番号	型式・数量 使用箇所	AW 32 老 引違ｲ窓+FIX+排煙 段窓 2ヶ所 老人福祉センター:集会室	AW 33 老 引違ｲ窓+FIX+排煙 段窓 1ヶ所 老人福祉センター:集会室	AW 34 老 外開ｷ窓 1ヶ所 老人福祉センター:倉庫3
姿	図			
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70	—
仕上		ステンカラー	ステンカラー	—
硝子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　腰:Lou-e5+A12+強化4 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　腰:Lou-e5+A12+強化4 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
金物		大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45°・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 網戸・付属金物一式	大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45°・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 網戸・付属金物一式	付属金物一式 —
付属品		アルミ t2.0曲加工額縁	アルミ t2.0曲加工額縁	—
備考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠

ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。





工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 ８ （老人福祉センター）	1/50	2026.03		A-60




記号番号	型式・数量 / 使用箇所	AW 35 老 FIX窓 1ヶ所 老人福祉センター:ロビー	AW 36 老 引違ｲ窓+FIX 連窓 1ヶ所 老人福祉センター:廊下
	姿　図		
	材料・見込	—	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70
	仕　上	—	ステンカラー
	硝　子	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ
	金　物	付属金物一式	大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手
		—	網戸・付属金物一式
	付属品	—	アルミ t2.0曲加工額縁
	備　考	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ

記号番号	型式・数量 / 使用箇所	AW 37 老 外開ｷ窓 1ヶ所 老人福祉センター:湯沸室	AW 38 老 引違ｲ窓 1ヶ所 老人福祉センター:湯沸室
	姿　図		
	材料・見込	—	—
	仕　上	—	—
	硝　子	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
	金　物	付属金物一式	付属金物一式
		—	—
	付属品	—	—
	備　考	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠

ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 9 （老人福祉センター）	1/50	2026.03		A-61


記号番号	型式・数量	AW 44 老	AW 45 老 / AW 45' 老	AW 46 老	AW 47 老
	使用箇所	老人福祉センター:更衣室(女・男)	老人福祉センター:浴室(女・男)	老人福祉センター:浴室(男)	
姿図					
材料・見込		— 70	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70
仕上		—	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー
硝子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(外倒ｼ窓)	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　ﾗﾝﾏ:Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(ﾌｨﾙﾑ貼)	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ
金物		付属金物一式	大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手　ｶﾑﾗｯﾁ 45° 開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		
		—	網戸・付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
付属品		—	アルミ t2.0曲加工額縁	アルミ t2.0曲加工額縁	アルミ t2.0曲加工額縁
備考		ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ


記号番号	型式・数量	SD 2 老	SD 3 老	SD 4 老
	使用箇所	老人福祉センター:機械室	老人福祉センター:機械室	老人福祉センター:ロビー
姿図				
材料・見込		— 100	— 100	— 100
仕上		塗装更新 SOP塗	塗装更新 SOP塗	塗装更新 SOP塗
硝子			—	—
金物		—	—	—
		—	—	—
付属品		—	—	—
備考		腰、吸気用可動ｶﾞﾗﾘ メンテナンス		


ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 10 （老人福祉センター）	1/50	2026.03		A-62


記号番号	型式・数量 / 使用箇所		
	AD 1 保	引分ｹｴﾝｼﾞﾝﾄﾞｱ+FIX 連窓 / 保健センター:風除室	1ヶ所
姿　図			
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70
仕　上		ステンカラー	
硝　子		Lou-e6+A12+ﾃﾝﾊﾟﾗｲﾄ6 ﾍﾟｱ	
金　物		自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ・赤外線感知式付属部品一式・振止ﾒﾋﾟﾎﾞｯﾄｶﾞｲﾄﾞ・ｼﾘﾝﾀﾞｰｻﾑﾀｰﾝ錠	
付　属　品		アルミ t2.0曲加工 目板	
備　考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	

記号番号	型式・数量 / 使用箇所		
	AD 2 保	引分ｹｴﾝｼﾞﾝﾄﾞｱ / 保健センター:風除室	1ヶ所
姿　図			
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70
仕　上		ステンカラー	
硝　子		Lou-e6+A12+ﾃﾝﾊﾟﾗｲﾄ6 ﾍﾟｱ	
金　物		自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ・赤外線感知式付属部品一式・振止ﾒﾋﾟﾎﾞｯﾄｶﾞｲﾄﾞ・ｼﾘﾝﾀﾞｰｻﾑﾀｰﾝ錠	
付　属　品		アルミ t2.0曲加工 目板	
備　考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	

記号番号	型式・数量 / 使用箇所		
	SD 1 保	片開ｷ戸 / 保健センター:玄関	1ヶ所
姿　図			
材料・見込		—	70
仕　上		塗装更新 SOP塗	
硝　子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　押縁:ｽﾓｰﾙｱﾝｸﾞﾙ 10x10 四周ｼｰﾘﾝｸﾞ固定	
金　物		—	
		—	
付　属　品		—	
備　考			



記号番号	型式・数量 / 使用箇所		
	AD 3 保	両開ｷ親子戸+ﾗﾝﾏ 段窓 / 保健センター:踏込	1ヶ所
姿　図			
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70
仕　上		ステンカラー	
硝　子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　ﾗﾝﾏ:Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(ﾌｨﾙﾑ貼)	
金　物		SUS丁番・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ・機械式ﾃﾝｷｰ錠・ﾌﾗﾝｽ落ｼ・ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ	
		付属金物一式　※額付ｱﾙﾐﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	
付　属　品		アルミ t2.0曲加工額縁	
備　考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ ※既存ｽﾁｰﾙ枠	



記号番号	型式・数量 / 使用箇所		
	AW 12 保	FIX+辷り出シ 段窓 / 保健センター:男・女子ﾄｲﾚ・介助ﾄｲﾚ	3ヶ所
姿　図			
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70
仕　上		ステンカラー	
硝　子		Lou-e5+A12+型ｶﾞﾗｽ4 ﾍﾟｱ	
金　物		ﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ・ｽﾗｲﾄﾞﾋﾝｼﾞ	
		網戸・付属金物一式	
付　属　品		アルミ t2.0曲加工額縁	
備　考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ	


記号番号	型式・数量 / 使用箇所		
	AW 13 保	外開ｷ窓 / 保健センター:事務室 湯沸室	1ヶ所
姿　図			
材料・見込		—	
仕　上		—	
硝　子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	
金　物		付属金物一式	
		—	
付　属　品		—	
備　考		ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠	


ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 11 (保健センター)	1/50	2026.03		A-63

記号番号	型式・数量 / 使用箇所			
	AW-1 保 / AW-1' 保 / AW-1'' 保	外動片引戸+FIX 窓 1ヶ所・1ヶ所・1ヶ所 保健センター:栄養指導室・資料室・事務室	AW-2 保	引違ｲ 3連 窓 1ヶ所 保健センター:栄養指導室
姿　図		 ( )寸法はAW-1' を示す。 [ ]寸法はAW-1'' を示す。		
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70
仕　上		ステンカラー		ステンカラー
硝　子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ
金　物		大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手		大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手
		網戸・付属金物一式		網戸・付属金物一式
付属品		アルミ t2.0曲加工額縁		アルミ t2.0曲加工額縁
備　考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ

記号番号	型式・数量 / 使用箇所			
	AW-4 保 / AW-4' 保 / AW-4'' 保	引違ｲ窓 連窓 1ヶ所・1ヶ所・1ヶ所 保健センター:事務室・療養室2・3(検診室・歯科指導室)	AW-5 保	引分ｹ窓 1ヶ所 保健センター:特殊浴室(集団指導室)
姿　図		 ( )寸法はAW-1' を示す。 [ ]寸法はAW-1'' を示す。		
材料・見込		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70
仕　上		ステンカラー		ステンカラー
硝　子		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ		Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ
金　物		大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手		大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手
		網戸・付属金物一式		網戸・付属金物一式
付属品		アルミ t2.0曲加工額縁		アルミ t2.0曲加工額縁
備　考		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ		ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ



AW-3 保	引違ｲ+FIX 連窓 1ヶ所 保健センター:療養室1(計量室・問診室)	
		
アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70		
ステンカラー		
Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ	ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ	
大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手		
網戸・付属金物一式		
アルミ t2.0曲加工額縁		
ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ		


AW-6 保	引違ｲ窓 1ヶ所 保健センター:準備室	
		
アルミ (ｶﾊﾞｰ工法) 70		
ステンカラー		
Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ		
大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手		
網戸・付属金物一式		
アルミ t2.0曲加工額縁		
ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ		



※ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。

※網戸は大型枠とし、中桟無しとする。(AW共通)

工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 鋼製建具表 12 (保健センター)	SCALE 1/50	DATE 2026.03	担当	NO A-64




記号番号	型式・数量 / 使用箇所					
	AW 7 保	引違ｲ窓 1ヶ所 保健センター:特殊浴室(集団指導室)		AW 8 保	引違ｲ戸+排煙外倒ｼ 連窓 1ヶ所 保健センター:待合ホール	
姿　図						
材料・見込	—			アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)		70
仕　上	—			ステンカラー		
硝　子	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ			Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　腰:Lou-e5+A12+強化4 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)		
金　物	付属金物一式			大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45°・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		
	—			網戸・付属金物一式		
付属品	—			アルミ t2.0曲加工額縁		
備　考	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠			ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ		




記号番号	型式・数量 / 使用箇所					
	AD 9 保	FIX+引違ｲ窓 連窓 1ヶ所 保健センター:待合ホール				
姿　図						
材料・見込	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70				
仕　上	ステンカラー					
硝　子	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　腰:Lou-e5+A12+強化4 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)					
金　物	大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45°・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ					
	網戸・付属金物一式					
付属品	アルミ t2.0曲加工額縁					
備　考	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ					

記号番号	型式・数量 / 使用箇所					
	AW 10 保	引違ｲ窓 連窓 1ヶ所 保健センター:待合ホール		AW 11 保	引違ｲ窓+FIX連窓 1ヶ所 保健センター:待合ホール	
姿　図						
材料・見込	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)		70
仕　上	ステンカラー			ステンカラー		
硝　子	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　腰:Lou-e5+A12+強化4 ﾍﾟｱ			Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5 ﾍﾟｱ　腰:Lou-e5+A12+強化4 ﾍﾟｱ　Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)		
金　物				大型ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・引手　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45°・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		
	付属金物一式			網戸・付属金物一式		
付属品	アルミ t2.0曲加工額縁			アルミ t2.0曲加工額縁		
備　考	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ			ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ		

ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。








工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 13 (保健センター)	1/50	2026.03		A-65







記号番号	型式・数量 / 使用箇所					
	AW 20 保	排煙 連窓 1ヶ所 保健センター:療養室1(計量室・問診室)		AW 21 / AW 21' 保	排煙 連窓 1ヶ所・1ヶ所 保健センター:療養室2(検診室)・療養室3(歯科指導室)		AW 22 保	排煙 連窓 1ヶ所 保健センター:特殊浴室(集団指導室)	
姿図				 ( )寸法はAW-21' を示す。			
材料・見込	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70		アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70	
仕上	ステンカラー			ステンカラー			ステンカラー		
硝子	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)			Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)			Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)		
金物	排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰx2ヶ所・45° ・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ			排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45° ・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ			排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45° ・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		
	付属金物一式			付属金物一式			付属金物一式		
付属品	アルミ t2.0曲加工額縁			アルミ t2.0曲加工額縁			アルミ t2.0曲加工額縁		
備考	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ			ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ			ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ		

記号番号	型式・数量 / 使用箇所					
	AW 23 保	排煙 連窓 1ヶ所 保健センター:資料室		AW 24 保	Fix 連窓 1ヶ所 保健センター:廊下(ﾄｲﾚ前室)		AW 25 保	FIX 連窓 1ヶ所 保健センター:待合ホール	
姿図									
材料・見込	アルミ (ｶﾊﾞｰ工法)	70		—			—		
仕上	ステンカラー			—			—		
硝子	Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ(排煙窓)			Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ			Lou-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ3 ﾍﾟｱ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ		
金物	排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ45° ・丁番・ｶﾑﾗｯﾁ・開放ｽﾄｯﾊﾟｰｱｰﾑ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ			付属金物一式			付属金物一式		
	付属金物一式			—			—		
付属品	アルミ t2.0曲加工額縁			—			—		
備考	ｶﾊﾞｰ工法ｱﾙﾐｻｯｼｭ			ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠			ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ枠		






ｸﾚｾﾝﾄは全て 抗ｳｲﾙｽ抗菌ｸﾚｾﾝﾄ とする。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	鋼製建具表 14 (保健センター)	1/50	2026.03		A-66

記号番号	型式・数量 使用箇所	WD 1	WD 2	WD 3	WD 4	WD 5	WD 6	WD 7
		片引ｷｶﾞﾗﾘ付框戸 1ヶ所	片引ｷﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所	片引ｷﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所	片引ｷﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所	両開ｷ框戸 4ヶ所	両開ｷ框戸 1ヶ所	片開ｷ ﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:食品庫	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:更衣休憩	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:厨房ﾄｲﾚ	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:厨房前室	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:ﾃﾞｲﾙｰﾑ	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:ﾃﾞｲﾙｰﾑ	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:女子ﾄｲﾚ
姿図								
材料・見込		—	—	—	—	—	—	—
仕上		塗装更新 OSU塗 **枠共**	塗装更新 OSU塗 **枠共**	塗装更新 OSU塗 **枠共**	塗装更新 OSU塗 **枠共**	塗装更新 OSU塗 **枠共**	塗装更新 OSU塗 **枠共**	塗装更新 OSU塗 **枠共**
硝子		—	—	—	—	—	—	—
金物		—	—	—	—	ｽﾗｲﾄﾞ丁番更新 ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ更新	ｽﾗｲﾄﾞ丁番更新 ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ更新	—
		—	—	—	—	—	—	—
付属品		—	—	—	—	—	—	—
備考								







記号番号	型式・数量 使用箇所	WD 8	WD 9	WD 10	WD 11	WD 12	WD 13
		片引ｷﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所	引違ｲ ﾌﾗｯｼｭ戸 3ヶ所	両開ｷ ﾌﾗｯｼｭ扉 6ヶ所	片開ｷ ﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所	両開ｷ ﾌﾗｯｼｭ扉 1ヶ所	両開ｷ ﾌﾗｯｼｭ扉 1ヶ所
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:一般脱衣 通路	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:ﾃﾞｲﾙｰﾑ	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:ﾃﾞｲﾙｰﾑ	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ:作業兼ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:玄関	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ:玄関
姿図							
材料・見込		—	ﾎﾟﾘ合板 ﾌﾗｯｼｭ 30	ﾎﾟﾘ合板 ﾌﾗｯｼｭ 30	ﾎﾟﾘ合板 ﾌﾗｯｼｭ 40	ﾎﾟﾘ合板 ﾌﾗｯｼｭ 25	ﾎﾟﾘ合板 ﾌﾗｯｼｭ 25
仕上		塗装更新 OSU塗 **枠共**	木目調ﾎﾟﾘ合板 裏板ﾗﾜﾝ合板 大手:堅木 見付7.5 OSU	木目調ﾎﾟﾘ合板 裏板ﾗﾜﾝ合板 大手:堅木 見付7.5 OSU	木目調ﾎﾟﾘ合板 裏板ﾗﾜﾝ合板 大手:堅木 見付7.5 OSU	木目調ﾎﾟﾘ合板 裏板ﾗﾜﾝ合板 大手:堅木 見付7.5 OSU	木目調ﾎﾟﾘ合板 裏板ﾗﾜﾝ合板 大手:堅木 見付7.5 OSU
硝子		—					
金物		—	角型引手・戸車・Vﾚｰﾙ(戸溝打込型)	ｽﾗｲﾄﾞ丁番・ﾌﾟｯｼｭ式ﾂﾏﾐ	丁番(3本吊)・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	引手:堅木加工品 25x25 OSU	引手:堅木加工品 25x25 OSU
		—		・ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ	・ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾊﾟ付)	ｽﾗｲﾄﾞ丁番・ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ	ｽﾗｲﾄﾞ丁番・ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ
付属品		—					
備考			※既存襖の戸溝を利用			※既存吊戸棚に扉として取付	※既存吊戸棚に扉として取付




工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	木製建具表 1 （デイサービスセンター）	SCALE	1/50	DATE	2026.03
担当		NO	A-67				

記号番号	型式・数量 / 使用箇所	WD-14か	WD-15か	WD-16か	F-1か	F-2か	
		片引ｷ ｶﾞﾗｽ框戸+Fix 1ヶ所	引違ｲ ﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所	片引ｷﾌﾗｯｼｭ戸 2ヶ所	両開ｷ 襖戸 1ヶ所	引違ｲ襖	
		かえでの家:作業室	かえでの家:倉庫	かえでの家:更衣室1･2	かえでの家:静養室	かえでの家:静養室	
姿　図							
材料・見込		—	—	—	—	—	
仕　上		塗装更新 OSU塗 **枠共**	塗装更新 OSU塗 **枠共**	塗装更新 OSU塗 **枠共**	塗装 OSCL塗 枠共	塗装 OSCL塗 **枠共**	
硝　子		飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼(物入側から貼付)	—	—	襖紙更新:新鳥の子	襖紙更新:新鳥の子	
金　物		—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	
付属品		—	—	—	—	—	
備　考							





記号番号	型式・数量 / 使用箇所						
姿　図							
材料・見込							
仕　上							
硝　子							
金　物							
付属品							
備　考							



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	木製建具表 2 （かえでの家）	1/50	2026.03		A-68

記号番号	型式・数量	F 1 老	F 2 老	F 3 老	F 4 老	F 5 老	F 6 老
	使用箇所	引違ｲ襖戸 1ヶ所 老人福祉ｾﾝﾀｰ:職員休憩室	引違ｲ襖戸 1ヶ所 老人福祉ｾﾝﾀｰ:職員休憩室	引違ｲ襖戸 1ヶ所 老人福祉ｾﾝﾀｰ:職員休憩室	両開ｷ襖戸 2ヶ所 老人福祉ｾﾝﾀｰ:職員休憩室	引違ｲ襖 1ヶ所 老人福祉ｾﾝﾀｰ:職員休憩室	引違ｲ襖 4ヶ所 老人福祉ｾﾝﾀｰ:職員休憩室
姿図							
材料・見込		—	—	—	—	—	—
仕上		塗装 OSCL塗 枠共	塗装 OSCL塗 枠共	塗装 OSCL塗 枠共	塗装 OSCL塗 枠共	塗装 OSCL塗 枠共	塗装 OSCL塗 枠共
硝子		襖紙更新:新鳥の子	襖紙更新:新鳥の子	襖紙更新:新鳥の子	襖紙更新:新鳥の子	襖紙更新:新鳥の子	襖紙更新:新鳥の子
金物		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
付属品		—	—	—	—	—	—
備考							







記号番号	型式・数量	F 7 老	S 1 老	PW 3 老
	使用箇所	引分ｹ戸 1ヶ所 公民館1F:収納庫		可動間仕切 老人福祉ｾﾝﾀｰ:職員休憩室
姿図				
材料・見込		—	—	—
仕上		塗装 OSCL塗 枠共	塗装 OSCL塗 枠共	—
硝子		襖紙更新:新鳥の子	障子紙更新:強化和紙	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ更新 (裏表)
金物		—	—	—
		—	—	—
付属品		—	—	—
備考				


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	木製建具表 3 （老人福祉センター）	1/50	2026.03		A-69

記号番号	型式・数量	F 8 老	引違ｲ襖戸（天袋付） 1ヶ所	F 9 老	引違ｲ襖（地袋･天袋） 1ヶ所	F 10 老	引分ｹ襖 1ヶ所	F 11 老	引違ｲ襖戸 1ヶ所	F 12 老	引分ｹ襖 1ヶ所	
	使用箇所		老人福祉ｾﾝﾀｰ:松の間		老人福祉ｾﾝﾀｰ:松の間		老人福祉ｾﾝﾀｰ:松の間		老人福祉ｾﾝﾀｰ:梅の間		老人福祉ｾﾝﾀｰ:梅の間	
姿図												
材料・見込		—		—		—		—		—		
仕上		塗装 OSCL塗 枠共		塗装 OSCL塗 枠共		塗装 OSCL塗 枠共		塗装 OSCL塗 枠共		塗装 OSCL塗 枠共		
硝子		襖紙更新:新鳥の子		襖紙更新:新鳥の子		襖紙更新:新鳥の子		襖紙更新:新鳥の子		襖紙更新:新鳥の子		
金物		—		—		—		—		—		
		—		—		—		—		—		
付属品		—		—		—		—		—		
備考												







記号番号	型式・数量	S 2 老	引分ｹ雪見障子戸（ﾗﾝﾏ付） 1ヶ所	S 3 老	引分ｹ雪見障子戸（ﾗﾝﾏ付） 1ヶ所	
	使用箇所		老人福祉ｾﾝﾀｰ:松の間		老人福祉ｾﾝﾀｰ:梅の間	
姿図						
材料・見込		—		—		
仕上		塗装 OSCL塗 枠共		塗装 OSCL塗 枠共		
硝子		障子紙更新:強化和紙		障子紙更新:強化和紙		
金物		—		—		
		—		—		
付属品		—		—		
備考						







工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	木製建具表 4 （老人福祉センター）	1/50	2026.03		A-70

記号番号	型式・数量	WD 17 老	片開ｷ ｶﾞﾗｽ框戸+Fix (ﾗﾝﾏ付) 1ヶ所	WD 18 老	両開ｷ ﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所	WD 19 老	引違ｲ 框戸 (型ｶﾞﾗｽ入) 2ヶ所	WD 20 老	片引ｷﾌﾗｯｼｭ戸 2ヶ所	WD 21 老	引違ｲ ﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所	WD 22 老	片開ｷ ﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所
	使用箇所		老人福祉ｾﾝﾀｰ:ﾎｰﾙ		老人福祉ｾﾝﾀｰ:廊下		老人福祉ｾﾝﾀｰ:松の間・梅の間		老人福祉ｾﾝﾀｰ:ﾎｰﾙ		老人福祉ｾﾝﾀｰ:集会場 倉庫3		老人福祉ｾﾝﾀｰ:廊下 倉庫1
姿図													
材料・見込		—		—		—		—		—		ﾎﾟﾘ合板 ﾌﾗｯｼｭ	40
仕上		塗装更新 OSU塗 **枠共**		塗装更新 OSU塗 **枠共**		塗装更新 OSU塗 **枠共**		塗装更新 OSU塗 **枠共**		塗装更新 OSU塗 **枠共**		木目調ﾎﾟﾘ合板 裏板ﾗﾜﾝ合板	
硝子		—		—		—		—		—		大手:堅木 見付7.5 OSU	
金物		—		—		—		—		—		丁番(3本吊)・ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	
		—		—		—		—		—		・ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(ｽﾄｯﾊﾟ付)	
付属品		—		—		—		—		—			
備考													

記号番号	型式・数量	PW 2 老	可動間仕切 1ヶ所
	使用箇所		老人福祉ｾﾝﾀｰ:集会室
姿図			
材料・見込		—	
仕上		—	
硝子		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ更新 (裏表)	
金物		—	
		—	
付属品		—	
備考			

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	木製建具表 5 (老人福祉センター)	1/50	2026.03		A-71

記号番号	型式・数量 使用箇所	WD 1 保	引違イ フラッシュ戸 1ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:集団指導室	WD 2 保	引違イ フラッシュ戸 1ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:集団指導室	WD 3 保	片開キ フラッシュ親子戸 2ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:事務室・準備室	WD 4 保	片開キ フラッシュ戸 2ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:事務室・準備室	WD 5 保	片開キ フラッシュ戸 1ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:更衣室	WD 6 保	片開キ フラッシュ戸 1ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:倉庫2
姿図													
材料・見込		ﾎﾟﾘ合板 ﾌﾗｯｼｭ	40	ﾎﾟﾘ合板 ﾌﾗｯｼｭ	40	—		—		—		—	
仕上		木目調ﾎﾟﾘ合板 裏板ﾗﾜﾝ合板		木目調ﾎﾟﾘ合板 裏板ﾗﾜﾝ合板		塗装更新 OSU塗 枠共		塗装更新 OSU塗 枠共		塗装更新 OSU塗 枠共		塗装更新 OSU塗 枠共	
硝子		大手:堅木 見付7.5 OSU		大手:堅木 見付7.5 OSU		—		—		—		—	
金物		角型引手・戸車・Vﾚｰﾙ(戸溝打込型)		角型引手・戸車・Vﾚｰﾙ(戸溝打込型)		—		—		—		—	
						—		—		—		—	
付属品						—		—		—		—	
備考		※既存襖の戸溝を利用											

記号番号	型式・数量 使用箇所	WD 7 保	片開キ フラッシュ親子戸 3ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:待合ﾎｰﾙ	WD 8 保	両開キ フラッシュ親子戸 2ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:待合ﾎｰﾙ	WD 9 保	両開キ フラッシュ親子戸 1ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:資料室	WD 10 保	引違イ フラッシュ戸 1ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:資料室・倉庫1	WD 11 保	片開キ フラッシュ戸 1ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:資料室	WD 12 保	片開キ フラッシュ戸 1ヶ所 保健ｾﾝﾀｰ:栄養指導室
姿図													
材料・見込		—		—		—		—		—		—	
仕上		塗装更新 OSU塗 枠共		塗装更新 OSU塗 枠共		塗装更新 OSU塗 枠共		塗装更新 OSU塗 枠共		塗装更新 OSU塗 枠共		塗装更新 OSU塗 枠共	
硝子		—		—		—		—		—		—	
金物		—		—		—		—		—		—	
		—		—		—		—		—		—	
付属品		—		—		—		—		—		—	
備考													

工事名 令和８年度（債務負担行為）
堀金総合福祉センター 大規模改修工事



図面名称 木製建具表 6
（保健センター）


SCALE 1/50

DATE 2026.03


担当

NO A-72

記号番号	型式・数量	WD 13 保	片開ｷ ﾌﾗｯｼｭ親子戸 1ヶ所	WD 14 保	片開ｷ ﾌﾗｯｼｭ戸 1ヶ所			
	使用箇所		保健ｾﾝﾀｰ:栄養指導室		保健ｾﾝﾀｰ:栄養指導室			
姿図								
材料・見込			—		—			
仕上			塗装更新 OSU塗 枠共		塗装更新 OSU塗 枠共			
硝子			—		—			
金物			—		—			
			—		—			
付属品			—		—			
備考								


記号番号	型式・数量	PW 1 保	可動間仕切 1ヶ所			
	使用箇所		保健ｾﾝﾀｰ:計量室･問診室			
姿図						
材料・見込			—			
仕上			—			
硝子			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ更新（裏表）			
金物			—			
			—			
付属品			—			
備考						

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	木製建具表 7 （保健センター）	1/50	2026.03		A-73



工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称 家具･備品 キープラン	SCALE S=1/200	DATE 2026.03	担当		NO A-74

K 1 デ 職員下足入(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 玄関廊下) 1ヶ所



上部、既存吊戸棚 改造


方立 : ﾗﾜﾝ合板t12 OSU
棚板 : ﾗﾜﾝ合板t6 OSU
受桟 : 木 12x12 OSU

新設下足入

側板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭt20 大手:堅木t7.5 OSU
天板・棚板・底板: 同上
※ﾎﾟﾘ合板は 木目調とする。
背板 : ﾎﾟﾘ合板t3
方立 : ﾗﾜﾝ合板t12 OSU
棚板 : ﾗﾜﾝ合板t6 OSU
受桟 : 木 12x12 OSU


巾木 : H60 ﾎﾟﾘ合板貼

K 2 デ TV台 ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ等収納棚(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 玄関廊下) 1ヶ所



側板 : ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭt25 大手:堅木t7.5 OSU
天板・底板: 同上
棚板 : ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭt20 大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ貼
背板 : ﾎﾟﾘ合板t3
巾木 : H60 ﾎﾟﾘ合板貼
扉 : ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭt25 大手:堅木t7.5 OSU
金物 : ｽﾗｲﾄﾞ丁番・ﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ・金属製ﾀﾞﾎﾞφ9 @30


K 3 デ 既存収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ(ﾃﾞｲﾙｰﾑ) 1ヶ所



ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼ﾗﾝﾊﾞｺｱt25 大手:堅木t7.5 OSU

※既存収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄを指定位置で切断
端部の切断面に取付


C 1 デ K 4 デ 車椅子対応洗面ｶｳﾝﾀｰ + ﾀｵﾙ収納棚(両袖) (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ﾃﾞｲﾙｰﾑ) 1ヶ所



ﾗｲﾆﾝｸﾞ
甲板 : 人工大理石(ｺﾘｱﾝ同等品) t12
腰板 : LGS90+耐水合板t12下地 化粧ｹｲｶﾙ板t6貼
巾木 : SUS製HL H=60

天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼ﾗﾝﾊﾞｺｱt25 大手:堅木t7.5 OSU
側板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭt20 大手:堅木t7.5 OSU
底板: 同上
※ﾎﾟﾘ合板は 木目調とする。
背板 : ﾎﾟﾘ合板t3
巾木 : H60 ﾎﾟﾘ合板貼


C 2 デ 車椅子対応手洗ｶｳﾝﾀｰ(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 男子ﾄｲﾚ) 1ヶ所



洗面ｶｳﾝﾀｰ:MLUB ｶｳﾝﾀｰ(TOTO)同等品
ﾗｲﾆﾝｸﾞ :LGS90+耐水合板t12下地 化粧ｹｲｶﾙ板t6貼


洗面器:LS351-CM (TOTO) 同等品 ※給排水設備工事

C 3 デ 車椅子対応手洗ｶｳﾝﾀｰ(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 女子ﾄｲﾚ) 1ヶ所



洗面ｶｳﾝﾀｰ:MLUB ｶｳﾝﾀｰ(TOTO)同等品
ﾗｲﾆﾝｸﾞ :LGS90+耐水合板t12下地 化粧ｹｲｶﾙ板t6貼
ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ :ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼ﾌﾗｯｼｭt20 大手:堅木t7.5 OSU 二方
洗面器:LS351-CM (TOTO) 同等品 ※給排水設備工事


C 4 デ 車椅子対応手洗ｶｳﾝﾀｰ(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 一般脱衣室) 1ヶ所



洗面ｶｳﾝﾀｰ:MLUA ｶｳﾝﾀｰ(TOTO)同等品 一面小口塞ｷﾞ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ :LGS90+耐水合板t12下地 化粧ｹｲｶﾙ板t6貼

洗面器:LS351-CM (TOTO) 同等品 ※給排水設備工事


KS 1 デ ステンレス製作業台 (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 厨房) 1ヶ所



厨房はSUS製業務用調理台:750x600x780が2台
1台は下部扉付、1台は下部ｵｰﾌﾟﾝでｽﾉｺ付

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	家具詳細図 1 （デイサービスセンター）	1/50	2026.03		A-75


C 5か / C 6か 車椅子対応洗面ｶｳﾝﾀｰ(かえでの家 ﾎｰﾙ) 1ヶ所･1ヶ所



化粧鏡
鏡 : 耐蝕鏡 t3 耐水合板t3下地 ﾐﾗｰﾏｯﾄ固定
四周ｼｰﾘﾝｸﾞ
枠 : 木 25x25 OSU

ﾗｲﾆﾝｸﾞ
甲板 : 人工大理石(ｺﾘｱﾝ同等品) t12
腰板 : LGS90+耐水合板t12下地 化粧ｹｲｶﾙ板t6貼
巾木 : SUS製HL H=60


K 5か 下足入(既製品に化粧) (かえでの家 玄関ﾎｰﾙ) 2ヶ所



既製品 下足棚に化粧板貼

下足棚 : ACE BC-9N W900xD330xH1770 一列ｵｰﾌﾟﾝ棚 6段
両側面･上面 : 集成材t18貼 OSU
背板 : ﾒﾗﾐﾝ化粧板t1.2貼


KS 2か 既製品ｷｯﾁﾝｾｯﾄ (かえでの家 食堂) 1ヶ所



ｷｯﾁﾝｾｯﾄ:ホーローシステムキッチン 水栓 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ共 (参考:ﾀｶﾗ ﾎｰﾛｰｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ ｴｰﾃﾞﾙ同等品)

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ :ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼ﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙt40 大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ
ｻｯｼｭ枠廻 小口塞ｷﾞ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼木額縁 25x100


K 6か 収納棚･掃除用具入 (老人福祉ｾﾝﾀｰ 玄関ﾎｰﾙ) 4ヶ所･1ヶ所



側板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt25 大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ貼
天板･棚板･底板: 同上

背板 : ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼合板t3
方立 : ﾗﾜﾝ合板t12 OSU
棚板 : ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ+ﾗﾝﾊﾞｺｱ t-20 大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ
巾木 : H60 ﾎﾟﾘ合板貼
金物 : ｽﾗｲﾄﾞ丁番･ﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ･金属製ﾀﾞﾎﾞ φ9 @30 ･SUS製ﾌｯｸ


K 7老 / C 7老 収納棚+手洗ｶｳﾝﾀｰ(老人福祉ｾﾝﾀｰ 女子ﾄｲﾚ) 1ヶ所



C 7 洗面ｶｳﾝﾀｰ:MLUA ｶｳﾝﾀｰ(TOTO)同等品
ﾗｲﾆﾝｸﾞ :無し 耐水合板t12 化粧ｹｲｶﾙ板t6貼
SUS製巾木H60

洗面器:LS351-CM (TOTO) 同等品 ※給排水設備工事

C 8老 手洗ｶｳﾝﾀｰ(老人福祉ｾﾝﾀｰ 男子ﾄｲﾚ) 1ヶ所




洗面ｶｳﾝﾀｰ:MLUA ｶｳﾝﾀｰ(TOTO)同等品
ﾗｲﾆﾝｸﾞ :無し 耐水合板t12 化粧ｹｲｶﾙ板t6貼
SUS製巾木H60

洗面器:LS351-CM (TOTO) 同等品 ※給排水設備工事

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度 (債務負担行為) 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	家具詳細図 2 (かえでの家･老人福祉センター)	1/50	2026.03		A-76


K 8 老 既存下足入 改造 （老人福祉ｾﾝﾀｰ 玄関） 1ヶ所



既存扉を撤去処分 （59ヶ所）

扉を撤去後の家具丁番ﾋﾞｽ穴 ｼｰﾙ処理 （59x8ヶ所）


K 9 老 既存下足入 改造 （老人福祉ｾﾝﾀｰ 玄関） 2ヶ所



既存扉を撤去処分 （50ヶ所）

扉を撤去後の家具丁番ﾋﾞｽ穴 ｼｰﾙ処理 （50x8ヶ所）

K 10 老 収納棚 （老人福祉ｾﾝﾀｰ 男･女洗面） 2ヶ所



側板･仕切板 :ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ+ﾗﾝﾊﾞｺｱ t-25 大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ


棚板 :ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ+ﾗﾝﾊﾞｺｱ t-20 大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ

巾木 :ﾎﾟﾘ合板 t-3貼 下地:60x15

背板 :ﾎﾟﾘ合板 t-3 胴縁下地:40x12

金物 :金属製ﾀﾞﾎﾞ φ9

K 11 老 腰高収納棚 （老人福祉ｾﾝﾀｰ 通路） 1ヶ所



甲板 : ﾒﾗﾐﾝ化粧板(木目調)貼ﾗﾝﾊﾞｺｱ t30 大手:堅木t7.5 OSU

側板･仕切板 :ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ+ﾗﾝﾊﾞｺｱ t-25 大手:堅木t7.5 OSU


扉

棚板 :ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ+ﾗﾝﾊﾞｺｱ t-20 大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ

台輪 :ﾎﾟﾘ合板 t-3貼 下地:60x15


金物 : ｽﾗｲﾄﾞ丁番･ﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ･金属製ﾀﾞﾎﾞ φ9 @30

KS 3 老 既製品ﾐﾆｷｯﾁﾝｾｯﾄ （老人福祉ｾﾝﾀｰ 授乳室） 1ヶ所




ｷｯﾁﾝｾｯﾄ: ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝ 水栓 ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ共 色:ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ
（参考:株式会社亀井製作所 ｺﾝﾊﾟｸﾄ50 SS120FFK2_R 同等品）

L-1:衛生器具ﾗｲﾆﾝｸﾞ




L-2:小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	家具詳細図 3 （老人福祉センター）	1/50	2026.03		A-77


C 9 老 手洗ｶｳﾝﾀｰ(老人福祉ｾﾝﾀｰ 男子脱衣室) 1ヶ所



洗面ｶｳﾝﾀｰ:MLUA ｶｳﾝﾀｰ(TOTO)同等品
ﾗｲﾆﾝｸﾞ :無し 耐水合板t12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ更新
既存木製巾木H75 塗装更新

洗面器:LS351-CM (TOTO) 同等品 ※給排水設備工事


C 10 老 手洗ｶｳﾝﾀｰ(老人福祉ｾﾝﾀｰ 女子脱衣室) 1ヶ所



洗面ｶｳﾝﾀｰ:MLUA ｶｳﾝﾀｰ(TOTO)同等品
ﾗｲﾆﾝｸﾞ :無し 耐水合板t12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ更新
既存木製巾木H75 塗装更新

洗面器:LS351-CM (TOTO) 同等品 ※給排水設備工事


C 11 老 手洗ｶｳﾝﾀｰ(老人福祉ｾﾝﾀｰ 多目的ﾄｲﾚ)



洗面ｶｳﾝﾀｰ:MLUB ｶｳﾝﾀｰ(TOTO)同等品 一面小口塞ｷﾞ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ :LGS90+耐水合板t12下地 化粧ｹｲｶﾙ板t6貼


洗面器:LS351-CM (TOTO) 同等品 ※給排水設備工事

KS 4 老 既製品ｷｯﾁﾝｾｯﾄ (老人福祉ｾﾝﾀｰ 湯沸室) 1ヶ所



ｷｯﾁﾝｾｯﾄ:ホーローシステムキッチン 水栓 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ共
(参考:ﾀｶﾗ ﾎｰﾛｰｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ ｴｰﾃﾞﾙ同等品)

K 12 保 ｽﾘｯﾊﾟ整理棚 (保健センター廊下) 1ヶ所




側板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭt20 大手:堅木t7.5 OSU
天板・棚板・底板: 同上
※ﾎﾟﾘ合板は 木目調とする。

背板 : ﾎﾟﾘ合板t3
棚板 : ﾗﾜﾝ合板t9 OSU
受桟 : 木 12x12 OSU

巾木 : H75 ﾎﾟﾘ合板貼

K 13 保 ｽﾃﾝﾚｽ製ｼﾝｸ付作業台 (保健センター栄養指導室) 1ヶ所




甲板 :ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ NBAﾀｲﾌﾟ(ｱｲｶ工業)同等品
側板・仕切板・扉 :ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ t=25 大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ
棚板 :ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ+ﾗﾝﾊﾞｺｱ t=20 大手:ﾒﾗﾐﾝｺｱ
台輪 :ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 下地:60x15
金物 : ｽﾗｲﾄﾞ丁番・引手金物 L75程度・金属製ﾀﾞﾎﾞ φ9 @30


SUSｼﾝｸ :SUS304 加工品 排水金物一式

台付水栓 :設備工事

K 14 保 既存食器棚 改造 (保健センター栄養指導室) 1ヶ所




既製 1 保 下足入(既製品) (保健ｾﾝﾀｰ 玄関) 4ヶ所




4列6段構成
(参) ACE BS-SP24H4N 同等品 x4台
W:1095xH:1793xD:350


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	家具詳細図 4 (老人福祉･保健センター)	1/50	2026.03		A-78




断面図




東面




北面



西面




南面




平面図

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	外部 車庫･倉庫 平面図･立面図･断面図	S=1/100	2026.03		A-79



- Ⅰ期工事 仮囲ｲ:成形鋼鈑 単管支柱 H=3.0m
- Ⅱ期工事 仮囲ｲ:同上
- Ⅲ期工事 仮囲ｲ:成形鋼鈑 同上
- ｹﾞｰﾄ:ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=6.0m 4ヶ所 W=3.0m 4ヶ所

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	仮設計画図（既存配置図）	1/400	2026.03		A-80



- Ⅰ期 工事範囲
- Ⅱ期 工事範囲
- Ⅲ期 工事範囲

C-8-2 増設基礎図 S=1/100

C5 目隠ﾌｪﾝｽ詳細図 S=1/50

集会室 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ
保健ｾﾝﾀｰ玄関脇 - 既存ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去 新規ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞt60敷設

- 雨水ﾏｽ:ﾏｽ天端 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修

※ A-06:外部改修工事内容･仕上表ﾉ記号ﾆ対応

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	外構計画図（改修配置図）	1/400 1/100 1/50	2026.03		A-81

電　気　設　備　工　事

Ⅰ　工　事　概　要

1　工 事 場 所　　安曇野市　堀金烏川２１３２－４

2　建 物 概 要

建　物　名　称	構　造	階　数	延 面 積（㎡）	消防法施行令別表第一の区分	備　　考
堀金総合福祉センター	RC	1	2,784.3		

3　工 事 種 目　　（○印のついたものを適用する。）

工事種目	項目	建物別及び屋外			
		改修			
電灯設備		○			
動力設備		○			
電熱設備					
雷保護設備					
受変電設備		○			
静止形電源設備					
発電設備		○			
構内情報通信網設備		○			
構内交換設備		○			
情報表示設備	電気時計	○			
映像・音響設備		○			
拡声設備		○			
誘導支援設備	トイレ呼出	○			
テレビ共同受信設備		○			
監視カメラ設備					
駐車場管制設備					
防犯・入退室管理設備					
自動火災報知設備		○			
自動閉鎖設備		○			
非常警報設備					
ガス漏れ警報設備					
中央監視制御設備					
構内配電線路		○			
構内通信線路					
昇降機設備					
昇降機設備					

4　図 面 目 録

番 号	図面名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

番 号	図面名称
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Ⅱ　工 事 仕 様

1　共 通 仕 様

(1) 図面及び特記仕様書に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「標準図」という。)による。

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

参考図書

○ 安曇野市建築工事の手引き（以下、「手引き」という。）安曇野市規格財政部監修

2　特 記 仕 様

特記仕様は別紙「特記仕様書（共通事項）」によるほか次の各項目による。

(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

項目	特記事項
① 機材等	本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等なものとする。ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
② 機材の品質・性能証明	使用する機材が、社団法人・公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿」等によって所定の評価を受けている場合は、監督職員への機材の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することができる。
③ 化学物質を発散する建 築 材 料 等	本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の（1）から（5）を満たすものとする。 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (3)接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 (5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとする。 ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。 また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

ホルムアルデヒドの放散量	該 当 す る 建 築 材 料
規 制 対 象 外	①JIS及びJASの Ｆ☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるJAS規格品 ａ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 ｂ 接着剤等不使用 ｃ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 ｄ ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 ｅ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 ｆ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用
第 三 種	①JIS及びJASの Ｆ☆☆規格品 ②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品 ③IBJISのＥＯ規格品 ④IBJASのＦ〇〇規格品

項目	特記事項
④ 電気保安技術者	電気事業法に定める自家用電気工作物に係わる工事においては、電気保安技術者をおき、電気工作物の保安の業務を行うものとする。
⑤ 電気工事士	契約電力５００ｋW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。
⑥ 実施工程表及び施工計画書	(1)実施工程表、総合施工計画書は、工事着手に先立ち速やかに提出する。 (2)工種別の施工計画書は、当該工事に先立ち速やかに提出し、品質計画に係る部分は監督職員の承諾を受けること。
⑦ 使用材料発注先調書	使用材料名、製造業者名、発注先等を記載した調書を作成し提出する。
⑧ 発生材の処理	(1)引渡しを要するもの　(・)無　( )有　（　　）
	(2)引渡しを要するもの以外　(・)構外搬出し、関係法令により適切に処理をする。
	(3)特別管理産業廃棄物　(・)無　( )有　（　　）
	(4)再利用又は再資源化を図るもの (・)無　(・)有（・コンクリート・木材・アスファルト・金属くず・ダンボール類）
9 監督員事務所	・設けない　・設ける（規模：　　）
	・備品（　　）
⑩ 工事用仮設物	すべて請負者の負担とする。 構内に作ることが　・できる　・できない
⑪ 足場・さん橋類	・別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。 (・)本工事で設置する。
⑫ 工事用電力・水・その他	(・)内部仮設足場等（・架台足場　・移動式足場　・移動式室内足場　・　　） ・外部仮設足場等（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　）　・防護シート（　　） 本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に要する費用は請負者の負担とする。
⑬ 工事写真	工事の着手に先立ち、撮影計画の作成を行い、監督職員へ提出すること。
⑭ しゅん工時提出物	標準仕様書及び別表による。
⑮ 再使用機器	取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後取り付ける。 ただし、絶縁劣化等で使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。
⑯ 耐震施工	設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針２００５版（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）」による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。 (1)設計用水平地震力 機器の重量［ｋｇｆ］に、設計用標準水平地震度を乗じたものとする。 なお、特記なき場合、設計用標準水平地震度は次による。

項目	特記事項
	設計用標準水平地震度

設置場所	機器種別	特定の施設		一般の施設	
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層階、屋上及び塔屋	機　　器	2.0	1.5	1.5	1.0
	防振支持の機器	2.0	2.0	2.0	1.5
	水槽類（※１）	2.0	1.5	1.5	1.0
中間階	機　　器	1.5	1.0	1.0	0.6
	防振支持の機器	1.5	1.5	1.5	1.0
	水槽類（※１）	1.5	1.0	1.0	0.6
地下・1階	機　　器	1.0	0.6	0.6	0.4
	防振支持の機器	1.0	1.0	1.0	0.6
	水槽類（※１）	1.5	1.0	1.0	0.6

（※１）水槽類にはオイルタンク等を含む。

◎重要機器の定義は次による。

・受変電設備　・発電設備　・直流電源設備　・交流無停電電源装置

・交換機　・自動火災報知受信機　・中央監視装置　・

◎上層階の定義は次による。

２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。

(2)設計用鉛直地震力

設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

⑰ あと施工アンカー	(1)重要機器類は公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）8章の2節8.2.4及び11節による。 (2)上記以外の機器類は建築工事改修仕様書6章による。 （引抜き試験を　・　実施する　・　実施しない　）
⑱ 防火区画等の貫 通 処 理	電線等が、防火区画又は防火上主要な間仕切りを貫通する場合の施工状況について、貫通個所の両面から写真撮影し、工事写真として提出する。
⑲ 電線・ケーブル	(1) EM-EEF は紫外線による劣化を抑止する性能を持たせ、「ﾀｲﾌﾟｼﾞｲﾝ EM-EEF」と表記されたものを使用する。 (2) EM-UTP は JIS X 5150「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材料及びシースにJIS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの。
20 予備配管	埋込分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合は(25)を１本５個以上の場合は(25)を２本、天井まで立上げる。
㉑ 呼び線	長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、１.２ｍｍ以上のビニル被覆鉄線を挿入する。
22 金属製電線管の塗装	下記の露出配管は塗装を行う。 ・屋　外　・屋　内（　　）
㉓ 埋め戻し土	・種別　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種 (・)管の下部は50mm以上砂を敷きならし、管の上部100mm以上砂を用いて締め固める
㉔ 建設発生土の処理	・場外搬出処理　(・)構内の指定場所に敷き均し
㉕ ケーブル埋設票	(1)　地中線路には、ケーブル埋設票をもうける。　(・)鉄製　・コンクリート製 (2)　低圧地中配線にあっても地中線埋設標識シートを敷設する。 (3)　配管埋設幅が750mmを超える場合は、地中線埋設標識シートは２条以上敷設する。
㉖ プルボックス	(1)　露出するプルボックスの本体及びふたの仕上げは~~、イラミン焼付塗装とする。~~ (2)　露出するプルボックスのふたの止めねじは化粧ビスとする。
㉗ フラッシュプレート	図面に特記あるもの及び特殊なものを除き　(・)金属製　・樹脂製
㉘ プレートの用途表示	プルボックス、ジョイントボックス及び機器を実装しないプレートには、用途を明示した略標をつける。
㉙ 配線器具	タンブラスイッチは連用形とする。 壁付けコンセント(2P15A)は原則として連用形とする。ただし、２口の場合は樹式を使用して良い。また(2P15A)以外はすべてキャップ付とする。
㉚ フロアコンセント	・直付（ビス止め）型上下式（・銅合金製　・アルミ製）とする ・直付（ビス止め）型垂直上下式（銅合金製）とする
㉛ 機器への接続	本工事の動力制御盤より別途電動機等への配線の接続は本工事とする。
㉜ 照度測定	(1)　非常用照明の照度測定は設置後速やかに行い、監督職員に報告する。 (2)　学校施設における室内照度測定（測定教室：　個所、　測定黒板面：　個所） ※教室の照度は、１教室当たり机上面9か所、黒板垂直面9か所で測定する
㉝ 盤類	(1)　分電盤等の図面ホルダーに、単線結線図・絶縁抵抗測定表・接地抵抗測定表を収納する。 (2)　端子盤には、線番表・結線表を備え付ける。
34 グリーン購入の推進	長野県グリーン購入推進方針に基づく調達項目 <資材>　・照明制御システム　・変圧器　・（　　） <建設機器>　・排出ガス対策型建設機器　・低騒音型建設機器
㉟ 他工事又は他工種との取り合い	工事区分表（平成　年版）による。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議する。
㊱ その他及び電子納品	保険等の各種措置及び電子納品については、別添「特記仕様書（共通事項）」による。 (長野県公式ホームページ(電子入札システム)に掲載される、当該入札公告の添付図書)

（別表）　しゅん工時提出物　　（・に○印のついたものを提出する。）

個別提出物	一括提出物
1 完成図	⑤ 機器完成図
(・) 原図（Ａ２版　ケース入り）	⑥ 工事写真
(・) 陽画（Ａ２　２つ折り製本　１部）	⑦ 完成写真
・ マイクロフィルム	⑧ 工事記録　（打合せ簿、工事日誌、協議書）
（アパーチュアカード貼付　台紙は黄色）	⑨ 機材の試験成績書
(・) CADデータ	⑩ 施工の試験成績書
	⑪ 社内試験成績書
2 設計図	⑫ 発生材処理報告書
・ マイクロフィルム	（廃棄物処理実施書・運搬及び処理の委託契約書の写し・マニフェストの写し、フロー図）
（アパーチュアカード貼付　台紙は青色）	⑬ 納入品一覧表
3 引渡書	⑭ 官公署手続、検査書（管理者用正本、写し）
4 納入品	⑮ 保全に関する資料（取扱い説明書も含む）
(・) 予備品　(・) ハンドホールフック、ジャッキ	
(・) 盤類の鍵　・	

3　ハンドホール

下表による。（梯子は各ハンドホールに設置する。蓋取外し用ジャッキを１組納入する。）

ブロックハンドホール　（寸法は内法を示す。底部とはハンドホール内側底部をいう。）

・コンクリート相互間などは、エポキシ系樹脂接着剤により接着する。

・ブロックの仕様は国土交通省仕様に準ずるものとする。

	ハンドホール Ｎｏ.－	１、５００×１、５００×１、５００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、７４０以上 蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付）
	ハンドホール Ｎｏ.－	１、２００×１、２００×１、５００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、７００以上 蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付）
	ハンドホール Ｎｏ.－	１、０００×１、０００×１、４００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、６００以上 蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付）
	ハンドホール Ｎｏ.－ １	１、０００×１、０００×１、１００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、３００以上 蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付）
	ハンドホール Ｎｏ.－	１、０００×１、０００×　９００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、０６０以上 蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付）
	ハンドホール Ｎｏ.－	９００×　９００×１、１００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、２６０以上 蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（アルミ梯子付）
	ハンドホール Ｎｏ.－ ２	９００×　９００×　９００Ｄ　　底部 ＧＬ－１、０６０以上 蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（既製足場付）
	ハンドホール Ｎｏ.－	６００×　６００×　６８０Ｄ 蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　（Ｅマーク入）　　（既製足場付）
	ハンドホール Ｎｏ.－	４５０×　４５０×　６８０Ｄ　　※植栽等等車両の通行の恐れがない場所、 蓋 ＷＰＭ－４５Ｂ　（Ｅマーク入）　　収容ケーブルが少ない場所に限る

4　接 地 極

下表による。ただし、これによりがたい場合は監督員との協議による。

	Ａ種接地	銅板１．５ｔ×９００×９００　補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） リード端子付　堀削埋戻中心深さ　２ｍ　埋設標（黄銅製又はステンレス製）
	Ｂ種接地	銅板１．５ｔ×６００×６００　補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） リード端子付　堀削埋戻中心深さ　２ｍ　埋設標（黄銅製又はステンレス製）
	Ｃ種接地	銅板１．５ｔ×３００×３００　補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） リード端子付　堀削埋戻中心深さ１．５ｍ　埋設標（黄銅製又はステンレス製）
	Ｄ種接地	接地棒（１０φ×１、５００）　リード端子付　打ち込み式 埋設標（黄銅製又はステンレス製）


5　機 器 取 付 高

図面に特記なきものは下表を標準とする。但し下表によりがたい場合には監督員との協議による。


	名　　称	測　点	取付高(mm)
共通	取引用計器	地上～上端	2,000
	引込開閉器	床上～上端	1,800
	警報盤	床上～中心	1,500
電灯	分電盤	床上～中心	1,500 (上端1,900以下)
	タンブラスイッチ	〃	1,300
	〃（身障者用）	〃	1,100
	コンセント（一般）	〃	300
	〃（和室）	〃	150
	〃（便所等）	〃	500
	〃（台上）	台上～中心	150
	ブラケット（一般）	床上～中心	2,100
	〃（誘導）	〃	2,500
	〃（壁上）	鏡端～中心	150
	避難口誘導灯	床上～下端	1,500以上
	廊下通路誘導灯	床上～上端	1,000以下
動力	壁掛形制御盤	床上～中心	1,500 (上端1,900以下)
	手元開閉器	〃	1,500
	操作スイッチ	〃	1,300
	押ボタン		
電話	室内端子盤（廊下・室内）	床上～下端	300
	中間端子盤（EPS・電気室）	床上～中心	1,500
	集合保安器箱	〃	(天井高)×0.9
	壁付アウトレットボックス（一般）	〃	300
	〃（和室）	〃	150

	名　　称	測　点	取付高(mm)
時計	壁掛形親時計	床上～中心	1,500 (上端1,900以下)
拡声	子時計	〃	(天井高)×0.9
表示	壁掛形スピーカー	〃	(天井高)×0.9
	アッテネーター	〃	1,300
	表示盤	床上～中心	(天井高)×0.9
	壁付発信器	〃	1,300
	ベル	〃	(天井高)×0.9
	ブザー	〃	(天井高)×0.9
	押ボタン	〃	1,300
	〃（身障者用押釦）	〃	900
	身障者用表示灯	〃	2,000
	復帰ボタン		1,800
インターホン	壁付インターホン	床上～中心	1,500
	〃（身障者用）	〃	1,100
	壁付位置ボックス（壁付インターホンを除く）		
	〃（一般）	〃	300
	〃（和室）	〃	150
テレビ共同受信	機器収容箱	床上～中心	(天井高)×0.9
	アウトレット	〃	
	〃（一般）	〃	300
	〃（和室）	〃	150
火災報知	受信機	床上～操作部	800～1,500
	副受信機	〃	800～1,500
	機器収容箱	床上～中心	800～1,500
	発信器	〃	800～1,500
	ベル	〃	(天井高)×0.9
	消火栓表示灯	〃	(天井高)×0.8


工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	特記仕様書	SCALE	DATE 2026.03 / 担当 / NO E-01



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	配置図	1/400	2026.03		E-02




中継端子付





既設アースに接続


No	遮断器 P AF/AT	電圧スペース	負荷名称	サイズ ㎟
1A	MCB3P225／150		L−1−2	
1B	MCB3P225／225		L−1−1	
1C	MCB3P225／225		L−1−3	
1D	MCB3P225／200			
1E	MCB3P100／100		L−1−4	
1F	MCB3P100／100			
1G	MCB2P 50／20			
1H	MCB2P 50／20		換気扇用電源	
a	MCB2P 50／20		照明・コンセント用電源	
b	MCB2P 50／20		所内警報用電源	
c	MCB2P 50／20		地絡継電器用電源	
d	MCB2P 50／20		SC系統用制御電源	

No	遮断器 P AF/AT	負荷名称	サイズ ㎟
2A	MCB3P400／400	P−2	
2B	MCB3P225／225	P−5	
2C	MCB3P100／100	P−3	
2D	MCB3P100／ 75	P−1	
2E	MCB3P100／100	P−4	
2F	MCB3P225／200		
2G	MCB3P100／100		
2H	MCB3P 50／ 50	消火栓ポンプ	









キュービクルについて

・既存幹線と端子台で接続する。
・処分前に低濃度PCB含有検査を行うこと。


切替作業について

・切替は１日とする。
・どうしても停電できない回路は仮設発電機で電源供給をする。


仮設電源

・発電機：３電源　２５ｋＶＡ程度
・仮設盤・仮設ケーブルを含む。
・事前に関係者と協議を行い【停電作業計画書】を提出し承諾を得ること。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　(債務負担行為) 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	キュービクル　単線結線図		2026.03		E−03



立面図



平面図


特記

・参考図・参考寸法とする。


・端子台の位置・容量は協議による。

・二次側ケーブルは長さが不足するため
接続延長とする。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度 （債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	キュービクル 平面図・立面図		2026.03				E－０４



正面図



側面図

特記

・参考図・参考寸法とする。
・ベースはＨＤＺとする。
・基礎は建築工事


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	キュービクル　平面図・立面図		2026.03		Ｅ－０５


発電装置仕様			
準拠規格	日本工業規格（JIS）		
	電気規格調査会標準規格（JEC）		
	日本電機工業会標準規格（JEM）		
	消防法		
	（一社）日本内燃力発電設備協会「自家発電設備に関する認定技術基準」		
設置場所	屋　外	使用条件	周囲温度：-15～40℃
定格運転時間	普　通　形		湿　　度：相対湿度85%以下
騒音仕様	低騒音形		
運転方式	シーケンス制御による全自動運転（自動起動・自動停止）		
	盤面スイッチによる手動運転・手動停止		
	自動保守運転モード（7日又は14日毎に3分間の無負荷運転）		
始動時間	停電より負荷投入まで　40秒以内		

発電機仕様		エンジン仕様	
型　　式	横軸回転界磁形同期発電機	型　　式	立形水冷4サイクルディーゼル機関
発電機出力	25.0　kVA	エンジン形式	3TNE84-GH2
電　　圧	220　V	定格出力	29.4　kW
定格電流	65.6　A	回転速度	3600　min^{-1}
周 波 数	60　Hz	燃焼方式	直接噴射式
回転速度	3600　min^{-1}	燃　　料	軽　油
相数・線数	3 φ 3 W	燃料タンク	搭　載　28　L
極　　数	2　P	燃料消費量	約 7.8　L/hr
力　　率	80%（遅れ）	運転時間	約 3.5　hr
定　　格	連　　続	冷却方式	ラジエター冷却式
耐熱クラス	電機子：F種　界磁：H種	冷却水量	1.7L-2.0L　（Rad-Eng）
励磁方式	ブラシレス励磁	潤滑方式	ポンプによる強制循環式
		潤滑油量	7.2L-4.7L　（全量-有効）
制御装置仕様		始動方式	セルモーターによる電気始動
型　　式	閉鎖形（発電装置搭載）	始動用バッテリー	陰極吸収式シール形鉛蓄電池（REH）
構　　成	自動始動装置、保護装置、励磁装置	バッテリー容量	DC　12　V -　24　Ah
	主回路遮断器、計測装置、表示灯	充電方式	半導体自動充電式
	自動充電器	ラジエター風量	53　m^3/min
		必要給気量	55.2　m^3/min


外装塗装色	マンセル　5Y7/1（近似色）　半ツヤ
ベース塗装色	亜鉛ドブ漬
騒音グレード	機側1mにて　85dB（A）　※4方向での平均値
機器重量	6507　N　（約 664　kg）
	基礎に掛る最大荷重　13658　N　（約 1394　kg）
その他	耐震ストッパー、防振ゴム付

保護装置一覧					
項　　目	警報表示灯	警　　報	機関自動停止	主回路遮断	外部信号
緊 急 停 止	○	○	○	○	故障一括 ○
始 動 渋 滞	○	○	○	-	
過　回　転	○	○	○	○	
過　電　流	○	○	×	○	
潤滑油油圧低下	○	○	○	○	
冷却水温度上昇	○	○	○	○	






発電装置外形図 S=1:40



単線結線図



基礎及び電線立上がり位置図 S=1:40

特記

1、参考図とする。
2、立上配線用架台を含む。（ＨＤＺ）
3、固定は、既設基礎に後打ちアンカー（耐震）留めとする。
4、既設基礎モルタル補修仕上工事含む
5、既設発電機のパッキン等に
　アスベストが含有されているため、適法に処分する事。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	非常用発電機　仕様書・姿図		2026.03		Ｅ－０６

様式-1

自 家 発 電 設 備 出 力 計 算 書

令和8年度（債務負担行為）堀金総合福祉センター大規模改修工事

特性等		
(1)	対象負荷機器	様式-2　のとおり
(2)	発電機　特性	
	KG3 =	1.650
	KG4 =	0.150
	xd'g =	0.125
	△E =	0.250
	ηg =	0.840
(3)	原動機　特性	
	ε =	1.000
	γ =	1.000
	a =	0.250
(4)	負荷機器	
	**D =	1.000
	**d =	1.000

自家発電設備				
(1)	種　類	屋外用キュービクル式即時普通形		
(2)	形式番号			
(3)	発電機出力			
	定格出力	25.0 kVA	極　数	2 極
	定格電圧	220 V	定格周波数	60 Hz
	定格力率	0.800	定格回転速度	3,600min^{-1}
(4)	原動機出力			
	原動機の種別	ディーゼル機関（普通形）		
	定格出力	29.4 kW {　40.0　PS}		
	使用燃料	軽油	定格回転速度	3,600min^{-1}
(5)	整合比	1.234		

作成者		
	会社名	
	氏　名	印
	資　格	

**：1.000未満の場合は、消防設備用出力算定には使用できません。

様式-2　〈最大最終〉　　件名：令和8年度（債務負担行為）堀金総合福祉センター大規模改修工事

自家発電設備出力計算シート（負荷表）

番号	グループ	負荷機器名称	消防設備	記号	台数	換算入出力 kW kVA	出力 mi(kW)	始動方式	制御方式	単相負荷（kW） R-S	S-T	T-R	需要率 di	分負荷相当出力 Mp(kW)	M2の選定〈A〉	M3の選定〈B〉	M'2の選定〈C〉	M'3の選定〈D〉
1	単	消火栓ポンプ	F-L	MLT	1	3.70	3.70	L		0.00	0.00	0.00	--	3.70	30.83	25.39	15.24	14.15
算出						負荷出力合計値 K =	3.70			0.00	0.00	0.00		選定	<A>の値が最大となるmi=M2= 3.70	<B>の値が最大となるmi=M3= 3.70	<C>の値が最大となるmi=M'2= 3.70	<D>の値が最大となるmi=M'3= 3.70
										最大値：A = 0.00 次の値：B = 0.00 最小値：C = 0.00								

<A>:=ks／Z'm × mi　<B>:={ks／Z'm-d／(ηb×cosθb)}× mi　<C>:={ks／Z'm×cosθs-(ε-a)×d／ηb} × mi <D>:=(ks／Z'm×cosθs-d／ηb) × mi
（ただしエレベーター負荷のときは、各式にUv／nを掛けた値とする。）　グループ欄が"単"の場合は、単機での始動を示す。

様式-3　〈最大最終〉

自家発電設備出力計算シート（発電機）

RG1

$$= \frac{1}{\eta L} \times D \times Sf \times \frac{1}{\cos\theta g} = \frac{1}{0.865} \times 1.000 \times 1.000 \times \frac{1}{0.800} = 1.445$$

$$\triangle P = A + B - 2C = 0.00 + 0.00 - 2 \times 0.00 = 0.00$$

$$u = \frac{(A - C)}{\triangle P} = \frac{(0.00 - 0.00)}{0.00} = 1.000$$

$$Sf = \sqrt{1 + \frac{\triangle P}{K} + (\frac{\triangle P}{K})^2 \times (1 - 3u + 3u^2)}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{0.00}{3.70} + (\frac{0.00}{3.70})^2 \times (1 - 3 \times 1.000 + 3 \times 1.000^2)} = 1.000$$

定常負荷出力係数 RG1 = 1.445

RG2　エレベーター 無（0）

$$= \frac{(1 - \triangle E)}{\triangle E} \times xd'g \times \frac{ks}{Z'm} \times \frac{M2}{K}$$

$$= \frac{(1 - 0.250)}{0.250} \times 0.125 \times \frac{1.000}{0.120} \times \frac{3.70}{3.70} = 3.125$$

許容電圧降下出力係数 RG2 = 3.125

RG3

$$= \frac{fv1}{KG3} \times \{\frac{d}{(\eta b \times \cos\theta b)} \times (1 - \frac{M3}{K}) + \frac{ks}{Z'm} \times \frac{M3}{K}\}$$

$$= \frac{0.880}{1.650} \times \{\frac{1.000}{(0.850 \times 0.800)} \times (1 - \frac{3.70}{3.70}) + \frac{1.000}{0.120} \times \frac{3.70}{3.70}\}$$

$$= 4.445$$

短時間過電流耐力出力係数 RG3 = 4.445

RG4

$$= \frac{1}{K} \times \frac{1}{KG4} \times \sqrt{(H - RAF)^2 + (\Sigma \frac{Ai}{\eta i \times \cos\theta i} + \Sigma \frac{Bi}{\eta i \times \cos\theta i} - 2 \times \Sigma \frac{Ci}{\eta i \times \cos\theta i})^2 \times (1 - 3u + 3u^2)}$$

$$※ \quad H = hb \times \sqrt{\{\Sigma (\frac{R6i \times hki}{\eta i \times \cos\theta i})\}^2 + \{\Sigma (\frac{R3i \times hki}{\eta i \times \cos\theta i}) \times hph\}^2}$$

$$= \frac{1}{3.70} \times \frac{1}{0.150} \times \sqrt{(0.00 - 0.00)^2 + (0.00)^2 \times (1 - 3 \times 1.000 + 3 \times 1.000^2)}$$

$$= 0.000$$

許容逆相電流出力係数 RG4 = 0.000

RG　= RG〈3　〉= 4.445　RG1,RG2,RG3,RG4のうち最大値　　4.445

発電機計算出力 G'	G' = RG × K = 4.445 × 3.70 = 16.45 (kVA)	発電機定格出力 G	G = 25.0

備　考：GはG'の値の95%以上の値とする。

様式-4　〈最大最終〉

自家発電設備出力計算シート（原動機、整合）

RE1

$$= (\frac{1}{\eta L}) \times D \times (\frac{1}{\eta g}) = (\frac{1}{0.865}) \times 1.000 \times (\frac{1}{0.840}) = 1.377$$

定常負荷出力係数 RE1 = 1.377

RE2

$$= \frac{1}{\varepsilon} \times \frac{fv2}{\eta g'} \times \{(\varepsilon - a) \times \frac{d}{\eta b} \times (1 - \frac{M'2}{K}) + \frac{ks}{Z'm} \times \cos\theta s \times \frac{M'2}{K}\}$$

$$= \frac{1}{1.000} \times \frac{0.760}{0.798} \times \{(1.000 - 0.250) \times \frac{1.000}{0.850} \times (1 - \frac{3.70}{3.70}) + \frac{1.000}{0.120} \times 0.600 \times \frac{3.70}{3.70}\}$$

$$= 4.762$$

許容回転速度変動出力係数 RE2 = 4.762

RE3

$$= \frac{1}{\gamma} \times \frac{fv3}{\eta g'} \times \{\frac{d}{\eta b} \times (1 - \frac{M'3}{K}) + \frac{ks}{Z'm} \times \cos\theta s \times \frac{M'3}{K}\}$$

$$= \frac{1}{1.000} \times \frac{0.760}{0.798} \times \{\frac{1.000}{0.850} \times (1 - \frac{3.70}{3.70}) + \frac{1.000}{0.120} \times 0.600 \times \frac{3.70}{3.70}\}$$

$$= 4.762$$

許容最大出力係数 RE3 = 4.762

RE　= RE〈2　〉= 4.762　RE1,RE2,RE3　のうち最大値　　RE　4.762

原動機計算出力 E'　E' = RE × K = 4.762 × 3.70 = 17.62 (kW)

整　合　$MR' = \frac{E'}{G \times \cos\theta g} \times \eta g = \frac{17.62}{25.0 \times 0.800} \times 0.840 = 0.740$

原動機定格出力 E　MR' = 0.740　MR = 1.234　E* = 23.81 (kW)　E = 29.4 (kW)

自家発電設備の出力	G = 25.0 (kVA)　力率 = 0.800	E = 29.4 (kW) 40.0 (PS)	ディーゼル機関（普通形）

備　考：EはE'又はE*の値以上の値とする。

特記
・参考計算書とし発電機容量はメーカー仕様による。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	非常用発電機　容量計算書		2026.03		E－０７

Ⅱ期 ⟷ Ⅰ期　　P－5　　Ⅰ期 ⟷ Ⅱ期　　Ⅱ期 ⟷ Ⅲ期　　P－1

EM-IE 2.0x3 E2.0 (25)
（電線入替）

給湯・揚温用ボイラー入替
3Φ200Ｖ　1.03ｋW

EM-IE 1.6x3 E1.6 (25)
（電線入替）

暖房用ボイラー入替
3Φ200Ｖ　0.7ｋW

給湯・揚温用ボイラー入替
3Φ200Ｖ　3.15ｋW

EM-IE 2.0x3 E2.0 (25)
（電線入替）

中庭

Ⅰ期 ⟷ Ⅱ期　　Ⅱ期 ⟷ Ⅲ期

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	図面名称	動力設備　（改修・撤去）	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当		NO	E-08

凡例


シンボル	名　　称	工事区分
⊖2	埋込コンセント2P15Ax2	新設
⊖E	埋込コンセント2P15Ax2 接地極・ET付	〃
⊖WPE	防雨型コンセント 接地 2P15Ax3	〃
⊖PH	ノズルプレートヒーターの接続含む	〃
	床コンセント 2P15A Ex2 フリーアクセス用	〃
	・未来工業製	
	・X40－CJP+XS-NM-G	
	OAタップ 抜止 3m ZT-4P3YG	〃
上下	床コンセント 2P15A Ex1 アップ式	〃
	EM-EFF 2.0-3C（天井）	〃
	・屋内露出部分は(MMA)で保護	
	・屋外露出部分は(HIVE22)で保護	
----------	既設配線 IV2.0x2 E2.0 (PF16)	そのまま
————	〃 VVF 2.0－3C	〃

・温水器・ガス湯沸器・凍結防止ﾋｰﾀｰ等設備機器の位置と容量は設備と協議による。
・床コンセント（フリーアクセス）の位置は係員と協議による。
・電灯盤の回路増設は、電線による電源分岐でも可とする。

L-1-2
ELB 2P50/20Ax4個　増設

エアコン　1Φ100V　1.98kW
カバープレート
ガス給湯機用
コア抜き
ヒーター用
3P15A 200V
・電気温水器　600W
・電気温水器　600W
200Vを100Vに切替
ガス給湯器用
設備コア使用
切分、回路増
2025年
改修済み
Ⅲ期
Ⅱ期
Ⅱ期 ⟷ Ⅲ期
L-1-1
ELB2P50/20Ax12個　増設

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	コンセント設備　平面図（改修） その１	SCALE	DATE	担当	NO
				S=1/150	2026.03		E-09



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度 （債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	コンセント設備 平面図（改修） その２	S=1/150	2026.03		E-10

凡例


シンボル	名　　称	工事区分
2	埋込コンセント2P15Ax2	撤去（再使用なし）
E	埋込コンセント2P15A接地極ｘ2	〃
2 ET	埋込コンセント2P15Ax2 接地極・ET付	〃
WP	防雨型コンセント 接地 2P15Ax3	〃
PH	ノズルプレート	〃
	床コンセント　2P15Aｘ2　アップ式	〃
----------	既設配線　IV2.0ｘ2　E2.0 （PF16）	そのまま
————	〃　VVF 2.0－3C	〃
—×—×—	既設配線　VVF 2.0－3C	撤去（再使用なし）

工事内容

①、図示した配線器具を撤去する（再使用なし）

②、配管・配線は既設再使用（１部撤去あり）

③、既設配線を残すヶ所は、名板を付け絶縁処理を行うこと。



工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	コンセント設備　平面図（撤去） その１	SCALE	S=1/150	DATE	2026.03	担当			NO	E-11

工事内容

①、図示した配線器具を撤去する（再使用なし）
②、配管・配線は既設再使用（１部撤去あり）
③、既設配線を残すヶ所は、名板を付け絶縁処理を行うこと。

凡例

----------	既設配線　IV2.0×2　E2.0　(PF16)	そのまま
————	〃　VVF 2.0−3C	〃
×———×	既設配線　VVF 2.0−3C	撤去（再使用なし）

Ⅱ期　Ⅰ期

差掛屋根　渡り廊下　機械室　廊下　更衣室 2　更衣室 1　消火栓 ポンプ室　L-1-4　作業室 1　倉庫　食堂・作業室 2　物入　介助 浴槽　一般 浴槽　特殊 浴室　一般浴室　浴室 トイレ　シャワー　特浴脱衣室　通路　一般脱衣室　汚物 処理　ET　トイレ 呼出　介助 トイレ　男子トイレ　女子トイレ　職員 更衣　静養室　物置2　給湯　介護室兼 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑ　玄関　ﾎﾟｰﾁ　100Ｖ回路へ　ＰＨ回路へ　PH　汚物 処理　洗　P-4　L-1-3　デイルーム　職員休憩室　風除室　リユースコーナー　授乳室　相談室 1　相談室 2　職員詰所　静養室　更衣 休憩　トイレ　前室　食品庫　厨房　AD　WP　E　ET

BX3　BX2　BX1　AX4　AX3　AX2　AX1

5,400　5,200　5,400　6,800　6,500　7,000　6,500

※ モール止めて、いんぺい。

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	図面名称	コンセント設備　平面図（撤去） その２	SCALE	S=1/150	DATE	2026.03	担当		NO	E-12


照明器具姿図，１（新設）　　特記（姿図共通）　１、メーカー型番は参考とする。　２、埋込照明器具は、既設開口寸法を調査し、既設に収まる器具とする。

名　称	型　番	光束	外形寸法	備　考
Ａ１：富士２１	ＬＳＳ９－２－１５	1,600	150 x 632	
Ａ２：富士２２	ＬＳＳ９－２－３０	3,200	150 x 632	
Ａ３：富士４１	ＬＳＳ９－４－３０	3,200	150 x 1,250	
Ａ４：富士４１Ｌ	ＬＳＳ９－４－３７	4,000	150 x 1,250	
Ａ５：富士４１Ｈ	ＬＳＳ９－４－４８	5,200	150 x 1,250	
Ａ６：富士４２Ｈ	ＬＳＳ９－４－６５	6,900	150 x 1,250	
Ａ７：富士４２	ＬＳＳ１０－４－６５	6,900	230 x 1,250	
Ａ８：富士防水４２	LSS10MP／RP-4-64	6,560	230 x 1,250	
A９：富士防水42SUS	LSS10MP／RP-4-64	6,560	230 x 1,250	
A10：富士防水42SUS	LSS9MP／RP-4-64	6,560	150 x 1,250	・電球色

特記
※ 光束は表記以上とする。




名　称	型　番	光束	埋込寸法	備　考
Ｂ１：埋開放２１	ＸＦＸ２１９ＲＥＮ ＬＥ９	1,550	190 x 639	
Ｂ２：埋開放２２	ＸＦＸ２３９ＶＥＮ ＬＥ９	3,100	300 x 639	
Ｂ３：埋開放４１	ＸＦＸ４３９ＲＥＮ ＬＥ９	3,100	190 x 1,257	
Ｂ４：埋開放４１Ｈ	ＸＦＸ４５９ＲＥＮ ＬＥ９	5,040	190 x 1,257	
Ｂ５：埋開放４２	ＸＦＸ４６０ＶＥＮ ＬＥ９	6,680	300 x 1,257	
Ｂ６：埋開放４３	ＸＦＸ４００ＶＥＮ ＬＥ９	9,680	300 x 1,257	
Ｂ７：埋開放防水	ＸＬＷ４６２ＵＥＮＴ ＬＥ９	6,380	220 x 1,250	
Ｂ８：埋開放３１	ＸＦＸ４５９ＵＥＮ ＬＥ９	5,040	220 x 1,250	
Ｂ９：埋開放３２	ＸＦＸ４６９ＵＥＮ ＬＥ９	6,680	220 x 1,250	




※ 既設穴を再使用ヶ所は、リニューアル器具とする。（新設ヶ所は標準品）

名　称	型　番	光束	外形寸法	備　考
Ｃ１：グレア４１	XLX 430 RKNT LE9	2,750	190 x 1,257	
Ｃ２：グレア４２	XLX 460 RKNT LE9	5,930	190 x 1,257	
Ｃ３：グレア３１	XFX 454 VHL LE9	4,360	300 x 1,257	・電球色
Ｃ４：グレア３２	XFX 464 VHL LE9	5,960	300 x 1,257	・電球色
Ｃ５：グレア２２	XFX 460 UKN LE9	5,960	220 x 1,257	



名　称	型　番	光束	外形寸法	備　考
Ｄ１：トラフ２１	ＬＳＳ１－２－１５	1,600		
Ｄ２：トラフ４１	ＬＳＳ１－４－３０	3,200		
Ｄ３：トラフ防水41	LSS1MP/RP-4-30	3,040		



名　称	型　番	光束	外形寸法	備　考
Ｅ１：笠付４１	パナ ＸＬＸ４３０ＫＥＮ ＬＥ９	3,200		
Ｅ２：笠付４２	パナ ＸＬＸ４６０ＫＥＮ ＬＥ９	6,900		




Ｃ４１　直付型４０形 反射笠付型
３２００ｌｍ　　消費電力 ２０．６Ｗ

名　称	型　番	光束	外形寸法	備　考
Ｆ１：ダクト付４１	パナ NNN56050 LE1	4,800		


１００Ｖ配線ダクト取付型、Ｌ１２００タイプ
ベースライト　ｓＢシリーズ高光束タイプ
本体：アルミ（ホワイト）
カバー：ポリカーボネート（乳白）



名　称	型　番	光束	外形寸法	備　考
Ｇ１：４５０角	XLX160UKN LA9	6,500	450 x 450	
Ｇ２：４５０角	XLX190UKN LA9	9,000	450 x 450	
Ｇ３：４５０角	XLX140UEN LA9	4,500		



名　称	型　番	光束	外形寸法	備　考
Ｈ：棚下灯２１	２０形直管蛍光灯１灯器具相当			パナ　ＬＧＢ８５０３８ＬＥ１　相当品
Ｈ２：棚下灯１５	１５形直管蛍光灯１灯器具相当			パナ　ＬＧＢ８５０４５ＬＥ１　相当品




昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型
プルスイッチ付、拡散タイプ
カバー：プラスチック（乳白）
Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

Ｉ：和直付小	和風シーリングライト　3,500 Lm	□500 x 131
	ＬＧＣ２５１２０　相当品	



Ｊ：和直付大	シーリングライト	
	パナ　ＬＧＣ４５８２４　相当品	



器具光束４６１０ｌｍ、消費電力３７Ｗ、電圧１００Ｖ
ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、回転金具方式、カチットＦ
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
側面強化和紙張り、木製（白木）

Ｋ：壁脱衣	ポーチライト　６０形電球１灯器具相当	
	パナ　ＬＧＷ８５０１７Ｕ　相当品	


・電球色



電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束６９６ｌｍ、消費電力７Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型、ネジ込み方式、天井直付型・壁直付型
カバー：プラスチック（乳白）、（ホワイト）

Ｌ：斜天井	ＬＤＬ４０×２　フリーコンフォート　乳白パネル	
	パナ　フリーＸＦＬ３２３ＰＦＬＴ９　相当品	

ランプ　3,200　Ｌｍ（電球色）LDL40S・L/29/33-K



適合ランプ：直管ＬＥＤランプ
電圧１００～２４２Ｖ
ランプ素材：ガラス管、Ｒａ：８４
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
パネル：アクリル（乳白）
埋込穴２２０×１２３５　埋込高８０

※、既存開口との隙間ふさぎは、建築工事とする。
（既設穴と寸法が違うので穴埋が必要になる）

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	照明器具 姿図（新設）NO.1		2026.03				E-13

照明器具姿図，２（新設）

Ｍ：コップ

コップ型器具　485 Lm　Φ116ｘ116
ＬＧＷ８５０１４ＷＦ　相当品



Ｎ：外壁

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当
パナ ＬＧＷＣ８０２０１ＬＥ１ 相当品




器具光束１５３１ｍ、消費電力４．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、明るさセンサ付、防雨型、ツマミネジ方式
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

Ｏ：風呂壁大

浴室灯　ＬＥＤ電球　６０Ｗｘ３相当　付　２２．２Ｗ
パナ　ＮＮＮ１５４３０　電球色


・電球色



Ｐ：風呂壁小

ブラケット、浴室灯　ＬＥＤ電球　8L-60W相当　付
パナ　ＮＮＮ１２２７０　相当品　５．７Ｗ

・電球色



Ｑ：風呂天井

OW269015LR 相当品

・電球色




LED電球フラット形 13.2W 2700K
巾φ340 高150
高演色LED　防雨・防湿型　調光器不可

Ｒ：鏡付

OB255024LDR 相当品

・電球色




LED電球フラット形 4.5W 2700K
巾φ160 高102

Ｓ：壁付

OB255397LCR 相当品


・電球色



LED電球ミニクリプトン形 6.5W 2700K
巾150 高195 出185
高演色LED　調光　位相制御

Ｔ：丸柱


OS256577BCR 相当品



LED電球フラット形 11W 2700~6500K
巾φ100 長50

Ｕ：ミラー小

OB255322R 相当品



LED 4.5W 5000K
巾300 高45 出50

Ｖ：ミラー大

OB555098R 相当品



直管形LED 7.2W 5000K
巾621 高86 出101

Ｗ：庭園灯

OG254410NR 相当品



LED電球ミニクリプトン形 6.1W 5000K
巾φ80 地上高1,000

Ｘ：スポット

ＬＥＤスポットライト　消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
パナ LGWC47126CE1　器具光束７１０ ｌｍ


本体の色は、係員と協議による。



Ｙ：スポット大

ＬＥＤスポットライト　６０形電球２灯器具相当　880 Lm
LGWC40488 LE1 相当品　センサー付　2灯用


本体の色は、係員と協議による。　W220x156h



・拡散タイプ、防雨型
・明るさセンサ付
・パネル：アクリル（透明）
・可動範囲上下９０度、回転方向１８０度

Ｚ：和ダウン

OD361329BCR 相当品



LED電球フラット形 8W 2700~6500K
巾口196 埋込穴口150 埋込高80
高演色LED　Bluetooth調光・調色
Bluetoothコントローラー別売　調光器不可

ａ：使用中灯


埋込型
ＮＮＦ１１９１０ ＬＥ１　相当品

・パネル：白地　赤文字



ｂ：ミラー

ＬＥＤ高演色ミラーライト　Ｗ１２１０
パナ　ＮＮＮ１５５１０ＬＥ１　相当品



標準タイプ、５０００Ｋ、高演色Ｒａ９３、高演色タイプ　クラス２
器具光束２７３０ｌｍ、消費電力２２．８Ｗ、電圧１００Ｖ
カバー：プラスチック（乳白）
サイドカバー：プラスチック（ホワイトつや消し）
壁面（横向け）取付専用
幅１２１０・高８７・出しろ１１０

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	照明器具 姿図（新設）NO.2		2026.03				E-14

照明器具姿図，３（新設）

イ：外灯東


投光器　水銀灯１００形相当

パナ　ＮＹＳ１５０７１ＫＬＥ７　相当品



ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型・防噴流型・耐塵型、ワイド配光
光束４６００ｌｍ、消費電力３２．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０光束維持時間６００００時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

・ポール長さは打合せによる。




鋼管：溶融亜鉛合金メッキ（ＨＺＡ５０Ａ）後
ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
（ミディアムグレーメタリック）
耐風速６０ｍ／ｓｅｃ仕様（標準灯具の場合）

パナ　ＮＹＳ１５０７１ＫＬＥ７　相当品



ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型・防噴流型・耐塵型、ワイド配光
光束４６００ｌｍ、消費電力３２．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０光束維持時間６００００時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

パナ ＤＹＤＸ　５４１０Ｈ　相当品



ハ：外灯建物

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナ　ＮＮＹ２２６８０ＬＥ９　相当品


街路灯用　φ７６ポール

パナソニック　トクポールＸＤＹＤ２３１９Ｈ



光束３０００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光束維持時間６万時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
上方光束比５～１５%、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
落下防止ワイヤー付

・ポール長さは打合せによる。



鋼管：溶融亜鉛合金メッキ（ＨＺＡ５０Ａ）後
ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
（ミディアムグレーメタリック）
耐風速６０ｍ／ｓｅｃ仕様（標準灯具の場合）

ホ：看板

投光器　１４Ｗタイプ　岩崎　E30014W/NSAN9/BK 相当品

スパイク　SGL03A/BK




定格光束：1750lm
消費電力：14.3W（100V／200V）
14.6W（240V）
寿　　命：60000時間
光 源 色：5000K
演 色 性：Ra80
質　　量：1.3kg

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	照明器具 姿図（新設）NO.3		2026.03		E-15

照明器具姿図，4（新設）


チ：埋７５	ダウンライト１００形　パナXND１００７WNKLE９ 相当品
	器具光束：９７０ｌｍ、消費電力：７W



反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

チ２：埋７５（電球色）	ダウンライト１００形　パナXND１００７WYKLE９ 相当品
	器具光束：８７０ｌｍ、消費電力：７W　・電球色


リ：埋１００	ダウンライト１００形パナ XND１０３７WNLE９ 相当品
	器具光束：９９０ｌｍ、消費電力：７W



反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

ヌ：埋１５０	ダウンライト１５０形　パナ XND１５３７WN　LE９　相当品
	器具光束：１６０５ｌｍ、消費電力：１１．６W


ヌ２：埋１５０（電球色）	ダウンライト１５０形　パナ XND１５３７WY　LE９　相当品
	器具光束：１４４０ｌｍ、消費電力：１１．６W



反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

ル：埋２００	ダウンライト ２００形　パナ XND２０３７ WN LE９ 相当品
	器具光束：１９６０ｌｍ、消費電力：１５W

ル２：埋２００（電球色）	ダウンライト ２００形　パナ XND２０３７ WY LE９ 相当品
	器具光束：１７５５ｌｍ、消費電力：１５W



反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

ヲ：軒下	軒下用 ２００形　パナ XNW２０３１WNLE９ 相当品
	器具光束：１５４０ｌｍ、消費電力：１５．５W



反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１００

ワ：傾斜	傾斜天井 ２５０形　パナ XND２５６１ AN LE９　相当品
	器具光束：２１３０ｌｍ、消費電力：１９．３W

ワ２：傾斜（電球色）	傾斜天井 ２５０形　パナ XND２５６１ AL LE９　相当品
	器具光束：２００５ｌｍ、消費電力：１９．３W




反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

カ：非常１３	非常用照明　K1-LRS11-2　（電池内蔵形）
	１３W型 低天井用　埋込穴 Φ100



ヨ：非常３０	非常用照明　K1-LRS11-3　（電池内蔵形）
	３０W型 中天井用　埋込穴 Φ100



タ：非常１３M	非常用照明　K1-LSS14MP-2
	１３W型　防湿型

タ２：非常１３M	非常用照明　NNFB　91715C 相当品
	１３W型　防湿型　埋込型

（電池内蔵形）




レ：非常３０M	非常用照明　K1-LSS14MP-3　（電池内蔵形）
	３０W型　防湿型



ソ：避片点	SH1-FSF20F-BH　点滅型　フラッシュ付
	既設 FL-20W x 1　片面型　避難口誘導灯

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形
点滅型避難口誘導灯片面型
リニューアルプレート共　FK 217 27C

電池内蔵型
一般型
（２０分間）



※、リニューアルプレートの要否は協議による。

ツ：通片	ST1-FSF22-BH　リニューアルプレート共　FK 217 27C
	既設 FL-20W x 1　片面型　通路誘導灯

ネ：通両	ST1-FSF23-BH　リニューアルプレート共　FK 217 27C
	既設 FL-20W x 1　両面型　通路誘導灯

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型
ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型



※、リニューアルプレートの要否は協議による。

ナ：避片	SH1-FBF20-BH　リニューアルプレート共　FK 217 27C

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形
避難口誘導灯片面型

電池内蔵型
一般型
（２０分間）




※、リニューアルプレートの要否は協議による。

ラ：廊下	ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型
	リニュアールプレート付



※、リニューアルプレートの要否は協議による。

ム：信号	誘導灯信号装置
	消灯＋点滅用（１回路用）



ウ：リモコン	点検リモコン



・1台納品とする。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	照明器具 姿図（新設）NO.4		2026.03		E-16

凡例

シンボル	名　　称	
	ＬＥＤ型照明器具（蛍光灯型）	更新
	ＬＥＤ型照明器具（ダウン型）	〃
	ＬＥＤ型照明器具（スポット型）	〃
	ＬＥＤ型照明器具（庭園灯）	〃
●	埋込スイッチ　1P 15Ax1 ネーム付：ホタル	
S A	人感センサー 親機 8A	WTK 24818
S B	〃　子機（標準）	WTK 2910 K
S C	〃　子機（広域）	WTK 29129
S D	〃　子機＋換気	WTK 29318
S E	〃　照明＋換気（遅）	WTK 2604
S	センサージョイントボックス	WJ 80101G
● S	操作ユニット １回路用	WTC 5820 W
●● SS	〃　２回路用	WTC 5822 W
	EM-EFF 1.6-2C　天井いんぺい配線	
	EM-EFF 1.6-3C　〃	
2.0	EM-EFF 2.0-3C（1線アース 緑色）	〃
	EM-EFF 1.6-3C（1線アース 緑色）	〃
	既設配線　（そのまま）	

特記

・天井の張替をしない部分は、既設器具埋込寸法にあった器具にすること。
・斜め天井は張替無いため（かえでを除く）既存開口と改修開口の隙間は、建築でふさぐものとする。
・換気扇スイッチは、別電源のため換気電源図を参照。
・スイッチは、確認表示灯内蔵型（ホタルスイッチ）とする。

・浴室(男)　Ｐ：風呂壁小 x 4
・脱衣室(男)　Ｋ：脱衣 x 2
・機械室　Ｅ１：笠付41 x 4
・脱衣室(女)　Ｋ：脱衣 x 2
・浴室(女)　Ｐ：風呂壁小 x 4

弱電ポールへ（センサー付外灯）
EM-EFF2.0-3C(HIVE16)
DV 1.6-3C

・水気のある場所は接地工事を行うこと。

・倉庫　Ｅ１：笠付41 x 2
・娯楽室　Ｃ５：グレア２２ x 4（Ｗ２２０）

注記1.
トイレの照明配線は指示無くも　1.6-3C(1本アース）とする

・洗濯室　ヌ：埋150 x 1
・男子ﾄｲﾚ　リ：埋１００x５　チ：埋７５x２
・通路　ヌ：埋150 x 2　a：使用中 x 1
・多目的 ﾄｲﾚ　ヌ：埋150 x 1
・男子ﾄｲﾚ　リ：埋１００x７　チ：埋７５x２
・梅の間　Ｃ５：グレア２２ x 4（Ｗ２２０）　Ｚ：和風ダウン x 2
・松の間　Ｃ５：グレア２２ x 6（Ｗ２２０）　Ｚ：和風ダウン x 4　Ｄ１：トラフ２１x１

・集会室
Ｃ５：グレア２２ x ３２（Ｗ２２０）
ヌ２:埋１５０(電球色) x １６
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ（150→100Φ） x １６

・湯沸室　Ａ１：富士21　Ｈ２：棚下灯15
・事務室　Ｂ９：埋開放32 x 8（Ｗ２２０）
・玄関　ワ：傾斜 x 6
・風除室　チ：埋75 x 1　リ：埋100 x 5
・ロビー　ル：埋200 x 5
・待合　Ｇ３：450角 x 2
・玄関　Ｌ：斜天井（電球色） x ５　ヌ２:埋１５０(電球色) x ４　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ（150→100Φ） x ４
・風除室　ヌ：埋１５０x４
・栄養指導室　Ｂ５：埋開放42 x 6（Ｗ２２０）
・廊下　ヌ：埋150 x 5
・ロビー　ル：埋200 x ９　チ：埋75 x １

Ｃ５：グレア２２ x ６（Ｗ２２０）
ヌ：埋150 x 4
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ x ４
Ａ１：富士21　リ：埋100　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ x １
Ｃ５：グレア２２ x ６（Ｗ２２０）
ヌ：埋150 x 4
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ x ２
Ａ３：富士41
Ｃ５：グレア２２ x ６（Ｗ２２０）
ヌ：埋150 x 4
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ x ２
Ｃ５：グレア２２ x ４（Ｗ２２０）
ヌ：埋150 x 4
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ x ２
Ｃ５：グレア２２ x ６（Ｗ２２０）
ヌ：埋150 x 7
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ x ３
Ａ５：富士41H x 4
Ａ４：富士41L
カバープレート
センサー付
Ｎ：外壁
Ｗ：庭園灯
ヌ：埋150 x 21
Ｗ：庭園灯
Ｎ：外壁
ヌ：埋150 x 16
ヨビ回路へ
Ｗ：庭園灯
Ｂ１
Ｂ５ x 2
Ｂ８ x ３　Ｂ３ x １
Ａ６：富士４２Ｈ
Ｃ５：グレア２２ x ６（Ｗ２２０）
ヌ：埋150 x 4
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ x ４
Ａ１：富士21　リ：埋100　ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ x １
Ｄ３：トラフ防水
Ⅲ期
Ⅱ期
Ⅱ期 ⟷ Ⅲ期
Ⅱ期
Ⅲ期
Ⅱ期
更新済み
6,500
6,000
6,500
6,000
5,500
6,500

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	図面名称	電灯設備　平面図（改修） その１	SCALE	DATE	担当	NO
				S=1/150	2026.03		E-17

Y：スポット大

・渡り廊下
B1：埋開放２１ｘ１

・事務室
B８：埋開放３１X２３
（W２２０）
B３：埋開放４１ｘ１
（W１９０）

・廊下
B５：埋開放42ｘ４
B４：埋開放41Hｘ２

注記1，水気のある場所は接地工事を行うこと。

・特浴脱衣室
B７：埋開放防水ｘ２
（W２２０）
K：壁脱衣ｘ２

・特殊 浴室
A10：富士防水（電球色）ｘ２
O：風呂壁大ｘ２

・一般浴室
A10：富士防水（電球色）ｘ４
O：風呂壁大ｘ５

・一般脱衣室
B７：埋開放防水ｘ４
（W２２０）
V：ミラー大ｘ２

・浴室トイレ
ヌ：埋１５０ｘ１

・シャワー
K：壁脱衣ｘ１
P：風呂壁小ｘ１

・通路
ヌ：埋１５０ｘ１

・汚物 処理
A２：富士２２ｘ１

・機械室
E２：笠付４２ｘ４

・作業室 1
B５：埋開放42ｘ２０
ヌ：埋150ｘ８
S：壁付ｘ５

・（事務コーナ）
D２：トラフ41ｘ２

・倉庫
A７：富士４２ｘ２

・食堂・作業室 2
B６：埋込４３ｘ５
H２：棚下灯15ｘ１
ヌ：埋150ｘ７
ル：埋200ｘ１

注記2,
・トイレの照明配線は指示無くも 1,6-3C(1本アース）とする
・事務コーナーは、新設ふかし壁を立下げ 新設木製梁に器具を取付。

M：コップ

・男子ﾄｲﾚ
U：ミラー小ｘ２
リ：埋１００ｘ２
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ（150→100Φ）ｘ５

・女子ﾄｲﾚ
U：ミラー小ｘ１
リ：埋１００ｘ３

・物置2
リ：埋１００ｘ１
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄｘ１

・物置1
A３：富士４１ｘ１

・女子ﾄｲﾚ
チ：埋７５ｘ７
ヌ：埋150ｘ４

・男子ﾄｲﾚ
チ：埋７５ｘ３
ヌ：埋150ｘ４

・汚物 処理
A１：富士２１ｘ１

・介助 ﾄｲﾚ
ヌ：埋150ｘ１
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ（150→100Φ）Ｘ１

配置図

・デイルーム
L：斜天井（電球色）ｘ２２
（W２２０ｘ１，２３５）
ワ２：傾斜(電球色）ｘ７
ル２:埋２００(電球色）ｘ４
ヌ２:埋１５０(電球色）ｘ５
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ（150→100Φ）ｘ５
チ２：埋７５（電球色）ｘ３

・渡り廊下
B１：埋開放２１ｘ３

・職員詰所
B５：埋開放４２ｘ９
（W３００）
U：ミラー小ｘ１

・静養室
L：斜天井（電球色）ｘ２
（W２２０ｘ１，２３５）
ヌ２:埋１５０(電球色）ｘ４
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ（150→100Φ）ｘ４

・トイレ
リ：埋１００ｘ１
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄｘ１

X：スポット
200v回路から100ｖ回路に変更

・前室
A１：富士２１ｘ１

・更衣 休憩
リ：埋１００ｘ２

・食品庫
A５：富士４１Hｘ１

・検収
A５：富士４１Hｘ１

・厨房
A９：富士防水４２ｘ９
既設殺菌灯ｘ３台（再取付）

・リユースコーナー
L：斜天井（電球色）ｘ１１
ワ２：傾斜(電球色）ｘ９
ル２:埋２００(電球色）ｘ１
ヌ２:埋１５０(電球色）ｘ２
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ（150→100Φ）ｘ２
b：ミラーｘ１
B１：埋開放２１ｘ１

・授乳室
ヌ２:埋１５０(電球色）ｘ１

B５：埋開放42ｘ２
（W３００）
B５：埋開放42ｘ２
（W３００）

既設 埋込 LED40Wx2相当 再取付

注記3, L-1-3 廊下の回路を200Vから100Vに組替（電線による）

注記4,・スイッチの移動及び殺菌灯再取付

Ⅱ期 Ⅰ期

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度 （債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電灯設備 平面図（改修） その２	S=1/150	2026.03		E-18


凡例

シンボル	名　　称	工事区分
	ＦＬ２０Ｗｘ１　（露出）	撤去（再使用なし）
	ＦＬ２０Ｗｘ２　（露出）	〃
	ＦＬ４０Ｗｘ１　（露出）	〃
	ＦＬ４０Ｗｘ１　（露出）	〃
	ＦＣＬ３０Ｗｘ２　（露出）	〃
吊	ＦＬ４０Ｗｘ１　（吊下げ）	〃
吊	ＦＬ４０Ｗｘ２　（吊下げ）	〃
吊	ＦＬ１１０Ｗｘ１　（吊下げ）	
		〃
	ＦＬ２０Ｗｘ１　（埋込）	〃
	ＦＬ２０Ｗｘ２　（埋込）	〃
	ＦＬ４０Ｗｘ１　（埋込）	〃
	ＦＬ４０Ｗｘ２　（埋込）	〃
	ＦＬ４０Ｗｘ３　（埋込）	〃
	ＦＰＬ３６Ｗｘ３　（埋込）４５０角	〃
	ＨＩＤ器具　埋込　２５０Ｗ	〃
	ＨＩＤ器具　壁付　２５０Ｗ	〃
	埋込スイッチ　1P 15Ａｘ1	〃
L	埋込スイッチ　1P 4Ａｘ1　確認表示灯付	〃
1	埋込コンセント　2P 15Ａｘ1	〃
再使用	殺菌灯	撤去（再使用あり）


工事内容

①、図示した照明機器具・配線器具を撤去する（再使用なし）

②、配管・配線を撤去する。（内容は改修図面と同じとする）撤去（再使用なし）




工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	図面名称	電灯設備　平面図（撤去） その１	SCALE	S=1/150	DATE	2026.03	担当		NO	E-19



注記・殺菌灯は生産終了のため、撤去し再取付

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度 （債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電灯設備 平面図（撤去） その２	S=1/150	2026.03		E-20




工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当		NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	非常照明設備　平面図（改修）	S=1/200	2026.03			E-21

凡例

シンボル	名　称	区　分
●	既設　非常照明　電池内蔵型	撤去
———	既設配線（天井いんぺい）　VVF 1.6-3C	そのまま
——×——×——	〃　〃　〃	撤去

・撤去は再使用なしとする。



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	非常照明設備　平面図（撤去）	S=1/200	2026.03		E-22

凡例

シンボル	名　称	区　分
	新設 避難口誘導灯　BH形（20A形）点滅形 フラッシュ付	新設
	〃 通路誘導灯　ＢＨ形	〃
	〃 廊下通路誘導灯　Ｃ級	〃
信号	〃 誘導灯信号装置	〃
	既設配線（天井いんぺい）　VVF 1.6-3C	そのまま
	新設配線　〃　EM-EFF 2.0-3C x 2　（1本アース）	新設
	（内点滅信号線２本）	

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	誘導灯設備　平面図（改修）	S=1/200	2026.03		E-23

凡例

シンボル	名　称	区　分
	既設 避難口誘導灯　FL-20W×1　フラッシュ付	撤去
	既設 通路誘導灯　〃	〃
	既設 廊下通路誘導灯　〃	〃
信号	既設 誘導灯信号装置	〃
	既設配線（天井いんぺい）　VVF 1.6-3C	そのまま
	〃　〃　〃	撤去

・撤去は再使用なしとする。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	誘導灯設備　平面図（撤去）	S=1/200	2026.03		E-24

凡例

シンボル	名　　称	備　考
●L	パイロットスイッチ　1P４A	既設撤去・新設
L 強 弱	天井扇スイッチ（設備支給品）取付	〃
WPE	埋込コンセント2P15AE、防水型	〃
	同上スイッチ（設備支給品）取付	〃
	サイクルファン	設備工事
扇風機	扇風機	〃
	EM-EFF 1.6-3C（天井）	既設撤去・新設
	EM-EFF 1.6-2C+3C（天井）	〃
	既設配線　　再使用	そのまま


・天井扇・サイクルファン・扇風機等の設備機器の位置・容量は、設備との協議による。
・強弱スイッチをパイロットスイッチにする場合は、係員との協議による。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	換気設備　平面図（改修・撤去）	S=1/200	2026.03		E-25


既設 姿図

・図示の機器は撤去（再使用なし）

a 呼出表示器(1窓・壁埋込型) 1L




b ５窓用呼出表示器 5L




①、女子トイレ
②、男子トイレ
③、浴室
④、静養室


c 呼出ボタン(引きひも付) N




d 浴室用呼出引輪 天井




e 復旧ボタン




f ２Ｐメタルコンセント



g ブザー付廊下灯




h 呼出握りボタン




i オートアラーム受信機

東芝 EG41K




j 押釦スイッチ



k 防水押込押釦(D型)（両切） WP

パナ EG41K




新設 姿図

注記：品番は参考とする。

A 呼出表示器(1窓・壁埋込型) 1L


アイホン CN-1A34/A



電源電圧	ＤＣ１２Ｖ（電源アダプターから供給）
形　状	壁埋込型（ＪＩＳ３個用スイッチボックス）
材　質	ステンレス
窓　数	１窓
表示方式	断続ブザー音と表示窓点灯

C 浴室用呼出引輪 天井


アイホン NR-7BLA-P



D 呼出表示器・壁掛形（5窓） 5L

・複合防災盤に組込　ケアコム IRP-5B


①、浴室
②、男子トイレ
③、女子トイレ
④、多目的トイレ



形　状	壁掛形
材　質	カバー、ケース：AES樹脂、シャーシ：鋼板製
呼出表示灯	LED（赤）
呼出音	電子メロディー（8種）／トレモロ音／チャイム音
呼出種別	一般呼出、緊急呼出
操作スイッチ	復旧、呼出音停止、呼出音量、転送、設定
電　源	AC-DC100V 50／60Hz 最大21W（待機時2W）
備　考	パラ表示／転送受入機能

E 呼出表示器EIAラック組込金具

・複合防災盤に組込　ケアコム HZ-IRP/EIA




形　状	EIAラック組込形（6U）
材　質	鋼板製 t=1.6（メラミン焼付塗装）
	底板：鋼板製 t=1.2（クロメート処理）
質　量	約1.7kg

F 呼出押ボタン

BT-311ZR


呼出押ボタン



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
プレート	抗菌樹脂
確認灯	LED（赤）
呼出ボタン	ノンロック式
点　字	よびだし
備　考	JIS C-0920 IPx5（防噴流形）適合

G 呼出押ボタン（ひも付） N


BT-312ZR



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
プレート／握り	抗菌樹脂
確認灯	LED（赤）
呼出ボタン	ノンロック式
点　字	よびだし
備　考	JIS C-0920 IPx5（防噴流形）適合

H 誤報防止カバー（透明）


Z-321C



材　質	ポリカーボネート
色　調	透明
備　考	BT−30／31／32シリーズ対応
添付品	注意喚起シール（小・大）

I アラーム付代表廊下灯


（注）プレートを１連から２連に取替　BL-644U/8



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
表示灯	LED（赤）
アラーム音	65dB（距離1m）、背面ボリュームで可変

J 復旧ボタン


BR-302RAU



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
復旧スイッチ	ノンロック式

K コンセント（2P・保持・復旧・LED付）


（注）プレート付　BB-107RAU



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
コンセント	14型2P
復旧ボタン	ノンロック式
呼出確認灯	LED（赤）

L 握り押ボタン（カールコード式2P）


RB-822A-C



材　質	ケース：抗菌ABS樹脂、コード：抗菌軟質塩ビ
呼出ボタン	ノンロック式
メタルコンセント	14型2P


M 卓上型受信機、10回線 NC

竹中エンジ　HCR-1000




N 防水型押しボタン 送信機　首掛ひも付

竹中エンジ　HCR-B2



工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	トイレ呼出設備 姿図	SCALE		DATE	2026.03	担当	NO E-26



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	トイレ呼出設備 平面図（改修）	S=1/200	2026.03		E-27




工事名	令和８年度 （債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	トイレ呼出設備 平面図（撤去）	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当			NO	E-28

既設 姿図

・図示の機器は撤去（再使用なし）、但しワイヤレスアンプ（ｊ）ｘ３台は残置する。


a 放送機器（防災盤組込） AMP

・放送架はⅡ期工事範囲だが、デイサービス運用のためＩ期工事で撤去すとする。



①	ウエストミンスターチャイム	ML-301B
②	プログラムタイマー	松下電工
③	防災アンプ	EP-0510
④	増設パネル	EP-029-10
⑤	プリアンプパネル	PP-025
⑥	カセットデッキ	FD-20
⑦	コンパクトデイスクプレーヤー	CD-20A
⑧	240Wパワーアンプ	PA-2440B
⑨	サブライパネル	DS-029
⑩	ジャンクションパネル	JP-0410
⑪	ジャンクションパネル	JP-039-10

b 非常用遠隔操作器 15Ｌ＋一斉 RM



c 天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ無し）

d 天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付）



e 壁掛スピーカー（ＡＴＴ無）

f 壁掛スピーカー（ＡＴＴ付）




g アッテネーター




h 天井吊下げスピーカー １６０W

集会室 ｘ２台



i ワイヤレスアンテナ（天井付）

集会室 ｘ２台



j ワイヤレスアンプ、マイク付 AMP

既設再使用　　集会室 ｘ３台

（注記）・撤去しないこと。
・工事中紛失注意。

①,ＴＯＡ製　平成19年6月　　購入　１台
②,ＴＯＡ製　平成27年6月9日購入　１台
③,UNI-PEX製　令和4年４月　　購入　１台




新設 姿図

注記：品番は参考とする。

A 非常業務 放送装置（壁掛型） AMP

・定格出力：270 W　　TOA:FS10-2720
・非常系統数：20 系統　　MB-FS10NW
・複合防災盤に組込


・非常業務放送装置はⅡ期工事範囲だが、デイサービス運用のためＩ期工事で更新する。



電源	ＤＣ２４ Ｖ
出力制御	２０局＋１０グループ（アサイン可能）、通常一斉、緊急一斉
液晶表示	１６文字ｘ２行　バックライト付
音声入出力	マイク／ライン・ライン　各１
モニタースピーカー	内蔵、音量調節可能、ハウリング防止回路付
その他	フロントマイク（非常業務兼用）、
	音量調節可能

B 非常用リモコン（壁掛型） RM

FS-1020RM




C 天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ無し）

D 天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付）

L級


C CM-2330A
CP-233A
D CM-2330AT
CP-233A



定格入力	３Ｗ（３．３ｋΩ），１Ｗ（１０ｋΩ）
出力音圧レベル	９５ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）
周波数特性	９０Ｈｚ～１５ｋＨｚ
スピーカー	１６ｃｍコーン型
仕上	枠：樹脂　オフホワイト
	ネット：アルミエキスパンド　オフホワイト
その他	スピーカーカバー体型
Ｄの場合	スピーカーカバー体型、音量調節５段切換

F 天井露出型スピーカー（ＡＴＴ付）防水型 WP

L級　　PC-2238TWP




定格入力	３Ｗ（３．３ｋΩ），２Ｗ（５ｋΩ）， １Ｗ（１０ｋΩ）
出力音圧レベル	９４ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）
周波数特性	１６０Ｈｚ～１６ｋＨｚ
スピーカー	防滴１２ｃｍコーン型
仕上	ケース：樹脂　ライトグレー
その他	防水性能：ＩＰＸ４（天井（水平部）施工時）
	音量調節器　　５段切換

G 壁掛スピーカー（ＡＴＴ無）

H 壁掛スピーカー（ＡＴＴ付）

L級


G BS-34
H BS-34T



定格入力	３Ｗ（３．３ｋΩ），１Ｗ（１０ｋΩ）
出力音圧レベル	９５ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）
周波数特性	１６０Ｈｚ～１７ｋＨｚ
スピーカー	１６ｃｍコーン型
仕上	本体：木製　ライトグレー
	ネット：ジャージ　ライトグレー
その他	差込型コネクターによるワンタッチ結線
Ｈの場合	音量調節器付


J アッテネーター

・入力容量：０．５～６ Ｗ　　AT-063A
・音量切換：５段階切換　　YP-1AF




K 電源遮断ユニット C

・電力容量：最大８００ Ｗ　　E-97P
・電流容量：最大１０Ａ
・制御方式：非常時ＤＣ２４ Ｖ断によりＡＣ１００ Ｖ断制御



L 天井埋込型スピーカー 防滴型 埋WP


・３Ｗ時：Ｌ級　　PC-3WR
消防法規定の測定で ９２ ｄＢ（Ａ）以上
・１Ｗ時：Ｍ級



定格入力	３Ｗ（３．３ｋΩ），１Ｗ（１０ｋΩ）
出力音圧レベル	８８ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）
周波数特性	１８０Ｈｚ～２０ｋＨｚ
スピーカー	８ｃｍ防滴コーン型
仕上	枠・ボディ：樹脂　オフホワイト
	パンチングネット：ステンレス
その他	防水性能：ＩＰＸ４


M 卓上アンプ BGM

・定格出力：１２０ Ｗ　　VM-2120
・回線選択キー：５局＋一斉（個別放送が可能）
・機　　能：回線音量調節、内蔵チャイムｘ４、
２台目増設、優先制御




N ＣＤプレーヤー（ＵＳＢ対応） CD

TASCAM CD-400U
・記録メディア：CD、CD-R/RW、
SD/SDHCカード、USBメモリー
・再生ファイル形式：CD-DA、WAV、MP3、AAC、WMA
・その　　他：Bluetooth、ＦＭ／ＡＭチューナー内蔵




O 天井埋込型スピーカー

L級　（０．８ Ｗ時：Ｍ級）　　PC-2361




定格入力	６Ｗ（１．７ｋΩ），３Ｗ（３．３ｋΩ）， １．５Ｗ（６．７ｋΩ），０．８Ｗ（１３ｋΩ）， ６Ｗ（８ Ω）
出力音圧レベル	９３ ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）
周波数特性	４５Ｈｚ～２０ｋＨｚ（ピーク－２０ ｄＢ時）
スピーカー	１６ ｃｍダブルコーン型
仕上	枠、ネット：鋼板　オフホワイト

工事名	令和８年度 （債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	拡声放送設備 姿図（改修・撤去）	SCALE	DATE 2026.03	担当	NO E-29



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	拡声放送設備 平面図（改修）	S=1/200	2026.03		E-30



凡例

シンボル	名　　称	備　考
AMP	ワイヤレスアンプ 、WA-2800	そのまま、残置
	吊下型スピーカー 160W	撤去（再使用なし）
	ワイヤレスアンテナ	〃
AMC	防災アンプ他放送機器	〃
MIC	リモコンマイク	〃
	天井埋込スピーカー	〃
	壁掛スピーカー	〃
	アッテネーター	〃
F1.6	既設配線　VVF 1.6-2C	撤去（再使用なし）
5C-2V	既設配線　5C－2V	〃
	既設配線　HP 1.2-2C	〃
	既設配線　HP 1.2-3C	（そのまま）


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	拡声放送設備　平面図（現況・撤去）	S=1/200	2026.03		E-31

新設 姿図　　注記：品番は参考とする。

A　タイムサーバー、　ラックマウント地デジ・ＧＰＳ両対応タイプ　　サーバー

シチズンＴＩＣ（株）ＴＳＶ－５０００Ｈ

・総合盤に組込
・1台




●タイムサーバー本体

ケース	アルミ製（表パネル面のみ黒色塗装）
入力信号	地上デジタル放送信号またはシリアル信号（ＧＰＳアンテナ）
同期精度	±１ｍｓ以内（ＧＰＳ同期時）
	±５００ｍｓ以内（地デジ同期時。放送局の精度による）
出力信号	１．半導体リレー出力・２系統 設定された時刻に接点をオンします
	２．ネットワークインターフェース・１系統 ＮＴＰｖ３／ｖ４　ＳＮＴＰｖ３／ｖ４ ＲＪ－４５ １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ
ＰｏＥ電源入力	ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠
受信状況	ＬＥＤ表示
使用温度範囲	０～４０℃
消費電力	３Ｗ（最大）
質量	１．６ｋｇ

●地上デジタル


受信周波数範囲	４７０～７１０ＭＨｚ（１３～５２ｃｈ／ＵＨＦ帯）
受信感度	50dBμV以上 CN比22dB以上
	※別途アンテナ・ケーブル設置のこと（75Ω）
時刻修正回数	毎時１回（毎時１０分より１分間）
選局	自動選局（チャネル設定００）／手動選局（チャネル設定１３～５２）
	ロータリーDIPスイッチにて設定

●接続図



B　φ310無線式壁掛型子時計


・38台　　Ｊ－2303ＷＬ



ケース	鋼板製　白色
文字板	白色
文　字	黒色印刷
指　針	アルミニウム　黒色
ガラス	透明ｔ２
電　池	単２アルカリ電池 1.5V×2　寿命約10年

C　φ500無線式壁掛型子時計


・1台　　Ｊ－2503ＷＬ



ケース	鋼板製 白色
文字板	白色
文　字	黒色印刷
指　針	アルミニウム 黒色
ガラス	透明 t2
電　池	単2アルカリ電池 1.5V×2　寿命約10年

D　□310無線式壁掛型子時計


・2台　　Ｋ－2303ＷＬ



ケース	鋼板製 白色
文字板	白色
文　字	黒色印刷
指　針	アルミニウム 黒色
ガラス	透明 t2
電　池	単２アルカリ電池　1.5V×2　寿命約10年

E　ＮＥＴシンクウエーブ基地局


・9台　　WL-300N



ケース	樹脂製 白色
入力電源	PoE電源入力　IEEE802.3af準拠
	DC5V（非PoE給電時）
	SNTPv4 HTTP
入出力	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
消費電力	最大3W
無線規格	特定小電力無線429MHz帯
無線出力	約10mW

F　スイッチ１６Ｐ（全ポートPoE給電）　SW16P


・総合盤に組込
・1台　　バッファロー製 BS-MS2016P




ポート数	RJ45 16ポート（10BASE-TX、100BASE-TX、1000BASE-T） RJ45 2ポート（10BASE-TX、100BASE-TX、1000BASE-T）/SFP+ 2ポート
給電機能	各ポート 最大30W 最大供給電力：240W
電源（消費電力）	AC100V 50/60Hz 最大240W
動作環境	温度 0～50℃ 湿度 10～85%
重量	約2.9kg
機能	■管理機能 SNMP v1/v2c/v3、LLDP、設定保存・復元、Syslog、 ネットワーク管理ソフトウェア（NMS-ADT、BW-ADT）対応、 Web設定（日本語） ■セキュリティ機能 IEEE802.1X認証、MACアドレスフィルター、 ■サポート機能 スパニングツリー、VLAN、入出力帯域制限、QoS、 ACL（IPv4/IPv6）、トランキング、ポートミラーリング、 ループ防止機能、IGMP Snooping、IGMPクエリア、 MLD Snooping、MLDクエリア、 IEEE802.1X認証クライアント、SSL証明書自己生成機能、 DHCPクライアント、SNTPクライアント 19インチラック取付金具　2個付属

G　スイッチ８Ｐ（全ポートPoE給電）　SW8P

・1台　　バッファロー製 BS-MS2008P



ポート数	RJ45 8ポート（10BASE-TX、100BASE-TX、1000BASE-T） RJ45 1ポート（10BASE-TX、100BASE-TX、1000BASE-T）/SFP+ 1ポート
給電機能	各ポート 最大30W 最大供給電力：120W
電源（消費電力）	AC100V 50/60Hz 最大175W
動作環境	温度 0～50℃ 湿度 10～85%
重量	約1.5kg
機能	■管理機能 SNMP v1/v2c/v3、LLDP、設定保存・復元、Syslog、 ネットワーク管理ソフトウェア（NMS-ADT、BW-ADT）対応、 Web設定（日本語） ■セキュリティ機能 IEEE802.1X認証、MACアドレスフィルター、 ■サポート機能 スパニングツリー、VLAN、入出力帯域制限、QoS、 ACL（IPv4/IPv6）、トランキング、ポートミラーリング、 ループ防止機能、IGMP Snooping、IGMPクエリア、 MLD Snooping、MLDクエリア、 IEEE802.1X認証クライアント、SSL証明書自己生成機能、 DHCPクライアント、SNTPクライアント 19インチラック取付金具　2個付属



凡例　全て新設

シンボル	名　称	備　考
A サーバー	タイムサーバー	総合盤に組込
F SW16P	スイッチ１６Ｐ（全ポートPoE）	〃
G SW8P	スイッチ８Ｐ（全ポートPoE）	PTM16-4535NLCに収納
E	ＮＥＴシンクウエーブ基地局	
B,C,D	子時計	既設時計と取替
B	〃	新規
——／——	EM-UTP(CAT6)-4P	天井コロガシ

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電気時計設備、姿図・系統図		2026.03				E-32

凡例　全て新設

シンボル	名　称	備　考
A サーバー	タイムサーバー	総合盤に組込
F SW16P	スイッチ１６Ｐ（全ポートPoE給電）	総合盤に組込
G SW8P	スイッチ８Ｐ（全ポートPoE給電）	PTM16-4535NLCに収納
E	ＮＥＴシンクウエーブ基地局	
B，C，D	子時計	既設時計と取替
B	〃	新規
EM-UTP(CAT6)-4P（天井コロガシ）		

特記

・子時計の取付位置は、係員との協議に依る。
・既設電池時計は、撤去しお施主に引渡しとする。
・上記　子時計２８台の撤去費用は本工事に含む。
・下記　工期区分は、系統図参照。

Ⅰ期工事
・デイサービスセンター(改修)
・デイサービスセンター(保健センターー時使用)

Ⅱ期工事
・かえでの家(改修)
・福祉（管理棟）(改修)
・上記（保健センターー時使用）

ハッチ無
Ⅲ期工事
・老人福祉センター(改修)
・保健センター(改修)

SW 収納箱共
PTM16-4535NLC

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電気時計設備 平面図（改修）	S=1/200	2026.03		E-33

凡例

シンボル	名　　称	備　考
	ブースター	既設
	3分配　CATV・BS 対応品	新設
	4分配　〃	〃
R	直列ユニット　中間　〃	〃
R	直列ユニット　端末　〃	〃
※	TV壁取付金具　朝日木材加工 SVL-001-BK 同等品	〃
	EM-S 5C-FB	新設
	5C-FB	既設
	コア抜き　壁Φ30・穴埋め共	保護管共

（特記）※ は、デイサービスが一時使用するのでⅠ期工事分とする。
・総合盤内機器・配線整理（本工事分）とする。

・CATVﾌﾞｰｽﾀｰ
・2分配

改修前

改修後

・CATVﾌﾞｰｽﾀｰ　（既設）
・3分配　（新設）

T-3

光引込
（あずみ野テレビ）
（アンテナ入力
未使用）

光ケーブル

光端末
光
CATV
ONU
SW
LAN(介護系)

CATV/BS/CS-IF帯域
低受光型光端末器

CATV・BSブースター　（既設）
２分岐　（既設）
３分配を４分配に取替　（新設）

複合盤

・総合盤内機器・配線整理（本工事分）

Ⅰ期工事
・デイサービスセンター(改修)
・デイサービスセンター(保健センター一時使用)
（※ＴＶ取付架台は、Ⅰ期工事とする。）

Ⅱ期工事
・かえでの家(改修)
・福祉（管理棟）(改修)
・上記（保健センター一時使用）

Ⅲ期工事
・老人福祉センター(改修)
・保健センター(改修)

ハッチ無

ＡＮＴそのまま
UHF ANT 20EL
VHF ANT 12EL

7C-FB

5C-FB

6分配
2025年改修済

※ 改修済

かえでの家

老人福祉センター

福祉（管理棟）

デイサービスセンター

保健センター

Ⅰ期 ⟷ Ⅱ期

Ⅱ期 ⟷ Ⅲ期

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	テレビ共聴設備 平面図（改修）	S=1/200	2026.03		E-34

凡例

シンボル	名　　称	備　考
	ブースター	既設
	2分岐・6分配	〃
	3分配	撤去（再使用なし）
	4分配	〃
R	直列ユニット　中間	〃
R R	直列ユニット　端末	〃
	5C-FB	既設
	コア抜き　壁Φ30・穴埋め共	保護管共

Ⅰ期工事
・デイサービスセンター(改修)
・デイサービスセンター(保健センター一時使用)

Ⅱ期工事
・かえでの家(改修)
・福祉（管理棟）(改修)
・上記（保健センター一時使用）

Ⅲ期工事
・老人福祉センター(改修)
・保健センター(改修)

ハッチ無

Ⅱ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

かえでの家

老人福祉センター

光引込
（あずみ野テレビ）
（アンテナ入力
未使用）

光ケーブル

光端末
光
ONU
SW
CATV
CATV/BS/CS-IF帯域
低受光型光端末器
CATV・BSブースター
LAN(介護系)
複合盤

・CATVﾌﾞｰｽﾀｰ
・2分配
T-3

（そのまま）
UHF ANT 20EL
VHF ANT 12EL

S-7C-FB
7C-FB
5C-FB
T-2
T-3

改修済
改修済
6分配
2025年改修済


デイサービスセンター

福祉（管理棟）

保健センター


現状

Ａ：社協 堀金支所回線



現状

Ｂ：ＮＴＳ　介護回線




工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	構内情報（ＬＡＮ）設備（現況）	SCALE	DATE 2026.03	担当	NO E-36


配置図

凡例

シンボル		名　称	品 番
ONU	（既設）	光回線終端装置	NTT GEONU
ルーター	〃	ルーター	YAMAHA RTX 830
SW	〃	LANスイッチ	
AP	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)	
PC	〃	ノートパソコン他プリンター等（施主分）	
	〃	情報用モジュラージャック	
	〃	ノズルプレート	
	〃	UTP-4P	
	〃	UTP-4P x5m　モジュラー付き	



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	情報通信(LAN)設備　A：社協 回線（NTT） 現況	S=1/200	2026.03		E-37




工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度 （債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	情報通信(LAN)設備 A：社協 回線（NTT） Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ Ⅰ-①、一時使用デイサービスセンター回線 新設	S=1/200	2026.03		E-38

配置図

凡例

シンボル		名　称	品 番
ONU	（既設）	光回線終端装置	NTT GEONU
ルーター	〃	ルーター	YAMAHA RTX 830
SW	〃	LANスイッチ	
AP	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)	
SW	（撤去）	LANスイッチ	お施主に引渡し
AP	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)	〃
	（撤去）	ノズルプレート	（再使用なし）
	〃	UTP-4P x5m　モジュラー付き	〃



工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	情報通信(LAN)設備　A：社協 回線（NTT） Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ Ⅰ-②、既設デイサービスセンター機器及び配線 撤去	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当			NO	E-39

配置図

凡例

シンボル		名　称	品 番
ONU	（既設）	光回線終端装置	NTT GEONU
ルーター	〃	ルーター	YAMAHA RTX 830
SW	〃	LANスイッチ	
AP	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)	
SW	（新設）	LANスイッチ	
AP	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)	
	〃	収納箱	日東 FVHC60-3055E
	〃	ノズルプレート	
	〃	情報用モジュラージャック	
（新設）		EM-UTP(CAT6)-4P	

特記

・デイサービス（職員詰所）で既設不要
LANケーブルを撤去し整理のこと
（LAN工事分）

配線

・天井はコロガシ、壁立下はメタルモール
（可能ならいんぺい）
・床はワゴンモール

・天井はコロガシ、壁立下げはメタルモール
（可能ならいんぺい）
・床はワゴンモール

かえでの家

老人福祉センター

福祉（管理棟）

デイサービス

光ケーブル

中庭

渡り廊下下

A-8（既設） SW PC x 4

・AS-17（AP）（新設）

・AS-16（AP）（新設）

・AS-15（AP）（新設）

・AS-13（SW）16P（新設）

・AS-14（収納箱）（新設）

A-1（既設） ONU

A-2（既設） ルーター

A-3（既設）

A-4（既設）

A-5（既設）

子育て支援係

事務室

複合盤内収納

職員詰所
・フリーアクセス用取出口（電話と共用）
・フリーアクセス内配線

保健センター
↓
デイサービスセンター（一次使用）

AS-8（AP）

AS-3（SW）16P

・AS-12（収納箱）

AS-7（AP）

AS-10（収納箱）

AS-4（AP）

AS-6（AP）（新設）

・AS-2（SW） 8P

・AS-11（収納箱）

AS-5（AP）

AS-9（AP）


工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	情報通信(LAN)設備　A：社協 回線（NTT） Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ Ⅰ-③、デイサービス改修工事	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当			NO	E-40

配置図

凡例

シンボル		名　称	品 番
ONU	（既設）	光回線終端装置	NTT GEONU
ルーター	〃	ルーター	YAMAHA RTX 830
SW	〃	LANスイッチ	
AP	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)	
~~SW~~	（撤去）	LANスイッチ	お施主に引渡し
~~AP~~	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)	〃
	（撤去）	UTP-4P x 1（ワゴンモール）	（再使用なし）

済：改修済み機器



工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	情報通信(LAN)設備　A：社協 回線（NTT） Ⅱ期工事、管理棟・かえでの家を保健センターへ Ⅱ-①、管理棟・かえでの家　撤去	SCALE	DATE	担当	NO
				S=1/200	2026.03		E-41

配置図

凡例

シンボル		名　称	品 番
ONU	（既設）	光回線終端装置	NTT GEONU
ルーター	〃	ルーター	YAMAHA RTX 830
SW	（新設）	LANスイッチ	8P: 16P:
AP	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)	
	〃	収納箱	日東 FVHC60-3055E
	（新設）	EM-UTP(CAT6)-4P	
	（撤去）	UTP-4P	再使用なし

済 ：改修済み機器

かえでの家

AS-18(SW)（新設）

AS-19（収納箱）（新設）

（新設）AS-20(AP)

（新設）AS-21(AP)

光ケーブル

PC × 4

中庭

老人福祉センター

・AS-17（AP）済

介護室兼ボランティアルーム

事務室

・フリーアクセス用取出口（電話と共用）

・フリーアクセス内配線

福祉（管理棟）

AS-22(SW) 16P

AS-23(収納箱)

A-1（既設）ONU

A-2（既設）ルーター

AS-24(SW)8P

AS-25(AP)

AS-26(AP)

複合盤内収納

旧デンサン回線をNTT回線に切替

AS-6(AP)

・AS-2(SW) 8P

・AS-11（収納箱）

AS-5(AP)

・AS-12（収納箱）

AS-3(SW) 16P

AS-8(AP)

AS-9(AP)

AS-7(AP)

AS-4(AP)

AS-10(収納箱)

16P AS-1(SW)

デイサービス 改修工事 済

・AS-13（SW）16P 済

AS-14（収納箱）済

・AS-15（AP）済

・AS-16（AP）済

職員詰所

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	図面名称	情報通信(LAN)設備　A：社協 回線（NTT） Ⅱ期工事、かえでの家・管理棟を保健センターへ Ⅱ-②、管理棟・かえでの家　改修	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当			NO	E-42

配置図

凡例

シンボル		名　称	品 番
ONU	（既設）	光回線終端装置	NTT GEONU
ルーター	〃	ルーター	YAMAHA RTX 830
AP	（新設）	無線LANアクセスポイント (PoE)	8P: 16P:
	（新設）	情報用モジュラージャック	
J	〃	カバープレート	
	（撤去）	UTP-4P x5m　モジュラー付（再使用なし）	
	（新設）	EM-UTP(CAT6)-4P	
	（撤去）	UTP-4P	再使用なし

済 ：改修済み機器

配線

・天井はコロガシ、壁立下はメタルモール（可能ならいんぺい）

・床はワゴンモール

かえでの家
改修工事 済

福祉（管理棟）
改修工事 済

デイサービス
改修工事 済

AS-18(SW)
AS-19（収納箱）
SW
PC x 4
AS-20(AP)
AS-21(AP)
光ケーブル
AS-29（AP）（新設）
・AS-17（AP）（新設） 済
AS-22(SW) 16P
AS-23(収納箱)
・AS-16（AP）（新設） 済
AS-28（AP）（新設）
AS-27(AP)（新設）
カバープレートに取替
AS-8(AP)
旧デンサン回線をNTT回線に切替
AS-3(SW) 16P
・AS-12（収納箱）
AS-9(AP)
AS-7(AP)
AS-10(収納箱)
AS-4(AP)
16P
AS-1(SW)
・AS-15（AP） 済
・AS-13（SW） 16P 済
AS-14（収納箱） 済
AS-24 (SW) 8P
AS-25(AP)
AS-26(AP)
A-1（既設）
A-2（既設）
ONU
ルーター
AS-6(AP)
・AS-2(SW) 8P
・AS-11（収納箱）
AS-5(AP)
複合盤内収納
中庭
子育て支援係　事務室
職員詰所
介護室兼ボランティアルーム
デイルーム

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	図面名称	情報通信(LAN)設備　A：社協 回線（NTT） 老人福祉センターを改修　Ⅲ-①	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当		NO	E-43

配置図

凡例

シンボル		名　称	品 番
ONU	（既設）	光回線終端装置	NTT GEONU
ルーター	〃	ルーター	YAMAHA RTX 830
	（新設）	EM-UTP(CAT6)-4P	
	（撤去）	UTP-4P	再使用なし

済　：改修済み機器

特記

・既設光引込（旧ホップライフ）撤去申請を行うこと。（LAN工事に含む）

かえでの家
改修工事　済

老人福祉センター
改修工事　済

福祉（管理棟）
改修工事　済

デイサービス
改修工事　済

光ケーブル

AS-18(SW)
AS-19（収納箱）
AS-20(AP)
AS-21(AP)
AS-22(SW)16P
AS-23(収納箱)
AS-24 (SW) 8P
AS-25(AP)
AS-26(AP)
AS-27(AP)（新設）
AS-28(AP)（新設）
AS-29(AP)（新設）
AS-1(SW) 16P
AS-2(SW) 8P
AS-3(SW)16P
AS-4(AP)
AS-5(AP)
AS-6(AP)
AS-7(AP)
AS-8(AP)
AS-9(AP)
AS-10(収納箱)
AS-11（収納箱）
AS-12（収納箱）
AS-13（SW）16P　済
AS-14（収納箱）　済
・AS-15（AP）　済
・AS-16（AP）（新設）　済
・AS-17（AP）（新設）　済

A-1(既設)
A-2(既設)
ONU
ルーター

複合盤内収納


・フリーアクセス用取出口（電話と共用）
・フリーアクセス内配線
・床及び壁のビニルモール撤去

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	情報通信(LAN)設備　A：社協 回線（NTT） 保健センターを改修　Ⅲ－②	S=1/200	2026.03		E-44

配置図

凡例

シンボル		名　称	品　番
光端末	（既設）	光回端末装置	シンクレイヤ SOR-807R
ＯＮＵ	〃	光回線終端装置	住友電気工業 FTF 7757
ＳＷ	〃	LANスイッチ	
AP	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)	
PC	〃	ノートパソコン（施主分）	
	〃	情報用モジュラージャック	
	〃	ノズルプレート	
	〃	UTP-4P	
	〃	UTP-4P x5m　モジュラー付き	



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	情報通信(LAN)設備　Ｂ：ＮＴＳ　介護回線 現況	S=1/200	2026.03		E-45

配置図

凡例

シンボル		名　称		品 番
光端末	（既設）	光回端末装置	：B-1	シンクレイヤ SOR-807R
ONU	〃	光回線終端装置	：B-2	住友電気工業 FTF 7757
SW	（既設取外）	LANスイッチ	：B-3	あずみ野ＴＶに引渡し
SW	（既設）	LANスイッチ	：B-4	
AP	〃	無線LANアクセスポイント：	B-5	
PC	（既設）	ノートパソコン（施主分）		
SW	（新設）	LANスイッチ		8P: 16P:
AP	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)		
	（新設）	EM-UTP(CAT6)-4P（天井コロガシ）		

配線

・天井はコロガシ、壁立下げは、メタルモール（可能ならいんぺい）

・床はワゴンモール

・同じルートの壁貫通は、NTT回線のコア抜き穴を使用

かえでの家

作業室 1 / 食堂 / 倉庫 / 作業室 2 / ｻﾝﾙｰﾑ / 畳ｺｰﾅｰ / 静養室 / 介助ﾄｲﾚ / 職員下足入 / 給湯 / 物置 / 男子ﾄｲﾚ / 女子ﾄｲﾚ / 職員 / 介護室兼ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ / 職員更衣ｺｰﾅｰ / 特浴脱衣室 / 特殊 浴室 / 洗 汚物処理 / ｼｬﾜｰ 脱衣 / 浴室ﾄｲﾚ / 介助浴槽 / 一般浴室 / 一般浴槽 / ﾊﾞｽｺｰﾄ / 一般脱衣室 / 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 / 機械室 / 更衣室 1 / 更衣室 2 / 消火栓 / Exp. J / 渡り廊下

光ケーブル

老人福祉センター

ボランティアルーム / 倉庫 / 踏込 / 浴室(男) / 脱衣室(男) / 機械室 / 脱衣室(女) / 浴室(女) / 湯沸室 / 殺菌消臭 / 男子ﾄｲﾚ / 女子ﾄｲﾚ / 介助ﾄｲﾚ / 梅の間 / 松の間

中庭

福祉（管理棟）

車寄せ / ﾎﾟｰﾁ / 風除室 / 玄関 / ｷｬﾉﾋﾟｰ / 女子ﾄｲﾚ / 男子ﾄｲﾚ / 介助ﾄｲﾚ / Exp. J

デイサービス

ﾃﾞｲﾙｰﾑ / 畳ｺｰﾅｰ / 汚物流し / FF暖房付ｶﾞｽﾋﾞｰﾄｲﾗｰ / 冷蔵庫 / 前室 / 電子ﾚﾝｼﾞ / 更衣 / ﾌﾗｲﾔｰ 炊飯器 / ﾌｰﾄﾞ Sコンベック / 厨房 / 食品庫 / 静養室 / ﾌｰﾄﾞ / 検収 / 計量器

B-6（既設） AP

B-5（既設） AP

SW B-4（既設） PC ×2

職員詰所

事務室 / 相談室 3 / 男子洗面 / 男子ｯｵｰﾀｰ / 女子ｯｵｰﾀｰ / 女子洗面 / 職員休憩室 / 通路 / 湯沸室 / ﾛﾋﾞｰ / 渡り廊下 / Exp. J

（新設） BS-2(AP) AP PC ×2

B-1（既設） 光端末

B-2（既設） ONU

B-3（既設）（取外） SW

16P BS-1(SW)（新設）

複合盤

複合盤内収納

相談室 1 / 相談室 2 / リユースコーナー / 玄関 / 風除室

保健センター

↓

デイサービスセンター（一次使用）

TEL台 / 集会室 / 倉庫 / 光路 / 廊下 / 資料室 / 栄養指導室 / 多目的ﾄｲﾚ / 女子ﾄｲﾚ / 男子ﾄｲﾚ / 介助ﾄｲﾚ / 倉庫

BS-6(AP)（新設） AP タブレット

BS-5(AP)（新設） AP

BS-4(AP)（新設） AP PC PC PC 複 SW 16P BS-3(SW)（新設）

BS-7(AP)（新設） AP

BS-10(AP)（新設） AP

BS-8(SW) 8P（新設） SW

BS-9(AP)（新設） AP


踏込 / ｻﾝﾙｰﾑ / 脱衣ﾍﾞｰｽ / 機械浴室 / タブレット / 療養室 / 療養室 1 / 療養室 2 / 待合ホール / 更衣室 / 準備室 / 玄関 / 風除室 / 事務室

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	情報通信(LAN)設備　Ｂ：ＮＴＳ　介護回線 Ｉ期工事、デイサービスを保健センターへ Ｉ-①、一時使用デイサービスセンター回線　新設	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当			NO	E-46

配置図


凡例

シンボル		名　称	品 番
光端末	（既設）	光回端末装置	シンクレイヤ SOR-807R
ONU	〃	光回線終端装置	住友電気工業 FTF 7757
~~SW~~	（既設取外）	LANスイッチ　：B-4	あずみ野ＴＶに引渡し
~~AP~~	〃	無線LANアクセスポイント：B-5	〃
~~⊗~~	（撤去）	ノズルプレート	（再使用なし）
~~⊗~~	〃	UTP-4P x5m　モジュラー付き	〃



工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	図面名称	情報通信(LAN)設備　Ｂ：ＮＴＳ　介護回線 Ｉ期工事、デイサービスを保健センターへ Ｉ-②、既設デイサービスセンター機器及び配線 撤去	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当			NO	E-47

配置図



凡例

シンボル		名　称	品 番
光端末	（既設）	光回端末装置	シンクレイヤ SOR-807R
ONU	〃	光回線終端装置	住友電気工業 FTF 7757
SW	（新設）	LANスイッチ	8P: 16P:
AP	〃	無線LANアクセスポイント (PoE)	
	〃	情報用モジュラージャック	
	〃	ノズルプレート	
	〃	EM-UTP(CAT6)-4P（天井コロガシ）	

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	情報通信(LAN)設備　Ｂ：ＮＴＳ　介護回線 Ｉ期工事、デイサービスを保健センターへ Ｉ-③、デイサービス改修工事	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当		NO	E-48

配置図

凡例

シンボル		名　称	品 番
光端末	（既設）	光回端末装置	シンクレイヤ SOR-807R
ONU	〃	光回線終端装置	住友電気工業 FTF 7757
取外 再取付 AP		無線LANアクセスポイント (PoE)	内装改修のため取外、再取付
再配線		EM-UTP(CAT6)-4P	床改修のため撤去、再配線
	（新設）	情報用モジュラージャック	
	（撤去）	ノズルプレート	（再使用なし）
	〃	UTP-4P x5m　モジュラー付き	〃
		UTP-4P x 1（ワゴンモール）	〃

かえでの家

老人福祉センター

福祉（管理棟）

介護室兼ボランティアルーム

デイサービス

改修工事

ボランティアルーム

・既設モール約10mを撤去、いんべい立下
新規モジュラー設置

光ケーブル

中庭

・内装改修のため、BS-2(AP)取外し、再取付。
・床フリーアクセスにするため、既設モール配線撤去、改修はフリーアクセス内配線。

BS-14(AP)（新設）

BS-13(AP)（新設）

BS-12(SW) 済

BS-11(SW) 8P 済

BS-2(AP) 取外 再取付

B-1（既設） 光端末

B-2（既設） ONU

BS-1(SW) 16P

PC ×2

複合盤

複合盤内収納

BS-10(AP)（新設）

BS-8(SW) 8P

BS-9(AP)

BS-7(AP)

BS-6(AP)

BS-5(AP)

BS-4(AP)

BS-3(SW) 16P

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	情報通信(LAN)設備　B：ＮＴＳ　介護回線 Ⅱ期工事、かえでの家・管理棟を保健センターへ Ⅱ 管理棟・かえでの家　改修	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当			NO	E-49

配置図

凡例

シンボル		名　称	品 番
光端末	（既設）	光回端末装置	シンクレイヤ SOR-807R
ONU	〃	光回線終端装置	住友電気工業 FTF 7757
取外 再取付 AP		無線LANアクセスポイント (PoE)	内装改修のため取外、再取付
	（新設）	情報用モジュラージャック	
J	〃	カバープレート	
	（撤去）	ノズルプレート	（再使用なし）
	〃	UTP-4P x5m　モジュラー付き	〃
		既設配線	

かえでの家

老人福祉センター

福祉（管理棟）

改修工事　済

デイサービス

改修工事

済

光ケーブル

中庭

渡り廊下

複合盤内収納

介護室兼ボランティアルーム　済　BS-14(AP)　済

BS-13(AP)　済

BS-12(SW)　済

BS-11(SW) 8P　済

BS-2(AP)　済

B-1（既設）光端末

B-2（既設）ONU

BS-1(SW) 16P　済

PC × 2

カバープレートに取替

集会室

・内装改修のため、BS-6(AP)取外し、再取付。

BS-6(AP) 取外 再取付

旧デンサン回線を介護T回線に切替

BS-10(AP)（新設）

BS-8(SW) 8P

BS-9(AP)

BS-7(AP)

BS-5(AP)

BS-4(AP)

BS-3(SW) 16P

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	情報通信(LAN)設備　Ｂ：ＮＴＳ　介護回線 老人福祉センターを改修　Ⅲ-①	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当		NO	E-50

配置図

凡例

シンボル		名　称	品 番
光端末	（既設）	光回端末装置	シンクレイヤ SOR-807R
ONU	〃	光回線終端装置	住友電気工業 FTF 7757
---／---		既設配線	

かえでの家

老人福祉センター

福祉（管理棟）

改修工事　済

デイサービス

改修工事

済

光ケーブル

中庭

渡り廊下

Exp. J

消火栓

ボランティアルーム

介護室兼ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ

BS-14(AP)（新設）　済

BS-13(AP)（新設）

BS-12(SW)　済

BS-11(SW) 8P　済

BS-2(AP)　済

B-1（既設）光端末

B-2（既設）ONU

BS-1(SW) 16P　済

PC × 2

複合盤内収納

BS-10(AP)

BS-8(SW) 8P

BS-9(AP)

BS-6(AP)

BS-7(AP)

BS-5(AP)

BS-4(AP)

BS-3(SW) 16P

タブレット

・フリーアクセス用取出口（電話と共用）

・フリーアクセス内配線

・床及び壁のビニルモール撤去


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	情報通信(LAN)設備　B：ＮＴＳ　介護回線 保健センターを改修　Ⅲ-②	S=1/200	2026.03		E-51

改修後　姿図

姿図は参考とする。

A　電話主装置

・倉庫　1組



・回路容量
　・局線　　回線
　・内線　　回線

・28AHバッテリーＡ	1式
・バッテリーボックスＡ	1式
・8回路デジタル電話機ライン回路Ａ	3式
・増設8回路デジタル電話機ライン回路Ａ	2式
・8回路単独電話機ラインＣ	1式
・4回路Ｉインターフェイストランクａ	2式
・マザーボードＡ	2式
・2回路局線トランクＡ	1式
・ページングトランクＡ	2式
・安曇野市内線ユニット（事務室既設電話機Ｎｏ,1にある）	1式

特記1、各施設の電話番号ＦＡＸ番号は変えないこと。
　2、通信カラオケが既存にあるので協議のこと。
　（第一興商、TEL 36-9797）

B　多機能電話機

・各所　２４台



・24キー

参考　HI-24G-TELSDA

C　多機能コードレス内線


・かえでの家　1台
（コ内-9）



・充電台 共

D　コードレス電話機（親機）ＦＡＸ付

・かえでの家　1台
（コ親-6）
FAX付



E　コードレス電話機（子機）

・かえでの家　２台
（コ子-7）
（コ子-8）




・充電台 共

J　コードレス電話機（親機）ＦＡＸ無

F　〃　〃

Ｊ：デイサービス(コ親-1)1台
Ｆ：子供支援(コ親-4)　1台
Ｆ：子供支援(コ親-6)　1台
Ｆ：保健センター.(コ親-9)　1台
計　４台



参考　パナ　VE-GD78DL

K　コードレス電話機（子機）

G　〃　〃


Ｋ：デイサービス(コ子-2)1台
Ｋ：デイサービス(コ子-3)1台
Ｇ：子供支援(コ子-5)　1台
Ｇ：子供支援(コ子-7)　1台
Ｇ：子供支援(コ子-8)　1台
Ｇ：保健センター(コ子-10)　1台
Ｇ：保健センター(コ子-11)　1台
計　７台



・充電台 共

I　留守番電話装置

・デイサービス　1台
（Ｉ留守番電話装置 31）



参考　タカコム

P　ドアホン

・デイサービス　1台
玄関




更新

現状機器　撤去

再使用なし

a　電話主装置

・倉庫　1組



b　多機能電話機

・各所　22台



松下通信　VB-D411DP

c　多機能コードレス内線


・かえでの家　1台



・充電台 共

d　コードレス電話機（親機）ＦＡＸ付

・かえでの家　1台



パナ　KX-FD551-S


e　コードレス電話機（子機）



・充電台 共

f　コードレス電話機（親機）ＦＡＸ無


ｆ　子供支援（コ親-1）1台
ｆ　子供支援（コ親-3）1台
計 2台



パナ　VE-GD53-N

g　コードレス電話機（子機）


ｇ　子供支援（コ子-2）1台
ｇ　子供支援（コ子-4）1台
ｇ　子供支援（コ子-5）1台
計 3台



パナ KX-FKD503-W（コ子-12）
〃　FKD-558-W　（コ子-13）
〃　FKD-503-N　（コ子-15）

i　留守番電話装置

・デイサービス　1台



タカコム AT-D770

p　ドアホン

・デイサービス　1台
玄関




工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電話設備　機器姿図		2026.03				E-52

現状


④,かえでの家
TEL 73-1107

③,デイサービス
TEL 72-0032




②,子育て支援係
TEL 71-1125

①,社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線




⑤,保健センター
TEL 73-5770




Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ （一時使用対応）

Ⅰ-①、保健センター系統をデイサービスセンター回路に切替。
（電話機は既設使用）




・光回線及び新規PBXが更新するまでの間は、
回線切替で運用する。



~~⑤,保健センター~~
~~TEL 73-5770~~
~~〈保健センター〉~~


→ ③,デイサービス
TEL 72-0032

〈デイサービス〉ー次使用
〈保健センター〉




Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ （一時使用対応）

Ⅰ-②、光回線引込配管工事及びＰＢＸ・電話機更新工事




（注記）
1、（③-１：電柱・管路）は、
屋外通信線路工事範囲とする。
2、NTT更新申請費は本工事に含む。



~~⑤,保健センター~~
~~TEL 73-5770~~
~~〈保健センター〉~~

→ ③,デイサービス
TEL 72-0032
〈デイサービスセンター〉



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度 （債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電話設備 改修系統図１		2026,03				E-53


Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ　（一時使用対応）


Ⅰ-③、既設デイサービスセンター電話機及び配線 撤去


②-１電話機 撤去 ：電話工事

②-２モール・配線撤去

：電気工事







Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ

Ⅰ-④、一時使用デイサービス 撤収及びデイサービス改修工事　　電気工事

④-1：床用端子盤及び床内配線


④-２：整端 10P（T-4）　電話工事


④-３：整端 20P（T-3）　〃


④-４：電話機再取付　〃

④-５：留守電 新設　〃

④-６：ドアホン 新設　〃










Ⅱ期工事、かえでの家・管理棟を保健センターへ　（一時使用対応）

Ⅱ-①、保健センターに新規電話機据付及び配線工事







工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電話設備 改修系統図２		2026,03				E-54

Ⅱ期工事、かえでの家・管理棟を保健センターへ　（一次使用対応）

Ⅱ-②、かえでの家，管理棟　撤去

〈かえでの家〉

c コ内-8

d コ親-6 FAX付

e コ子-7

CPEV 0.9-20P

厨房 B-3　更衣

職員詰所 B-1 B-2 I 留守番

T-4

Jコ親-1 Kコ子-2 Kコ子-3

フリーアクセス床

X2

T-3

風除室 P　介護室兼ボランティアルーム B-4　一般脱衣室 B-5　機械室 B-6

〈デイサービスセンター〉

②-1電話機　撤去　，電話工事
②-2配線器具　撤去，電気工事
②-3床配線　撤去　〃

〈老人福祉センター〉

TEL引込（光）

TEL引込（メタル）

〈管理棟〉

子育て支援係 f コ親-1 g コ子-2 g コ子-3

f コ親-4 g コ子-5

光 H MDF PBX

100P

b-5 相談室2　b-4 相談室1

FAX 73-5775 複合機

b-6 職員休憩室

事務室 b-1 b-2 b-3

X2　X7

相談室3 b-8　松の間 b-9　梅の間 b-10　ボランティアルーム カバー

T-1

かえでの家 系統

集会室：かえでの家 TEL 73-1107

子育て支援係 TEL 71-1125

集会室 D コ親-6 FAX付　E コ子-7　E コ子-8

①，社会福祉協議会 TEL 73-5288 ＋市の内線

B-7 残置　B-14

栄養指導室

F コ親-11 G コ子-12 G コ子-13 F コ親-14 G コ子-15

資料室

X2

T-2

（移設）B-8 B-9 B-10

事務室

療養室1 B-11　療養室2 B-12　特殊浴室 B-13

複合機 FAX 73-5775

Ⅱ期工事、かえでの家・管理棟を保健センターへ

Ⅱ-③、管理棟・かえでの家 改修

〈かえでの家〉

①-13電話機　再取付　電話工事
①-14メタルモール、配線　電気工事

電話工事
①-15電話機　新設

C コ内-9

E コ子-7

E コ子-8

D コ親-6 FAX付

MMA

CPEV 0.9-20P

厨房 B-3　更衣

職員詰所 B-1 B-2 I 留守番

T-4

Jコ親-1 Kコ子-2 Kコ子-3

フリーアクセス床

X2

T-3

風除室 P　介護室兼ボランティアルーム B-4　一般脱衣室 B-5　機械室 B-6

〈デイサービスセンター〉

〈管理棟〉

①-10電話機　再取付，電話工事
①-11床配線　新設　，電気工事
①-12配線器具　新設　〃

〈老人福祉センター〉

TEL引込（光）

TEL引込（メタル）

光 H MDF PBX

100P

①-16データ入力，電話工事

F コ親-4 G コ子-5

子育て支援係 TEL 71-1125

①，社会福祉協議会 TEL 73-5288 ＋市の内線

B-12 相談室2　B-11 相談室1

F コ親-6 G コ子-7 G コ子-8

FAX 73-5775 複合機

B-13 職員休憩室

事務室 B-8 B-9 B-10

X3

相談室3 b-8　松の間 b-9　梅の間 b-10　ボランティアルーム カバー

①-9：回路変更，電話工事

T-1

~~集会室：かえでの家 TEL 73-1107~~

①-7：電話機 取外し（改修で再取付），電話工事
①-8：配線・モール撤去（再使用なし），電気工事

~~かえでの家 系統~~

~~子育て支援係 TEL 71-1125~~

，電話工事
①-5：電話機 取外し（改修で再取付）
①-6：配線・モール撤去（再使用なし）
，電気工事

集会室 D コ親-6 FAX付　E コ子-7　E コ子-8

~~①，社会福祉協議会 TEL 73-5288 ＋市の内線~~

①-1：電話機 取外し（改修で再取付），電話工事
①-2：FAX 回線移設　〃
①-3：T-2 整端 30P　〃
①-4：配線・モール撤去（再使用なし），電気工事

B-7 残置　B-14 残置

栄養指導室

残置 F コ親-4 G コ子-5 G コ子-6 F コ親-7 G コ子-8

資料室

X2

T-2

B-8 B-9 B-10

事務室

療養室1 B-11　療養室2 B-12　特殊浴室 B-13

複合機 FAX 73-5775

Ⅱ期工事、かえでの家・管理棟を保健センターへ

Ⅱ-④、管理棟・かえでの家 改修後

④，かえでの家 TEL 73-1107

C コ内-9

E コ子-7

E コ子-8

D コ親-6 FAX付

MMA

CPEV 0.9-20P

厨房 B-3　更衣

職員詰所 B-1 B-2 I 留守番

T-4

Jコ親-1 Kコ子-2 Kコ子-3

フリーアクセス床

X2

T-3

風除室 P　介護室兼ボランティアルーム B-4　一般脱衣室 B-5　機械室 B-6

〈デイサービスセンター〉

〈管理棟〉

〈老人福祉センター〉

TEL引込（光）

TEL引込（メタル）

光 H MDF PBX

100P

F コ親-4 G コ子-5

子育て支援係 TEL 71-1125

①，社会福祉協議会 TEL 73-5288 ＋市の内線

B-12 相談室2　B-11 相談室1

F コ親-6 G コ子-7 G コ子-8

FAX 73-5775 複合機

B-13 職員休憩室

事務室 B-8 B-9 B-10

X3

相談室3 b-8　松の間 b-9　梅の間 b-10　ボランティアルーム カバー

T-1

集会室

B-7 残置　B-14 残置

栄養指導室

資料室

事務室

T-2

療養室1　療養室2　特殊浴室

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	電話設備　改修系統図３	SCALE	DATE 2026.03	担当			NO E-55

Ⅲ期工事、老人福祉センターを改修

Ⅲ-①、老人福祉センターを改修

〈かえでの家〉

④,かえでの家
TEL 73-1107

C
コ内-9

E
コ子-7

E
コ子-8

D
コ親-6
FAX付

MMA

CPEV 0,9-20P

職員詰所

厨房　更衣

B-3

B-1

B-2

I
留守番

T-4

フリーアクセス床

Jコ親-1
Kコ子-2
Kコ子-3

X2

T-3

風除室　介護室兼ボランティアルーム　一般脱衣室　機械室

P　B-4　B-5　B-6

〈デイサービスセンター〉

〈管理棟〉

TEL引込
（光）

TEL引込
（メタル）

光
MDF
PBX

H

①-3

Fコ親-1
Gコ子-2

子育て支援係 TEL 71-1125

①,社会福祉協議会 TEL 73-5288
＋市の内線

100P

B-12　B-11
相談室 2　相談室 1

Fコ親-3
Gコ子-4
Gコ子-5

FAX
73-5775
複合機

X2

B-13
職員休憩室

事務室

B-8
B-9
B-10

X7

T-1

〈老人福祉センター〉

電話工事
①-1 電話機 更新
①-2 電話機新設
①-3 データ入力

①-4
①-5

相談室 3　松の間　梅の間　ボランティアルーム

b-8　b-9　b-10　カバー

B-15　B-16　B-17　B-18

①-1　①-1　①-1　①-2

①-4

電気工事
①-4 配線 更新
①-5 床受口 更新

社会福祉協議会 系統
①-2 電話機新設

B-19
集会室

T-2

B-7 残置
B-14 残置

療養室 1　療養室 2　特殊浴室

栄養指導室　資料室　事務室

Ⅲ期工事、健康センターを改修

Ⅲ-②,健康センター電話機更新

〈かえでの家〉

④,かえでの家
TEL 73-1107

C
コ内-9

E
コ子-7

E
コ子-8

D
コ親-6
FAX付

MMA

CPEV 0,9-20P

職員詰所

厨房　更衣

B-3

B-1

B-2

I
留守番

T-4

フリーアクセス床

Jコ親-1
Kコ子-2
Kコ子-3

X2

T-3

風除室　介護室兼ボランティアルーム　一般脱衣室　機械室

P　B-4　B-5　B-6

〈デイサービスセンター〉

〈管理棟〉

TEL引込
（光）

TEL引込
（メタル）

光
MDF
PBX

H

Fコ親-1
Gコ子-2

子育て支援係 TEL 71-1125

①,社会福祉協議会 TEL 73-5288
＋市の内線

100P

B-12　B-11
相談室 2　相談室 1

Fコ親-3
Gコ子-4
Gコ子-5

FAX
73-5775
複合機

X2

B-13
職員休憩室

事務室

B-8
B-9
B-10

X7

T-1

〈老人福祉センター〉

電話工事
①-1 電話機 新設
①-2 主装置設定
①-3 回路変更 T-2

相談室 3　松の間　梅の間　ボランティアルーム

B-15　B-16　B-17　B-18

電気工事
①-4 配線 更新
①-5 床受口 更新

B-19
集会室

T-2

B-7
B-14

B-20
B-21

Jコ親-9

Kコ子-10
Kコ子-11

B-22　B-23　B-24

療養室 1　療養室 2　特殊浴室

栄養指導室　資料室　事務室

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度 （債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電話設備 改修系統図４		2026,03				E-56

配置図

凡例

シンボル	名　　称	備　　考
MDF	主配線盤	
PBX a	主装置	記号の小文字は既設を示す。
Ⓣ b	多機能電話機	〃
Ⓣ f コ親	コードレス電話機（親機）	〃
Ⓣ g コ子	コードレス電話機（子機）	〃
Ⓓ p	ドアホン	〃
留守番 i	留守番電話装置	〃
	壁受口	既設
	壁受口（アップ式）	〃
	EBT 0.4-2P x 1（PF16）	既設
	EBT 0.4-2P x 2（PF16）	〃
	EBT 0.4-2P x 3（PF16）	〃

かえでの家
④, かえでの家
TEL 73-1107

老人福祉

デイサービスセンター
③, デイサービス センター
TEL 72-0032

福祉（管理棟）
②, 子育て支援係
TEL 71-1125

①, 社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線

保健センター
⑤, 保健センター
TEL 73-5770

中庭

CPEV 0.5-50P

CPEV 0.5-20P(E31)

CPEV 0.5-10P

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事
図面名称	電話設備（現況）
SCALE	S=1/200
DATE	2026.03
担当	
NO	E-57

配置図

（既設主装置）
①－１：データ入力
電話工事

かえでの家
④，かえでの家
TEL 73-1107

c
コ内－8

d
コ親－6
FAX付

e
コ子－7

a PBX MDF

カバー

b－21

b－19

b－20

p

i
留守番

中庭

老人福祉

b－10

b－9

b－8

CPEV 0.5-50P

②，子育て支援係
TEL 71-1125

①，社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線

子育て支援係
73-5775
FAX

f コ親－1
g コ子－2
f コ親－3
g コ子－4
g コ子－5

b－1
b－2
b－3
b－6

デイサービス

③，デイサービス
センター
TEL 72-0032

T－3

CPEV 0.5-20P(E31)

T－1

①－２：回路変更
電話工事

b－4
b－5

福祉（管理棟）

b－16
b－17
b－18

保健センター
↓
デイサービスセンター
一次使用

デイサービス系統に切替

b－7

CPEV 0.5-10P

b－27
b－26

T－2

b－22
b－23

b－25
b－24

デイサービスセンター
一時使用

③，デイサービス
TEL 72-0032

電話機は既設使用

凡例

シンボル	名　称	備　考
MDF	主配線盤	
PBX a	主装置	記号の小文字は既設を示す。
Ⓣ b	多機能電話機	〃
Ⓣ f コ親	コードレス電話機（親機）	〃
Ⓣ g コ子	コードレス電話機（子機）	〃
Ⓓ p	ドアホン	〃
留守番 ⊠ i	留守番電話装置	〃
◉	壁受口	既設
◉	壁受口（アップ式）	〃
／	EBT 0.4-2P x 1（PF16）	既設
//	EBT 0.4-2P x 2（PF16）	〃
///	EBT 0.4-2P x 3（PF16）	〃

工事内容

・光回線及び新規PBXが更新するまでの間は、
回線切替で運用する。

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	図面名称	電話設備　Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ Ⅰ-①、保健センター系統をデイサービスセンター回路に切替。	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当		NO	E-58

配管本工事（別図参照）

光引込（通信事業者）　鋼管柱　中電柱

凡例

シンボル	名　称	備　考
光	光整端箱	新設
MDF	主配線盤　100P	〃
PBX A	主装置	記号の大文字は新設を示す。
Ⓣ B	多機能電話機	〃
Ⓣ Fコ親	コードレス電話機（親機）	〃
Ⓣ Gコ子	コードレス電話機（子機）	〃
Ⓘ p	ドアホン	
留守番 ⊠ i	留守番電話装置	
◉	壁受口	既設
◉	壁受口（アップ式）	〃
----/----	EM-EBT 0,4-2P x 1	ビニルモール

電気工事
③-1：電柱・管路
③-2：光整端箱、新設
③-3：ＭＤＦ、新設

電話工事
③-3：切替までの仮設工事
③-4：主装置　更新工事
③-5：既設主装置　撤去工事
③-6：新設主装置　設定

かえでの家
④，かえでの家
TEL 73-1107
c コ内-8
d コ親-6 FAX付
e コ子-7
b-19
b-20
p
カバー

（PBX更新工事）
・電話が使用できないのは、1日間とする。

（③-1：電柱・管路）は、屋外通信線路工事とする。

中庭

a PBX A
光
MDF
PBX
倉庫
カバー
コア抜き
Φ100 x 2
ZM-300A
（壁支持）

老人福祉
b-10
b-9
b-8
b-7
b-6
b-5
b-4
b-3
b-2
b-1

②，子育て支援係
TEL 71-1125

①，社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線

子育て支援係
73-5775
FAX
f コ親-1
g コ子-2
f コ親-3
g コ子-4
g コ子-5

デイサービス
T－3
CPEV 0,5-20P(E31)
T－1
b-16
b-17
b-18
留守番

福祉（管理棟）

③-7：CPEV 0,5-50P　撤去
EM-EBT 0,5-100P（新設）
電気工事

③-10：CPEV 0,5-10P 撤去
EM-EBT 0,5-30P 新設
電気工事

保健センター
↓
デイサービスセンター
仮使用
③，デイサービス
TEL 72-0032
B－8

③-11：10P→30P端子台
③-12：10P→30P整端
電話工事
〃

B－7
B－6

③-8：50P→100P端子台
③-9：50P→100P整端
電話工事
〃

③-13：電話機新設
電話工事
Jコ親-1
Kコ子-2
Kコ子-3
B－2　B－1

電話工事
③-14：電話機更新

電気工事
Vモール
③-15：配線工事

B－5
B－4
B－3
T－2

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	電話設備　Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ Ⅰ-②、光回線引込配管工事及びＰＢＸ・電話機更新工事	S=1/200	2026.03		E-59

配置図

（既設主装置）

凡例

シンボル	名　　称	備　　考
MDF	主配線盤	
PBX a	主装置	記号の小文字は既設を示す。
Ⓣ b	多機能電話機	〃
Ⓣ f コ親	コードレス電話機（親機）	〃
Ⓣ g コ子	コードレス電話機（子機）	〃
Ⓓ p	ドアホン	〃
留守番 i	留守番電話装置	〃
	壁受口	既設
	壁受口（アップ式）	既設
b	多機能電話機	撤去、再使用なし
	EBT 0.4-2P x 1（PF16）	ケーブル撤去、再使用なし

かえでの家

④, かえでの家
TEL 73-1107

c コ内-8
d コ親-6 FAX付
e コ子-7

カバー

b-19
b-20
p

②-１電話機 撤去
電話工事

中庭

老人福祉

a PBX MDF
カバー
b-10
b-9
b-8
b-21
CPEV 0.5-50P

②, 子育て支援係
TEL 71-1125

①, 社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線

子育て支援係
73-5775
FAX
f コ親-1
g コ子-2
f コ親-3
g コ子-4
g コ子-5
b-1
b-2
b-3
b-6

デイサービス
改修工事
（撤去）

T－3
T－1
CPEV 0.5-20P(E31)
b-18
b-16
b-17
i 留守番

②-２モール配線 撤去 ：電気工事

福祉（管理棟）

b-4
b-5

電話機は既設使用

保健センター
↓
デイサービスセンター
一次使用

デイサービス系統に切替済み

b-7
CPEV 0.5-10P
b-27
b-26
T－2
b-22
b-23
b-24
b-25

デイサービスセンター
一時使用

③, デイサービス
TEL 72-0032

電話機は既設使用

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	電話設備 Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ Ⅰ-③、既設デイサービスセンター機器及びモール 撤去	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当			NO	E-60

配管本工事（別図参照）

光引込（通信事業者）　鋼管柱　中電柱

凡例

シンボル	名　称	備　考
光	光整端箱	更新済
MDF	主配線盤　100P	〃
PBX A	主装置	〃
Ⓣ B	多機能電話機	記号の大文字は新設を示す。
Ⓣ Fコ親	コードレス電話機（親機）	〃
Ⓣ Gコ子	コードレス電話機（子機）	〃
Ⓓ P	ドアホン	〃
留守番 I	留守番電話装置	〃
T－4	床用端子盤　（新設）	TEL：10P+LAN：HUB16ｽﾍﾟｰｽ ｺﾝｾﾝﾄ2P15AEx2
	ケーブル引出口，ミライ：テーブノズル	穴開きプレートS(XS-HIPS)付
取外	電話機保健センターで取外し、デイサービスで再取付	
	EBT 0,4-2P x 1（既設PF16）	新設
	EBT 0,4-2P x 1（ビニルモール）	撤去

かえでの家
④，かえでの家
TEL 73-1107

c コ内-8　d コ親-6 FAX付　e コ子-7

B－6 再取付

④-7：データ入力

カバー

B－4 再取付

B－5 再取付

④-6：ドアホン 新設

P 新設

④-3：20P 整端

T－3

デイサービス
改修工事

③，デイサービス
TEL 72-0032

B－1 再取付

B－3 再取付

T－4

B－2 再取付

CPEV 0,5-20P(E31)

電話工事
④-4：電話機再取付
④-5：留守電 新設

I 留守番 新設
Jコ親-1 再取付
Kコ子-2 〃
Kコ子-3 〃

電気工事
④-1：床用端子盤及び床内配線

＋

電話工事
④-2：10P 整端

中庭

②，子育て支援係
TEL 71-1125

①，社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線

老人福祉

b-10　b-9　b-8

福祉（管理棟）

子育て支援係
73-5775 FAX
f コ親-1　g コ子-2
f コ親-3　g コ子-4　g コ子-5
b-1　b-2　b-3　b-4　b-5　b-6

T－1 100P

EM-EBT 0,5-100P 済

EM-EBT 0,5-30P 済

保健センター
↓
デイサービスセンター
撤収

B－8 残置

B－7 残置

B－6 取外し

T－2 30P

B－5 取外し

B－4 取外し

B－3 取外し

取外し　Jコ親-1
〃　Kコ子-2
〃　Kコ子-3

B－2　B－1
取外し　取外し

電話工事（改修で再取付）
④-8：電話機取外し

電気工事（再使用なし）
④-9：配線・モール 撤去

特記：職員詰所はフリーアクセスフロアー。電話機の位置は係と協議のこと。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電話設備 Ⅰ期工事、デイサービスを保健センターへ Ⅰ-④、一時使用デイサービス撤収及びデイサービス改修工事	S=1/200	2026.03		E-61

配管本工事（別図参照）

光引込（通信事業者）　鋼管柱　中電柱

凡例

シンボル	名　称	備　考
光	光整端箱	更新済
MDF	主配線盤　100P	〃
PBX A	主装置	〃
T B	多機能電話機	記号の大文字は新設を示す。
T Dコ親	コードレス電話機（親機）	〃
T Eコ子	コードレス電話機（子機）	〃
T Fコ親	コードレス電話機（親機）	〃
T Gコ子	コードレス電話機（子機）	〃
	壁受口	新設
	壁受口（アップ式）	既設
-·-/-·-	EM-EBT 0,4-2P x 1	ピニルモール

①-11 データ入力

かえでの家

④,かえでの家
TEL 73-1107

c
コ内-8

d
コ親-6
FAX付

e
コ子-7

カバー

B-6 済

B-5 済

B-4 済

P 済

B-1 済

B-2 済

B-3 済

T-3

T-4

I 留守番 済
Jコ親-1 済
Kコ子-2 済
Kコ子-3 済

デイサービス
改修工事 済

中庭

老人福祉センター

b-10
b-9
b-8
b-1
b-2
b-3
b-4
b-5
b-6

T-1
100P

T-2
30P

EM-EBT 0,5-100P 済

EM-EBT 0,5-30P 済

CPEV 0,5-20P(E31)

②,子育て支援係
TEL 71-1125

①,社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線

73-5775
FAX

f コ親-1
g コ子-2
f コ親-3
g コ子-4
g コ子-5

福祉（管理棟）

①-10：回路変更
電話工事

電話工事
①-7：残置電話機
回線変更

④,かえでの家
TEL 73-1107

①-8：電話機 新設，電話工事
①-9：配線・モール，電気工事

（かえで系統）
D
コ親 6
FAX付

E
コ子-7

E
コ子-8

B-7
残置

新

既

B-14

F コ親-4
G コ子-5
F コ親-6
G コ子-7
G コ子-8

（集会室から移設）
B-8
B-9
B-10
FAX

B-13
（かえで系統）

（かえで系統）
B-12

（かえで系統）
B-11

かえでの家　子育て支援係

・コア抜きはLAN工事分

②,子育て支援係
TEL 71-1125

①-5：電話機 新設，電話工事
①-6：配線・モール，電気工事

①,社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線

①-1：電話機 新設，電話工事
①-2：FAX 回線移設　〃
①-3：T-2 整端 30P　〃
①-4：配線・モール，電気工事

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電話設備 Ⅱ期工事、かえでの家・管理棟を保健センターへ Ⅱ-①、保健センターに新規電話機据付及び配線工事	S=1/200	2026.03		E-62

配管本工事（別図参照）

光引込（通信事業者）　鋼管柱　中電柱

凡例

シンボル	名　称	備　考
光	光整端箱	更新済
MDF	主配線盤　100P	〃
PBX	主装置	〃
⊗ b	多機能電話機　（既設）	撤去、再使用なし
⊗ f コ親	コードレス電話機（親機）〃	〃
⊗ g コ子	コードレス電話機（子機）〃	〃
⊗	壁受口（アップ式）	〃
- - ×- ×- -	EBT 0,4-2P x 1（PF16）	〃

かえでの家

④,かえでの家 TEL 73-1107

c コ内-8　d コ親-6 FAX付　e コ子-7

カバー

B-6 済　B-5 済　B-4 済

P 済

②,子育て支援係 TEL 71-1125

①,社会福祉協議会 TEL 73-5288 ＋市の内線

電気工事 ②-２配線器具 撤去

電気工事 ②-３床配線 撤去

電話工事 ②-１電話機 撤去

老人福祉センター

b-10　b-9　b-8

EM-EBT 0,5-100P 済

EM-EBT 0,5-30P 済

B-13（かえで系統）

（かえで系統）B-12

（かえで系統）B-11

T－2 30P

T－1 100P

T－3

デイサービス 改修工事 済

CPEV 0,5-20P(E31)

B-1 済　B-2 済　B-3 済

I 留守番 済
Jコ親-1 済
Kコ子-2 済
Kコ子-3 済

福祉（管理棟）

f コ親-1　g コ子-2　f コ親-3　g コ子-4　g コ子-5　73-5775 FAX　b-1 b-2 b-3 b-4 b-5 b-6

④,かえでの家 TEL 73-1107

D コ親-6 FAX付　E コ子-7　E コ子-8

（かえで系統）B-7 残置 新

B-14　F コ親-4　G コ子-5　F コ親-6　G コ子-7　G コ子-8

移設 B-8 B-9 B-10 FAX

かえでの家　子育て支援係　社会福祉協議会

②,子育て支援係 TEL 71-1125

①,社会福祉協議会 TEL 73-5288 ＋市の内線

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電話設備　Ⅱ期工事、かえでの家・管理棟を保健センターへ Ⅱ-②、かえでの家,管理棟　撤去	S=1/200	2026.03		E-63

配管本工事（別図参照）

光引込（通信事業者）　鋼管柱　中電柱

凡例

シンボル	名　称	備　考
光	光整端箱	更新済
MDF	主配線盤　100P	〃
PBX A	主装置	〃
B	多機能電話機	取外し、再使用あり
Fコ親	コードレス電話機（親機）〃	〃
Gコ子	コードレス電話機（子機）〃	〃
Ⓣ B	多機能電話機	再取付
Ⓣ Fコ親	コードレス電話機（親機）	〃
Ⓣ Gコ子	コードレス電話機（子機）	〃
---×/-×---	EBT 0,4-2P x 1（PF16）	ケーブル撤去、再使用なし
----/----	EM-EBT 0,4-2P x 1	フリーアクセス床内、新設
	ケーブル引出口，ミライ：テープノズル	穴開きプレートS(XS-HIPS)付

①-13電話機 再取付　電話工事
①-14メタルモール、配線　電気工事

①-15電話機 新設　電話工事

①-16 データ入力

かえでの家

④，かえでの家
TEL 73-1107

新設 C コ内-9
再取付 D コ親-6 FAX付 ワゴン
E 再取付 コ子-7
E 再取付 コ子-8
カバー
MMA

B-6 済
B-5 済
B-4 済
P 済
T－3

②，子育て支援係
TEL 71-1125

①，社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線

電気工事
①-11床配線 新設

電話工事
①-10電話機 再取付

電気工事
①-12配線器具 新設

老人福祉

b-10
b-9
b-8

EM-EBT 0,5-100P 済

EM-EBT 0,5-30P 済

B-13
（かえで系統）
取外し

④，かえでの家
TEL 73-1107

①-7：電話機 取外し（改修で再取付）電話工事
①-8：配線・モール撤去（再使用なし），電気工事

D 取外し コ親-6 FAX付
E 取外し コ子-7
E 取外し コ子-8
（かえで系統）

（かえで系統）
B-12 取外し
（かえで系統）
B-11 取外し
T－2 30P

デイサービス
改修工事 済

CPEV 0,5-20P(E31)

T－1 100P

B-1 済
B-2 済
B-3 済

Ⅰ留守番 済
Jコ親-1 済
Kコ子-2 済
Kコ子-3 済

福祉（管理棟）

再取付 Fコ親-4
再取付 Gコ子-5
再取付 Fコ親-6
再取付 Gコ子-7
再取付 Gコ子-8
73-5775 FAX
B-8 再取付
B-9 再取付
B-10 再取付
B-13
B-11
B-12

①－9：回路変更
電話工事

B-7 残置 新 （かえで系統）
B-14 残置 新
Fコ親-4 取外し
Gコ子-5 取外し
Fコ親-6 取外し
Gコ子-7 取外し
Gコ子-8 取外し
既
かえでの家
子育て支援係

取外し B-8
取外し B-9
取外し B-10
FAX
社会福祉協議会

①-5：電話機 取外し（改修で再取付），電話工事
①-6：配線・モール撤去（再使用なし），電気工事

①-1：電話機 取外し（改修で再取付），電話工事
①-2：FAX 回線移設　〃
①-3：T-2 整端 30P　〃
①-4：配線・モール撤去（再使用なし），電気工事

特記：事務室はフリーアクセスフロアー。電話機の位置は係員と協議のこと。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電話設備　Ⅱ期工事、かえでの家・管理棟を保健センターへ Ⅱ-③、管理棟 改修	S=1/200	2026.03		E-64

配管本工事（別図参照）

光引込（通信事業者）　鋼管柱　中電柱

かえでの家

改修工事 済

④, かえでの家
TEL 73-1107

C コ内-9
D コ親-6 FAX付
E コ子-7
E コ子-8

①-3 データー入力
①-2 電話機新設
電話工事

B-6 済　B-18　B-4 済　B-5 済

カバー

電話工事
①-1 電話機 更新
①-2 電話機新設
①-3 データー入力

電気工事
①-4 配線 更新
①-5 床受口 更新

P 済

電話工事　①-1 電話機 更新 x 3台
電気工事　①-4 配線 更新
〃　①-5 床受口 更新

②, 子育て支援係
TEL 71-1125

①, 社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線

老人福祉

b-10　B-17　b-9　B-16　b-8　B-15

EM-EBT 0,5-100P 済
EM-EBT 0,5-30P 済

①-2 電話機新設
社会福祉協議会 系統
B-19

T－3

デイサービス

改修工事 済

CPEV 0,5-20P(E31)

T－1 100P

T－2 30P

B-1 済　B-2 済　B-3 済

I 留守番 済
Jコ親-1 済
Kコ子-2 済
Kコ子-3 済

子育て支援係
済 F コ親-4
済 G コ子-5
済 F コ親-6
済 G コ子-7
済 G コ子-8
73-5775
済 FAX
済 B-13
B-8　B-9　B-10

福祉（管理棟）

改修工事 済

済 B-11　済 B-12

B-7 残置 済
B-14 残置 済
新

凡例

シンボル	名　称	備　考
光	光整端箱	更新済
MDF	主配線盤　100P	〃
PBX A	主装置	データ変更作業
T B	多機能電話機	更新
／	EM-EBT 0,4-2P x 1	既設

特記：事務室はフリーアクセスフロアー。電話機の位置は係員と協議のこと。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電話設備　Ⅲ期工事、老人福祉センターを改修 Ⅲ-①、法人福祉センター電話機更新	S=1/200	2026.03		E-65

配管本工事（別図参照）

光引込（通信事業者）　鋼管柱　中電柱

凡例

シンボル	名　称	備　考
光	光整端箱	更新済
MDF	主配線盤　100P	〃
PBX A	主装置	〃
Ⓣ B	多機能電話機	新設
Ⓣ Fコ親	コードレス電話機（親機）	〃
Ⓣ Gコ子	コードレス電話機（子機）	〃
----/----	EM-EBT 0,4-2P×1	フリーアクセス床内、新設
	ケーブル引出口,ミライ：テーブノズル	穴開きプレートS(XS-HIPS)付

かえでの家

改修工事　済

④,かえでの家
TEL 73-1107

C コ内-9
D コ親-6 FAX付
Ⓣ E コ子-7
Ⓣ E コ子-8

①-2 データ入力

カバー

B-4 済
B-5 済
B-6 済
B-18
B-17
B-16
B-15
B-24
B-23
B-22
B-21
B-20
B-19
B-14 済
B-13 済
B-12 済
B-11 済
B-10
B-9
B-8
B-7 済
B-3 済
B-2 済
B-1 済
P 済

電話工事
①-1 電話機 新設
①-2 データ入力
①-3 整端 T－2

電気工事
①-4 配線 更新
①-5 床受口 更新

②,子育て支援係
TEL 71-1125

①,社会福祉協議会
TEL 73-5288
＋市の内線

老人福祉

EM-EBT 0,5-100P 済
EM-EBT 0,5-30P 済

デイサービス

改修工事　済

T－3
T－1 100P
T－2 30P

子育て支援係
73-5775
済 FAX
済 Fコ親-4
済 Gコ子-5
済 Fコ親-6
済 Gコ子-7
済 Gコ子-8

CPEV 0,5-20P(E31)

福祉（管理棟）


改修工事　済

I 留守番 済
Jコ親-1 済
Kコ子-2 済
Kコ子-3 済

Jコ親-9
Kコ子-10
Kコ子-11

特記：事務室はフリーアクセスフロアー。電話機の位置は係員と協議のこと。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	電話設備　Ⅲ期工事、健康センターを改修 Ⅲ-②　健康センター電話機更新	S=1/200	2026.03		E-66



系　統　図

■ 凡 例


記 号	名　　称	適　　用		記 号	名　　称	適　　用	
	複　合　盤	受信機　P型　1級　20回線	更新	Ⓢ	光電式スポット型感知器	３種　露出型	新設
	副 受 信 機	20回線　（圧電ブザー内蔵）	更新	ER_D	自 動 閉 鎖 装 置	防火戸用　ラッチ式	新設
	機 器 収 容 箱	埋込型　（ ⓅⒸⒷ 内蔵）	※ 筐体は既存ⓅⒸⒷのみ更新	ー-ー	警 戒 区 域 線		
	同　上	消火栓組込型　（ ⓅⒸⒷ 内蔵）		No	同 上 番 号	自火報設備	
Ⓑ	電　鈴	DC24V　10mA　150mm	更新	No	同　　上	防排煙設備	
Ⓒ	表　示　灯	AC24V　0.5W　LED球	更新	G	ガス漏れ警報器		更新・増設
Ⓟ	発　信　機	P型　1級	更新				
	差動式スポット型感知器	２種	更新・移設・増設				
	定温式スポット型感知器	１種	更新				
	同　上	１種　防水型	更新				
	同　上	特種	更新				
	同　上	特種　防水型	更新				
	差動式分布型感知器	2種	更新				
	空　気　管	2.0m/m φ	既設				
S	光電式スポット型感知器	２種　露出型	更新・増設				
Ω	終　端　器						

註記）　特記なき配管・配線は下記による。

- EM-AE 0.9 - 2C
- EM-AE 0.9 - 4C
- H EM-HP 1.2 - 3C

- AE 0.9 - 2C（既設配線）
- AE 0.9 - 4C（既設配線）

Ｐ型１級受信機　壁掛型（複合盤）



複合盤　取付金物　変更
（本工事に含む）

※地区表示窓

Ａ：火報	Ｂ：防排煙	Ｃ：諸警報
最大２０窓	最大１０窓	最大１９窓

注１：火報地区窓１回線目を必ず使用する。
注２：Ａ＋Ｂ＋Ｃの窓数は２０回線とする。
注３：窓の並びはＡ，Ｂ，Ｃの順に並べる。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	自動火災報知設備　系統図・凡例		2026.03				E-67

工事内容

・図示された機器の更新

・下記の配線は新設

EM-AE0.9-2C（天井）

EM-AE0.9-4C（天井）

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

増設 撤去 移設 更新 既設受信機撤去


※トップライトを塞ぐため空気管は小屋裏となる

※小屋裏 ※小屋裏下 ※トップライトを塞ぐため小屋裏となる

EM-HP1.2-3P

更新除外部分

工事名	令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター　大規模改修工事	図面名称	自動火災報知設備（改修）	SCALE	S=1/200	DATE	2026.03	担当			NO	E-68



工事内容

・図示された機器の撤去（再使用なし）

・下記の配線は撤去（再使用なし）

EM-AE0.9-2C（天井）

EM-AE0.9-4C（天井）

更新除外部分

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度　（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	自動火災報知設備　平面図（撤去）	S=1/200	2026.03		E-69

作業室 1
食堂
倉庫
作業室 2
サンルーム
畳コーナー
静養室
介助トイレ
職員
下足入
給湯
物置
女子トイレ
職員
職員
更衣コーナー
介護室兼ボランティアルーム
特浴脱衣室
特殊 浴室
シャワー
脱衣
浴室
トイレ
汚物
処理
介助
浴槽
一般浴室
一般
浴槽
一般脱衣室
ハイエコート
消火栓
ポンプ室
機械室
更衣室 1
更衣室 2
Exp. J
渡り廊下
倉庫
ボランティア
ルーム
踏込
浴室(男)
脱衣室(男)
機械室
脱衣室(女)
浴室(女)
洗
洗
洗
男子トイレ
女子トイレ
介助
トイレ
梅の間
松の間
湯沸室
中庭
車寄せ
ポーチ
風除室
玄関
キャノピー
Exp. J
女子トイレ
男子トイレ
介助トイレ
デイルーム
畳コーナー
汚物
流し
前室
更衣
静養室
厨房
食品庫
検収
職員詰所
渡り廊下
相談室 1
相談室 2
リユースコーナー
玄関
風除室
相談室 3
男子
洗面
男子
ロッカー
女子
ロッカー
女子
洗面
通路
湯沸室
職員休憩室
事務室
TEL台
集会室
光庭
倉庫
廊下
ロビー
電子レンジ
冷蔵庫
・立下 MMA
食器消毒保管庫
・立下 HIVE(28)
食器洗浄機用
栄養指導室
資料室
倉庫
多目的
トイレ
倉庫
男子
トイレ
介助
トイレ
玄関
風除室
事務室
・ELB 2P50/20 x3 増設（1Φ100ｖ）
・ELB 3P50AF 増設（3Φ200ｖ）
L-1-1
P－2
・Ⅰ期工事、デイサービス
（浴室として使用）
EM-CE3.5sq-4C
EM-CE 5.5-4C
EM-EFF2.0-3C
〃
・Ⅰ期工事、デイサービス
（厨房として使用）
Ⅱ期工事
かえでの家 一時使用工事
EM-EFF2.0-3C(HIVE16)
洗濯機用
GAS
冷凍庫
踏込
特浴脱衣室
特浴機
3Φ200Ｖ 1.18ｋW
ELB 3P 20A
防水製,樹脂製箱共
療養室
療養室
療養室 2
療養室 1
療養室 1
待合ホール
更衣室
準備室
P－3
ELB 3P 20A 増設
事務室

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度 （債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	Ⅰ期工事 デイサービス 一時使用工事 Ⅱ期工事 かえでの家 一時使用工事	S=1/200	2026.03		E-70

機　械　設　備　工　事

Ⅰ．工　事　概　要

1．工　事　場　所　　安曇野市堀金

2．建　物　概　要

建　物　名　称	工事種別	構　造	階　数	延床面積（㎡）	消防法施行令別表第一	耐震分類	備　考
令和８年度（債務負担	Ⅰ期	RC造	1階	2784.3			
堀金総合福祉センター	Ⅱ期	RC造	1階				
大規模改修工事	Ⅲ期	RC造	1階				
合　計							

3．工　事　種　目（●印を付けたものを適用する）

工事種目 ＼ 建物別	工事内容 撤去	更新	再設置	新設	屋　外
○ 空 気 調 和 設 備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
● 冷　暖　房　設　備	○一式	○一式	○一式	●一式	○一式
● 暖　房　設　備	●一式	●一式	○一式	○一式	○一式
● 換　気　設　備	●一式	●一式	○一式	●一式	○一式
○ 排　煙　設　備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 自 動 制 御 設 備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
● 衛 生 器 具 設 備	●一式	●一式	○一式	●一式	○一式
● 給　水　設　備	●一式	●一式	○一式	●一式	○一式
● 排　水　設　備	●一式	●一式	○一式	●一式	○一式
● 給　湯　設　備	●一式	●一式	○一式	●一式	○一式
○ 消　火　設　備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
● 天 然 ガ ス 設　備	●一式	●一式	○一式	●一式	○一式
● 給　油　設　備	●一式	○一式	●一式	○一式	○一式
○ 厨 房 機 器 設 備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 濾　過　設　備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
○ 超 音 波 設　備	○一式	○一式	○一式	○一式	○一式
● 床 暖 房 設 備	●一式	●一式	○一式	○一式	○一式

4．設　備　概　要（○印を付けたものを適用する）

方　法　及　び　種　別	設　備　概　要
空　調　方　式	
冷　暖　房　方　式	・マルチエアコン　・パッケージエアコン　●ルームエアコン　・
暖　房　方　式	●パネルヒーター　・遠赤外線ヒーター　・ＦＦ暖房機　●床暖房
換　気　方　式	●局所換気　・　・　・
給　水　方　式	
排　水　方　式	建物内汚水、雑排水（●分流　●合流） 建物外汚水、雑排水（・分流　●合流） 浄化槽　（・合併　・単独　） 放流先　●公共下水　・
消 火 設 備 の 種 別	・消火器　・　・　・
ガ　ス　の　種　別	・都市ガス（発熱量　　ＫＪ／Ｎｍ、供給事業者名：　　） ●液化石油ガス（発熱量　１００，０００　ＫＪ／Ｎｍ　）

5．指　定　部　分　・無　　・有　（指定部分しゅん工期限　平成　　年　　月　　日）

Ⅱ．図　面　目　録　令和８年度（債務負担行為）堀金総合福祉センター大規模改修工事

No.	図　面　名　称	No.	図　面　名　称
M-01	機械設備工事特記仕様書	Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	M-24	改修特殊浴室・一般浴室・他給排水平面詳細図	Ⅰ・Ⅱ期共通
M-02	凡例・給排水設備既設配置図	Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	M-25	改修特殊浴室・一般浴室・他換気平面詳細図	Ⅰ期
M-03	給排水設備既設平面図	Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	M-26	改修手洗場・機械室換気平面詳細図	Ⅰ・Ⅱ期共通
M-04	冷暖房・暖房・換気設備既設平面図	Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	M-27	既設機械室給排水・床暖房平面詳細図	Ⅰ期
M-05	既設床暖房設備平面図（参考）	Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	M-28	改修機械室給排水・床暖房平面詳細図	Ⅰ期
M-06	給排水衛生設備改修平面図	Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	M-29	既設施設利用者トイレ給排水平面詳細図	Ⅰ期
M-07	冷暖房・暖房・換気設備改修平面図	Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	M-30	改修施設利用者トイレ給排水・換気平面詳細図	Ⅰ期
M-08	新設衛生器具表Ａ	Ⅰ・Ⅱ期共通	M-31	既設西側トイレ給排水平面詳細図	Ⅱ期
M-09	新設給排水・床暖房機器表Ａ	Ⅰ・Ⅱ期共通	M-32	改修西側トイレ給排水・換気平面詳細図	Ⅱ期
M-10	新設換気設備機器表Ａ	Ⅰ・Ⅱ期共通	M-33	既設職員トイレ・休憩室給排水平面詳細図	Ⅰ・Ⅱ期共通
M-11	既設衛生器具表A-1	Ⅰ・Ⅱ期共通	M-34	改修職員トイレ・休憩室給排水平面詳細図	Ⅰ・Ⅱ期共通
M-12	既設衛生器具表A-2	Ⅰ・Ⅱ期共通	M-35	改修職員トイレ・休憩室換気平面詳細図	Ⅰ・Ⅱ期共通
M-13	既設給排水・床暖房機器表Ａ	Ⅰ・Ⅱ期共通	M-36	既設洗面所・給湯室給排水平面詳細図	Ⅱ期
M-14	既設換気機器表A-1	Ⅰ・Ⅱ期共通	M-37	改修洗面所・給湯室給排水平面詳細図	Ⅱ期
M-15	既設換気機器表A-2	Ⅰ・Ⅱ期共通	M-38	新設授乳室給排水・換気平面詳細図	Ⅱ期
M-16	新設衛生器具表Ｂ	Ⅱ・Ⅲ期共通	M-39	既設機械室・浴室・給湯室給排水平面詳細図	Ⅲ期
M-17	新設給排水・床暖房・換気機器表Ｂ	Ⅱ・Ⅲ期共通	M-40	改修機械室・浴室・給湯室給排水平面詳細図	Ⅲ期
M-18	既設衛生器具表Ｂ	Ⅱ・Ⅲ期共通	M-41	改修機械室・浴室・給湯室冷暖房・換気　平面詳細図	Ⅲ期
M-19	既設給排水・床暖房・換気機器表Ｂ	Ⅱ・Ⅲ期共通	M-42	既設栄養指導室給排水平面詳細図	Ⅲ期
M-20	既設厨房・洗面所・トイレ・職員詰所給排水 平面詳細図	Ⅰ期	M-43	改修栄養指導室給排水・換気平面詳細図	Ⅲ期
M-21	改修厨房・洗面所・トイレ・職員詰所給排水 平面詳細図	Ⅰ期	M-44	既設・改修屋外給排水衛生平面詳細図	Ⅲ期
M-22	改修厨房換気平面詳細図	Ⅰ期	M-45	一時使用 既設・改修・撤去特殊浴室給排水平面詳細図	Ⅰ期
M-23	既設特殊浴室・一般浴室・他給排水平面詳細図	Ⅰ・Ⅱ期共通	M-46	一時使用 撤去特殊浴室給排水・換気・他平面詳細図	Ⅲ期
			M-47	施工標準図	Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通

Ⅲ．工　事　仕　様

①共　通　仕　様

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「標準図」という。）による。

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の工事仕様は適用しない。

参考図書

●安曇野市建築工事の手引き（以下、「手引き」という。）安曇野市企画財政部監修

②特　記　仕　様

（１）章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項のうち選択する事項は・印の付いたものを適用し、●印の付いたものは適用しない。

章	項　目	特　記　事　項
	①機　材　等	本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のものとする。 ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
	②機材の品質・性能証明	使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（以下、「品質性能証明資料」という。）を提出して監督職員の承諾を受ける。（標準仕様書第１編第１章第４節１．４．２） ただし、（社）公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿」によって所定の評価を受けているものは省略できる。製作図、試験成績書等は除く。
	③使用材料発注先調書	使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、監督職員の承諾を受ける。
	④施工条件明示項目	・公共建築工事積算基準の解説（設備工事編）の「執務並行改修」

●一般共通事項

⑤化学物質を発散する建築材料等

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の１）から５）を満たすものとする。

１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

５）上記１）、３）、４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

なお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ないものとは、発散量が第３種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、設当する材料等が無い場合は第３種のものを使用するものとする。

ホルムアルデヒドの発散量	該　当　す　る　建　築　材　料
規　制　対　象　外	①ＪＩＳ及びＪＡＳの　Ｆ☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるＪＡＳ規格品 ａ　非ホルムアルデヒド系接着剤使用 ｂ　接着剤等不使用 ｃ　非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 ｄ　ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 ｅ　非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 ｆ　非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用
第　三　種	①ＪＩＳ及びＪＡＳの　Ｆ☆☆規格品 ②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品 ③旧ＪＩＳのＥｏ規格品 ④旧ＪＡＳのＦｃｏ規格品

⑥ペーストシール剤

飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている下記の物質を材料及び製造工程に使用されていないこと。

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

パラジクロロベンゼン、テトラデカン、クロルピリオス、フェノブカルブ、ダイアジノン

フタル酸ジ－ｎ－ブチル、フタル酸ジ－２－エチルヘキシル

⑦電気保安技術者　電気保安技術者を設置する。

⑧技能士の適要　●配管（①）２）・冷凍空気調和機器（１．２）・熱絶縁（１．②）・建築板金（１．２）

⑨仮設事務所　●設けない　・設ける

⑩工事用電力・用水等　この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。

⑪足場・さん橋類　・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。　●本工事で負担する。

・改修機械設備標準仕様書第１編２．２．１によるほか下記による。

・　内部仮設足場等（・　種　・　種）・外部仮設足場等（・　種　・　種）

⑫資材の保管　資材の保管は必ず屋根をかけ地上３０ｃｍ以上の架台に乗せる。

⑬建設発生土　・監督員が指示する構内の場所に敷ならし　・構内指定場所にたい積　●構外搬出適切処理

⑭埋め戻し土・盛土　●根切中の良質土（ただし管の周囲は山砂、川砂又は再生砂）・山砂の類

⑮山留め養生　根切中の山留め　有（公共掘削統部　）　・無

⑯発生材処理　工事に先立ち手引き第２編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告書を作成し提出する。

（１）引渡しを要するもの　・無　●有（ガス給湯器50号　洗面化粧台　　）

（２）引渡しを要するもの以外は構外搬出し関係法令により適切に処理すること。

（３）特別管理産業廃棄物　・無　・有（　　）

（４）再利用又は再生資源化を図るもの　（コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、塩ビ管、　　）

⑰文字入名札等　標準仕様書第１編１．７．４によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレス線等で取付ける。

⑱取扱説明板　機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板（アクリル樹脂製、文字彫込み程度）を設ける。大きさは、約　　㎡とする。

⑲総合調整　・風量調整　●水量調整　・室内外空気の温湿度測定　・騒音測定

・飲料水の水質の測定（・水質基準検査１０項目（一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等（ＴＯＣ）、ｐＨ、味、臭気、色度、濁度）・トルエン）

飲料水の水質の測定は厚生労働大臣登録水質検査機関とする。

⑳容量等の表示　（１）機器類の能力、容量等は、表示された数値以上とする。

（２）電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

㉑耐震措置　機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う。

耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針最新版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）による。

（１）設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量）に、次に示す地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は１．０とする。

設置場所	耐震安全性の分類 ・特定の施設（・甲類　・乙類） 重要機器	・一般の施設（乙類） 一般機器	重要機器	一般機器
上層階、屋上及び塔屋	２．０ （２．０） （２．０）	１．５ （２．０） （１．５）	１．５ （２．０） （１．５）	１．０ （１．５） （１．０）
中２階	１．５ （１．５） （１．５）	１．０ （１．５） （１．０）	１．０ （１．５） （１．０）	０．６ （１．０） （０．６）
地下階、一階	１．０ （１．０） （１．５）	０．６ （１．０） （１．０）	０．６ （１．０） （１．０）	０．４ （０．６） （０．６）

（注）１．（　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

２．〈　〉内の数値は水槽類に適用する。

３．上層階の定義は次による。

２～６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階

重要機器とは下記に示すものをいう。

・給水装置・排水装置・換気機器・空調機器・防災設備・監視制御設備・危険物貯蔵装置●ろ過機

・火を使用する設備・避難経路上に設置する機器・　・

（２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

機械改修工事標準仕様書第２編５章による。

・性能確認試験　（　　）施工後確認試験　（換気扇）　確認強度　ｴｱﾝ計算強度

㉒あと施工アンカー　吊金物金物メッキ又はステンレス鋼製とする

㉓吊金物確認試験　給水、給湯、冷却水、冷温水、ドレン管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向かって下り勾配とする。（ドレン管は完全に排水出来るような勾配とする）

㉔配管勾配　コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを１／２重ね１回巻きとする。また、コンクリート土間下配管は、鋼棒等により沈下防止措置をする。

㉕管の保護　土中埋設管（排水含む）は、管の上下をサンドクッション厚１００ｍｍで保護する。

㉖管の埋設　給水管、消火管の埋設深さは　　管上１０００　ｍｍとする。又、ガス管の埋設深さは　　ｍｍとする。

㉗管の埋設表示　図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分は埋設標示ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。

㉘浴槽部の非破壊検査　排水管を除く管には、埋設表示用テープを設置する。

㉙塗装　抜取率　　・標準仕様書による　・

検査の種類　・ＲＴ　・ＰＴ又はＭＴ

下記の金属電線管は塗装を行う。

・屋外露出　　・機械室内排水管の露出部

下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。

・倉庫　●施工上必要部分

機　器	基　礎	振動絶縁効率
遠心送風機	・標準基礎　・防振基礎	・　％以上　・
空調用ポンプ及びボイラー給水用ポンプ	・標準基礎　・防振基礎	・８０％以上　・
揚水用ポンプ及び小形給水ポンプユニット	・標準基礎　・防振基礎	・８０％以上　・

㉚機器の基礎及び振動絶縁効率

㉛電線類　・別図による。

㉜はつり　電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編２．４．１、表４．２．１２による。

㉝保温及び消音内貼り　既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。

標準共通仕様書第２編によるほか下記による。

給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ（グランド部を含む）、フランジ、可とう継手及び空調ダクトのフランジは、建築的内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。

各配管の保温厚で標準仕様書中厚３０ｍｍ未満の箇所はすべて厚３０ｍｍ以上とする。ただし、排水管は除く。

・換気ダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・

・外気取入れダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・

・排気ダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・

・還りダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・

・膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は膨張管の項による。

・建物内の空気抜き管の保温は膨張管の項による。

・空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレン管の保温は排水管の項による。

・全熱交換器用ダクトの保温要（保温厚２５ｍｍ）　・範囲は図示による　・

保温種別は下記による

煙道	（イ）・ロ	・イ（・１号　・２号）	・ロ
昇温管	・イ	・ロ	
機器	・イ	・ロ	
給水管	・ハ	・ロ	
排水管	・ロ	・ロ	
給湯管	・イ	・ロ	

・排水管でピット内、共同溝内及び屋下間の床下の下記の部分は保温する。

なお仕様は d（ロ）とする。

（・排水トラップ　・給管　・膨管類　・ビニール管　・ドレーン管　・　　）

・消火管で下記の部分は保温する。なお仕様は給水管の項による。

（・屋内消火管　・水抜きできない管　・スプリンクラー配管　・　　）

・圧力タンク、膨張水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。

・大便器は保温する。

・共同溝の保温種別　（・ピット内に準ずる　・　　）

・ダクトの保温外装は下表による。

●機械設備共通仕様書による

区　分	保　温　外　装
倉庫・書庫 機械室 居室・廊下など	・アルミガラスクロス　・ ・アルミガラスクロス　・ ・カラー亜鉛鋼板　・
屋外露出、多湿箇所（　　）	・ステンレス鋼板　・

・配管の保温外装は下表による。

区　分	保　温　外　装
倉庫・書庫 機械室 居室・廊下など	・アルミガラスクロス　・ ・アルミガラスクロス　・ ・締布　・
屋外露出、多湿箇所（　　）	・ステンレス鋼板　・

※配管には、冷媒管は除く。

●冷媒管の保温の外装は下表による。なお保温化粧ケースは塩化ビニール樹脂製とする。

区　分	保　温　外　装
屋内露出	●合成樹脂ﾊﾟｯ　・保温化粧ケース
屋外露出	●ｽﾃﾝﾚｽ外装　・保温化粧ケース

㉞防凍保温　・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類）は防凍保温を行い、厚さは管径２５ｍｍ以下のものは５０ｍｍ、管径３２ｍｍ以上のものは４０ｍｍとする。

・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類）は電気ヒーター等の防凍対策を行う。なお、保温厚は３２に準じる。

・各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。（　　）

㉟試験　（１）各種配管の試験は、新設配管に適用する。

（２）新設配管は、既設配管の接続前に試験を行う。

㊱他工事との取合い　配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。

㊲その他　保険等の各種措置については、別添「特記仕様書（共通事項）」による。

・プール屋外洗面・洗眼流し排水露出管ステンレスラッキング

○空気調和設備

	外気		屋内 一般系統					
	温度（DB）	湿度（RH）	温度（DB）	湿度（RH）	温度（DB）	湿度（RH）	温度（DB）	湿度（RH）
夏季	34.0℃	%	26℃	%	℃	%	℃	%
冬季	-13.0℃	%	22℃	%	℃	%	℃	%

①設計温湿度

②居室騒音限界　下表によるほか、耳ざわり音がないよう機種選定およびダクト消音対策を行う。

室　名	Ａ特性（ｄＢ）	Ｎ　Ｃ　値

③煤煙濃度計　・設ける　・

④ばいじん量測定口　・設ける（測定口は８０φとする）　・

⑤煙道　伸縮継手、揺動及び煤煙量測定口の位置は図示による。

⑥ダクト　・低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト

・アングルフランジ工法　・スパイラルダクト

・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法）

⑦風量測定口　取付個は図示による。

⑧チャンバー　内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音内貼りしたチャンバーには点検口を設け、点検口の大きさは図示による。

外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工する。

⑨防煙ダンパー　復帰方式（・遠隔　・　　）

定格入力は、ＤＣ２４Ｖ、０．７Ａ以下とする。

○自動制御設備

10 ピストンダンパー	復帰方式（・遠隔　・　　）
11 弁　　類	ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　・１０Ｋ（図示部分））
12 温　度　計	取付部は図示による。
13 圧　力　計	取付部は図示による。
14 瞬間流量計	コック付とし、形式及び取付部は図示による。
15 油面制御装置	制御盤には（・給油ポンプ制御　・満油警報　・遠隔警報　・電磁弁制御　・返油ポンプ制御　・減油警報　・　　）の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。
	電気パネルヒーター

●換気設備

①ダクト	●低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト ・アングルフランジ工法　●スパイラルダクト　・ﾀｲﾄﾝﾌﾗﾝｼﾞｼｽﾃﾑ ・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法） ・厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き（・要　・不要） ・厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より１ランク厚いものを使用する。
2 風量測定口	取付位置は図示による。
3 ダンパー	空気調和設備の該当項目による。
④排気ダクトのシール	●油室（シャワー室、脱衣室を含む）系統　・
5 チャンバー	空気調和設備の該当項目による。
6 耐火措置	自家発用換気ダクトが自家発室外を通過する場合の耐火措置は図示による。 ・パイプファン・壁取付換気扇

●排煙設備

①煙道	・ステンレス製（図示範囲）　●鋼板
2 排煙口の形式	図示による
3 排煙口手動開放装置（開放及び復帰方式）	・ワイヤー式　・電気式（遠隔操作　・不要　・要）
4 排煙風量測定	「建築設備定期検査業務指導書」（日本建築設備安全センター）の排煙風量の検査方法に準ずる。
⑤風量調整ダンパー	手動式

○自動制御設備

1 中央監視制御装置	・有り　・無し
2 中央監視制御装置の構成・機能	図示による
3 電気計装工事の配線	使用する電線類はＥＭ電線とし、規格は標準仕様書第４編表４．２．１２の使用電線類の規格による。（機器、盤類は除く） 屋外・屋内露出の電線は図面に特記のない限り金属管配線とする。 天井内隠蔽の配線は図面に特記のない限りケーブル配線とする。

●衛生器具設備

1 大便器洗浄弁	・バキュームブレーカー　・不凍結装置付　・低圧フラッシュバルブ（　　）
②大便器ロータンク	・水抜き装置付
③温水洗浄式便座	加熱方式（●貯湯式　・瞬間式）　給水方式（●給水管直結給水方式　・ポンプ加圧給水方式）
	温風乾燥機能（・有　・無）　脱臭（・有　・無）
④小便器洗浄弁	・不凍結装置付●感知小便器一体型フラッシュ方式・個別感知フラッシュ方式（・埋込　・露出・便器一体）
5 小便器洗浄管	・露出　●隠ぺい　・水抜き装置付
6 水　　栓	・節水コマ　・固定コマ（・寒冷地対応形　・　　）　●自動水栓
7 化　粧　棚	・陶器製（・露出形　・　　）
8 石　けん　受	・陶器製（・露出　・埋込）
9 洗　面　器	●止水栓付
10 標　記　板	・取付箇所（・大便器　・小便器　・　　）材質（・陶器製　・　　）
11 大便器耐火カバー	・設ける（ピット内は除く）　・設けない
12 その他	・既設水栓撤去・再取付

●給水設備

1 量　水　器	●親メーター（・貸与品　●既設　）・子メーター（・買取り　・　）
2 量水器桝	・水道事業者指定品（・貸与品　・買取り）　・既設　・ﾀﾞｸﾀｲﾙ用量水器BOX本工事
3 弁　　類	ＪＩＳ又はＪＶ　●水道直結部分（●１０Ｋ　・　　）・その他の部分（・５Ｋ　・１０Ｋ　）
4 引込納付金等	・要（・本工事　・別途工事）　・不要
5 給水勾配	●二次側は水抜きが確実にできること。
⑥建物導入部配管	・標準図　施工４、５（・（ａ）　・（ｂ）　●（ｃ））による。

●排設水備

1 洗面器等の排水管	洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップとする。
2 排水勾配	屋内　・６５Ａ以下は１／５０、７５Ａ以上は１／１００以上　屋外　・１／１００以上　・１／５０以上
3 満水試験継手	図示の箇所に取付ける。
4 インバート桝、ため桝	桝のコンクリート部は工場製品としてもよい。・塩ビ桝
③エアコン室内機ドレン配管	エコドレン管

●給設湯備

①弁　　類	ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　・１０Ｋ）
②給湯器・温水器	●　電気温水器（電気温水器用給排水金具・パイプは必ず専用部品を使用する事） ●　ガス給湯器　ＬＰＧ用

○消設火備

1 屋内消火栓箱	・ＨＢ－１Ａ　・ＨＢ－１Ｂ　・
2 建物導入部配管	・標準図　施工４、５（・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ））による。
3 建物導入部配管	・消火器

○厨房設機備

1 機器の寸法	概略寸法とする
2 燃焼機器	使用ガス（・都市ガス　・液化石油ガス）

●天然ガス設備

1 充てん容器	・別途（・５０ｋｇ　・　　）●既設
2 集合装置	・標準図　施工７０による　本組。
3 転倒防止等	・標準図　施工７１（・（ａ）　・（ｂ））による
4 メーター	・親メーター（・貸取　・　　）　・子メーター（・貸取り　・　　）
5 ガス漏れ警報器	・本工事（図示による）　・別途工事
6 引込負担金	・要（・別途工事　・本工事）　・不要
7 電気防食	・要　・不要
8 建物導入部配管	・標準図　施工４、５（・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ））による。

●その他

①しゅん工時提出物	標準仕様書によるほか別表による。 工事しゅん工後３ヶ月、１２ヶ月に点検をして、その結果を書面で施設管理者あて報告する。 （管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず管理者の立会いを要する。）
2 定期報告	別添「建築工事における電子納品特記仕様書（試行用）」による。 （長野県公式ホームページ（電子入札システム）に掲載される、当該入札公告の添付図書）
3 電子納品	

●特記

①ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　空調機器設置用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄはｽﾄﾝﾚｽ製使用し、新設現場打・後施工アンカー共本工事範囲内とする。

②屋外機設置用既設ｱﾝｶｰ再使用について　取付機器必要耐力を考慮し引抜試験を行い結果を報告する。

新設後施工アンカーの施工後は引抜試験を行い報告する。引抜試験の箇所・本数に付いてはメーカー仕様。係員の支持による。

③屋外機撤去・再設置に伴う壁取付鋼製架台は再使用をし撤去・再設置とする。

④ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・吊棒口径　各種屋内機器変更によりﾒｰｶｰ仕様又は計算により確認する。

⑤既設天井一時撤去・復旧　機械設備施工上必要となる既設天井一時撤去・復旧工事は、本工事内とする。

⑥天井点検口設置位置　天井点検口の取付位置は、機械設備・電気設備施工上・管理上必要な位置とする。

⑦冷媒配管気密試験　共通仕様書・ﾒｰｶｰ推奨気密試験圧力で実施（ﾒｰｶｰ推奨試験に場合証明書類提出）

⑧界壁・防火壁貫通部処理　国土交通省大臣認定工法（乾式壁対応品）で施工し事前に承認を得る

⑨コア抜時の配筋調査　床・壁コア抜きの場合は配筋探査を行う。

⑩既設開口　配管更新に際しては、既設開口を出来る限り使用する。


⑪現地調査　施工前に現地調査を行い設計図との違いが生じた場合は係員と協議を行い施工する。

⑫外壁不要機器・配管撤去跡処理　建築工事

（別表）しゅん工時提出物（○印をけけたものを提出する。作成方法は手引きによる。）

①提出書類等目録	⑦官公署届出書類等
②完成図（原図・製本・ＣＡＤデータ）	⑧工具・予備品等
③設計図（原図・ＣＡＤデータ）	⑨引渡書
④工事施工関係書類	１０　試運転用油等（　　）の納品書等
⑤工事完成資料	１１　その他監督員指示による又は特記によるもの
⑥保守管理資料	注）完成図面の種類は、設計図面に準じて作成すること。


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	機械設備工事特記仕様書 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通		2026.03				M-01



凡例

記号	名称
―――― – ――――	給水管（屋外埋設管） 水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VD
	水道用耐衝撃塩ビ管HIVP
	給水管（屋外架空管） 水道用内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 VB
	凍結防止ヒーター巻
	給水管（上水道直結屋外地中・土間埋設管） 不凍栓以降
	水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 VD
	給水管（上水道直結屋内隠蔽管） 水道用内外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 VB
	給水管（上水道直結屋内露出管）
―――― I ――――	給湯管（屋外埋設管） 水道用耐熱塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 HTLP
―――― II ――――	給湯管（屋外架空管） 水道用耐熱塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 HTLP
	凍結ヒーター巻
	給湯管（屋内隠蔽管） 水道用耐熱塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 HTLP
	給湯管（屋内露出管） 水道用耐熱塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 HTLP
	（鋼管類接合材フェノール混合材使用不可）
――――	屋外埋設汚水管、排水管 硬質塩化ビニール管 VP
	屋外露出汚水管、排水管 硬質塩化ビニール管 VP 防凍保温
	屋内隠蔽汚水管、排水管 硬質塩化ビニール管 VP
	屋内露出汚水管、排水管 硬質塩化ビニール管 VP
	屋内汚水管、排水管用通気管 硬質塩化ビニール管 VP
―――― G ――――	LPG管屋外露出管 配管用亜鉛引渡鋼管 白ＧＰ
	LPG管屋内露出管 外面プラスチック被覆管 PLP
	LPG管屋内露出管 配管用亜鉛引渡鋼管 白ＧＰ
―――― 0 ――――	オイル管 配管用炭素鋼鋼管 黒ＧＰ
―――― OS ――――	オイル管接続部 ステンレスフレキ管
	電動水抜栓 L＝1000 BOX再使用
	給水・給湯・ガス仕切弁 JIS10K
	給水・給湯・ガスFJ SUS・FJ 300L
	床排水金物
	床上掃除口 シート用
	排気ダクト 排気ダクト スパイラルダクト SD
	排気ダクト 排気ダクト 空調用ダクト 亜鉛引鉄板
	床暖房管 ボイラー接続部 配管用亜鉛引渡鋼管 白ＧＰ

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	凡例・給排水衛生設備既設配置図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	1/400	2026.03		M-02



工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	給排水設備既設平面図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	SCALE	DATE	担当	NO
				S=1/250	2026.03		M-03

延べ床面積：2,693.93㎡

機器表A参照　機器表B参照

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	冷暖房・暖房・換気設備既設平面図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	S=1/250	2026.03		M-04


延べ床面積：2,693.93㎡

床暖房用配管（主管・枝管）天井裏配管


床暖房敷設部分（温水パイプ敷設）

床暖房敷設部分（温水パネル敷設）

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	既設床暖房設備平面図（参考） Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	SCALE	S=1/250	DATE	2026.03	担当	NO	M-05



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	給排水衛生設備改修平面図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	S=1/250	2026.03		M-06



工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター 大規模改修工事	図面名称	冷暖房・暖房・換気設備改修平面図 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通	SCALE	S=1/250	NO M-07
				DATE	2026.03	
				担当		

新設衛生器具表

品名	仕様 ＼ 設置場所	かえで 屋外	休憩コーナー	デイサービスセンター 身障者トイレ	手洗場	職員男子トイレ	職員女子トイレ	一般浴室脱衣室	脱衣室汚物処理	シャワー脱衣	浴室トイレ	特殊浴室一般浴室	施設利用者男子トイレ	施設利用者女子トイレ	施設利用者汚物処理室	デイルーム汚物処理	デイルーム洗面所	厨房	トイレ職員詰所	合計	単位
車椅子対応便器	CS20AB 密結ﾀﾝｸ SH30BA ｳｵｯｼｭﾚｯﾄP+リモコン便器洗浄ユニット（貯湯式）手元操作 他付属品一式			1									2	3						6	組
車椅子対応便器	CS20AB 密結ﾀﾝｸ SH30BA ｳｵｯｼｭﾚｯﾄPS2K+オート便器洗浄ユニット （貯湯式） ﾘﾓｺﾝ 他付属品一式										1		1	1						3	組
洋風大便器	CS597BMS 密結ﾀﾝｸ SH596BAYR ｳｵｯｼｭﾚｯﾄ TCF5534AUP（貯湯式） ﾘﾓｺﾝ 他付属品一式					1	2												1	4	組
紙巻器	YH702 他付属品一式			1		1	2				1		3	4					1	１２	組
可動手摺	跳ね上げ手摺 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ T112HK7R 他付属品一式			1							1		1	1						4	組
																				5	組
固定手摺	L型手摺 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ T112CL10 他付属品一式			1		1	2				1		3	4						１２	組
小便器	UFS900JCS 他付属品一式 低ﾘｯﾌﾟｾﾝｻｰ一体型小便器 自動ﾌﾗｯｼｭ弁			1		1							1							3	組
小便器専用手摺	樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ T112CU22 他付属品一式												1							1	組
カウンター式洗面器	セルフリミング式洗面器 LS351CM 台付自動水栓（単水栓・AC100V）TLE25SSIA 自動水石鹸供給栓 TLK08504JA 壁排水金具（Pトラップ） TLDP2105JA 他付属品一式					1	1	2		1			2	1						8	組
洗面器専用手摺	樹脂被覆タイプ T112CP5S 他付属品一式							1					1							2	組
洗面器	カウンター一体型コーナー洗面器 台付自動水栓 TLE26SS1A（給水金具） 排水金具（Sトラップ） 他付属品一式			1																1	組
身障者用洗面器	車椅子用壁掛洗面器 L103A 台付自動水栓（サーモ・AC100V）TLE33SM6A 手摺 P型 T112CP23 ×2 他付属品一式													1						1	組
手洗器	L30DM TLE28SS1A TS126AR 給排水金物 他付属品一式																	2		2	組
掃除用流し	SK22A 横水栓 T23AEQ20C 他付属品一式 TK22 TN114 T9R HH004060 T37SGEP								1						1					2	組
汚物用流し	掃除口付床置床排水汚物流し SKL330DNFP ハイタンク レバー式自在水栓 TK133EQ13C 床排水フランジ（塩ビ用） 他付属品一式								1							1				2	組
汚物用流し	壁掛フチ無トルネード汚物流しパック UAS23B ロータンク式 フラッシュバルブ 側板 ハイドロセラ・ウオール 他付属品一式														1					1	組
多目的化粧鏡	YM3580AC 他付属品一式			1		1	1							1						4	組
化粧鏡	YM4560AE 他付属品一式				4								2	2			3			１１	組
シャワーセット	TBV03455J サーモ付 他付属品一式									1		5								6	組
吐水口	壁付2ハンドル混合水栓 TMH20-2A20 20mm											2								2	組
化粧鏡	耐湿形 YM4560FE 他付属品一式							2		1		5								8	組
洗濯機パン	PWP740N2W 縦引きトラップ PJ2008NW 他付属品一式								1						1					2	組
洗濯機用水栓	TW11R 他付属品一式								1						1					2	組
大型サーモスタット	TM440BX32 露出配管型 温度計 いたずら防止カバー付 他付属品一式											1								1	組
中型サーモスタット	TM440BX20 露出配管型 温度計 いたずら防止カバー付 他付属品一式																1			1	組
温水混合栓	シングルレバー壁取付形 TKS05311J		2																	2	組
温水混合栓	壁取付形 TKS05314J																	4		4	組
混合水栓	壁付2ハンドル TMH20-2A20（カクダイ） 20mm											1								1	組
万能ホーム水栓	T200SNR13C	1																			組
車椅子対応洗面器	マーブライトカウンター ≒3.3M 自動水栓 TLE35M4A（サーモ・AC100V） ボールー体型 ×3 壁用止水栓 TL348C17 ×3																1			1	組
洗面器3連	排水金具 MX60022P 配管カバー MX60044 ×3 他付属品一式 ブラケット M9P40A ×4 コーナーカバー MX60015A・B ×2 手摺 ×1																				
車椅子対応洗面器	マーブライトカウンター ≒4.4M 自動水栓 TLE35M4A（サーモ・AC100V） ボールー体型 ×4 壁用止水栓 TL348C17 ×4				1															1	組
洗面器4連	排水金具 MX60022P 配管カバー MX60044 ×4 他付属品一式 ブラケット M9P40A ×5 コーナーカバー MX60015A・B ×2 手摺 ×1																				
アクアオート	自動水栓（AC100V・サーモスタット） TLE20SS2A																		1	1	組

（衛生器具の設置については事前に承諾図を提出し係員・施設担当者の承諾を得ること、又、現地の状況を考慮する事）
（衛生器具は寒冷地仕様とする。衛生器具型番は参考とし、参考型番が廃止または変更になっている場合、他メーカーの製品使用の場合は係員の指示による。）

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	新設衛生器具表A Ⅰ・Ⅱ期共通		2026.3		M-08

新設機器表

※撤去以外残置

記号	品名	設置場所 仕様		かえで			デイサービスセンター								電力			合計	単位
				休憩室 屋外	手洗場		機械室	職員トイレ 男子	職員トイレ 女子	施設利用トイレ 男子	施設利用トイレ 女子	厨房	会議室		相φ	電圧V	容量KW		
BH1	温水ヒーター 給湯・昇温用ボイラー	2回路式・給湯200.000Kcal/h 昇温30.000Kcal /h 伝熱面積7.1m2　灯油消費量28.2L/ｈ　最高使用圧力50m	改修済												3	200	0.77	1	台
	バコテインヒーター KSAN-201BL																		
	2回路式 200.000Kcal/h																		
BH2	床暖房用ボイラー	鋼板製立型暖房用小型ボイラー　定格出力　291KW 伝熱面積5.98m2　灯油消費量34.6L/ｈ　最高使用圧力10m					1								3	200	1.03	1	台
	屋内設置型 感震器付	煙道　280φ-250φ　75mm　ラッキング 製品重量　　700Ｋｇ																	
		煙道接続工事（断熱・ラッキング共） 既設RC基礎補修工事（後施工アンカー共）																	
		既設床暖房配管接続工事・オイル配管接続工事 二次側電気配線工事（本工事）　　参考　愛知ボイラー　BM-L125																	
PU1	パワーシスターン	水槽　10L　　参考CX-110X					1								1	100	0.3	1	台
PHW1	給湯循環ポンプ	ステンレス製ラインポンプ　25φｘ20Ｌ/minx5m					1								3	200	0.75	1	台
TE1	密閉式膨張水槽	給湯用　ダイヤフラム式　タンク容量7.5L　有効容量3.0L 最高使用圧力50m　寸法203φｘ321Ｈ					1								3	200	1.5	1	台
GW-4	ガス給湯器	ｶﾞｽ給湯器32号　屋内壁掛FF形　　給排気筒・他具品共 電源1-100V										1			1	100		1	台
		給水弁類　GV20（JIS10K）　SUSFJ20Aｘ300Ｌ 給湯弁類　GV20（JIS10K）　SUSFJ20Aｘ300Ｌ																	
		LPG弁類　GC20　SUSFJ20Aｘ300Ｌ 給水・給湯屋外露出管凍結防止ヒーター巻　　**参考　RUXC-A3200FF（A）**																	
GW-5	ガス給湯器	ガス給湯機24号　屋外壁掛形　　電源1-100V		1											1	100		1	台
		給水弁類　GV20（JIS10K）　SUSFJ20Aｘ300Ｌ 給湯弁類　GV20（JIS10K）　SUSFJ20Aｘ300Ｌ																	
		LPG弁類　GC20　SUSFJ20Aｘ300Ｌ 給水・給湯屋外露出管凍結防止ヒーター巻　　参考RUX-A2406W（A）-E																	
EW-3	電気給湯器	小型電気温水器　床置　洗面器下 貯湯量　6L						1	1				1		3	100	0.6KW	3	組
		給水・給湯・排水金物・他一式（フレキシブル管の長さは現場合せ） 参考TOTO　REW06A1B1KSCM																	
EW-5	電気給湯器	壁掛小型瞬間式電気温水器・接続金物一式 定格能力0.7号（28-38℃）								2	2				4	100	1.25KW	4	組
		外形寸法139Wｘ85Ｄｘ237Ｈ 参考イトミックEIXM112A0-FB・ミラブル自動水栓																	
EW-6	電気給湯器	壁掛型貯湯式電気温水器			1										1	100	5.0KW	1	組
		貯湯量　20L 外形寸法　360Wｘ250Ｄｘ599Ｈ　　重量　29.0Ｋｇ																	
		給水　GV20　FJSUS20Aｘ300Ｌ 給湯　GV20　FJSUS20Aｘ300Ｌ																	
		排水　GV20 日本イトミックEWR-20BNN-115C0																	

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	新設給排水・床暖房機器表A Ⅰ・Ⅱ期共通	SCALE	DATE 2026.3	担当			NO M-09

換気設備新設機器表

記号	品名	設置場所 仕様	かえで 休憩コーナー	日常動作訓練室	介護トイレ	手洗場	デイサービスセンター 職員室トイレ男子	職員室トイレ女子	特殊浴室 一般脱衣室	シャワー室	特殊浴室 一般浴室	介護浴槽	一般浴槽	デイ利用者女子トイレ	デイ利用者男子トイレ	厨房	機械室	電力 相（φ）	電圧（V）	容量（W）	合計	単位
VF1	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量60CMH C・W　ダクト・フード再利用　参考　VD-10ZC14								1								1	100	9.8	1	組
VF4	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量200CMH C・W　ダクト・フード再利用　参考　VD-15ZPC14			1		1					1	1					1	100	28	4	組
VF5	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量300CMH C・W　ダクト・フード再利用　参考　VD-20ZC14						1										1	100	46	1	組
VF6	天井埋込形換気扇	低騒音型　インテリアタイプ　換気風量450CMH C・W　ダクト・フード再利用　参考　VD-23ZX14				1												1	100	82	1	組
VF7	天井埋込形換気扇	低騒音型オール金属タイプ　換気風量550CMH C・W　ダクト・フード再利用　参考　VD-23Z14														2		1	100	88	2	組
F1	サイクルファン	風量 3000m3/ｈ 速度調節器　参考　CY30-WD														2		1	100	41	2	組
EF1	排気ファン	ストレートシロッコファン（天吊埋込・消音型） 800m3/ｈ　ダクト・排気フード既設再利用	1															1	100	65	1	組
		C・W　防振吊金物 参考　BFS-80SUG2																				
EF2	排気ファン	ストレートシロッコファン（天吊埋込・消音型） 1000m3/ｈ　ダクト・排気フード既設再利用		2					1					1	1			1	100	150	5	組
		C・W　防振吊金物 参考　BFS-90SUG2																				
EF3	排気ファン	ストレートシロッコファン（天吊埋込・耐湿・消音型） 1000m3/ｈ　ダクト・排気フード既設再利用									1							1	100	200	1	組
		C・W　防振吊金物 参考　BFS-100SYA2																				
EF4	有圧扇（排気）	厨房用メッシュタイプ 羽根径250φ　換気風量600CMH　電動シャッター付														1		1	100	41.5	1	組
		電動シャッター　SUS取付枠 C・W　SUSウエザーカバー（防虫網付）　参考　EFC-25MSB2																				
EF5	有圧扇（排気）	低騒音排気専用 羽根径300φ　換気風量1200CMH														2		1	100	50	2	組
		電動シャッター　SUS取付枠 C・W　SUSウエザーカバー（防虫網付）　参考　EWF-30BSA2																				
EF6	有圧扇（吸気）	低騒音給気専用 羽根径300φ　換気風量1200CMH															1	1	100	50	1	組
		電動シャッター　SUS取付枠 C・W　SUSウエザーカバー（防虫網付）　参考　EWF-30BSA2-Q																				
RF3	レンジフード	建築　ダクト・アルミ排気フード取付本工事	1																			

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	新設換気設備機器表A Ⅰ・Ⅱ期共通	SCALE	DATE 2026.3 / 担当 / NO M-10

既設衛生器具表

品名	仕様 ＼ 設置場所	かえで								デイサービスセンター																
		屋外	休憩室	休憩コーナー	介護トイレ	サンルーム				職員 男子トイレ	職員 女子トイレ	介護室兼 ボランテア	汚物処理	シャワー 脱衣	浴室トイレ	一般浴室 脱衣室	特殊浴室 一般浴室	男子トイレ	女子トイレ	介助トイレ	汚物処理					
和風大便器	C-137V　隅付ロータンク　流動金具　ワンタッチ紙巻器　他付属品一式																		1 撤去							
洋風大便器	C-720　密結形タンク　流動金具　暖房便座　ワンタッチ紙巻器　他付属品一式									1 撤去	2 撤去							1 撤去	2 撤去							
身障者便器	C-780AB　防露タンク　脱臭暖房便座 ワンタッチ紙巻器　他付属品一式				1 撤去															1 撤去						
身障者便器	C-111　リモコン形フラッシュバルブ　レバー式操作弁 足踏みボタン　ワンタッチ紙巻器														1 撤去				1 撤去							
ストール小便器	UFS610C　US一体型小便器セット									1 撤去								1 撤去								
ストール小便器	U-308C　スパット　他付属品一式				1 撤去															1 撤去						
はめ込み洗面器	L-525C　シングルレバー混合栓　他付属品一式													1 撤去												
はめ込み洗面器	L-851C　シングルレバー混合栓　他付属品一式									1 撤去	1 撤去															
はめ込み洗面器	L-517　立水栓　Sトラップ　他付属品一式																									
身障者用洗面器	L103CF　シングルレバー混合栓　Pトラップ　他付属品一式															2 撤去		2 撤去	2 撤去							
手洗器	L-7　レバー式立水栓　Pトラップ　他付属品一式				1 撤去																					
手洗器	L-5B　自閉水栓　水石鹸入れ　他付属品一式																									
掃除用流し	SK322　13mm給水栓　他付属品一式												1 撤去								1 撤去					
汚物流し	SK33　タンク　タンク用金具セット　自在水栓 他付属品一式												1 撤去								1 撤去					
洗濯機パン	PWP-640　640ｘ640　樹脂製縦引トラップ												1 撤去								1 撤去					
化粧鏡	TS119FR5　450ｘ600　退職鏡																									
シャワーセット	TBS62AZ　サーモ付													1 撤去			1 撤去									
シャワーセット	TMJ40CZKX　サーモ付																4 撤去									
温水混合栓	TKJ30UKX　シングルレバー（流し用）		1 撤去									1 撤去														
温水混合栓	T34BIUZR　2バルブ混合栓（洗濯機用）												1 撤去								1 撤去					
温水混合栓	T34BIUZR　2バルブ混合栓（浴室掃除用）																1 撤去									
大型サーモスタット	TM440AX32　埋込配管型　温度計　いたずら防止カバー付																1 撤去									
中型サーモスタット	TM440AX20　埋込配管型　温度計　いたずら防止カバー付																									
自在水栓	T136SU13　泡沫　台付　（湯用は陶器ハンドル）																									
自在水栓	T130ARU13　泡沫　横型（湯用は陶器ハンドル）			5 撤去																						
吐水口回転型 横水栓	T200SU13						1 撤去																			
散水栓	T27U13　ボックス共	4 1 撤去																								
可動式手すり	T112CH2				1 撤去																					
可動式手すり	T112CS2　腰掛便器用（スイングタイプ）														1 撤去					1 撤去						
手すり	T112C1　L形　L＝600				1 撤去		1 撤去								1 撤去				1 撤去	1 撤去						
手すり	T112CU1　小便器用																	1 撤去								
手すり	T112CP3　壁掛洗面器用															3 撤去		3 撤去	4 撤去							
手すり	T112C5　多用途用Ｉ型（L＝500）				1 撤去													1 撤去	3 撤去							
調理実習台	YF22AS　寸法2000ｘ900ｘ800Ｈ　天板ＳＵＳ430、ｔ1、0m/m 折りたたみ水栓ｘ2個　ガス今野　コンロ蓋　コンセントｘ2　他付属品一式		1 撤去 建築																							

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設衛生器具表A-1 Ⅰ・Ⅱ期共通	SCALE	DATE 2026.3	担当			NO M-11

デイサービスセンター 日常動作訓練室	厨房トイレ	職員詰所	男子洗面	女子洗面	湯沸室	厨房											電源	合計	単位	品名	仕様
																		1	組	和風大便器	C-137V　隅付ロータンク　流動金具　ワンタッチ紙巻器　他付属品一式
	1　撤去																	7	組	洋風大便器	C-720　密結形タンク　流動金具　暖房便座　ワンタッチ紙巻器　他付属品一式
																		2	組	身障者便器	C-780AB　防露タンク　脱臭暖房便座 ワンタッチ紙巻器　他付属品一式
																		2	組	身障者便器	C-111　リモコン形フラッシュバルブ　レバー式操作弁 足踏みボタン　ワンタッチ紙巻器
																		4	組	ストール小便器	UFS610C　US一体型小便器セット
																		1	組	ストール小便器	U-308C　スパット　他付属品一式
			1	2														3	組	はめ込み洗面器	L-525C　シングルレバー混合栓　他付属品一式
		1																3	組	はめ込み洗面器	L-851C　シングルレバー混合栓　他付属品一式
	1																	1	組	はめ込み洗面器	L-517　立水栓　Sトラップ　他付属品一式
3　撤去																		9	組	身障者用洗面器	L103CF　シングルレバー混合栓　Pトラップ　他付属品一式
																		1	組	手洗器	L-7　レバー式立水栓　Pトラップ　他付属品一式
						2　撤去												2	組	手洗器	L-5B　自閉水栓　水石鹸入れ　他付属品一式
																		2	組	掃除用流し	SK322　13mm給水栓　他付属品一式
1　撤去																		3	組	汚物流し	SK33　タンク　タンク用金具セット　自在水栓 他付属品一式
																		3	組	洗濯機パン	PWP-640　640ｘ640　樹脂製縦引トラップ
						2　撤去												2	組	化粧鏡	TS119FR5　450ｘ600　耐食鏡
																		2	組	シャワーセット	TBS62AZ　サーモ付
																		4	組	シャワーセット	TMJ40CZKX　サーモ付
																		2	組	温水混合栓	TKJ30UKX　シングルレバー（流し用）
																		3	組	温水混合栓	T34B1UZR　2バルブ混合栓（洗濯機用）
																		1	組	温水混合栓	T34B1UZR　2バルブ混合栓（浴室掃除用）
																		1	組	大型サーモスタット	TM440AX32　埋込配管型　温度計　いたずら防止カバー付
1　撤去																		1	組	中型サーモスタット	TM440AX20　埋込配管型　温度計　いたずら防止カバー付
						7　撤去												7	組	自在水栓	T136SU13　泡沫　台付　（湯用は陶器ハンドル）
					1	1　撤去												7	組	自在水栓	T130ARU13　泡沫　横型（湯用は陶器ハンドル）
																		1	組	吐水口回転型 横水栓	T200SU13
																		5	組	散水栓	T27U13　ボックス共
																		1	組	可動式手すり	T112CH2
																		2	組	可動式手すり	T112CS2　腰掛便器用（スイングタイプ）
																		4	組	手すり	T112C1　L形　L＝600
																		3	組	手すり	T112CU1　小便器用
6　撤去																		16	組	手すり	T112CP3　壁掛洗面器用
																		7	組	手すり	T112C5　多用途用Ｉ型（L＝500）
																		7	組	調理実習台	YF22AS　寸法2000ｘ900ｘ800Ｈ　天板ＳＵＳ430、ｔ1、0m/m 折りたたみ水栓ｘ2個　ガス今野　コンロ蓋　コンセントｘ2　他付属品一式

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	既設衛生器具表A-2 Ⅰ・Ⅱ期共通		2026.03				M-12

既設器機表

※撤去以外残置

記号	品名	設置場所 仕様	屋外	休憩室	消火ポンプ室	脱衣室A	機械室	汚物処理室	給湯コーナー	洗面台下	洗面台下	休憩室（外）	厨房	厨房（外）						電力			合計	単位
																				相φ	電圧Ｖ	容量KW		
BH1	温水ヒーター 給湯・昇温用ボイラー	2回路式・給湯200.000Kcal/h 昇温30.000Kcal /h 伝熱面積7.1m2　灯油消費量28.2L/ｈ　最高使用圧力50m					1													3	200	0.77	1	台
	バコテインヒーター KSAN-201BL																							
	2回路式 200.000Kcal/h																							
BH2	温水ヒーター 床暖房用ボイラー	低圧ボイラー　床暖房　250.000Kcal/h 伝熱面積5.76m2　灯油消費量35.3L/ｈ　最高使用圧力10m					1 撤去													3	200	1.03	1	台
	愛知電機　AS-250S	煙道　280φ-250φ　75mm　ラッキング 製品重量　455Kｇ																						
PU1	パワーシスターン	水槽　10L					1 撤去													1	100	0.3	1	台
PFU1	屋内消火栓 ポンプユニット	40φｘ140Ｌ/minx60m			1															3	200	3.7	1	台
PHW1	給湯循環ポンプ	ステンレス製ラインポンプ　25φｘ20Ｌ/minx5m					1 撤去													3	200	0.75	1	台
PHW2	温水循環ポンプ 床暖房用	キャンドラインポンプ　50φｘ390Ｌ/minx10m					1													3	200	0.7	1	台
PHW3	温水循環ポンプ 屋根樋融雪用	キャンドラインポンプ　32φｘ40Ｌ/minx16m					1													1	100	0.08	1	台
TE1	密閉式膨張水槽	給湯用　ダイヤフラム式　タンク容量7.5L　有効容量3.0L 最高使用圧力50m　寸法203φｘ321Ｈ					1 撤去													3	200	1.5	1	台
TE2	密閉式膨張水槽	暖房用ダイヤフラム式　タンク容量385L　有効容量59.2L 寸法600φｘ1966Ｈ					1													3	200	0.4	1	台
HHS1	温水ヘッダー	床暖房　往　125φｘ1200Ｌ　保温ラッキング					1																1	台
HHS2	温水ヘッダー	床暖房　戻　125φｘ1200Ｌ　保温ラッキング					1																1	台
TO1	オイル地下タンク	3000L　エポキシ樹脂被膜 付属金具　消火器　電気式油面計	1																				1	台
TOS1	オイル サービスタンク	100L　架台　付属品					1																1	台
PO1	オイルギアポンプ	灯油用歯車ポンプ　15φｘ40mｘ10Ｌ/ｈ					1													3	200	0.2	1	台
EH1	電気温水器	貯湯量200L　配管内蔵タイプ（減圧弁・逃し弁） 温調タイプ　寸法550Wｘ500Ｄｘ1900Ｈ						1 撤去												1	200	2.4	1	台
EH2	小型電気温水器	貯湯量15L　タイマー　減圧弁　逃し弁　排水トラップ 他付属品一式							1 撤去											1	200	2.0	1	台
EH3	小型電気温水器	貯湯量20L　タイマー　減圧弁　逃し弁　排水トラップ 他付属品一式								1 撤去										1	200	1.0	1	台
EH4	小型電気温水器	貯湯量12L　タイマー　減圧弁　逃し弁　排水トラップ 他付属品一式									4 撤去									1	100	0.5	4	台
GH1	ガス給湯機	屋外壁掛型　16号　リモコン（コード共） 凍結防止ヒーター内蔵										1 撤去								1	100	0.12	1	台
GH2	ガス給湯機	屋内壁掛FF型　32号　リモコン（コード共） 給排気筒　給排気トップ											1 撤去							1	100	0.33	1	台
GT1	グリストラップ	地中埋設形　FRP製100L												1										台
WF1	ろ過装置	加圧式ろ過活性装置 処理能力10m3/Ｈ　ろ過面積1.1m2　活性剤75Ｋｇ					1													3	200	1.5	1	台
		循環ポンプ　40φｘ32φｘ150Ｌ/minｘ26m HC　塩素滅菌装置（50L・樹脂製タンク）																						
		温調用電動三方弁（オンオフ制御・青銅製40A） 温度感知センサー　適温水補給装置　水位感知電極3P																						
		制御盤（循環ポンプ　薬注ポンプ　タイマー制御 ジェットポンプ　ブロアーポンプ遠方発停　自動水位制御																						
		デジタル温度調整器）																						
JP1	ジェットポンプ	40φｘ32φｘ200Ｌ/minｘ30m 圧力計　連成計　玉形フレキ　逆止弁　防振ゴム付属					1													3	200	2.2	1	台
		ヘアーキャッチャーSUS50A ジェットノズル　三進式SUS316型																						
		30L/minｘ20m（ノズル1個当）																						

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設給排水・床暖房機器表A Ⅰ・Ⅱ期共通	SCALE	DATE	担当			NO
					2026.03				M-13

換気設備既設器機表

記号	品名	設置場所 仕様		静養室	職員詰所	事務室	介護室兼 ボランテア室	日常動作 訓練室	シャワー室	更衣室	職員用便所	男女ロッカー	食品庫	相談室1・2	男子職員 便所	身障者便所	女子職員 便所	介護機器 展示室ホール	休憩室16畳	休憩コーナー	厨房	
HEX1	全熱交換型換気扇	天井カセット形　インテリアタイプ　換気風量120CMH コントロールスイッチ　丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）		1																		
HEX2	全熱交換型換気扇	天井カセット形　換気風量280CMH 天井パネル			1	2																
		コントロールスイッチ　丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）																				
HEX3	全熱交換型換気扇	天井カ埋込形　換気風量300CMH 消音形給排気グリルｘ2　フレキサイレンサーｘ2					1															
		丸形フード（アルミ製・ギャラリ付） コントロールスイッチ（マイコンタイプ）　防振吊金物																				
HEX4	全熱交換型換気扇	天井カ埋込形　換気風量600CMH 消音形給排気グリルｘ2　フレキサイレンサーｘ2						2														
		丸形フード（アルミ製・ギャラリ付） コントロールスイッチ（マイコンタイプ）　防振吊金物																				
VF1	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量60CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）							1 撤去	3	1											
VF2	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量100CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）										2	1									
VF3	天井埋込形換気扇	低騒音型　インテリアタイプ　換気風量120CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）												2								
VF4	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量200CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）													1 撤去	1 撤去						
VF5	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量300CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）															1 撤去					
VF6	天井埋込形換気扇	低騒音型　インテリアタイプ　換気風量450CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）																2	2	1		
VF7	天井埋込形換気扇	低騒音型オール金属タイプ　　換気風量550CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）																			2 撤去	
F1	サイクルファン	羽根径300φ 風速220m/min　風量 44m3/min 4段ロータリースイッチ																			2 撤去	
F2	天井扇	羽根径90cm 風速242m/min　風量152m3/min 54段ロータリースイッチ						2														
F3	スイングファン	天井埋込形 風量 430m3/min　グリル　リモコンスイッチ																1				
EF1	排気ファン	ストレートシロッコファン（天吊埋込・静音型） #11/2ｘ800m3/ｈｘ8mmH2O																				
		コントロールスイッチ（強弱）　防振吊金物																				
EF2	排気ファン	ストレートシロッコファン（天吊埋込・静音型） #11/2ｘ1000m3/ｈｘ8mmH2O																				
		コントロールスイッチ（強弱）　防振吊金物																				
EF3	排気ファン	ストレートシロッコファン（天吊埋込・耐湿・静音型） #11/2ｘ1000m3/ｈｘ8mmH2O																				
		防振吊金物																				
EF4	有圧扇（排気）	厨房用メッシュタイプ 羽根径250φ　換気風量600CMH　電動シャッター付																			1 撤去	
		SUSウエザーカバー（防虫網付）　取付枠 コントロールスイッチ（強弱）																				
EF5	有圧扇（排気）	低騒音形　羽根径300φ　換気風量1200CMH SUSウエザーカバー（防虫網付）　取付枠																			2 撤去	
		電気式シャッター																				
EF6	有圧扇（吸気）	低騒音形　羽根径300φ　換気風量1200CMH 吸気形SUSウエザーカバー　吸気用アタッチメント																				
		取付枠　電気式シャッター																				
RF1	レンジフード	建築																				
RF1	レンジフード	建築																				
RF1	レンジフード	建築																				

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設換気機器表A-1 Ⅰ・Ⅱ期共通	SCALE	DATE 2026.03	担当	NO M-14

換気設備既設器機表

機能訓練室	休憩室コーナー	手洗場	施設利用者男子便所	施設利用者女子便所	脱衣室	浴室	機械室								電力 相φ	電力 電圧V	電力 容量W	合計	単位	記号	品名	仕様
															1	100	51	1	組	HEX1	全熱交換型換気扇	天井カセット形　インテリアタイプ　換気風量120CMH コントロールスイッチ　丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）
															1	100	103	3	組	HEX2	全熱交換型換気扇	天井カセット形　換気風量280CMH 天井パネル
																						コントロールスイッチ　丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）
															1	100	172	1	組	HEX3	全熱交換型換気扇	天井カ埋込形　換気風量300CMH 消音形給排気グリルｘ2　フレキサイレンサーｘ2
																						丸形フード（アルミ製・ギャラリ付） コントロールスイッチ（マイコンタイプ）　防振吊金物
															1	100	410	2	組	HEX4	全熱交換型換気扇	天井カ埋込形　換気風量600CMH 消音形給排気グリルｘ2　フレキサイレンサーｘ2
																						丸形フード（アルミ製・ギャラリ付） コントロールスイッチ（マイコンタイプ）　防振吊金物
															1	100	9.8	5	組	VF1	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量60CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）
															1	100	18	3	組	VF2	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量100CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）
															1	100	16	2	組	VF3	天井埋込形換気扇	低騒音型　インテリアタイプ　換気風量120CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）
						2　撤去									1	100	28	4	組	VF4	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量200CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）
															1	100	46	1	組	VF5	天井埋込形換気扇	低騒音型　換気風量300CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）
		1 撤去													1	100	82	5	組	VF6	天井埋込形換気扇	低騒音型　インテリアタイプ　換気風量450CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）
															1	100	88	2	組	VF7	天井埋込形換気扇	低騒音型オール金属タイプ　　換気風量550CMH 丸形フード（アルミ製・ギャラリ付）
															1	100	41	5	組	F1	サイクルファン	羽根径300φ 風速220m/min　風量 44m3/min 4段ロータリースイッチ
2　撤去															1	100	84	4	組	F2	天井扇	羽根径90cm 風速242m/min　風量152m3/min 54段ロータリースイッチ
															1	100	37.5	1	組	F3	スイングファン	天井埋込形 風量 430m3/min　グリル　リモコンスイッチ
	1　撤去														1	100	65	1	組	EF1	排気ファン	ストレートシロッコファン（天吊埋込・静音型） #11/2ｘ800m3/ｈｘ8mmH2O
																						コントロールスイッチ（強弱）　防振吊金物
2　撤去			1 撤去	1 撤去	1 撤去										1	100	150	5	組	EF2	排気ファン	ストレートシロッコファン（天吊埋込・静音型） #11/2ｘ1000m3/ｈｘ8mmH2O
																						コントロールスイッチ（強弱）　防振吊金物
						1 撤去									1	100	200	1	組	EF3	排気ファン	ストレートシロッコファン（天吊埋込・耐湿・静音型） #11/2ｘ1000m3/ｈｘ8mmH2O
																						防振吊金物
															1	100	41.5	1	組	EF4	有圧扇（排気）	厨房用メッシュタイプ 羽根径250φ　換気風量600CMH　電動シャッター付
																						SUSウエザーカバー（防虫網付）　取付枠 コントロールスイッチ（強弱）
															1	100	50	2	組	EF5	有圧扇（排気）	低騒音形　羽根径300φ　換気風量1200CMH SUSウエザーカバー（防虫網付）　取付枠
																						電気式シャッター
							1 撤去								3	200	50	1	組	EF6	有圧扇（吸気）	低騒音形　羽根径300φ　換気風量1200CMH 吸気形SUSウエザーカバー　吸気用アタッチメント
																						取付枠　電気式シャッター
																				RF1	レンジフード	建築
																				RF1	レンジフード	建築
																				RF1	レンジフード	建築

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	既設換気機器表A-２ Ⅰ・Ⅱ期共通		2026.03				M-15

新設衛生器具表

（衛生器具の設置については事前に承諾図を提出し係員・施設担当者の承諾を得ること、又、現地の状況を考慮する事）
（衛生器具は寒冷地仕様とする。衛生器具型番は参考とし、参考型番が廃止または変更になっている場合、他メーカーの製品使用の場合は係員の指示による。）

品名	仕様 ＼ 設置場所	屋外	老人福祉センター										保健センター				福祉センター管理棟			合計		単位
			浴室A	脱衣室A	機械室	浴室B	脱衣室B	給湯室	洗濯場	男子トイレ	女子トイレ	介護トイレ	事務室	準備室	栄養指導室	特殊浴室	給湯室	男子洗面所	女子洗面所			
洋風大便器	CS597BMS　密結ﾀﾝｸ　SH596BAYR　YH702 ｳｵｯｼｭﾚｯﾄ　TCF5534AUP（貯湯式）　ﾘﾓｺﾝ　他付属品一式　他付属品一式									2	4										6	組
身障者便器	CS20AB　密結ﾀﾝｸ　SH30BA ｳｵｯｼｭﾚｯﾄPS2K+オート便器洗浄ユニット（貯湯式）　ﾘﾓｺﾝ　他付属品一式											1									1	組
紙巻器	YH702　他付属品一式									2	4	1									7	組
可動手摺	跳ね上げ手摺　樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　T112HK7R　他付属品一式											1									1	組
固定手摺	L型手摺　樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　T112CL10　他付属品一式									2	4										6	組
ベビーチェアー	隅取付形　YKA16S　他付属品一式									2	2										4	組
ベビーチェアー	平取付形　YKA15S　他付属品一式											1									1	組
ベビーシート	YKA25N　他付属品一式											1									1	組
ストール小便器	UFS900JCS　他付属品一式 低ﾘｯﾌﾟｾﾝｻｰ一体型小便器　自動ﾌﾗｯｼｭ弁　他付属品一式									3											3	組
小便器専用手摺	樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　T112CU22　他付属品一式									1											1	組
カウンター洗面器	セルフリミング式洗面器　LS351CM 台付自動水栓（単水栓・AC100V）TLE25SSIA　他付属品一式			1			1			2	2	1									7	組
	自動水石鹸供給栓　TLK08504JA　壁排水金具（Pトラップ）　TLDP2105JA																					
洗面器専用手摺	樹脂被覆タイプ　T112CP5S　他付属品一式											1									1	組
多目的化粧鏡	YM3580AC　他付属品一式											1									1	組
掃除用流し	SK22A　横水栓　T23AEQ20C　他付属品一式 TK22　TN114　T9R　HH004060　T37SGEP									1					1						2	組
洗面器カウンター	建築工事			1			1			1	1	1									5	組
化粧鏡	YM4560AE　他付属品一式			1			1			2	2										6	組
シャワーセット	TBV03455J　サーモ付　他付属品一式		3			4										1					8	組
吐水口	壁付2ハンドル混合水栓　TMH20-2A20（カクダイ）　20mm		1			1															2	組
化粧鏡	耐湿形　YM456OFE		3			4															7	組
洗濯機パン	PWP740N2W　縦引きトラップ　PJ2008NW　他付属品一式								3												3	組
洗濯機用水栓	TW11R　他付属品一式								3												3	組
洗濯機用水栓	TW40S															2					2	組
大型サーモスタット	TM440AX32　露出配管型　温度計　いたずら防止カバー付　他付属品一式				2																2	組
チャームボックス	YKB101										4										4	組
調理実習台	YF-22AN　2000×900×800H　建築で設置 折たたみ水栓×2　ガスコンセント　設備で更新														3						3	組
温水混合栓	壁取付形　TKS05314J							1				1	1	1	3						8	組
折たたみ自在水栓	（カクダイ）　706-002-13　水　×3　湯　×3														6						6	組
一口ヒューズコック	13A							1					1								2	組
二口ヒューズコック	13A														3						3	組
アクアオート	自動水栓（AC100V・サーモスタット）　TLE20SS2A																	1	1		2	組
単水栓	自在水栓　T131BUN13C																1				1	組

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	新設衛生器具表B Ⅱ・Ⅲ期共通	SCALE	DATE 2026.03	担当	NO M-16

新設機器表

記号	品名	設置場所 仕様	老人福祉センター 浴室A・B	脱衣室A・B	機械室	給湯室	梅・松の間	男子トイレ	女子トイレ	介護トイレ	洗濯室	福祉センター管理棟 授乳室	給湯室	男女洗面所	保健センター 栄養指導室	特殊浴室	待合ホール 娯楽室・更衣室	集会室	事務室・屋外	電力 相φ	電圧V	容量KW	合計		単位
B1	無圧缶水式 温水H マエダRMO-E320K-262P	2回路式・給湯200.000Kcal/h 昇温120.000Kcal/h 伝熱面積6.8m2　灯油消費量50.7L/h　最高使用圧力5.0K			1															3	200	3.15		1	組
	2回路式 320.000Kca/Hl	煙道　280φ-250φ　VD付　75mm厚　ラッキング 外形寸法　全体　2595ｘ600ｘ1820H 製品重量　1560Kｇ																							
EX1	密閉式膨張水槽	タンク容量　7.5L　203φｘ321H			1																			1	組
LP1	温水循環ポンプ	ラインポンプ　32φｘ120L/minx 15m			1															3	200	0.75		1	組
LP2	温水循環ポンプ	ラインポンプ　32φｘ100L/minx 16m			1															3	200	0.75		1	組
B2	暖房用 温水ボイラー マエダ　MS-1601	出力160.000Kcal/h　伝熱面積3.64m2 灯油消費量23.5L/h　最高使用圧力1.0K			1															3	200	0.7		1	組
		煙道　280φ-250φ　75mm厚　ラッキング 外形寸法　全体　650ｘ1300ｘ1500H 製品重量　251Kｇ																							
EX2	密閉式膨張水槽	タンク容量　166.5L　559φｘ913H			1																			1	組
GW-1	ガス給湯器	ガス給湯機16号　屋外壁掛形 給水弁類　GV20（JIS10K）　SUSFJ20Aｘ300L				1														1	100			1	組
		給湯弁類　GV20（JIS10K）　SUSFJ20Aｘ300L LPG弁類　GC20　SUSFJ20Aｘ300L　参考　RUX-A1615W（A）-E																							
GW-2	ガス給湯器	ｶﾞｽ給湯器24号　屋内壁掛FF形　給排気筒・他具品共 給水弁類　GV20（JIS10K）　SUSFJ20Aｘ300L													1					1	100			1	組
		給湯弁類　GV20（JIS10K）　SUSFJ20Aｘ300L LPG弁類　GC20　SUSFJ20Aｘ300L 参考RUX-V2405FFUA（A）																							
GW-3	ガス給湯器	ｶﾞｽ給湯器50号　屋外壁掛形 給水弁類　GV25（JIS10K）　SUSFJ25Aｘ300L　新設														1				1	100			1	組
	業務用	給湯弁類　GV25（JIS10K）　SUSFJ25Aｘ300L　新設 LPG弁類　GC20　SUSFJ20Aｘ300L　再利用																							
		リモコン新設・リモコン線再利用　参考RUXC-SE5001W-S																							
GW-6	ガス給湯器	屋内壁掛瞬間湯沸し器　5号											1							1	100			1	組
		ワンタッチ式 分岐水栓・強化ホース																							
		ガス強化ホース　参考RUS-V51YTBK（WH）																							
EW-3	電気給湯器	小型電気温水器　床置　洗面器下 貯湯量　6L												2						3	100	0.6KW		2	組
		給水・給湯・排水金物・他一式（フレキシブル管の長さは現場合せ）																							
		参考TOTO　REW06A1B1KSCM																							
EW-5	電気給湯器	壁掛小型瞬間式電気温水器・接続金物一式 （参考イトミックEIXM112A0-FB・ミラブル自動水栓）										1								1	100	1.25		1	組
		定格能力0.7号（28-38℃）1-100V1.25KW 外形寸法139Wｘ85Dｘ237H																							
PH1	電気壁掛 パネルヒーター	暖房能力　1505Kcal/h サーモ付　参考 DP-A175P						1	1											1	200	1.75		2	組
PH3	電気壁掛 パネルヒーター	暖房能力　860Kcal/h サーモ付　参考 DP-A100P								1										1	200	0.75		1	組
AC-1 AC-2	空冷ヒートポンプ エアコン	壁掛形　冷房能力2.8kw　暖房能力 3.0kw 冷媒配管　CU6.35,CU9.52　ドレン管　20V		2																1	100	1.98		2	組
	ルームエアコン	渡り配線工事（材工）　リモコン 屋外機壁取付用アングル鋼製架台　参考 MSZ-KXV2826-W																							
FE1	ダクト用換気扇	居室用　ダクト・排気フード既設再利用 換気風量　600CMH　C・W　天吊金物　参考 VD-23ZXP14-C																4		1	100	0.09		4	組
FE2	ダクト用換気扇	台所用　ダクト・排気フード既設再利用 換気風量　648CMH　C・W　天吊金物　参考 VD-23ZP14													3					1	100	0.1		2	組
FE4	ダクト用換気扇	居室用　ダクト・排気フード既設再利用 換気風量　486CMH　C・W　天吊金物　参考 VD-20ZXP14-C					2										1			1	100	0.0705		3	組
FE6	ダクト用換気扇	トイレ用　ダクト・排気フード既設再利用 換気風量　486CMH　C・W　天吊金物　参考 VD-23ZB14						1	1											1	100	0.0705		2	組
FE7	ダクト用換気扇	浴室用　ダクト・排気フード既設再利用 換気風量　204CMH C・W　天吊金物　参考 VD-15ZPC14		2																1	100	0.023		2	組
FE9	ダクト用換気扇	居室用　ダクト・排気フード既設再利用（1台新設） 換気風量　204CMH C・W　天吊金物　参考 VD-15ZXP14-C								1	1 新設	1								1	100	0.026		3	組
FE10	換気扇	電気式　取付枠　SUSウエザーカバー防虫網付 換気風量　1200CMH　電動式シャッター参考 EWF-25ASA2			1															1	100	0.038		1	組
FE12	換気扇	電気式　取付枠　SUSウエザーカバー防虫網付 換気風量　600CMH　電動式シャッター 参考 EWF-20YSXC2	2																	1	100	0.0205		2	組
F2	ルームルームファン （エアパス用ファン）	換気風量　200CMH　取付枠　化粧カバー　防火ダンパー150φ 参考　V-20PF3	2																	1	100	0.013		2	組
RF1	レンジフード	本体建築　既設ダクト接続本工事 排気フード既設利用				1																			

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	新設給排水・床暖房・換気機器表B Ⅱ・Ⅲ期共通		2026.03				M-17

既設衛生器具表

品名	仕様 ＼ 設置場所	屋外	老人福祉センター 浴室A	脱衣室A	機械室	浴室B	脱衣室B	給湯室	洗濯場	男子トイレ	女子トイレ	介護トイレ	保健センター 事務室	準備室	栄養指導室					合計		単位
洋風大便器	C-720　密結形タンク　流動金具　暖房便座　ワンタッチ紙巻器　他付属品一式										3　撤去										3	組
和風大便器	C-137V　S670BF　流動金具　TS116R　他一式									2　撤去	1　撤去										3	組
ストール小便器	U-308F　T60PF　T62.12									3　撤去											3	組
身障者便器	C-710T3　S710B　流動金具　暖房便座　TS116R											1　撤去									1	組
洗面器	L851C　Sトラップ　シングルレバー　他一式									2　撤去	2　撤去										4	組
洗面器	L548　Sトラップ　シングルレバー　他一式			1　撤去			1　撤去														2	組
洗面器	L103D　T205Q　TL340CR　TL103BG　他一式											1　撤去									1	組
掃除用流し	SK22A　T23AE20　T37SN									1　撤去					1　撤去						2	組
調理実習台	YF-22AN　2000ｘ900ｘ800Ｈ 折畳水栓ｘ2　ガスコンセント														3　撤去 建築						3	組
傾斜鏡	LM481　灯具付											1　撤去									1	組
自在水栓	T131SW13　泡沫							2　撤去													2	組
洗濯機パン									3　撤去													
温水混合栓	TM247AZ13　定量水・サーモ付		2　撤去			3　撤去									3　撤去						8	組
シャワーセット	TM247　CMWHZ13		1　撤去			1　撤去															2	組
吐水口	TGB4AZ20		2　撤去			2　撤去															4	組
カップリング水栓	T2613	2																			2	組
散水栓	T28-13　ボックス共	2																			2	組
洗濯機用水栓	13								3　撤去												3	組
瞬間湯沸器	PH5KB　フード内蔵型　不完全燃焼防止型							1　撤去					1								2	組
大型サーモスタット	TM440B　32　露出形				2　撤去																2	組
床上排水金物	T5A100		1			1															2	組
床上排水金物	T5A50									1　撤去	1　撤去										2	組
排水目皿	C50	1																			1	組
排水共栓	SNA80　鎖（SUS）付		1			1															2	組
排水共栓	SNA50　鎖（SUS）付	1																			1	組
ホーム水栓	T200-13	2																			2	組
汚物入れ	プラスチック製										5　撤去										5	組
シングルレバー	TK23113（泡沫）水用													1							1	組
温水混合栓	TK23113（泡沫）												1								1	組
温水混合栓	T34B13（泡沫）													1							1	組
単口フーズコック	13A							2　撤去													2	組
ガス瞬間湯沸器	FF式　300000Kcal/h　（24号）　強制給排気筒　排気トップ														1　撤去						1	組

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	既設衛生器具表B Ⅱ・Ⅲ期共通		2026.03				M-18

既設器機表

記号	品名	設置場所 仕様		ロビー 通路	浴室A・B	脱衣室A・B	機械室	図書室 娯楽室	給湯室	栄養指導室	資料室	男子トイレ	女子トイレ	介護トイレ	応接室	特殊浴室 静養室	待合ホール 娯楽室・更衣室	集会室 準備室	保健センター 事務室・屋外	電力 相φ	電圧V	容量KW	合計		単位
B1	無圧缶水式 温水H マエダRMO-E320K-262P	2回路式・給湯200.000Kcal/h 昇温120.000Kcal/h 伝熱面積6.8m2　灯油消費量50.7L/h　最高使用圧力5.0K					1　撤去													3	200	3.15	1		組
	2回路式 320.000Kca/Hl	煙道　280φ-250φ　VD付　75mm厚　ラッキング 外形寸法　全体　2595ｘ600ｘ1820Ｈ製品重量　1560Ｋｇ																							
EX1	密閉式膨張水槽	タンク容量　7.5L　203φｘ321Ｈ					1　撤去																1		組
R1	ミネラル活性化 ろ過装置	処理能力24ｔ/ｈ　活性剤100Ｋｇ　ろ過面積　1.9m2 フィルター100φｘ500Ｈｘ12本　循環ポンプ50φｘ200Ｌ/min					1													3	200	1.5	1		組
LP1	温水循環ポンプ	ラインポンプ　32φｘ120Ｌ/minx 15m					1　撤去													3	200	0.75	1		組
LP2	温水循環ポンプ	ラインポンプ　32φｘ100Ｌ/minx 16m					1													3	200	0.75	1		組
B2	暖房用 温水ボイラー マエダ　MS-1601	出力160.000Kcal/h　伝熱面積3.64m2 灯油消費量23.5L/h　最高使用圧力1.0K					1　撤去													3	200	0.7	1		組
		煙道　280φ-250φ　75mm厚　ラッキング 外形寸法　全体　650ｘ1300ｘ1500Ｈ製品重量　251Ｋｇ																							
EX2	密閉式膨張水槽	タンク容量　166.5L　559φｘ913Ｈ					1																1		組
H1	温水ヘッダー	床暖房　往　100φｘ800Ｌ　天吊　保温ラッキング					1																1		組
H2	温水ヘッダー	床暖房　戻　100φｘ800Ｌ　天吊　保温ラッキング					1																1		組
OT1	オイル地下タンク	3000L　1200φｘ2700（3218）Ｌ　ＲＣタンク型 付属金具　消火器　電気式油面計	1																				1		組
OST1	オイル サービスタンク	150L　500ｘ500ｘ0700Ｈ　架台500Ｈ 防油艇　防爆型フロートスイッチ					1																1		組
OP1	オイルギアポンプ	15φｘ30mｘ12Ｌ/ｈ					1													3	200	0.4	1		組
WP1	水道加圧ポンプ	受水槽10L　ボールタップ付					1　撤去													1	100	0.3	1		組
FF1	FF温風暖房機	FFインバーター　　暖房能力8500Kcal/h 給排気筒　排気トップ（排気ガード）																	1	1	100	0.6	1		組
OT2	オイルタンク	実容量89L　架台付　800ｘ212ｘ650Ｈ　基礎共																	1				1		組
PH1	電気壁掛 パネルヒーター	暖房能力　1505Kcal/h サーモ付										1　撤去	1　撤去							1	200	1.75	2		組
PH2	電気壁掛 パネルヒーター	暖房能力　860Kcal/h サーモ付																		1	200	1.0	O		組
PH3	電気壁掛 パネルヒーター	暖房能力　860Kcal/h サーモ付												1　撤去						1	200	0.75	1		組
FE1	ダクト用換気扇	低騒音　インテリアパネル 換気風量　600CMH		2							1						1	4　撤去	1	1	100	0.09	9		組
FE2	ダクト用換気扇	静音型 換気風量　648CMH								3　撤去										1	100	0.1	3		組
FE3	ダクト用換気扇	低騒音　インテリアパネル 換気風量　645CMH														4				1	100	0.062	4		組
FE4	ダクト用換気扇	低騒音　白木格子 換気風量　486CMH						2　撤去								1　撤去				1	100	0.0705	3		組
FE5	ダクト用換気扇	低騒音 換気風量　588CMH																1	1	1	100	0.081	2		組
FE6	ダクト用換気扇	静音型 換気風量　486CMH										1　撤去	1　撤去							1	100	0.0705	2		組
FE7	ダクト用換気扇	低騒音　ステンレスボデイ 換気風量　204CMH				2　撤去														1	100	0.023	2		組
FE8	ダクト用換気扇	静音型 換気風量　318CMH															1			1	100	0.0405	1		組
FE9	ダクト用換気扇	静音型 換気風量　204CMH												1　撤去						1	100	0.026	1		組
FE10	換気扇	電気式　　取付枠　アルミウエザーカバー 換気風量　1200CMH					1　撤去													1	100	0.038	1		組
FE11	換気扇	電気式　クールタイプ　　取付枠　アルミウエザーカバー 換気風量　1050CMH															1			1	100	0.032	1		組
FE12	換気扇	電気式　ステンレス製　取付枠　アルミウエザーカバー 換気風量　600CMH			2　撤去															1	100	0.0205	2		組
F1	中間型ファン	消音ボックス付 #11/2ｘ200ＣＭＨｘ6m/ｍＡｑ		1																1	100	0.012	1		組
F2	ルームルームファン	換気風量　200CMH　　取付枠　化粧カバー　防火シャッター				2　撤去														1	100	0.013	2		組
HE1	空調用換気扇	インテリパネル 換気風量　118CMH　　スイッチ付													1					1	100	0.042	1		組
RF1	レンジフード	建築							1　撤去 建築											1	100		1		組

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設給排水・床暖房・換気機器表B Ⅱ・Ⅲ期共通	SCALE	DATE 2026.03	担当			NO M-19

日常動作訓練室
電動水抜栓　20Ax1000L
BOX共
汚物
流し
中型サーモスタット　20A
吸気弁　15A
通気弁40A
消火栓
COA75
COA100
COA50
前室
更衣
厨房
静養室
食品庫
検収
職員詰所
電動水抜栓
13Ax1000L　巻末
BOX共
単口ヒューズコック
ｶﾞｽ給湯器32号
給水弁類
GV20（JIS10K）
SUSFJ20A x 300 L
給湯弁類
GV20（JIS10K）
SUSFJ20A x 300 L
LPG弁類
GC20
SUSFJ20A x 300 L
GV20
GC20
既設ガス集合装置
電動水抜栓　20Ax1000L
BOX共
1,510
2
7,500
6,500
7,000
20,000
6,720
Y2
Y1
AX1
AX2
AX3
AX4

工事名 令和７年度 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称 既設厨房・洗面所・トイレ・職員詰所給排水 平面詳細図 Ⅰ期	SCALE 1/50	DATE 2026.03	担当			NO M-20

※給水・給湯管土間配管残置
※給水・給湯管不要配管床上処理
※排水管土間配管残置（再使用）
※排水管立上位置変更本工事
斫り・補修共

日常動作訓練室

※サーモ付自動水栓・接続金物一式
（車椅子に対応出来るように施工する）

電動水抜栓　20Ax1000L
撤去・配管キャップ止
BOX共
撤去

中型サーモスタット　20A
露出型

※洗面所既設洗面所土間排水管清掃

車椅子対応洗面器・カウンター一体型
サーモ付自動水栓

通気弁40A

洗面器残置

給湯水抜
電動水抜栓　13Ax1000L　巻末
更新
BOX共　再使用

GW-4

FF式ガス給湯器32号　更新
給水弁類
GV20（JIS10K）
SUSFJ20A×300L
給湯弁類
GV20（JIS10K）
SUSFJ20A×300L
LPG弁類
GC20
SUSFJ20A×300L

給湯自動エア抜弁20A
GV20

内壁コア抜50φ×13

20HTLP天井配管
25白GP天井配管
20VB 天井配管

20VB天井配管

25VB 20HTLP 25白GP

25VB天井配管
25HTLP天井配管
25白GP天井配管

外壁コア抜　50φ

給水管屋外立上
給水管ライニング内配管

既設ガス集合装置

ガス管導入厨房床上でライニングへ
ガス管ライニング内配管

外壁コア抜　65φ

電動水抜栓　25Ax1000L
更新
BOX共
再使用

既設給水・給湯・ガス配管土間配管残置
既設給水・給湯・ガス配管床面で切断・処理
排水管土間配管残置（再使用）
排水管立上位置変更本工事
不要排水管キャップ止（土間内）本工事
斫り・補修共

※給水管屋外露出管
凍結防止ヒーター巻1.0m

洋風大便器更新
給水・排水管切断（取外）・接続

※床をフリーアクセスに変更
洗面器残置・水栓更新
給水管水抜栓以降更新
給湯小型電気温水器更新
フレキシブル部材共
排水管残置・傘上

既設土間給水・排水管残置

電動水抜栓　20Ax1000L
BOX共

給水屋外露出管
凍結防止ヒーター巻
1.0m

外壁コア抜　50φ

仕切弁JIS10K15A

電動水抜栓
20Ax1000L更新
BOX共再利用

前室
冷
更衣
休憩
厨房
食品庫
検収
静養室
デイサービス事務室
洗面
清掃
ﾌｧｯｸ棚
電子ﾚﾝｼﾞ
新設 W750
ｼﾝｸ
ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ
ｶﾞｽｺﾝﾛ
ｼｽﾝｸﾍﾞﾝﾁ
ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ
ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ
ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ
ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ
ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ
ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ

Y2
Y1
AX1
AX2
AX3
AX4

1,510.2
7,500
6,500
20,000
7,000
6,720

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	改修厨房・洗面所・トイレ・職員詰所給排水 平面詳細図 Ｉ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当		NO	M-21

日常動作訓練室

汚物
流し

VF-7
更新
ダクト・排気フード残置
SUSフード700 x 700 x 800 清掃

消火栓

トイレ

前室

更衣
休憩

食品庫

検収

厨房

静養室

デイサービス
事務室

EF-4
更新
SUSフード600 x 600 x 800
清掃
GF 更新

F-1
更新

F-1
更新

EF-5
更新
SUSフード2000 x 700 x 800
清掃

HEX-1
残置

HEX-2
残置

EF-5
更新
SUSフード1400 x 700 x 800 清掃
GF 更新

VF-7
更新
ダクト・排気フード残置

VF-2
残置

VF-1
残置

VF-1
残置

Y2
Y1
AX1
AX2
AX3
AX4

1,510.2
7,500
6,500
7,000
20,000
6,720
150
100

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	改修厨房換気平面詳細図 Ⅰ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当		NO	M-22

CX3
CX4
CX5
CX6
Y10
Y9
Y8
5,500
5,225
5,000
10,000
Ⅱ期
脱衣室
脱衣室
脱衣
浴室
トイレ
シャワー
洗
汚物処理
特殊 浴室
一般浴室
手洗場
介助浴槽
一般浴槽
バスコート
中庭
ピット
D形目皿75（防水目皿）
大型サーモスタット32A
掃除用混合水栓
電動水抜栓 20Ax1000L BOX共
循環ろ過吐出金物
排水共栓40A（SUS製・防水皿付）
循環ろ過吸込金物
連通缶金具
吸込金具
排水共栓50A（SUS製・防水皿付）
ジェットノズル
エアー埋込金具
GV50
吸気弁 15A
COA100
FR
FS
JR
JS
B

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設特殊浴室・一般浴室・他給排水平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当		NO	M-23

CX3 CX4 CX5 CX6

Y10 Y9 Y8

5,500 5,225 5,000

10,000

脱衣室

D形目皿75
（防水目皿）

特殊 浴室

一般浴室

浴室

シャワー

トイレ

洗

汚物処理

脱衣

車椅子対応洗面器
洗面カウンター建築工事
サーモ付自動水栓

※サーモ付自動水栓・接続金物一式
（車椅子に対応出来るように施工する）

※既設管接続

既設管接続

吸気弁 15A

COA100

EW-6
壁掛型貯湯式電気温水器（参考日本イトミックEWR-20BNN-115CO）
貯湯量 20L 電気容量 1φ100V1.5KW
外形寸法 360W×250D×599H 重量 29.0Kg
給水 GV20 FJSUS20A×300L
給湯 GV20 FJSUS20A×300L
排水 GV20

Ⅱ期

車椅子対応洗面器・カウンター一体型
サーモ付自動水栓

手洗場

※サーモ付自動水栓・接続金物一式
（車椅子に対応出来るように施工する）

※屋外露出給水管凍結防止ヒーター巻
※屋外露出排水管防凍保温

電動水抜栓 20Ax1000L
更新
BOX 再利用

大型サーモスタット32A

掃除用混合水栓

介助浴槽

連通管金具

循環ろ過吸込金物

吸込金具

一般浴槽

循環ろ過吐出金物

排水共栓40A（SUS製・防水皿付）

排水共栓50A（SUS製・防水皿付）

ﾊﾟｽｺｰﾄ

ジェットノズル

エアー埋込金具

中庭

VC50


工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	改修特殊浴室・一般浴室・他給排水平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	SCALE	1/50	DATE	2026.03
担当				NO	M-24		

CX3
CX4
CX5
CX6
ピット
5,500
5,225
5,000
Y10
Y9
Y8
10,000
脱衣室
特殊 浴室
手洗場
更新
吸込口清掃
VF-1
更新
※既設ダクト・排気フード残置
200
200
150
シャワー
洗
汚物処理
脱衣
洗面
吸込口清掃
介助浴槽
150
VF-4
更新
既設ダクト用天井埋込形換気扇更新
既設ダクト・排気フード残置
既設ダクト接続部フレキシブルダクト使用可
既設ダクト接続部断熱補修
２箇所
250
250
100
一般浴室
150
吸込口清掃
300
300
200
脱衣室
EF-2
更新
吸込口ｘ4　清掃
1-100V-150W
吸込口清掃
EF-3
更新
吸込口ｘ3　清掃
1-100V-200W
一般浴槽
VF-4
更新
バスコート
中庭
150 x 3
150 x 3
ダクト用ファン更新
更新時周囲ダクト改修共
ダクト用ファン更新
更新時周囲ダクト改修共


工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	改修特殊浴室・一般浴室・他換気平面詳細図 Ｉ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当				NO	M-25

CX4
CX5
CX6
CX7
5,225
5,225
5,000
3,700
Ⅱ期
Ⅰ期
消火栓
ﾎﾟﾝﾌﾟ室
EF-2
更新
吸込口×2　清掃
1-100V150W
ダクト用ファン更新
更新時周囲ダクト改修共
EF-6
更新
機械室
300
200
吸込口清掃
機能訓練室
200
吸込口清掃
更衣室 1
更衣室 2
消火栓
Exp. J
F-2
残置
F-2
残置
200
吸込口清掃
100
100
渡り廊下
手洗場
150
脱衣室
特殊 浴室
VF-1
残置
VF-6
更新
VF-1
残置


工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	改修手洗場・機械室換気平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	1/50	2026.03				M-26



工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	既設機械室給排水・床暖房平面詳細図 Ⅰ期	1/50	2026.03		M-27



工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	改修機械室給排水・床暖房平面詳細図 Ｉ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当				NO	M-28




工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設施設利用者トイレ給排水平面詳細図 Ｉ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当				NO	M-29


ﾎﾟｰﾁ
風除室
玄関
Exp. J
EW-5
× 2
新設
壁掛小型瞬間式電気温水器・接続金物一式
（参考イトミックEIXM112AO-FB・ミラブル自動水栓）
定格能力0.7号（28-38℃）1-100V1.25KW
外形寸法139W×85D×237H
給水用吸気弁　15A
電動水抜栓　25Ax1000L
更新
BOX　再使用
25V
25VD
外壁開口部防水処理
25VB
100VP
20VB
40VP
50VP
65VP
COA100
100V
女子ﾄｲﾚ
※壁掛小型瞬間式電気温水器・接続金物一式
（車椅子に対応出来るように施工する
VC65
男子ﾄｲﾚ
介助
ﾄｲﾚ
汚物
処理
洗
35V
通気弁50
既設管接続
既設床置電気温水器撤去
給水・給湯・排水管ピット内処理
（既設給湯配管撤去）
※建築改修項目
床仕上改修
洗面器・小便器用ライニング改修

ﾎﾟｰﾁ
風除室
玄関
Exp. J
吸込口清掃
200
300
EF-2
ダクト用ファン更新　1-100V-150W
更新時周囲ダクト改修共
女子ﾄｲﾚ
※既設ダクト・排気フード残置
150
男子ﾄｲﾚ
介助
ﾄｲﾚ
汚物
処理

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	改修施設利用者トイレ給排水・換気平面詳細図 Ⅰ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当		NO	M-30




工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設西側トイレ給排水平面詳細図 Ⅱ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当	NO M-31




男女トイレ・介護トイレ
既設衛生器具撤去
既設給水・排水管（金具共）撤去

男女トイレ・介護トイレ
衛生器具・給水管・排水管（金物共）新設



トイレ・介護トイレ
換気設備
既設ダクト用天井埋込形換気扇更新　FE-6・9
既設ダクト・排気フード残置
既設ダクト接続部フレキシブルダクト使用可
既設ダクト接続部断熱補修
３箇所
洗濯室
ダクト用天井埋込形換気扇新設　FE-9
ダクト・排気フード新設
ダクトが外壁より1.0断熱材新設
１箇所

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	改修西側トイレ給排水・換気平面詳細図 Ⅱ期	1/50	2026.03				M-32



工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設職員トイレ・休憩室給排水平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	SCALE	1/50	DATE	2026.03
担当				NO	M-33		

電動水抜栓　13Ax1000L　巻末　更新
BOX　再利用
電動水抜栓　20Ax1000L　更新
BOX　再利用

CX1

ガス集合装置
既設品移設

20HIVP　既設管

6,275

20HTLP
20VD

外壁コア抜
50φ　×2

GAS

20HIVP

CX2

化粧不凍水栓柱13Ax1500L
万能ホーム水栓　13A
浸透桝　600×600×1000（砕石充填）

6,000

2,425

3,575

Y12

GW-5

G

20白GP屋外架空

トイレン配管屋外露出配管

屋外壁掛形ガス給湯器24号　更新
給水弁類
GV20（JIS10K）
SUSFJ20A×300L

給湯弁類
GV20（JIS10K）
SUSFJ20A×300L

LPG弁類
GC20
SUSFJ20A×300L

給湯器電源　1-100V

20HTLP
20VD
20A
50V
75V
COA75
IH
20A
20A
50V
75VP
20A
G
50V
新設
50V　新設　天井配管

10,000

天井裏
既設配管に接続

調理実習台撤去（建築工事）
給水・給湯・ガス・排水管土間配管残置
不要給水・給湯・ガス・排水管土間配管床面処理本工事

倉庫

※屋外露出給水・給湯管凍結防止ヒーター巻
給湯　×3箇所
給水　×3箇所

外壁コア抜
75φ　×1
50φ　×2

電動水抜栓　13Ax1000L
BOX共

20A

ステンレス流し台・コンロ台・IH他新設（建築工事）
給水・給湯・排水管新設（設備工事）

休憩室

消火栓

Y11

50V

20,000

サンルーム

Y10

Y9

静養室

男子更衣室

身障者トイレ

50VP
20VB
100VP

既設管接続

吸気弁　15A

20VB

Ⅱ期
Ⅰ期

VC50

50V

40VP

Ⅱ期
Ⅰ期

既設管接続

100V
100VP

電動水抜栓　25Ax1000L　更新
BOX　再利用

25V
25VD
25VB
50V

既設開口部防水処理

物置１

撤去

物置2

10,000

電動水抜栓　20Ax1000L　撤去
BOX　撤去

20V

撤去

閉管

20A

既設開口部防水処理

※給湯室廃止倉庫に改修
流し台・レンジフード・他撤去建築
機械設備　不要機器・器具撤去、不要配管撤去、スラブ開口処理

100VP
25VB
20VB
40VP
50VP
COA100

男子トイレ　25VB　20VB

女子トイレ

EH-7

身障者トイレ
洋風大便器・紙巻器・可動手摺・固定手摺更新
小便器更新
隅付手洗器更新
給水・排水管更新

女子トイレ　男子トイレ
洋風大便器・紙巻器・固定手摺更新
小便器更新
はめ込み洗面器・電気温水器・カウンター更新
給水・排水管更新

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	改修職員トイレ・休憩室平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	1/50	2026.03		M-34

CX1
CX2
6,275
6,000
2,425
3,575
Y12
Y11
Y10
Y9
10,000
20,000
外壁開口75φ
防水処理
50VP
屋外架空
冷暖房ドレン管50VP天井裏配管（新設）
冷暖房既設ドレン管50VP土間配管残置
150
IH
RF-3
レンジフード　新設　本体建築工事
ダクト・排気フード　新設　設備工事
（排気管パネル貫通・フードパネル取付）
パネル開口建築工事
吸込口清掃
既設ドレン管に接続
（天井裏）
200
250
休憩室
吸込口清掃
EF-1
更新
吸込口ｘ2　清掃
1-100V-65W
250
300
EF-2
更新
吸込口ｘ2　清掃
1-100V-150W
ダクト用ファン更新
更新時周囲ダクト改修共
300
200
倉庫
消火栓
吸込口清掃
サンルーム
静養室
男子更衣室
身障者トイレ
女子トイレ
男子トイレ
物置1
物置2
VF-4
更新
RF-2
VF-5
更新
VF-4
更新
Ⅱ期
Ⅰ期
既設ダクト用天井埋込形換気扇更新
既設ダクト・排気フード残置
既設ダクト接続部フレキシブルダクト使用可
既設ダクト接続部断熱補修
3箇所
既設レンジフード　撤去建築
既設ダクト・換気フード残置（天井内部分）
※既設給湯室は倉庫に改修（建築工事）

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	改修職員トイレ・休憩室換気平面詳細図 Ⅰ・Ⅱ期共通	SCALE	1/50	DATE 2026.03	担当	NO	M-35

電気温水器　撤去
給排水金物共
混合水栓　撤去

X11

通気弁40A

20A（天井）

G

吸気弁15A

40V

男子
洗面

50V

20A

男子
ロッカー

女子
ロッカー

電気温水器　撤去
給排水金物共
混合水栓　撤去

X13

女子
洗面

40V

50V

20A（天井）

20A

COA50

Y3

ﾛﾋﾞｰ

20A

50V

COA50

Y2

20A（天井）

G

Exp. J

ｐｯﾄ

50V

20A

湯沸室

50V

20A

ガス瞬間湯沸器5号　撤去
単水栓　撤去

単口ヒューズコック

電動式水抜栓　20Ax1000L
BOX共

KX0

20A

50V

20A

50V

応接室

1,000

Exp. J

Y1

BX4

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設洗面所・給湯室給排水平面詳細図 Ⅱ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当				NO	M-36

EW-3

電気温水器　新設
給排水金物共
混合水栓　新設

不要給水口プラグ止

X11

通気弁40A

20A（天井）

G

吸気弁15A

P

40V

男子
洗面

50V

20A

男子
ロッカー

女子
ロッカー

女子
洗面

EW-3 × 2

電気温水器　新設
給排水金物共
混合水栓　新設

不要給水口プラグ止

X13

40V

50V

20A（天井）

20A

COA50

ロビー

Y3

Y2

20A

50V

COA50

20A（天井）

G

GW-6

ガス瞬間湯沸器5号　新設
単水栓　新設
既設給水・ガス管に接続

Exp. J

電動式水抜栓　20Ax1000L
BOX共

ピット

50V

20A

湯沸室

50V

20A

20A

50V

KX0

20A

50V

単口ヒューズコック（既設再利用）

応接室


1,000


Exp. J

Y1

BX4

工事名 令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称 改修洗面所・給湯室平面詳細図 Ⅱ期	SCALE 1/50	DATE 2026.03	担当			NO M-37





授乳室設置工事

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	新設授乳室給排水・換気平面詳細図 Ⅱ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当		NO	M-38

X1 X2 X3 X4 X6

3,100 6,800 15,700 5,800 5,633.2 4,275 225

B1 給湯・昇温用ボイラー（更新）
前田温水ヒーター
RMO-E320K-262P
定格能力　320.000Kcal
伝熱面積　6.8m2
製品重量　1560Kg
外形寸法　本体　1330 x 600 x 1450H
外形寸法　全体　2595 x 600 x 1820H
煙突径　270φ　VD付
撤去時アスベスト対応
（ボイラー・煙突）


B2 床暖房用ボイラー（撤去）
前田ボイラー
MS-1601
定格能力　160.000Kcal
伝熱面積　3.64m2
製品重量　281Kg
外形寸法　本体
650φ x 1500H
外形寸法　全体
650 x 1300 x 1500H
煙突径　250φ
撤去時アスベスト対応
（ボイラー・煙突）

WP1 水道加圧ポンプ（更新）
受水槽10L
ボールタップ付


減圧弁装置40A
三方弁装置50A
大型サーモスタット
脱衣室
大型サーモスタット
浴室A
浴室B
機械室
湯沸室
水抜 GV20A
水抜 GV20A
GV40A
GAS
SNA80
SNA80
電動水抜栓　20Ax1000L
BOX共
ガス貯湯式給湯器（撤去）
愛知電気　AEW-20W
貯湯量　20L
GV20A
ガス瞬間湯沸器8号
（更新）
25A天井
25A天井
25A天井
T5A100
C0A100
C0A100
C0A80
T5A100

機械室給湯・昇温用ボイラー撤去（接続配管、配線取り外し・煙道取り外し）
床暖房用ボイラー撤去（接続配管、配線取り外し・煙道取り外し）
パワーシスターン撤去（接続配管、配線取り外し）
浴室A・B　浴室A・B脱衣室・機械室給水・給湯管床上露出部分（弁類共）撤去　既設土間配管残置
浴室A・B　浴室A・B脱衣室・機械室衛生器具（金具類共）撤去
その他機器・配管、配線残置


工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設機械室・浴室・給湯室給排水平面詳細図 Ⅲ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当		NO	M-39



工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	改修機械室・浴室・給湯室給排水平面詳細図 Ⅲ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当		NO	M-40



工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	改修機械室・浴室・給湯室冷暖房・換気 平面詳細図　Ⅲ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当		NO	M-41





ｶﾞｽ給湯器FF24号
給水弁類
GV20（JIS10K）
SUSFJ20A×300L

給湯弁類
GV20（JIS10K）
SUSFJ20A×300L

LPG弁類
GC20
SUSFJ20A×300L

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	既設栄養指導室給排水平面詳細図 Ⅲ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当				NO	M-42





既設ｶﾞｽ給湯器FF24号　（撤去）		給排気筒・他具品共	
給水弁類	給湯弁類	LPG弁類	
GV20（JIS10K）	GV20（JIS10K）	GC20	
SUSFJ20A×300L	SUSFJ20A×300L	SUSFJ20A×300L	

栄養指導室
既設衛生器具撤去　（調理実習台・流し台一時撤去建築）
既設給水・給湯・ガス管（金具共）撤去（土間上露出配管）
既既設排水管（金具共）撤去（土間上露出配管）

GW-2


新設ｶﾞｽ給湯器FF24号		給排気筒・他具品共
給水弁類	給湯弁類	LPG弁類
GV20（JIS10K）	GV20（JIS10K）	GC20
SUSFJ20A×300L	SUSFJ20A×300L	SUSFJ20A×300L


栄養指導室
衛生器具・ガスカラン新設　（調理実習台・流し台再設置建築）
調理台・流し台用混合水栓新設・調理台用二口ヒューズコック新設
給水管・給湯管・ガス管金物共　新設　床転がし配管
排水管・排水金物用配管立ち上げ管嵩上げ工事

栄養指導室
換気設備
既設ダクト用天井埋込形換気扇更新
既設ダクト・排気フード残置
既設ダクト接続部フレキシブルダクト使用可
既設ダクト接続部断熱補修

３箇所

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和７年度 堀金総合福祉センター大規模改修工事	改修栄養指導室給排水・換気平面詳細図 Ⅲ期	1/50	2026.03				M-43






桝リスト表

No.	桝名称	仕様	桝深サ（参考）（mm）	GL	蓋	
1	小口径塩ビ桝	90L 100-100-150	GL−３００	±０	防護ハットＴ８	桝廻り部品類 ハット台
2	小口径塩ビ桝	45Y 100-100-100-150	GL−３３０	±０	防護ハットＴ８	桝廻り部品類 ハット台
3	小口径塩ビ桝 トラップ桝	40-100-100-200	GL−３８０	±０	防護ハットＴ８	桝廻り部品類 ハット台
4	小口径塩ビ桝	45Y 100-100-100-150	GL−４４０	±０	防護ハットＴ８	桝廻り部品類 ハット台
5	小口径塩ビ桝	45Y 100-150-150-200	GL−４８０	±０	防護ハットＴ８	桝廻り部品類 ハット台

桝リスト表

No.	桝名称	仕様	桝深サ（参考）（mm）	GL	蓋	
6	小口径塩ビ桝	90L 150-150-200	GL−６３０	-400	防護ハットＴ８	桝廻り部品類 ハット台
A	小口径塩ビ桝	90L 75-75-125	GL−３００	±０	塩ビ蓋	鎖付
B	小口径塩ビ桝 トラップ桝	75-75-200	GL−４００	±０	塩ビ蓋	鎖付
C	小口径塩ビ桝	45Y 75-100-100-150	GL−４５０	±０	塩ビ蓋	鎖付
イ	PC-1		GL−３００	±０	MHB蓋	

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	既設・改修屋外給排水本管平面詳細図 Ⅲ期	1/100	2026.03		M-44



暖房・換気設備設備既設平面図


S 1：75

給排水設備設備既設平面図

S 1：50

特殊浴室ガス給湯器設置工事

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当	NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	一時使用 既設・改修・撤去特殊浴室給排水平面詳細図 Ⅰ期	1/50	2026.03		M-45




暖房・換気設備設備既設平面図

S 1：75

給排水設備設備既設平面図

S 1：50




暖房・換気設備設備既設平面図

S 1：75

工事名	令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	図面名称	一時使用 撤去特殊浴室給排水・換気・他平面詳細図 Ⅲ期	SCALE	1/50	DATE	2026.03	担当		NO	M- 46


※工事該当標準図使用

機材１０１　地中埋設標



表示の色別
飲用水：青
雑用水：黄
消火水：赤
ガ　ス：緑
油　：赤
排　水：黒


機材１０６　不凍栓ボックス　VC-6



コンクリートの強度は
180kg/cm²以上のこと。


※不凍栓の水抜周りには、水捌け用の空間を取る。

施工１０７　水抜用浸透桝　ＰＣ－１



１．コンクリート巻部分には必要により鉄筋（Ｄ１０φ　）により補強すること


施工１０９　仕切弁ボックス　VC-11



仕切弁（水道用ソフトシール弁）


コンクリートの強度は
180kg/cm²以上のこと。

機材１１０　小口径塩ビ桝



記号	管底	SD－1 H≦1200	SD－2 1200＜H≦2500	ふた	防護ハット種類
SD－1	A	－	－	硬質塩化ビニル製ふた	T－8
	B	１５０	２００		T－14
SD－2	A	３５０	４００	塩ビ製内ふた+防護ﾊｯﾄ（耐荷重は図示）	T－25
	B	１５０	２００		

施工１００　文字入れ・名札等



（参考）ＪＩＳ　Ｚ　９１０２（配管系の識別表示）より抜粋

■　識別表示

管内の物質の種類の識別は、下表に示す７種の色の識別色で表示する


物質の種　類	水	蒸　気	空　気	ガ　ス	酸又はアルカリ	油	電　気
識別色	青	暗い赤	白	うすい黄	反　紫	茶　色	うすい黄赤

■　色の指定
識別表示に用いる１２種の色の指定は、下表による

色	赤	暗い赤	うすい黄赤	黄　赤	茶　色	うすい黄	黄	青	反　紫	赤　紫	白	黒
色参考値	7.5R4/15	7.5R3/6	2.5YR7/6	2.5YR6/14	7.5YR6/6	2.5Y8/6	2.5Y8/14	2.5PB5/8	2.5P5/5	2.5P4/8	N9.5	N1

施工１０２　鋼管類の防食（１）


（外面被覆鋼管は除く）



ペトロラタム系防食材
①汚れ及び付着物等の除去を行い、防食用プライマーを塗布
②凹部分に充填材（ペトロラタム系）を詰め表面を平滑にする
③防食テープ１／２重ね１回巻き
④防食シートで包む
⑤プラスチックテープ１／２重ね１回巻き

プチルゴム系防食材
①汚れ及び付着物等の除去を行い、防食用プライマーを塗布
②凹部分に充填材（プチルゴム系）を詰め表面を平滑にする
③防食テープ１／２重ね１回巻き
④防食シートで包む
⑤プラスチックテープのシート状のもので覆う
⑥プラスチックテープ１／２重ね１回巻き

施工１０４　土間配管の防食及び損傷防止





鋼管（外面被覆鋼管は除く）は全て防食処置、ビニル管は必要に応じて保護を行う
防食処置：施工１０３又は１０４による
保　護：プラスチックテープ１／２重ね１回巻き＋ジュート巻き

※今回プールサイドは平板敷の為配管床を竪固に施工


ただし、■ 部分については、外面被覆鋼管、及び、ビニル管とも、保護を行う

施工１０６　屋外露出管の保温の処理







機材１１１　屋外トラップ桝（２）




トラップに掃除口を設けない場合ップに掃除口を設ける場合

施工１２１　天井換気扇の取付要領






施工１０１　土中埋設管の布設




（Ｌについては施工計画書による）

施工１０３　外面被覆鋼管の防食

外面被覆鋼管、外面被覆塩ビライニング鋼管及び外面被覆ポリ粉体鋼管の防食




施工１０５　弁の保温




施工１０８　貫通部の処理

区画貫通部の処理：下記の他、国交省認定方法による


ア）給水管（硬質塩化ビニルライニング鋼管）
及び給湯管（耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管）




イ）通気管・ドレン管（硬質塩化ビニル管：ＶＰ）




ウ）排水管（耐火二層管）
耐火二層管の認定工法による




エ）ケーブル等
電線管を用いた工法の例




エ）換気・排気・給気鋼板類ダクト等
を用いた工法の例




①管径：７５φ以下の場合






②管径：７５φ以上の場合




エ）換気・排気・給気鋼板類ダクト等
を用いた工法の例




国土交通省の認定工法に順じて施工をする

施工１１０　防水区画（外壁地中梁）貫通管の処理


つば付鋼管スリーブ
鋼管：配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２　黒）
内面及び端部さび止め塗装



ＪＩＳ　Ｇ　３４５２－２００４（配管用炭素鋼管）の黒管
又は、ＪＩＳ　Ｋ　６７４１：２００７（硬質ポリ塩化ビニル管）



施工１２０　壁換気扇・ガラリの取付



※施工標準図と異なる施工をする場合は監理者の承諾を得て施工する事。

工事名	図面名称	SCALE	DATE	担当			NO
令和８年度（債務負担行為） 堀金総合福祉センター大規模改修工事	施工標準図		2026.03				M-47