

工事番号															
市 長		副 市 長		部 長		課 長		係 長		係 員		検 算		担 当	
令和 8 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道豊科1376号線 舗装 閲覧設計書 補修工事															
市道豊科1376号線 安曇野市 豊科南穂高															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
舗装工 L=260.0m W=5.0 ~ 7.1m 路上再生路盤工 t=10cm A=1,742.1m2 表層工 密粒度As20Fポリマー改質 型 t=5cm A=1,742.1m2 区画線工 一式								施 工 期 間				177 日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 安曇野市 0 1 実施単価 50 1 1 中信 (2) 08.07.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 06 舗装 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位 (土日)			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路維持					
		式			
舗装工					
		式			
路面切削工					
		式			
路面切削					
	1,740	m 2			工種 第0001号表
殻運搬 (路面切削)					
	87	m 3			工種 第0002号表
殻処分					
	200	m 3			工種 第0003号表
路上再生工					
		式			
路上路盤再生工					
	1,740	m 2			工種 第0004号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工						
			式			
表層						
	1,740	m 2				工種 第0005号表
区画線工						
			式			
区画線工						
			式			
ペイント式区画線（外側線）						
	1	式				工種 第0006号表
溶融式区画線（中央線） 実線						
	1	式				工種 第0007号表
溶融式区画線（中央線） 破線						
	1	式				工種 第0008号表
仮設工						
			式			
交通管理工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	32	人日			工種 第0009号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費					
貨物自動車運搬費 路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2 m 片道運搬距離 3 . 5 k m 1台 往復分	2	台			施工 第0 -0017号表
貨物自動車運搬費 スタビライザ 路床改良 深 0 . 6 m幅 2 m 片道運搬距離 3 . 5 k m 1台 往復分	2	台			施工 第0 -0018号表
技術管理費					
技術管理費					
技術管理費		式			
技術管理費		式			
施工調査費					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配合設計						
	1		式			
** 共通仮設費率計算額 **						
補正無の率 0.1488						
			補正後の率	0.2125		
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.3583						
			補正後の率	0.4429		
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2179						
			前払率補正	1.0000 契約保証補正 0.0004		
** 工事価格計 **						

本工事費

頁 -0007

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税等 相当額計						
率 0.1000						
工事費計						
(参考)直接工事費のうち労務費						
(参考)直接工事費のうち材料費						
(参考)現場 管理費のうち 法定福利費						
率 0.0387						
(参考)現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考)工事原価のうち安全衛生費用						

路面切削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0008

[illegible]

殼運搬（路面切削）

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0009

[illegible]

殻処分

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0010

[illegible]

路上路盤再生工

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0011

[illegible]

表層

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0012

[illegible]

実線

工種 第0007号表

頁0-0014

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0016

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0017

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業あり

施工 第0 -0001号表

1 m 2 当り

機械構成比：50.97%		労務構成比：37.48%		材料構成比：11.55%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次 切削幅2 . 0 m×深2 3 c m		30.97%	供用日		路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次				
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1 . 5 m 3		6.25%	供用日		路面清掃車 [ブラシ・四輪式]				
普通作業員		13.08%	人		普通作業員				
土木一般世話役		3.96%	人		土木一般世話役				
運転手 (特殊)		3.69%	人		運転手 (特殊)				
特殊作業員		3.61%	人		特殊作業員				

施 工 内 訳 表

頁0-0018

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業あり

施工 第0 -0001号表

1 m 2 当り

機械構成比： 50.97% 労務構成比： 37.48% 材料構成比： 11.55% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				段差すりつけの撤去作業：段差すりつけの撤去作業あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

殻運搬（路面切削）

施工 第0 -0002号表

DID区間なし

10.5km以下

1

m 3 当り

機械構成比： 40.84%

労務構成比： 45.78%

材料構成比： 13.38%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	40.84%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）	45.78%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.38%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				運搬距離：10.5km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0021

路上路盤再生工

施工 第0 -0004号表

混合深さ20cm以下

養生工なし

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.127	人			
普通作業員	0.506	人			
添加剤	536.000	kg			
混合用乳剤	1,082.000	L			
スタビライザ運転 (機 - 18) 路盤再生用 深0.4m×幅2.0m	0.127	日			施工 第0-0005号表
モータグレーダ運転 (機 - 18) 土工用 ブレード幅3.1m 排出ガス対策型1次基準	0.127	日			施工 第0-0006号表
ロードローラ運転 (機 - 18) マカダム 運転質量10～12t 排出ガス対策型1次基準	0.127	日			施工 第0-0007号表
タイヤローラ運転 (機 - 28) 質量8～20t 排出ガス対策型1次基準	0.127	日			施工 第0-0008号表
諸雑費	2.000	%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
混合深さ： 混合深さ20cm以下 混合用乳剤数量 (L / 100m ²) なし = 0 : 1082 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			添加剤数量 (kg / 100m ²) : 536 養生工の有無：養生工なし 添加剤単価 (円 / t) :		

安 曇 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0022

路上路盤再生工

施工 第0 -0004号表

混合深さ20cm以下

養生工なし

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
混合用乳剤単価（円／L）C＞0時入力：						

施 工 内 訳 表

頁0-0023

スタビライザ運転 (機 - 18)
路盤再生用 深0.4m×幅2.0m

施工 第0 -0005号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スタビライザ[路盤再生用] 処理深さ0.4m×幅2.0m	1.220	供用日			
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	135.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：路盤再生用 深0.4m×幅2.0m 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手(人/日)：1			供用日当運転時間：0 スタビライザ(供用日/日)：1.22 軽油(L/日)：135		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

モータグレーダ運転（機 - 18）

施工 第0 -0006号表

土工用 ブレード幅3．1m

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス1次 ブレード幅3．1m	1.480	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	46.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：土工用 ブレード幅3．1m 供用日当運転時間：0 モータグレーダ（供用日／日）：1.48 軽油（L／日）：46			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

ロードローラ運転 (機 - 18)

マカダム 運転質量 10 ~ 12 t

排出ガス対策型 1次基準

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ [マカダム] 排ガス 1次 運転質量 10 ~ 12 t	1.610	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	32.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格 : マカダム 運転質量 10 ~ 12 t 供用日当運転時間 : 0 ロードローラ (供用日 / 日) : 1.61 軽油 (L / 日) : 32			機種 : 排出ガス対策型 1次基準 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人 / 日) : 1		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

タイヤローラ運転 (機 - 28)
質量8～20t

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ賃料 排ガス1次 質量8～20t	1.620	供用日			
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	31.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格: 質量8～20t タイヤローラ(供用日/日): 1.62 軽油(L/日): 31			排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 特殊運転手(人/日): 1		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0009号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

労務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m	0.88%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	0.14%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.13%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.66%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	2.06%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.03%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0009号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.73%	人		土木一般世話役		
- 3 改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質 型	80.70%	t		アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.17%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.49%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0029

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 50 mm

施工 第0 -0009号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

勞務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0030

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0010号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0011号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0012号表

溶融式（手動）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 1 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0013号表

溶融式（手動）

実線 1.5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	390.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	25.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	40.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 1.5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0014号表

溶融式（手動）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 破線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：破線 1 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0015号表

溶融式（手動）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	390.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	25.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	44.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：破線 1 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

頁0-0037

貨物自動車運搬費

路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2 m 片道運搬距離 3.5 km

1台 往復分

施工 第0 -0017号表

1 台 当り

[illegible]

安曇野市

施工内訳表

頁0-0038

貨物自動車運搬費

スタビライザ 路床改良 深0.6m幅2m 片道運搬距離3.5km

1台 往復分

施工 第0 -0018号表

1 台 当り

[illegible]

安曇野市

位置図

令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 市道豊科1376号線 舗装補修工事



0 20 60m
1:5000

特記仕様書

工事名：令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 市道豊科1376号線 舗装補修工事

箇所名：安曇野市 豊科南穂高

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。

1 工事内容

- (1) 工事概要は金抜き設計書のとおりとする。
- (2) 本工事は受注者希望による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、「電子納品に係る実施要領」によるものとする。
- (3) 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。利用にあたっては、「情報共有システム実施要領」によるものとする。
- (4) 本工事は週休2日工事の対象工事である。「安曇野市週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。ただし、~~令和○年○月○日から令和○年○月○日は、週休2日の取組みを実施する期間から除くものとする。~~また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。
(参考)「安曇野市週休2日工事実施要領」
- (5) 本工事は「ICT活用工事の実施方針」に基づき、ICT技術の活用が可能な建設工事である。実施にあたっては、各工種の「ICT活用工事実施要領（国土交通省）」によるものとする。
(参考)「ICT活用工事の実施方針・実施要領」
- (6) 本工事は、「長野県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」に基づく、建設キャリアアップシステム活用試行工事である。
(参考)「長野県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」
- (7) 上記(2)(5)(6)の実施または活用の希望にあたっては、工事請負契約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙ー2『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受けること。

2 工期関係

工期は、雨天・休日等を見込み、工事開始日（契約日）から起算して177日間とする。

~~（工期は令和○年○月○日までとする。）~~

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

~~（但し、●●●については、●●●の理由により令和○年○月○日までに完成させること。）~~

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

①準備期間	60日間
②後片付け期間	20日間
③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数） 実働日数×係数	0.77
④その他の作業不能日（○○のため）（R○.○.○～R○.○.○）	○○日間

著しい悪天候や気象状況より工程が過去5年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデータより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。

3 工程関係

本工事に際し、適切な工程を計画すること。

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。

4 発生土・廃棄物関係

- (1) 本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。

- (2) 建設発生土

【 指定 】

搬出先の名称	処分費	運搬距離	処理施設の所在地等
〇〇	円/m ³	〇〇 km	

上記の搬出先について、原則として変更しない。なお、発注時点で想定していないやむを得ない事情等により、搬出先が変更となった場合は、設計変更の対象とする。

- (3) 特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法

【 参考 】

種 別		処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等			
アスファルト塊		再利用	処理工場名	共和リテック(株)	距離	9.1 km
			数 量	200 t	m^3	
コンクリート塊	無筋 Co	再利用	処理工場名		距離	km
			数 量	t	m^3	
	鉄筋 Co	再利用	処理工場名		距離	km
			数 量	t	m^3	
	二次 製品	再利用	処理工場名		距離	km
			数 量	t	m^3	
建設発生木材			処理工場名		距離	km
			数 量	t	m^3	

※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。

※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。その際、寸法等を確認できる資料を提出すること。

- (4) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）

【 参考 】

種 別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等		
木くず (抜根・伐採材)	再利用	処理工場名		距離 km
		数 量	t	m^3
汚 泥		処理工場名		距離 km
		数 量	t	m^3
その他（金属クズ他）		処理工場名		距離 km
		数 量	t	m^3

※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。

※積算に用いる木くず処理量の体積 — 重量換算は、実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。なお、

体積(m³)での確認となる場合は、体積を確認できるよう1台毎写真管理すること。

※伐採材については、有価売却を検討すること。

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記(3)、(4)に明示した金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。

5 その他

(1) 関係機関・自治体等との近接協議

関係機関等	事 項	制約内容	時 期
安曇野市 学校教育課	小中学校の通学路確認	関係機関指導のもと	契約後即対応のこと。 また、工期内とする。
小中学校	関係小中学校の通学路に係る周知。各種行事調整。	上記と同様	上記と同様
幼稚園・ 認定こども園	バス運行、通園路などの確認。各種行事調整。	上記と同様	上記と同様
安曇野市 文化課	埋蔵文化財	関係機関指導のもと	契約後即対応のこと。 また、工期内とする。
地元区長など	工事内容、工事期間、迂回路などの説明及び調整。	区長、隣組長など指導のもと	上記と同様
地元市議会議員	工事内容、工事期間、迂回路などの説明。		契約後即対応のこと。
工事沿線住民	工事内容、工事期間、迂回路などの説明及び調整。	関係者等の指導のもと。(ただし、要求内容が無理難題と判断される場合には、断ることも必要である。また、要求内容については監督員へ報告すること。特に工事金額に係る内容は協議を交わすこと。)	契約後即対応のこと。 また、工期内とする。
工事区間内農地所有者又は管理者及び工事影響範囲の利害関係者など	農地については、工事の進捗及び営農上支障になることの調整。その他利害関係者との調整。	上記と同様	上記と同様
周辺店舗、事業所など	駐車場、案内看板などの調整。	上記と同様	上記と同様
N T T	電柱、架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。	関係機関指導のもと	上記と同様

中部電力	電柱、架空線等の移設調整。 また、本工事事への影響確認。	上記と同様	上記と同様
あづみ野テレビ	架空線等の移設調整。また、 本工事事への影響確認。	上記と同様	上記と同様
穂高自動車 教習所	教習コースの確認	上記と同様	上記と同様
関係官公庁	本工事事に係ること	上記と同様	上記と同様
その他	状況に応じて対応すること。	上記と同様	苦情については、即対応のこと。要望については、監督員と協議のうえ対応すること。

(2) 個別事項

①品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。

②本工事は片側交互通行を想定しています。

③交通誘導員については、起点1名、中間2名、終点1名の計4名で8日間分を計上しています。

④創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を完了時までには報告すること。

⑤本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。

ア 実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙ー5の中から原則として各計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）、合計5つの内容を選択すること。

選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更してもよい。

イ この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うことが適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。

積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。

ウ この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。

エ 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減額する。

オ 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分の計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。

⑥本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員に精度管理表を提出すること。

ア 境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。

イ 境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任において用意すること。

⑦その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。

令和7年7月1日適用版

見積資材単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和８年度実施設計単価表」、積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

また、見積り等による単価は下記のとおりです。

なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積等により決定している設計単価

(四)

[illegible]

数量集計表

豊科1376号線

工種	規格・種別	計 算	数 量	計 上 値	単 位	備 考
舗装工						
路面切削工						
路面切削	t=6cm以下		1,742.1	1,740	m2	
殻運搬	As殻 運搬距離10.5km以下	1742.1*0.05	87.1	87	m3	
殻処分	As殻 2.30t/m3	87.1*2.3	200.3	200	t	
路上再生工						
路上再生路盤工	混合厚 t=10cm	1742.1	1,742.1	1,740	m2	
アスファルト舗装工						
表層工	密粒度As20Fポリマー改質Ⅱ型 t=5cm	1742.1	1,742.1	1,740	m2	
区画線工						
区画線工						
ペイント式区画線	外側線 実線（白）W=15cm 機・労		746.0	746	m	
	外側線 実線（白）W=15cm 材	16.1+128.3+83.5+19.9+39.0+16.1+82.9+75.6+2.6=467.6	468.0	468	m	
溶融式区画線	中央線 実線（白）W=15cm 機・労		47.0	47	m	
	中央線 実線（白）W=15cm 材	29.4	29.0	29	m	
	中央線 破線（白）W=15cm 機・労		183.0	183	m	
	中央線 破線（白）W=15cm 材	115	115.0	115	m	

数量集計表

豊科1376号線

[illegible]

舗 装 面 積 計 算 書								豊科1376号線
測 点	幅 員 (m)		平 均 幅 員 (m)		距 離 (m)	面 積 (m ²)		備 考
	W1		W1			W1		
P0.0	6.50		—			—		
P20.0	6.55							
P40.0	6.65							
P60.0	6.75							
P80.0	6.95							
P100.0	7.05							
P120.0	7.10							
P140.0	7.15							
P160.0								
160.00	6.80							
P174.2								
174.20	6.60		6.70		14.20	95.1		
P174.2								
174.20	5.00		—		0.00	—		
P175.8								
175.80	5.00		5.00		1.60	8.0		
P175.8								
175.80	6.65		—		0.00	—		
P180.0								
180.00	6.70		6.68		4.20	28.1		
P200.0								
200.00	6.70		6.70		20.00	134.0		
P220.0								
220.00	6.80		6.75		20.00	135.0		
P224.8								
224.80	7.10		6.95		4.80	33.4		
P224.8								
224.80	6.25		—		0.00	—		
P229.5								
229.50	6.25		6.25		4.70	29.4		
P229.5								
229.50	6.65		—		0.00	—		
P240.0								
240.00	6.65		6.65		10.50	69.8		
P260.0								
260.00	6.70		6.68		20.00	133.6		
P280.0								
280.00	6.70		6.70		20.00	134.0		
P300.0								
300.00	6.65		6.68		20.00	133.6		
P320.0								
320.00	6.55		6.60		20.00	132.0		
P332.5								
332.50	6.70		6.63		12.50	82.9		

鋪 装 面 積 計 算 書								豊科1376号線
測 点	幅 員 (m)		平 均 幅 員 (m)		距 離 (m)	面 積 (m ²)		備 考
	W1		W1			W1		
P332.5								
332.50	6.35		—		0.00	—		
P337.2								
337.20	6.35		6.35		4.70	29.8		
P337.2								
337.20	6.70		—		0.00	—		
P340.0								
340.00	6.65		6.68		2.80	18.7		
P360.0								
360.00	6.70		6.68		20.00	133.6		
P380.0								
380.00	6.70		6.70		20.00	134.0		
P400.0								
400.00	7.05		6.88		20.00	137.6		
P411.9								
411.90	7.05		7.05		11.90	83.9		
P411.9								
411.90	6.90		—		0.00	—		
P414.4								
414.40	6.90		6.90		2.50	17.3		
P414.4								
414.40	7.10		—		0.00	—		
P418.1								
418.10	7.10		7.10		3.70	26.3		
P418.1								
418.10	6.45		—		0.00	—		
P420.0								
420.00	6.15		6.30		1.90	12.0		
P420.0								
	7.10							
P440.0								
	6.90							
P460.0								
	6.85							
P480.0								
	6.80							
P500.0								
	7.05							
P520.0								
	7.35							
P540.0								
	6.75							
P560.0								
	6.60							
P580.0								
	6.75							
P600.0								
	7.60							
P606.7								
	7.30							

舗 装 面 積 計 算 書								豊科1376号線
測 点	幅 員 (m)		平 均 幅 員 (m)		距 離 (m)	面 積 (m ²)		備 考
	W1		W1			W1		
合 計					260.00	1742.1		

舗装展開図 1 縮尺 (A1) 1/250 (A3) 1/500


市道豊科1376号線



基準点座標一覧表		
測点名	X座標	Y座標
T-1	2000.000	2000.000
T-2	1989.042	2147.262
T-3	1918.251	2276.918
T-4	1870.090	2383.457
T-5	1798.755	2523.751


中心点座標一覧表 (参考)		
測点名	X座標	Y座標
P0.0	2004.662	1962.032
P20.0	2004.172	1982.026
P40.0	2003.723	2002.021
P60.0	2003.898	2022.019
P80.0	2004.275	2042.016
P100.0	2004.615	2062.012
P120.0	2002.833	2081.910
P140.0	1998.498	2101.432
P160.0	1993.150	2120.700
P174.2	1988.604	2134.151
P175.8	1988.053	2135.653
P180.0	1986.570	2139.583

中心点座標一覧表 (参考)		
測点名	X座標	Y座標
P200.0	1978.819	2158.017
P220.0	1970.577	2176.239
P224.8	1968.546	2180.588
P229.5	1966.536	2184.837
P240.0	1962.019	2194.315
P260.0	1953.414	2212.370
P280.0	1944.787	2230.413
P300.0	1936.100	2248.428
P320.0	1927.353	2266.414
P332.5	1921.869	2277.647
P337.2	1919.807	2281.870
P340.0	1918.578	2284.386
P360.0	1909.803	2302.358





実施図

令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 市道豊科1376号線 舗装補修工事			
番号	1/2	舗装展開図1	縮尺 図示
市道豊科1376号線 安曇野市 豊科南穂高			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市 都市建設部 維持管理課			
現場制約事項	1 埋蔵文化財包蔵地：協議中		
	2 地下埋設物：下水道ほか		
有り	無し		



※この展開図は、実測平面図から図上展開により幅員・延長等を算出して作成。

市道豊科1376号線



測点名	X座標	Y座標
P380.0	1909.803	2302.358
P380.0	1900.924	2320.279
P400.0	1891.622	2337.984
P411.9	1885.879	2348.406
P414.4	1884.653	2350.584
P418.1	1882.825	2353.802
P420.0	1881.881	2355.451
P440.0	1871.804	2372.726
P460.0	1861.865	2390.081
P480.0	1852.357	2407.676
P500.0	1843.709	2425.706
P520.0	1835.622	2443.998
P540.0	1828.050	2462.508
P560.0	1820.722	2481.117
P580.0	1813.393	2499.726
P600.0	1806.530	2518.506
P606.7	1804.636	2524.896

令和8年度 緊急自然災害防止対策事業			
市道豊科1376号線 舗装補修工事			
番号	2/2	舗装展開図2	縮尺 図示
市道豊科1376号線			
安曇野市 豊科南穂高			

安曇野市 都市建設部 維持管理課

現場制約事項		1 埋蔵文化財包蔵地：協議中 2 地下埋設物：下水道ほか
有り	無し	

※この展開図は、実測平面図から図上展開により幅員・延長等を算出して作成。