

工事番号																(様式－１)		
課長		係長		担当		設計者		検算者		係員								
令和 8 年度 安曇野道路建設に伴う送配水管布設替工事																	実施設計書	
市道豊科4034号線																	安曇野市 豊科光	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負						
送配水管布設替工 送水管 DIP(GX)φ250 L=175.9m、排水管φ100 L=4.5m 配水管 DIP(GX)φ300 L=175.9m、排水管φ100 L=6.0m 仮設配管 一式								施 工 期 間				日 間						
								起工予定年月日				令和 年 月 日						
								竣工予定年月日				令和 9 年 3 月 12 日						
								契約保証方法				金銭的保証						
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。										

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	50 1 1 中信（2） 08.08.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休2日補正	40 10 ％ 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり② 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 654 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
送水管・配水管布設替工						
配水管布設替工						
配水管資材費 (DIP-GXφ300)			式			
			式			
DCIP(GX S種管) φ300 直管 6.0m エポキシ樹脂粉体塗装						
水道単価	30		本			
曲管11° 1/4(GX) φ300						
水道単価	12		ヶ			
曲管5° 5/8(GX) φ300						
水道単価	4		ヶ			
排水T字管 (GX) φ300×100						
水道単価	1		ヶ			
継輪(GX) φ300						
水道単価	3		ヶ			

安 曇 野 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
両受短管(GX) φ300					
水道単価	6	ヶ			
押輪(GX) φ300(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
水道単価	9	組			
押輪(GX) φ100(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
水道単価	1	組			
G-Link (GX) φ300					
水道単価	27	組			
ライナ (GX) φ300					
水道単価	16	ヶ			
管明示テープ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用)					
水道単価	353.1	m			
埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込					
水道単価	176.2	m			
水道用識別マーカ					
水道単価	18	個			
配水管労務費 (DIP-GXφ300)					
		式			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 3 0 0 mm 2-3-1、2-10-5						
	175.9	m				施工 第0 -0001号表
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 1 0 0 mm 2-3-1、2-10-5						
	0.3	m				施工 第0 -0003号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 3 0 0 mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2						
	22	口				施工 第0 -0004号表
G X形継手接合工 φ 3 0 0 mm, 直管受口 接合材料：なし 2-3-8						
	30	口				施工 第0 -0005号表
G X形継手接合工 φ 3 0 0 mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8						
	9	口				施工 第0 -0006号表
G X形継手接合工 φ 1 0 0 mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8						
	1	口				施工 第0 -0007号表
G X形継手接合工 φ 3 0 0 mm, 異形管受口 接合材料：G－L i n k 2-3-8						
	27	口				施工 第0 -0008号表
ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込） φ 3 0 0 mm 2-3-13						
	175.9	m				施工 第0 -0009号表
ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込） φ 1 0 0 mm 2-3-13						
	0.3	m				施工 第0 -0010号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管、φ300mm×6m 胴巻箇所数：4 天端明示：有						
2-3-13	175.9	m				施工 第0 -0011号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管、φ100mm×4m 胴巻箇所数：3 天端明示：有						
2-3-13	0.3	m				施工 第0 -0012号表
管明示シート工（手間のみ）						
2-3-14	176.2	m				施工 第0 -0013号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ300mm エンジンカッター使用						
2-8-1、2-10-2	2	口				施工 第0 -0004号表
配水管資材費（排水管φ100）						
			式			
DCIP(GX S種管) φ100 直管 4.0m エポキシ樹脂粉体塗装						
水道単価	1	本				
曲管90°(GX) φ100						
水道単価	2	ヶ				
押輪(GX) φ100(ボルト・ナット・ゴム輪含む)						
水道単価	2	組				
G-Link (GX) φ100						
水道単価	2	組				

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ (GX) φ100						
水道単価	1		ヶ			
ワトシール仕切弁(GX) φ100 (両受口)						
水道単価	1		基			
仕切弁鉄筐 φ300mm×810H~1010H 座台付 トミスKEVKH-53HK (2型)						
水道単価	1		個			
EFサット φ100 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	1		個			
EF片受ベンツ 90° φ100 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	2		個			
異種管継手 鋳鉄用 (GX) φ100 水道配水用ポリエチレン管用						
水道単価	1		個			
管明示テープ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用)						
水道単価	4.5		m			
管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水ポリエチレン管用)						
水道単価	4.3		m			
埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込						
水道単価	6.0		m			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管労務費（排水管φ100）						
			式			
鋳鉄管据付工 《機械》 φ100mm 2-3-1、2-10-5	3.2	m				施工 第0 -0003号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	2	口				施工 第0 -0014号表
G X形継手接合工 φ100mm, 直管受口 接合材料：なし 2-3-8	1	口				施工 第0 -0015号表
G X形継手接合工 φ100mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	2	口				施工 第0 -0007号表
G X形継手接合工 φ100mm, 異形管受口 接合材料：G－L i n k 2-3-8	2	口				施工 第0 -0016号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ100mm以下 2-9-1	1	基				施工 第0 -0017号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所				施工 第0 -0018号表
ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込） φ100mm 2-3-13	3.3	m				施工 第0 -0010号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 1 0 0 mm						
2-6-1	2.9	m				施工 第0 -0019号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm						
	2	口				施工 第0 -0020号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-2	1	箇所				施工 第0 -0021号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-2	2	箇所				施工 第0 -0022号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管，φ 1 0 0 mm＊4 m 胴巻箇所数：3 天端明示：有 2-3-13	3.2	m				施工 第0 -0012号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 1 0 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有 2-3-13	2.9	m				施工 第0 -0023号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	6	m				施工 第0 -0013号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	1	孔				施工 第0 -0024号表
配水管土工費（排水管φ100）						
		式				

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m				施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As 舗装版厚：5 (cm)	4	m ²				施工 第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 1-1-1	4	m 3				施工 第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 その他 1-1-2	1	m 3				施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 発生土 1-1-2	1	m 3				施工 第0 -0031号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	4	m 2				施工 第0 -0032号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	4	m 2				施工 第0 -0034号表
表層工 再生 密粒度（1 3 F） 車道 1層当り仕上厚3 c m	4	m 2				施工 第0 -0035号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：2 km D I D地区無し	2	m 3				施工 第0 -0038号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4t DT 運搬距離：2. 1km DID地区無し	0.2	m ³			施工 第0 -0040号表
処分費等					
残土等処分	2	m ³			施工 第0 -0041号表
処分費	0.4	t			施工 第0 -0042号表
送水管布設替工		式			
送水管資材費 (DIP-GXφ250)		式			
DCIP(GX S種管) φ250 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装	36	本			
水道単価 二受T字管(GX) φ250×100	1	ヶ			
水道単価 曲管11° 1/4(GX) φ250	12	ヶ			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
曲管5° 5/8(GX) φ250					
水道単価	4	ヶ			
継輪(GX) φ250					
水道単価	3	ヶ			
両受短管(GX) φ250					
水道単価	4	ヶ			
押輪(GX) φ250(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
水道単価	10	組			
押輪(GX) φ100(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
水道単価	1	組			
G-Link (GX) φ250					
水道単価	21	組			
ライナ (GX) φ250					
水道単価	14	ヶ			
管明示テープ (導送水管用) W=50mm 白地黒文字					
水道単価	355.1	m			
埋設シート (市道:導送水管用) W=150mm 白地黒文字 2倍折込					
水道単価	176.1	m			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用識別マーカー					
水道単価	19	個			
送水管労務費 (DIP-GXφ250)		式			
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 2 5 0 mm					
2-3-1、2-10-5	175.9	m			施工 第0 -0043号表
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 1 0 0 mm					
2-3-1、2-10-5	0.2	m			施工 第0 -0003号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 2 5 0 mm エンジンカッター使用					
2-8-1、2-10-2	18	口			施工 第0 -0044号表
G X形継手接合工 φ 2 5 0 mm, 直管受口 接合材料：なし					
2-3-8	36	口			施工 第0 -0045号表
G X形継手接合工 φ 2 5 0 mm, 異形管受口 接合材料：押輪					
2-3-8	10	口			施工 第0 -0046号表
G X形継手接合工 φ 1 0 0 mm, 異形管受口 接合材料：押輪					
2-3-8	1	口			施工 第0 -0007号表
G X形継手接合工 φ 2 5 0 mm, 異形管受口 接合材料：G－L i n k					
2-3-8	21	口			施工 第0 -0047号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込） φ 2 5 0mm						
2-3-13	175.9	m				施工 第0 -0048号表
ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込） φ 1 0 0mm						
2-3-13	0.2	m				施工 第0 -0010号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管，φ 2 5 0mm＊5m 胴巻箇所数：4 天端明示：有						
2-3-13	175.9	m				施工 第0 -0049号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管，φ 1 0 0mm＊4m 胴巻箇所数：3 天端明示：有						
2-3-13	0.2	m				施工 第0 -0012号表
管明示シート工（手間のみ）						
2-3-14	176.1	m				施工 第0 -0013号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 2 5 0mm エンジンカッター使用						
2-8-1、2-10-2	2	口				施工 第0 -0044号表
送水管土工費（DIP-GXφ250） 配水管（DIP-GXφ300）同時埋設						
		式				
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3						
1-1-1	380	m3				施工 第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 その他						
1-1-2	99	m3				施工 第0 -0029号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土 1-1-2	180	m ³			施工 第0 -0031号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 20cm	237	m ²			施工 第0 -0032号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 15cm	237	m ²			施工 第0 -0050号表
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 軽量鋼矢板 2.0m以下	175.9	m			施工 第0 -0051号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 軽量鋼矢板 2.0m以下	175.9	m			施工 第0 -0052号表
軽量金属支保材設置・撤去工 1段、2.0m以下 水圧式パイプサポート	175.9	m			施工 第0 -0053号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）、4t DT 運搬距離: 2km DID地区無し	190	m ³			施工 第0 -0038号表
処分費等					
残土等処分	190	m ³			施工 第0 -0041号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
送水管資材費（排水管φ100）						
			式			
EF片受直管 φ100 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	1		本			
EFサット φ100 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	1		個			
EF両受ベンド90° φ100 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	1		個			
EF片受ベンド90° φ100 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	1		個			
異種管継手 鋳鉄用（GX）φ100 水道配水用ポリエチレン管用						
水道単価	1		個			
ワトシール仕切弁（GX）φ100（受口・挿し口）						
水道単価	1		基			
仕切弁鉄筐 φ300mm×810H～1010H 座台付 トミヌKEVKH-53HK（2型）						
水道単価	1		個			
押輪（GX）φ100（ボルト・ナット・ゴム輪含む）						
水道単価	1		組			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水あり、塩ビ管用)						
水道単価	7.4	m				
埋設シート (市道:導送水管用) W=150mm 白地黒文字 2倍折込						
水道単価	5	m				
送水管労務費 (排水管φ100)						
			式			
ポリエチレン管据付工 φ100mm						
2-6-1	5	m				施工 第0 -0019号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: φ100mm						
	2	口				施工 第0 -0020号表
ポリエチレン管融着 (EF) 継手工 φ100mm 1箇所当りの口数=2口 (標準)						
2-6-2	1	箇所				施工 第0 -0021号表
ポリエチレン管融着 (EF) 継手工 φ100mm 1箇所当りの口数=1口						
2-6-2	3	箇所				施工 第0 -0022号表
GX形継手接合工 φ100mm, 異形管受口 接合材料: 押輪						
2-3-8	1	口				施工 第0 -0007号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ100mm以下						
2-9-1	1	基				施工 第0 -0017号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0018号表
ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込） φ100mm 2-3-13	0.5	m			施工 第0 -0010号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ100mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	5	m			施工 第0 -0023号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	5	m			施工 第0 -0013号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	1	孔			施工 第0 -0024号表
送水管土工費（排水管φ100）		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m ³ [平積 0.20m ³] As舗装版厚：5（cm）	4	m ²			施工 第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	6	m ³			施工 第0 -0028号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ その他 1-1-2	1	m ³			施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土 1-1-2	3	m ³			施工 第0 -0031号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 20cm	4	m ²			施工 第0 -0032号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 12cm	4	m ²			施工 第0 -0034号表
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm	4	m ²			施工 第0 -0035号表
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 軽量鋼矢板 2.0m以下	4.5	m			施工 第0 -0051号表
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 軽量鋼矢板 2.0m以下	4.5	m			施工 第0 -0052号表
軽量金属支保材設置・撤去工 1段、2.0m以下 水圧式パイプサポート	4.5	m			施工 第0 -0053号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 2km DID地区無し	2	m ³			施工 第0 -0038号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4t DT 運搬距離：2. 1km DID地区無し	0.2	m ³				施工 第0 -0040号表
処分費等						
残土等処分	2	m ³				施工 第0 -0041号表
処分費	0.5	t				施工 第0 -0042号表
仮設配管工 (配水管)			式			
仮設配水管資材費			式			
仮設いん管資材費 (仮設配水管250A)	1	式				科目 第0001号表
不断水仕切弁 (本バルブ型) φ300 鋳鉄管用	2	組				
不断水分岐φ300×250 F型 鋳鉄管用、ソトシル仕切弁付	2	組				

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮防止金具φ300 GX形直管受口					
	8	個			
仕切弁鉄筐 φ300mm×810H～1010H 座台付 トミスKEVKH-53HK (2型)					
	2	個			
水道単価 フランジ 接合補強具(LSP)φ250 10k					
	2	組			
フランジ 蓋φ250 10k					
	2	個			
仮設配水管労務費					
		式			
ステンレス鋼管布設工 (G250A)					
	210.8	m			
ステンレス鋼管布設工 (G80A)					
	1	m			
ゲージョイント継手工 G250A					
	81	箇所			
ゲージョイント継手工 G80A					
	4	箇所			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 φ 2 5 0 mm 1 0 K 2-3-5、2-10-3						施工 第0 -0054号表
	2		口			
仮設バルブ設置工 G250A						
	2		基			
仮設消火栓設置工（単口） G80A						
	2		基			
仮設管撤去工（仮設配水管250A）						
	1		式			
人力木杭打工 末口9 c m 根入率7 0 ～ 8 0 %未満 杭長1. 5 m						施工 第0 -0055号表
	42		本			
人力木杭拔取工 末口9 c m 根入率7 0 ～ 8 0 %未満 杭長1. 5 m						施工 第0 -0056号表
	42		本			
不断水仕切弁設置工φ300 本バルブ型						
	2		箇所			
不断水分岐設置工φ300×250						
	2		箇所			
フランジ継手工 φ 2 5 0 mm 1 0 K 2-3-5、2-10-3						施工 第0 -0054号表
	2		口			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	2	箇所			施工 第0 -0018号表
メカニカル継手工 《耐震補強金具》 φ300mm 耐震補強金具 2-3-3、2-10-3	8	口			施工 第0 -0057号表
仮設配水管土工費		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	45	m			施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m ³ [平積 0.20m ³] As舗装版厚：5 (cm)	14	m ²			施工 第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	25	m ³			施工 第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ その他 1-1-2	9	m ³			施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土 1-1-2	11	m ³			施工 第0 -0031号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	14	m ²			施工 第0 -0032号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	14	m ²			施工 第0 -0034号表
表層工 再生 密粒度（13F） 車道 1層当り仕上厚3cm	14	m ²			施工 第0 -0035号表
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 軽量鋼矢板 2.0m以下	22.6	m			施工 第0 -0051号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 軽量鋼矢板 2.0m以下	22.6	m			施工 第0 -0052号表
軽量金属支保材設置・撤去工 1段、2.0m以下 水圧式パイプサポート	22.6	m			施工 第0 -0053号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）、4t DT 運搬距離：2km DID地区無し	14	m ³			施工 第0 -0038号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）、4t DT 運搬距離：2.1km DID地区無し	1	m ³			施工 第0 -0040号表
処分費等					
残土等処分	14	m ³			施工 第0 -0041号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費						施工 第0 -0042号表
	2		t			
仮設配管工（送水管）						
			式			
仮設送水管資材費						
			式			
仮設外管資材費（仮設送水管250A）						科目 第0002号表
	1		式			
不断水仕切弁（本バルブ型）φ250 铸铁管用						
	2		組			
不断水分岐φ250×250 F型 铸铁管用、ソトシル仕切弁付						
	2		組			
伸縮防止金具φ250 GX形直管受口						
	8		個			
仕切弁鉄筐 φ300mm×810H～1010H 座台付 トミズKEVKH-53HK（2型） 水道単価						
	2		個			
フランジ 接合補強具(LSP)φ250 10k						
	2		組			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0026

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 蓋φ250 10k						
	2		個			
仮設送水管労務費						
			式			
ステンレス鋼管布設工 (G250A)						
	229.4		m			
ステンレス鋼管布設工 (G80A)						
	1		m			
ゲージョイント継手工 G250A						
	86		箇所			
ゲージョイント継手工 G80A						
	4		箇所			
フランジ継手工 φ 2 5 0 mm 1 0 K 2-3-5、2-10-3						
	2		口			施工 第0 -0054号表
取出短管設置工 G250A						
	1		箇所			
仮設バルブ設置工 G250A						
	2		基			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設消火栓設置工（単口） G80A						
	2		基			
仮設管撤去工（仮設送水管250A）						
	1		式			
人力木杭打工 末口9cm 根入率70～80%未満 杭長1.5m						
	48		本			施工 第0 -0055号表
人力木杭抜取工 末口9cm 根入率70～80%未満 杭長1.5m						
	48		本			施工 第0 -0056号表
不断水仕切弁設置工φ250 本バルブ型						
	2		箇所			
不断水分岐設置工φ250×250						
	2		箇所			
フランジ継手工 φ250mm 10K 2-3-5、2-10-3						
	2		口			施工 第0 -0054号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5						
	2		箇所			施工 第0 -0018号表
メカニカル継手工 《耐震補強金具》 φ250mm 耐震補強金具 2-3-3、2-10-3						
	8		口			施工 第0 -0058号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0028

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設送水管土工費					
		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	72	m			施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As舗装版厚：5 (cm)	22	m ²			施工 第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3					
1-1-1	45	m 3			施工 第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 その他					
1-1-2	8	m 3			施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 発生土					
1-1-2	16	m 3			施工 第0 -0031号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	22	m 2			施工 第0 -0032号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	22	m 2			施工 第0 -0034号表
表層工 再生 密粒度（1 3 F） 車道 1層当り仕上厚3 c m	22	m 2			施工 第0 -0035号表

安 曇 野 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 軽量鋼矢板 2.0m以下						
	22.3	m				施工 第0 -0051号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 軽量鋼矢板 2.0m以下						
	22.3	m				施工 第0 -0052号表
軽量金属支保材設置・撤去工 1 段、2.0m以下 水圧式パイプサポート						
	22.3	m				施工 第0 -0053号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：2 km D I D地区無し						
	27	m3				施工 第0 -0038号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：2. 1 km D I D地区無し						
	1	m3				施工 第0 -0040号表
処分費等						
残土等処分						
	27	m3				施工 第0 -0041号表
処分費						
	3	t				施工 第0 -0042号表
仮設工						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0030

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理費										
交通誘導警備員B										
	93		人・日						施工	第0 -0059号表
直接工事費										
運搬費										
仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離10km(×往復)										
	4.4		t						施工	第0 -0060号表
仮設材等の積込み費 基地積込みのみ										
	4.4		t						施工	第0 -0061号表
仮設材等の積込み、取卸し費 現場積込み、基地取卸し(片道分)										
	4.4		t						施工	第0 -0062号表
仮設材等の取卸し費 基地取卸しのみ										
	4.4		t						施工	第0 -0063号表
技術管理費										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0031

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 2 0 0 mm～φ 3 0 0 mm 1日当り試験距離：5 0 0 (m)			日			施工 第0 -0064号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格計						
消費税等 相当額計						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0032

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直管（G80A） 0.3m U×S レンタル日数90日間							
		2		本			
G型消火栓（G80A） ×65（露出用） レンタル日数90日間							
		2		個			
直管（G250A） 4m U×S レンタル日数90日間							
		45		本			
直管（G250A） 2m U×S レンタル日数90日間							
		1		本			
直管（G250A） 1m U×S レンタル日数90日間							
		4		本			
直管（G250A） 0.5m U×S レンタル日数90日間							
		2		本			
直管（G250A） 0.3m U×S レンタル日数90日間							
		3		本			
フレキ管（G250A） 1.6m U×S レンタル日数90日間							
		8		本			
エルボ（G250A） 90° U×S レンタル日数90日間							
		6		個			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
エルボ（G250A） 22° U×S レンタル日数90日間							
		3		個			
エルボ（G250A） 11° U×S レンタル日数90日間							
		3		個			
チーズ（G250A） 250×80U レンタル日数90日間							
		2		個			
バルブ（G250A） バタフライ U×S レンタル日数90日間							
		2		個			
接続短管（G250A） S×F（上水） レンタル日数90日間							
		2		個			
接続短管（G250A） U×U レンタル日数90日間							
		1		個			
運搬費 10t、2台往復							
		1		式			
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直管（G80A） 0.3m U×S レンタル日数90日間							
		2		本			
G型消火栓（G80A） ×65（露出用） レンタル日数90日間							
		2		個			
直管（G250A） 4m U×S レンタル日数90日間							
		48		本			
直管（G250A） 2m U×S レンタル日数90日間							
		3		本			
直管（G250A） 1m U×S レンタル日数90日間							
		2		本			
直管（G250A） 0.5m U×S レンタル日数90日間							
		1		本			
直管（G250A） 0.3m U×S レンタル日数90日間							
		5		本			
フレキ管（G250A） 1.6m U×S レンタル日数90日間							
		9		本			
エルボ（G250A） 90° U×S レンタル日数90日間							
		7		個			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
エルボ（G250A） 45° U×S レンタル日数90日間							
		4		個			
エルボ（G250A） 22° U×S レンタル日数90日間							
		3		個			
エルボ（G250A） 11° U×S レンタル日数90日間							
		3		個			
チーズ（G250A） 250×80U レンタル日数90日間							
		2		個			
バルブ（G250A） バタフライ U×S レンタル日数90日間							
		2		個			
取出短管（G250A） 25A U×S レンタル日数90日間							
		1		個			
接続短管（G250A） S×F（上水） レンタル日数90日間							
		2		個			
接続短管（G250A） U×U レンタル日数90日間							
		1		個			
運搬費 10t、2台往復							
		1		式			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当り ***					
		1	式			

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0038

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	1.540	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0040

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機－1） クレーン装置付 4～4.5 t積2.9 t吊	1.210	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

鑄鉄管切断工《据付管切断》
 φ300mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0004号表

1

頁0-0041

施 工 内 訳 表

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

G X形継手接合工
φ 3 0 0 mm, 直管受口

接合材料：なし

施工 第0 -0005号表

2-3-8

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

G X形継手接合工
φ 3 0 0 mm, 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0006号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

G X形継手接合工
φ100mm, 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0007号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

G X形継手接合工
φ 3 0 0 mm, 異形管受口

接合材料：G－L i n k

2-3-8

施工 第0 -0008号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）
φ300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0046

2-3-13

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリーブ（JWWAK規格品）φ300 7.0m/枚	116.667	m			水道単価
固定用ゴムバンド φ300	150.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）
φ100mm

施工 第0 -0010号表

2-3-13

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリーブ（JWWAK規格品）φ100 5.0m/枚	125.000	m			水道単価
固定用ゴムバンド φ100	175.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

管明示テープ工（手間のみ）

施工 第0 -0011号表

铸铁管，φ300mm×6m

胴巻箇所数：4

天端明示：有

2-3-13

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

管明示テープ工（手間のみ）

铸铁管，φ100mm×4m

胴巻箇所数：3

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0012号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

鑄鉄管切断工《据付管切断》
 φ100mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0014号表

1

頁0-0051

施 工 内 訳 表

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

G X形継手接合工
φ100mm, 直管受口

接合材料：なし

施工 第0 -0015号表

2-3-8

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

G X形継手接合工
φ100mm, 異形管受口

接合材料：G-L i n k

2-3-8

施工 第0 -0016号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ100mm以下

施工 第0 -0017号表

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 （機－1） クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0056

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ100mm

施工 第0 -0020号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ100mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-2

施工 第0 -0021号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ100mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-2

施工 第0 -0022号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0060

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ100mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0023号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

128mm以上160mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0024号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径2 5 c m		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料 3 k V A		日		発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 1 6 0 mm スタンダード		個		ダイヤモンドビット 1 6 0 mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

128mm以上160mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0024号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：128mm以上160mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0025号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0025号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：5 (cm)

施工 第0 -0026号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

安 曇 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0066

バックホウ運転 (機-1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0027号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0028号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

安 曇 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0068

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0029号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0027号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0030号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0030号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

発生土

施工 第0 -0031号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0027号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0032号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0033号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0034号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	15.240	m 3			
タンパ及びランマ運転 （機－ 3 1） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

表層工

再生 密粒度（13F）

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0035号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（13F）〔再生材 混入率50%以下〕	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 （機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0036号表
振動コンパクタ運転 （機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0037号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0075

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型

施工 第0 -0036号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

安 曇 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0076

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0037号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

安 曇 野 市

施工内訳表

頁0-0077

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：2 km D I D地区無し

施工 第0 -0038号表

10

m 3

当り

[illegible]

安曇野市

施 工 内 訳 表

頁0-0078

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0039号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

安 曇 野 市

施工内訳表

頁0-0079

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：2.1 km D I D地区無し

施工 第0 -0040号表

10 m3 当り

[illegible]

安曇野市

残土等処分

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

頁0-0080

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
残土処分費			m 3			残土処分費			
*** 単位当り ***									

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ 2 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0082

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 （機－1） クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	1.470	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

鑄鉄管切断工《据付管切断》
φ 2 5 0 mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0044号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

G X形継手接合工
φ 2 5 0 mm, 直管受口

接合材料：なし

2-3-8

施工 第0 -0045号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

G X形継手接合工
φ 2 5 0 mm, 異形管受口

接合材料：押輪

施工 第0 -0046号表

2-3-8

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

G X形継手接合工
φ 2 5 0 mm, 異形管受口

接合材料：G－L i n k

2-3-8

施工 第0 -0047号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）
φ250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0087

2-3-13

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリーブ（JWWAK規格品）φ250 6.0m/枚	120.000	m			水道単価
固定用ゴムパッキン φ250	160.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0088

管明示テープ工（手間のみ）

铸铁管，φ250mm×5m

胴巻箇所数：4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0049号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0089

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 5 c m

施工 第0 -0050号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	19.050	m 3			
タンパ及びランマ運転 （機－ 3 1） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0090

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

軽量鋼矢板 2.0m以下

施工 第0 -0051号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機－１） クローラ型・標準 山積0. 2 8m 3 排出ガス対策型２次基準	11.600	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0091

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

軽量鋼矢板 2.0m以下

施工 第0 -0052号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機－１） クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型２次基準	6.200	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0092

軽量金属支保材設置・撤去工

施工 第0 -0053号表

1段、2.0m以下

水圧式パイプサポート

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0093

フランジ継手工
φ250mm

10K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0054号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0094

人力木杭打工

末口9cm 根入率70～80%未満

杭長1.5m

施工 第0 -0055号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
杭丸太	1.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0095

人力木杭拔取工

末口9cm 根入率70～80%未満

杭長1.5m

施工 第0 -0056号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

メカニカル継手工 《耐震補強金具》

施工 第0 -0057号表

φ300mm 耐震補強金具 2-3-3、2-10-3 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

メカニカル継手工 《耐震補強金具》
φ250mm

耐震補強金具

施工 第0 -0058号表

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0059号表

頁0-0098

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

頁0-0099

仮設材等の運搬
製品長 1.2m以内

運搬距離 10 km (×往復)

施工 第0 -0060号表

1 t 当り

[illegible]

安曇野市

施 工 内 訳 表

仮設材等の積込み費
基地積込みのみ

施工 第0 -0061号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0101

仮設材等の積込み，取卸し費
現場積込み，基地取卸し（片道分）

施工 第0 -0062号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

仮設材等の取卸し費
基地取卸しのみ

施工 第0 -0063号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0064号表

φ200mm～φ300mm

1日当り試験距離：500 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			