

工事番号																(様式 - 1)	
課長		係長		担当		設計者		検算者		係員							
令和 8 年度 赤沢橋架け替えに伴う配水管布設替工事																実施設計書	
市道三郷 1 級12号線、赤沢橋																安曇野市 三郷小倉	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
配水管布設替工 ダクタイル鋳鉄管DIP(GX)φ150 L=134.3m 消火栓接続工 1箇所 支線接続工 HPPEφ50 L= 8.4m 越流排水管HIVP(RR)φ150 L= 5.8m、SGP-VD 150A L= 6.8m 橋梁添架工 ステンル鋼管150A L= 75.6m								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 9 年 3 月 12 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	49 1 0 中信（ 1 ） 08.08.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休 2 日補正	40 10 ％ 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 654 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12％、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配水管布設替工						
			式			
配水管布設替工						
			式			
配水管資材費 (左岸)						
			式			
DCIP(GX S種管) φ150 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装						
水道単価	24		本			
DCIP(GX 1種管) φ150 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装						
水道単価	1		本			
DCIP(GX S種管) φ75 直管 4.0m エポキシ樹脂粉体塗装						
水道単価	1		本			
曲管11° 1/4(GX) φ150						
水道単価	6		ヶ			
曲管22° 1/2(GX) φ150						
水道単価	2		ヶ			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
曲管45° (GX) φ75 水道単価						
	1		ヶ			
二受T字管 (GX) φ150×75 水道単価						
	2		ヶ			
フランジ付T字管 (GX) φ150×75 空気弁用・消火栓用 GF 7.5K 水道単価						
	1		個			
ソットール仕切弁 (GX) φ150 (両受口) 水道単価						
	1		基			
ソットール仕切弁 (GX) φ150 (受口・挿し口) 水道単価						
	1		基			
仕切弁鉄筐 φ300mm×810H~1010H 座台付 トミズKEVKH-53HK (2型) 水道単価						
	2		個			
継輪 (GX) φ150 水道単価						
	2		ヶ			
両受短管 (GX) φ150 水道単価						
	4		ヶ			
伸縮可とう管 (GX形) φ150 U×U、偏心量200mm、タイロッド付 水道単価						
	1		基			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
短管 2 号 (GX) φ 75						
水道単価	1		ヶ			
ライナ (GX) φ 150						
水道単価	7		ヶ			
ライナ (GX) φ 75						
水道単価	1		ヶ			
G-Link (GX) φ 150						
水道単価	14		組			
G-Link (GX) φ 75						
水道単価	1		組			
押輪 (GX) φ 150 (ボルト・ナット・ゴム輪含む)						
水道単価	14		組			
押輪 (GX) φ 75 (ボルト・ナット・ゴム輪含む)						
水道単価	2		組			
GX形 挿口リング φ 150mm 切管ユニット						
水道単価	1		組			
急速空気弁 φ 25mm 複合機能付 フランジ 一体型						
水道単価	1		基			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用補修弁（副弁） Φ75×L150 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装						
水道単価	1		基			
地上式消火栓用副弁 φ 75mm						
水道単価	1		個			
DCIP 両フランジ短管 7.5K RF φ75×200						
水道単価	1		個			
フランジ 接合補強具（LSP） φ 75mm 7.5K ハッキング、ボルトナット						
水道単価	5		組			
消火栓/空気弁用角型鉄蓋 600L×450W×100H トミズMZN						
水道単価	1		個			
消火栓/空気弁用角型レシコボックス トミズMJ-A 600L×450W×250H						
水道単価	1		個			
消火栓/空気弁用角型レシコボックス トミズMJ-B 600L×450W×250H						
水道単価	1		個			
消火栓/空気弁用角型レシコボックス トミズMJ-C2 600L×450W×250H						
水道単価	1		個			
消火栓/空気弁用角型レシコボックス 底板 Con製 2枚1組 910L×298W×60H						
水道単価	1		基			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ50 5.0m 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	2		本			
EF片受ベント 11° 1/4 φ50 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	2		個			
EFカット φ50 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	1		個			
異種管継手 鋳鉄用 (GX) φ75×50 HPPE用						
	1		個			
水道用識別マーカ-						
水道単価	18		個			
管明示テープ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用)						
水道単価	206.5		m			
管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水ホリ、塩ビ管用)						
水道単価	10.4		m			
埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込						
水道単価	134.2		m			
配水管資材費 (右岸)						
			式			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP(GX S種管) φ150 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装						
水道単価	2		本			
伸縮可とう管 (GX形) φ150 U×S、偏心量200mm、タイロッド付						
	1		基			
ワットソール仕切弁(GX) φ150 (受口・挿し口)						
水道単価	1		基			
仕切弁鉄筐 φ300mm×810H~1010H 座台付 トミヌKEVKH-53HK (2型)						
水道単価	1		個			
ライナ (GX) φ150						
水道単価	2		ヶ			
押輪(GX) φ150(ボルト・ナット・ゴム輪含む)						
水道単価	2		組			
水道用識別マーカ-						
水道単価	1		個			
管明示テープ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用)						
水道単価	15.7		m			
埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込						
水道単価	9.4		m			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管資材費（右岸・排泥管）						
			式			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ25						
水道単価	5	m				
ゲートバルブ φ25 給水用青銅バルブ 10Kねじ込み						
水道単価	1	ヶ				
鋼管用おねじ付ソケット φ25 水道用ポリエチレン管金属継手						
水道単価	3	ヶ				
鋼管ブッシング(普通品) φ50 内面エポキシ樹脂コーティング管継手						
水道単価	1	個				
マンホール蓋(K) φ150 特殊押輪付						
水道単価	1	ヶ				
配水管資材費（左岸・越流排水管）						
			式			
HIVP(RR) φ150 片受直管 5.0m						
水道単価	1	本				
HIVP(RR)45°エルブ φ150						
	1	個				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管用 マニカ継手 φ150mm 内面粉体 抜止機能付 塩ビ × 塩ビ						
水道単価	1		個			
ゴム輪形塩ビ管用 離脱防止金具 φ150mm						
水道単価	2		個			
SGP-VD φ150 水道用硬質塩化ビニルライニング 鋼管						
	2		本			
ねじ込みサットφ150 内外面防食コーティング						
	1		個			
水道用識別マーカ-						
水道単価	1		個			
埋設シート(市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込						
水道単価	12.3		m			
配水管労務費(左岸)						
			式			
鋳鉄管据付工 《機械》 φ150mm						
2-3-1、2-10-5	123.6		m			施工 第0 -0005号表
鋳鉄管据付工 《機械》 φ75mm以下						
2-3-1、2-10-5	2.6		m			施工 第0 -0007号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ150mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	12		□			施工 第0 -0008号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工 φ150mm G X形 切断・溝切り同時 パイプ切削切断機使用 2-8-2-1	1		□			施工 第0 -0009号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ75mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1		□			施工 第0 -0010号表
G X形継手接合工 φ150mm, 直管受口 接合材料：なし 2-3-8	24		□			施工 第0 -0011号表
G X形継手接合工 φ75mm, 直管受口 接合材料：なし 2-3-8	1		□			施工 第0 -0012号表
G X形継手接合工 φ150mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	14		□			施工 第0 -0013号表
G X形継手接合工 φ75mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	2		□			施工 第0 -0014号表
G X形継手接合工 φ150mm, 異形管受口 接合材料：G - L i n k 2-3-8	14		□			施工 第0 -0015号表
G X形継手接合工 φ75mm, 異形管受口 接合材料：G - L i n k 2-3-8	1		□			施工 第0 -0016号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮可とう管設置工 φ 1 5 0 mm 接合形式：U × U 2-3-4	1		基			施工 第0 -0017号表
G X形継手挿口加工工 φ 1 5 0 mm タッピンねじ式	1		口			施工 第0 -0018号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 5 0 mm 2-9-1	2		基			施工 第0 -0019号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	2		箇所			施工 第0 -0020号表
空気弁設置工 人力施工 φ 1 3 mm ~ φ 2 5 mm 2-9-2	1		基			施工 第0 -0021号表
空気弁ボックス設置工	1		式			科目 第0001号表
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1		ヶ所			施工 第0 -0022号表
フランジ継手工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	3		口			施工 第0 -0023号表
フランジ継手取外し工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	1		口			施工 第0 -0024号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm						
2-6-1	8.4	m				施工 第0 -0025号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 φ 5 0 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						
2-6-2	1	箇所				施工 第0 -0026号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 φ 5 0 mm 1 箇所当りの口数 = 1 口						
2-6-2	4	箇所				施工 第0 -0027号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込) φ 1 5 0 mm						
2-3-13	179.1	m				施工 第0 -0028号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込) φ 7 5 mm以下						
2-3-13	3.9	m				施工 第0 -0029号表
管明示テープ工 (手間のみ) 鋳鉄管 , φ 1 5 0 mm * 5 m 胴巻箇所数 : 4 天端明示 : 有						
2-3-13	203.2	m				施工 第0 -0030号表
管明示テープ工 (手間のみ) 鋳鉄管 , φ 7 5 mm * 4 m 胴巻箇所数 : 3 天端明示 : 有						
2-3-13	3.3	m				施工 第0 -0031号表
管明示テープ工 (手間のみ) ポリエチレン管 , φ 5 0 mm 胴巻箇所数 : 5 mにつき 4 天端明示 : 有						
2-3-13	10.4	m				施工 第0 -0032号表
管明示シート工 (手間のみ)						
2-3-14	134.2	m				施工 第0 -0033号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管労務費（右岸）						
			式			
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 1 5 0 mm 2-3-1、2-10-5	9.4	m				施工 第0 -0005号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 1 5 0 mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口				施工 第0 -0008号表
G X形継手接合工 φ 1 5 0 mm，直管受口 接合材料：なし 2-3-8	2	口				施工 第0 -0011号表
G X形継手接合工 φ 1 5 0 mm，異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	2	口				施工 第0 -0013号表
伸縮可とう管設置工 φ 1 5 0 mm 接合形式：S × U 2-3-4	1	基				施工 第0 -0034号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 5 0 mm 2-9-1	1	基				施工 第0 -0019号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所				施工 第0 -0020号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工（材料込） φ 1 5 0 mm 2-3-13	14.3	m				施工 第0 -0028号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管，φ 1 5 0 mm * 5 m 胴巻箇所数：4 天端明示：有 2-3-13	15.7	m				施工 第0 -0030号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	9.4	m				施工 第0 -0033号表
配水管労務費（右岸・排泥管）			式			
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ 1 5 0 mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口				施工 第0 -0035号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 5 mm 2-6-1	5	m				施工 第0 -0036号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 5 mm 2-6-1	3	口				施工 第0 -0037号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 5 mm	2	口				施工 第0 -0038号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 5 mm P P用 1-4-4	1	箇所				施工 第0 -0039号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 5 0 mm 2-4-1	1	口				施工 第0 -0040号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 5 mm						
2-4-1	1		口			施工 第0 -0041号表
配水管労務費（左岸・越流排水管）						
			式			
硬質塩化ビニル管据付工 φ 1 5 0 mm						
2-5-1	5.8		m			施工 第0 -0042号表
硬質塩化ビニル管 R R 継手工《離脱防止》 φ 1 5 0 mm						
2-5-1	2		口			施工 第0 -0043号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 5 0 mm						
	2		口			施工 第0 -0044号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 5 0 mm						
	1		口			施工 第0 -0045号表
小口径鋼管据付工 φ 1 5 0 mm						
2-4-1	6.8		m			施工 第0 -0046号表
小口径鋼管継手工（管切断） φ 1 5 0 mm						
2-4-1	1		口			施工 第0 -0047号表
小口径鋼管継手工（ねじ切り） φ 1 5 0 mm						
2-4-1	2		口			施工 第0 -0048号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 1 5 0 mm						
2-4-1	2		口			施工 第0 -0049号表
管明示シート工（手間のみ）						
2-3-14	12.3		m			施工 第0 -0033号表
配水管土工費						
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	39		m			施工 第0 -0050号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：4（cm）						
	20		m ²			施工 第0 -0051号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3						
1-1-1	54		m 3			施工 第0 -0053号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他						
1-1-2	45		m 3			施工 第0 -0054号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土						
1-1-2	30		m 3			施工 第0 -0056号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m						
	20		m 2			施工 第0 -0057号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 12cm	20	m ²			施工 第0 -0059号表
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm	20	m ²			施工 第0 -0060号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.4	m ³			施工 第0 -0063号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m ²			施工 第0 -0064号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC - 40	2	m ²			施工 第0 -0065号表
発生土運搬費 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離: 11.1km DID地区無し	24	m ³			施工 第0 -0066号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離: 11.1km DID地区無し	1	m ³			施工 第0 -0068号表
処分費等					
残土等処分	24	m ³			施工 第0 -0069号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費						施工 第0 -0070号表
	2		t			
橋梁添架工						
			式			
添架管資材費						
			式			
架空部保温管 本管SUS304 φ 165.2*3.5t 外装管SUS.SDP φ 250*0.6t						
	32		m			
埋設部保温管 本管SUS304 φ 165.2*3.5t 外装管SUS304 φ 267.4*4.0t						
	41.6		m			
ハット加工 保温管						
	13		個			
空気弁部ハット加工 保温管						
	1		個			
支承部補強加工						
	11		個			
リング 部 -ト(固定部)						
	1		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手 150A SUS304 L=600						
	2		個			
伸縮継手保温加 [*] - SUS304						
	2		個			
ワタツチ加 [*] - φ 250用 SUS304						
	7		個			
二つ割加 [*] - SUS304 250A						
	10		個			
空気弁部T字加工						
	1		組			
空気弁 寒冷地仕様7.5k+副弁100H						
	1		組			
空気弁保温加 [*] - SUS304						
	1		組			
エンドプレート						
	2		個			
支持金具(バンド、支承含む) SUS304						
	23		組			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
固定部支持金具						
	1		組			
立入禁止柵						
	2		組			
GX挿口加工 L=400						
	2		個			
水道用識別マーカ-						
	2		個			
水道単価 管明示テープ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用)						
	15.2		m			
埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込						
	7.2		m			
添架管労務費						
			式			
吊り込み配列工						
	73.6		m			
本管溶接工 (伸縮継手、可とう管含む)						
	21		箇所			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0022

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワタチカ ^レ -取付保温工 φ 250						
	7		箇所			
二つ割カ ^レ -溶接保温工 SUS304 250A*4.0t						
	10		箇所			
空気弁取付保温工						
	1		箇所			
伸縮部取付保温工						
	2		箇所			
支持金具取付工 (バンド、支承含む)						
	23		箇所			
固定金具設置工						
	1		箇所			
リク ^レ ャ ^レ -ト設置工						
	1		箇所			
立入禁止柵設置工						
	2		箇所			
クレーン付トラック 4t(2.9t吊り)						
			日			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0023

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機					
		日			
架設工具損料					
		日			
X線検査					
	21	枚			
足場工 添架用吊足場 39*1.5					
	58.5	m ²			
橋梁点検車 右岸・左岸作業用					
		日			
管明示テープ工 (手間のみ) 鋳鉄管, φ 1 5 0 mm * 5 m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13	2.4	m			施工 第0 -0030号表
管明示テープ工 (手間のみ) 鋳鉄管, φ 2 5 0 mm * 5 m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13	12.8	m			施工 第0 -0071号表
管明示シート工 (手間のみ) 2-3-14	7.2	m			施工 第0 -0033号表
添架管土工費					
		式			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0024

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	管路埋戻工						施工 第0 -0054号表
	クローラ型・標準 山積0.13m ³						
	その他 1-1-2	3		m ³			
仮設工							
交通管理費							
交通誘導警備員 B							施工 第0 -0072号表
		21		人・日			
** 直接工事費 **							
技術管理費							
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ150mm以下 1日当り試験距離：1000(m)							施工 第0 -0073号表
				日			
共通仮設費率計算額(千円単位)							
** 共通仮設費計 **							

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

空気弁ボックス設置工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0027

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁等ボックス設置工 角形 2 号 寸法：600mm×500mm 質量(1個)：30kg以上60kg未満 2-9-5		1		個			施工 第0 -0001号表
プレコンクリート製ボックス設置工（角形 2 号） 上部壁、600×500、H=200 30kg以上60kg未満		1		個			施工 第0 -0002号表
プレコンクリート製ボックス設置工（角形 2 号） 下部壁、600×500、H=200 30kg未満		2		個			施工 第0 -0003号表
プレコンクリート製ボックス設置工（角形 2 号） 底版、600×500、H=40 30kg未満		1		個			施工 第0 -0004号表
*** 単位当り ***		1		式			

施工 第0 -0001号表

質量(/個) : 30kg以上60kg未満

2-9-5

1

個 当り

[illegible]

レゾンコンクリート製ボックス設置工（角形 2 号）

上部壁、600×500、H=200

30kg以上60kg未満

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0029

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

レゾンコンクリート製ボックス設置工（角形2号）

施工 第0 -0003号表

下部壁、600×500、H=200

30kg未満

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

レゾンコンクリート製ボックス設置工（角形2号）

施工 第0 -0004号表

底版、600×500、H=40

30kg未満

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	個			

鋳鉄管据付工 《機械》
 φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0032

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.340	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0006号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

鑄鉄管据付工 《機械》
φ 7 5 mm以下

施工 第0 -0007号表

2-3-1、 2-10-5

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	1.210	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0008号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

鋳鉄管切断・溝切り加工工

施工 第0 -0009号表

φ 1 5 0 mm G X 形 切断・溝切り同時

パイプ切削切断機使用

2-8-2-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ切削切断機 450mm以下 鋳鉄管切断機基礎価格	0.250	基			パイプ切削切断機損料
諸雑費		%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0010号表

φ 7 5 mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 直管受口

接合材料：なし

施工 第0 -0011号表

1 口 当り

2-3-8

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

G X 形継手接合工
φ 7 5 mm , 直管受口

接合材料：なし

2-3-8

施工 第0 -0012号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0013号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

G X 形継手接合工
φ 7 5 mm , 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0014号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 異形管受口

接合材料 : G - L i n k

2-3-8

施工 第0 -0015号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

G X 形継手接合工
φ 7 5 mm , 異形管受口

接合材料 : G - L i n k

2-3-8

施工 第0 -0016号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

伸縮可とう管設置工

施工 第0 -0017号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.530	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

G X 形継手挿口加工工

施工 第0 -0018号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0046

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.490	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	基			

施工 第0 -0020号表

蓋：30kg未滿

受杵：30kg以上60kg未満

2-9-5

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0048

空気弁設置工

人力施工 φ13mm～φ25mm

施工 第0 -0021号表

2-9-2

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

消火栓設置工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0049

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.570	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

フランジ継手工
φ 7 5 (8 0) mm

7 . 5 K

2-3-5、 2-10-3

施工 第0 -0023号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

フランジ継手取外し工

施工 第0 -0024号表

φ 7 5 (8 0) mm	7 . 5 K		2-3-5、	2-10-3	1	口 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口				

ポリエチレン管据付工
φ 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0052

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工
φ 5 0 mm

1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）

2-6-2

施工 第0 -0026号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工 第0 -0027号表

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-2

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

ポリエチレンスリ - プ被覆工（材料込）

施工 第0 -0028号表

φ 1 5 0 mm						2-3-13	100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
ポリエチレンスリ - プ（JWWAK規格品）φ 150 6.0m/枚	120.000	m			水道単価				
固定用ゴムバンド φ 150	160.000	個			水道単価				
諸雑費	1	式							
*** 合 計 ***	100	m							
*** 単位当り ***	1	m							

ポリエチレンスリ - プ被覆工（材料込）
φ 7 5 mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

頁0-0056

2-3-13

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ - プ（JWWAK規格品） φ 75 5.0m/枚	125.000	m			水道単価
固定用ゴムパッキン φ 75	175.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管，φ 1 5 0 mm＊ 5 m

胴巻箇所数： 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0030号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0058

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管，φ 7 5 mm＊ 4 m

胴巻箇所数： 3

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0031号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 5 0 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0032号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

伸縮可とう管設置工

施工 第0 -0034号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.530	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0035号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレン管据付工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

頁0-0063

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0037号表

φ 2 5 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 2 5 mm

施工 第0 -0038号表

1 □ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

φ 2 5 mm

P P 用

1-4-4

施工 第0 -0039号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 5 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 5 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

頁0-0069

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管 R R 継手工 《離脱防止》
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0070

2-5-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0044号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0045号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

小口径鋼管据付工
φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0046号表

2-4-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

小口径鋼管継手工（管切断）

φ 1 5 0 mm

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ切り）
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0075

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0076

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0077

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0050号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0050号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0051号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0080

小型バックホウ運転 (機 - 18)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0052号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0081

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0053号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0082

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0054号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0052号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0055号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0055号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0-0056号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0052号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0055号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0057号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0058号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0058号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0059号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	15.240	m 3			
タンバ及びランマ運転（機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0058号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0088

表層工

再生 密粒度(13F)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0060号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13F)[再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0061号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0062号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

安 曇 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0089

振動ローラ運転 (機 - 23)
舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0061号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0090

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0062号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0091

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0063号表

1 標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0092

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0063号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0093

施工 第0 -0064号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
型枠

小型構造物

労務構成比：
労務

材料構成比：
材料

市場単価構成比：
市場単価

標準単価：
標準単価

1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施工内訳表

頁0-0094

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0065号表

1 m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0095

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0065号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施工内訳表

頁0-0096

発生土運搬費

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：11.1km DID地区無し

施工 第0 -0066号表

10

m 3

当日

[illegible]

安曇野市

施 工 内 訳 表

頁0-0097

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0067号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0098

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：11.1km DID地区無し

施工 第0 -0068号表

10 m 3 当り

[illegible]

安曇野市

残土等処分

施工内訳表

施工 第0 -0069号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
処分費		m 3		処分費		
*** 単位当り ***						

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0070号表

頁0-0100

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0101

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管，φ 2 5 0 mm * 5 m

胴巻箇所数： 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0071号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0072号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0073号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：1 0 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			