配 水 土 工 数 量 集 計 表 赤沢橋 西 左岸 DIP(GX-S)φ150・75・HPPEφ50・HIVP・SGP-VDφ150

No,1

断面番号	規格	測点番号 上流	測点番号 下流	区間延長	管布設延長	管種HP・DP	管径	管外径	管断面積	掘削(砂)下幅	掘削(砂)上幅	掘削溝幅	掘削深 上流	掘削深 下流	掘削深 平均	復旧構成 舗装厚	復旧構成 上層路盤厚	復旧構成 下層路盤厚	復旧構成 砕石埋戻厚	復旧構成 発生土埋戻厚	復旧構成 砂埋戻厚	既設表層厚	As切断工 舗装 t=15cm以下	CO切断工 舗装 t=15cm以下	As壊工 舗装版取 t=10cm以下	CO壊工 舗装版取 t=10cm以下	掘削工 掘削・積込 機種 0.13B.H	掘削工 掘削・積込 機種 0.28B.H	砂埋戻工 投入 機種 0.13B.H	砂埋戻工 投入 機種 0.28B.H	発生土埋戻工 投入・転圧 機種 0.13B.H	発生土埋戻工 投入・転圧 機種 0.28B.H	砕石埋戻工 RC40-0・投入・転圧 機種 0.13B.H	砕石埋戻工 RC40-0・投入・転圧 機種 0.28B.H
		No.	No.	m	m		φmm	m	m2	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m²	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
西　左岸　配水管DIP(GX-S)φ150																							39.1		20.1		44.9		41.65		25.2			
西　左岸　越流排水管HIVP(RR)・SGP-VDφ150																											4.8		1.2		2.8			
東　右岸　DIP(GX-S)　φ150																											4.6		2.0		2.4			
計		当初																					39.1		20.1		54.3		44.85		30.4			
		変更																																
計上値		当初																					39		20		54		45		30			
		変更																																

実施　左岸

配 水 土 工 数 量 集 計 表 赤沢橋 西 左岸 DIP(GX-S)φ150・75・HPPEφ50・HIVP・SGP-VDφ150

No.2

断面番号	規格	測点番号 上流	測点番号 下流	残土運搬工 投入・DT運搬 積込機種 0.13B.H	残土運搬工 投入・DT運搬 積込機種 0.28B.H	As舗装工 粗粒度As20 人力 t=5cm	As舗装工 再生密粒度As20F 人力 t=4cm	As舗装工 再生密粒度As13F 人力 t=3cm	CO舗装工 18-8-25BB 人力 t=10cm	As塊運搬工 投入・DT運搬 機種 0.13B.H	As塊運搬工 投入・DT運搬 機種 0.28B.H	Co殻運搬工 投入・DT運搬 機種 0.13B.H	Co殻運搬工 投入・DT運搬 機種 0.28B.H	As処理 2.35t/m3	Co処理 2.35t/m3	上層路盤工 粒調砕石 M25 t=12cm	上層路盤工 粒調砕石 M25 t=11cm	下層路盤工 再生砕石 RC40-0 t=20cm	残土 処分費	管コンクリート防護工内訳数量書より コンクリート工 人力 小型 18-8-40BB	型枠 一般 小型	砕石基礎工 RC40-0 t＝15cm				備考
		No.	No.	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	t	t	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^2	m^2				
西　左岸　配水管DIP(GX-S)φ150				19.7				20.1		0.9				1.9		20.1		20.1	19.7							
西　左岸　越流排水管HIVP(RR)・SGP-VDφ150				2.0															2.0	0.4	2.3	1.6				
東　右岸　DIP(GX-S)　φ150				2.2															2.2							
計		当初		23.9				20.1		0.9				1.9		20.1		20.1	23.9	0.4	2.3	1.6				
		変更																								
計上値		当初		24				20		1				2		20		20	24	0.4	2	2				
		変更																								

配 水 土 工 数 量 表 赤沢橋 西 左岸 DIP(GX-S)φ150・75・HPPEφ50

No,1

断面番号		規格		測点番号 上流	測点番号 下流	区間延長	管布設延長	管種HP・DP	管径	管外径	管断面積	掘削(砂)下幅	掘削(砂)上幅	掘削溝幅	掘削深 上流	掘削深 下流	掘削深 平均	復旧構成 舗装厚	復旧構成 上層路盤厚	復旧構成 下層路盤厚	復旧構成 砕石埋戻厚	復旧構成 発生土埋戻厚	復旧構成 砂埋戻厚	既設表層厚	As舗装切断工 t=15cm以下	CO舗装切断工 t=15cm以下	As舗装壊工 版取 t=10cm以下	CO舗装壊工 版取 t=10cm以下	掘削工 掘削・積込 機種 0.13B.H	掘削工 掘削・積込 機種 0.28B.H	砂埋戻工 投入 機種 0.13B.H	砂埋戻工 投入 機種 0.28B.H	発生土埋戻工 投入・転圧 機種 0.13B.H	発生土埋戻工 投入・転圧 機種 0.28B.H	砕石埋戻工 RC40-0・投入・転圧 機種 0.13B.H	砕石埋戻工 RC40-0・投入・転圧 機種 0.28B.H
				No.	No.	m	m		φmm	m	m2	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m²	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
DIP(GX-S)φ150																																				
③´	1	市As4.0以上	DP1.31～1.20	0-8.73BP	0+2.184	10.91	10.91	DP	150	0.169	0.022	0.600	2.130	1.365	1.58	1.47	1.53	0.03	0.12	0.20		0.81	0.37	0.04	21.8		14.9		22.2		5.3		12.1			
①´	1	改良工事	DP1.20～1.00	0+2.184	0+17.16直IP	14.98	14.98	DP	150	0.169	0.022	—	—	0.600	0.97	0.77	0.87					0.50	0.37						7.8		3.0		4.5			
①	1	改良工事	DP1.00	0+17.16直IP	0+30.341直IP	13.18	13.18	DP	150	0.169	0.022	—	—	0.600	0.77	0.77	0.77					0.40	0.37						6.1		2.6		3.2			
②		改良工事	単独・砂のみ	0+30.341直IP	2+35.65EP	85.31	85.36	DP	150	0.169	0.022	1.340	0.600	0.970									0.37								28.8					
消火栓接続DIP(GX-S)φ75																																				
③	3	市As4.0以上	DP1.23～1.00			2.18	2.18	DP	75	0.093	0.007	—	—	0.600	1.42	1.19	1.31	0.03	0.12	0.20		0.67	0.29	0.04	4.4		1.3		1.7		0.4		0.9			
④	3	未舗装	DP1.00			0.29	0.29	DP	75	0.093	0.007	—	—	0.600	1.19	1.19	1.19					0.90	0.29						0.2		0.05		0.2			
HPPEφ50																																				
①´	4	改良工事	DP1.20			1.96	1.96	HP	50	0.063	0.003	—	—	0.600	0.86	0.86	0.86					0.60	0.26						1.0		0.3		0.7			
③´	4	市As4.0以上	DP1.20			6.44	6.44	HP	50	0.063	0.003	—	—	0.600	1.36	1.36	1.36	0.03	0.12	0.20		0.75	0.26	0.04	12.9		3.9		5.1		1.0		2.9			
④´	4	未舗装	DP1.20			1.00	1.00	既設VP	50	0.060	0.003	—	—	0.600	1.36	1.36	1.36					1.10	0.26						0.8		0.2		0.7			
計				当初		136.25	136.30																		39.1		20.1		44.9		41.65		25.2			
				変更																																
計上値				当初																					39											
				変更																																

配 水 土 工 数 量 表 赤沢橋 西 左岸 DIP(GX-S)φ150・75・HPPEφ50

No,2

断面番号		規格		測点番号 上流	測点番号 下流	残土運搬工 投入・DT運搬 積込機種 0.13B.H	残土運搬工 投入・DT運搬 積込機種 0.28B.H	As舗装工 粗粒度As20 人力 t=5cm	As舗装工 再生密粒度As20F 人力 t=4cm	As舗装工 再生密粒度As13F 人力 t=3cm	CO舗装工 18-8-25BB 人力 t=10cm	As塊運搬工 投入・DT運搬 機種 0.13B.H	As塊運搬工 投入・DT運搬 機種 0.28B.H	Co殻運搬工 投入・DT運搬 機種 0.13B.H	Co殻運搬工 投入・DT運搬 機種 0.28B.H	As処理 2.35t/m3	Co処理 2.35t/m3	上層路盤工 粒調砕石 M25 t=12cm	上層路盤工 粒調砕石 M25 t=11cm	下層路盤工 再生砕石 RC40-0 t=20cm	残土 処分費							備考
				No.	No.	m³	m³	m²	m²	m²	m²	m³	m³	m³	m³	t	t	m²	m²	m²	m³							
DIP(GX-S)φ150																												
③´	1	市As4.0以上	DP1.31～1.20	0-8.73BP	0+2.184	10.1				14.9		0.6				1.4		14.9		14.9	10.1							掘削勾配1：0.5
①´	1	改良工事	DP1.20～1.00	0+2.184	0+17.16直IP	3.3															3.3							
①	1	改良工事	DP1.00	0+17.16直IP	0+30.341直IP	2.9															2.9							
②		改良工事	単独・砂のみ	0+30.341直IP	2+35.65EP																							砂 2+29.95 ～ 32.46 斜 距 離 2.561
消火栓接続DIP(GX-S)φ75																												
③	3	市As4.0以上	DP1.23～1.00			0.8				1.3		0.1				0.1		1.3		1.3	0.8							
④	3	未舗装	DP1.00																									
HPPEφ50																												
①´	4	改良工事	DP1.20			0.3															0.3							
③´	4	市As4.0以上	DP1.20			2.2				3.9		0.2				0.4		3.9		3.9	2.2							
④´	4	未舗装	DP1.20			0.1															0.1							エアバック工法
計				当初		19.7				20.1		0.9				1.9		20.1		20.1	19.7							
				変更																								
計上値				当初																								
				変更																								

越 流 排 水 土 工 数 量 表 赤沢橋 西 左岸 HIVP(RR)・SGP-VDφ150

No,1

断面番号		規格		測点番号 上流	測点番号 下流	区間延長	管布設延長	管種 HP・DP	管径	管外径	管断面積	掘削(砂)下幅	掘削(砂)上幅	掘削溝幅	掘削深 上流	掘削深 下流	掘削深 平均	復旧構成 砕石基礎厚	復旧構成 砕石基礎幅	復旧構成 コンクリート厚	復旧構成 コンクリート幅	復旧構成 発生土埋戻厚	復旧構成 砂埋戻厚	既設表層厚	As舗装切断工	CO舗装切断工	As舗装壊工 版取	CO舗装壊工 版取	掘削工 掘削・積込 機種 0.13B.H	掘削工 掘削・積込 機種 0.28B.H	砂埋戻工 投入 機種 0.13B.H	砂埋戻工 投入 機種 0.28B.H	発生土埋戻工 投入・転圧 機種 0.13B.H	発生土埋戻工 投入・転圧 機種 0.28B.H	砕石埋戻工 RC40-0・投入・転圧 機種 0.13B.H	砕石埋戻工 RC40-0・投入・転圧 機種 0.28B.H
																									t=15cm 以下	t=15cm 以下	t=10cm 以下	t=10cm 以下								
				No.	No.	m	m		φmm	m	m2	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m²	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
越流排水管HIVP(RR)・SGP-VDφ150																																				
あ		改良工事		-0.27	+5.55	5.82	5.82	HIVP	150	0.165	0.021	—	—	0.600	1.02	0.67	0.85					0.48	0.37						3.0		1.2		1.7			
い		改良工事	砂なし	+5.55	+9.55	4.00	4.00	SGP	150	0.165	0.021	—	—	0.600	0.565	0.286	0.426					0.43							1.0				0.9			
う		改良工事	CO巻立	+9.55	+12.05	2.50	2.50	SGP	150	0.165	0.021	—	—	0.650	0.576	0.398	0.487	0.15	0.65	0.34	0.45	0.34							0.8				0.2			
計				当初		12.32	12.32																						4.8		1.2		2.8			
				変更																																
計上値				当初																																
				変更																																

実施　左岸

越 流 排 水 土 工 数 量 表 赤沢橋 西 左岸 HIVP(RR)・SGP-VDφ150

No.2

断面番号		規格		測点番号 上流	測点番号 下流	残土運搬工 投入・DT運搬 積込機種 0.13B.H	残土運搬工 投入・DT運搬 積込機種 0.28B.H	As舗装工 粗粒度As20 人力 t=5cm	As舗装工 再生密粒度As20F 人力 t=4cm	As舗装工 再生密粒度As13F 人力 t=3cm	CO舗装工 18-8-25BB 人力 t=10cm	As塊運搬工 投入・DT運搬 機種 0.13B.H	As塊運搬工 投入・DT運搬 機種 0.28B.H	Co殻運搬工 投入・DT運搬 機種 0.13B.H	Co殻運搬工 投入・DT運搬 機種 0.28B.H	As処理 2.35t/m3	Co処理 2.35t/m3	上層路盤工 粒調砕石 M25 t=12cm	上層路盤工 粒調砕石 M25 t=11cm	下層路盤工 再生砕石 RC40-0 t=20cm	残土処分費	管コンクリート防護工内訳数量書より コンクリート工 人力 小型 18-8-40BB	型枠 一般 小型	砕石基礎工 RC40-0 t ＝ 15 ｃｍ				備考
				No.	No.	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	t	t	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^2	m^2				
越流排水管HIVP（RR）・SGP-VDφ150																												
あ		改良工事		-0.27	+5.55	1.3															1.3							
い		改良工事	砂なし	+5.55	+9.55	0.1															0.1							
う		改良工事	CO巻立	+9.55	+12.05	0.6															0.6	0.4	2.3	1.6				
計				当初		2.0															2.0	0.4	2.3	1.6				
				変更																								
計上値				当初																								
				変更																								

配 水 土 工 数 量 表―1 赤沢橋 東 右岸 DIP(GX-S) φ150

断面番号		規格		測点番号 上流	測点番号 下流	区間延長	管布設延長	管種 HP・DP	管径	管外径	管断面積	掘削下幅	掘削上幅	掘削溝幅	掘削深 上流	掘削深 下流	掘削深 平均	復旧構成 舗装厚	復旧構成 上層路盤厚	復旧構成 下層路盤厚	復旧構成 砕石埋戻厚	復旧構成 発生土埋戻厚	復旧構成 砂埋戻厚	既設表層厚	As舗装切断工 t=15cm以下	CO舗装切断工 t=15cm以下	As舗装壊工 版取 t=10cm以下	CO舗装壊工 版取 t=10cm以下	掘削工 掘削・積込 機種 0.13B.H	掘削工 掘削・積込 機種 0.28B.H	砂埋戻工 投入 機種 0.13B.H	砂埋戻工 投入 機種 0.28B.H	発生土埋戻工 投入・転圧 機種 0.13B.H	発生土埋戻工 投入・転圧 機種 0.28B.H	砕石埋戻工 RC40-0・投入・転圧 機種 0.13B.H	砕石埋戻工 RC40-0・投入・転圧 機種 0.28B.H
				No.	No.	m	m		φmm	m	m2	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m²	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
DIP(GX―S)φ150																																				
①	1	改良工事	単独布設	NO,0	0+9.99 曲IP	9.94	9.94	DP	150	0.169	0.022	—	—	0.600	0.77	0.77	0.77					0.40	0.37						4.6		2.0		2.4			
計				当初		9.94	9.94																						4.6		2.0		2.4			
				変更																																
計上値				当初																																
				変更																																

配 水 土 工 数 量 表ー1 赤沢橋 東 右岸 DIP(GX-S) φ150

断面番号		規格		測点番号 上流	測点番号 下流	残土運搬工 投入・DT運搬 積込機種 0.13B.H	残土運搬工 投入・DT運搬 積込機種 0.28B.H	As舗装工 粗粒度As20 人力 t=5cm	As舗装工 再生密粒度 As20F 人力 t=4cm	As舗装工 再生密粒度 As13F 人力 t=3cm	CO舗装工 18-8-25BB 人力 t=10cm	As塊運搬工 投入・DT運搬 機種 0.13B.H	As塊運搬工 投入・DT運搬 機種 0.28B.H	Co殻運搬工 投入・DT運搬 機種 0.13B.H	Co殻運搬工 投入・DT運搬 機種 0.28B.H	As処理 2.35t/m3	Co処理 2.35t/m3	上層路盤工 粒調砕石 M25 t=12cm	上層路盤工 粒調砕石 M25 t=11cm	下層路盤工 再生砕石 RC40-0 t=20cm	残土 処分費	区画線 W150	カラー舗装					備考
				No.	No.	m³	m³	m²	m²	m²	m²	m³	m³	m³	m³	t	t	m²	m²	m²	m³	m	m²					
DIP(GX―S)φ150																												
①	1	改良工事	単独布設	NO,0	0+9.99 曲IP	2.2															2.2							
																							6.4					
計				当初		2.2															2.2		6.4					
				変更																								
計上値				当初																								
				変更																								