赤 沢 橋 添 架 管 配 水 土 工 数 量 表

No,1

断面番号	規格	測点番号 上流	測点番号 下流	区間延長	管布設延長	管種 HP・DP	管径	管外径	管断面積	掘削(砂)下幅	掘削(砂)上幅	掘削溝幅	掘削深 上流	掘削深 下流	掘削深 平均	復旧構成 舗装厚	復旧構成 上層路盤厚	復旧構成 下層路盤厚	復旧構成 砕石埋戻厚	復旧構成 発生土埋戻厚	復旧構成 砂埋戻厚	既設表層厚	As切断工 舗装 t=15cm以下	CO切断工 舗装 t=15cm以下	As壊工 舗装版取 t=10cm以下	CO壊工 舗装版取 t=10cm以下	掘削工 掘削・積込 機種 0.13B.H	掘削工 掘削・積込 機種 0.28B.H	砂埋戻工 投入 機種 0.13B.H	砂埋戻工 投入 機種 0.28B.H	発生土埋戻工 投入・転圧 機種 0.13B.H	発生土埋戻工 投入・転圧 機種 0.28B.H	砕石埋戻工 RC40-0・投入・転圧 機種 0.13B.H	砕石埋戻工 RC40-0・投入・転圧 機種 0.28B.H
		No.	No.	m	m		φmm	m	m2			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m²	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
左岸　添架管埋設部																																		
イ	改良工事 単独布設			1.00	1.00	SUS	150	0.1652	0.021	1.34	0.60	0.970									0.37								0.3					
ア	改良工事 単独布設			3.63	3.63	SUS	250	0.2674	0.056	1.59	0.65	1.120									0.47								1.7					
右岸　添架管埋設部																																		
ア	改良工事 単独布設			2.11	2.11	SUS	250	0.2674	0.056	1.59	0.65	1.120									0.47								1.0					
イ	改良工事 単独布設			0.50	0.50	SUS	150	0.1652	0.021	1.34	0.60	0.970									0.37								0.2					
計		当初		7.24	7.24																								3.2					
		変更																																
計上値		当初																											3					
		変更																																