

# 総括情報表

|                                                                          |                                                                                       |  |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| 適用単価地区<br>実施設計単価表等の適用日                                                   | 50 1 1   中信（2）<br>08.09.01                                                            |  |         |
|                                                                          | 当  世  代                                                                               |  | 前  世  代 |
| 前払率（%）<br>消費税率（%）<br>工種<br>契約保証方法<br>施工地域区分<br>豪雪割増<br>週休2日補正<br>現場環境改善費 | 40<br>10  %<br>05 水路工事<br>01 金銭的保証<br>09 補正無し<br>00 豪雪割増無し<br>09 週単位（土日）<br>01 率分計上有り |  |         |
|                                                                          | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。                                           |  |         |
|                                                                          |                                                                                       |  |         |

## \*\*本工事費\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                     | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| **本工事費**                                               |     |     |     |     |     |               |
|                                                        |     |     |     |     |     |               |
| 水路工                                                    |     |     |     |     |     |               |
|                                                        |     |     |     |     |     |               |
| 水路土工                                                   |     |     |     |     |     |               |
|                                                        |     |     |     |     |     |               |
| 床掘り<br>土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満                             |     |     |     |     |     | 00            |
|                                                        | 160 | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 埋戻 まき出し<br>粘性土・礫質土<br>締固めあり タンパ ( I )                  |     |     |     |     |     | 00            |
|                                                        | 130 | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 積込 (ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                         |     |     |     |     |     | 00            |
|                                                        | 140 | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 法面整形<br>切土部<br>現場制約なし                                  |     |     |     |     |     | 00            |
|                                                        | 11  | m 2 |     |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 土砂等運搬<br>小規模 DID区間なし 2.5km以下<br>バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) |     |     |     |     |     | 00            |
|                                                        | 21  | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0013号表 |
| *産業廃棄物処分費*                                             |     |     |     |     |     |               |
|                                                        |     |     |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊＊本工事費＊＊

頁 -0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など     | 数     | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考          |
|------------------------|-------|---|---|----|---|---|---|---|----|------------|
| 残土処分費                  |       |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
|                        | 21    |   | m | 3  |   |   |   |   |    |            |
| 開渠工                    |       |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
|                        |       |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
| プレキャスト開渠工              |       |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
|                        |       |   |   | 式  |   |   |   |   |    |            |
| 基面整正                   |       |   |   |    |   |   |   |   | 00 |            |
|                        | 164   |   | m | 2  |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0014号表 |
| 大型フリーム設置工<br>B900×H700 |       |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
|                        | 134.7 |   | m |    |   |   |   |   | 科目 | 第0002号表    |
| ウィープホール用パットフィルター材      |       |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
|                        | 134   |   |   | 箇所 |   |   |   |   | 科目 | 第0003号表    |
| 屈曲工                    |       |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
|                        | 4     |   |   | 箇所 |   |   |   |   | 科目 | 第0001号表    |
| 接続工                    |       |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
|                        |       |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物    |       |   |   |    |   |   |   |   | 00 |            |
|                        | 0.9   |   | m | 2  |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0015号表 |

## \*\*本工事費\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|
| コンクリート 小型構造物<br>一般養生 小型車割増あり<br>夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ<br>18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)         | 0.1  | m 3 |     |     | 00<br>施工 第0 -0016号表 |
| 掛口導水巻立工                                                                                   |      |     |     |     |                     |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                                                       | 0.2  | m 2 |     |     | 00<br>施工 第0 -0015号表 |
| コンクリート 小型構造物<br>一般養生 小型車割増あり<br>夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ<br>18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)         | 0.02 | m 3 |     |     | 00<br>施工 第0 -0016号表 |
| 現場打水槽                                                                                     |      |     |     |     |                     |
| 基面整正                                                                                      | 3.6  | m 2 |     |     | 00<br>施工 第0 -0014号表 |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュラン RC-40                                              | 3.6  | m 2 |     |     | 00<br>施工 第0 -0017号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                                                    | 8.9  | m 2 |     |     | 00<br>施工 第0 -0001号表 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物<br>一般養生 小型車割増あり<br>夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ<br>21-12-25(20)(W/C=55%以下) 高炉 (BB) | 1.0  | m 3 |     |     | 00<br>施工 第0 -0018号表 |

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|--------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|
| 鉄筋加工・組立<br>一般構造物<br>SD295 D13                          |      |     |     |     | 00                  |
|                                                        | 0.07 | t   |     |     | 施工 第0 -0003号表       |
| 水路付帯工                                                  |      |     |     |     |                     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設<br>薄肉管VU 直管（両差し口）4.0m<br>150mm管<br>人力 | 12.5 | m   |     |     | 00<br>施工 第0 -0019号表 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設<br>薄肉管VU 直管（両差し口）4.0m<br>200mm管<br>人力 | 3.5  | m   |     |     | 00<br>施工 第0 -0020号表 |
| 硬質塩化ビニル管DV継手（排水用）<br>90°エルボ φ150                       | 1    | 個   |     |     | 00                  |
| 硬質塩化ビニル管DV継手（排水用）<br>キャップ φ150                         | 2    | 個   |     |     | 00                  |
| 掛口工布設<br>中信Ⅲ型 掛口250型<br>基礎碎石無し                         | 1    | 箇所  |     |     | 00<br>施工 第0 -0021号表 |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）<br>64mm以上77mm未満<br>50mm以上200mm未満   | 6    | 孔   |     |     | 00<br>施工 第0 -0023号表 |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）<br>100mm以上110mm未満<br>50mm以上200mm未満 | 2    | 孔   |     |     | 00<br>施工 第0 -0024号表 |

(工事費内訳書)

**＊＊本工事費＊＊**

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                       | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------|------|---|-----|-----|-----|---------------|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）<br>128mm以上160mm未満<br>50mm以上200mm未満   |      |   |     |     |     | 00            |
|                                                          | 7    |   | 孔   |     |     | 施工 第0 -0025号表 |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）<br>180mm以上200mm以下<br>50mm以上200mm未満   |      |   |     |     |     | 00            |
|                                                          | 2    |   | 孔   |     |     | 施工 第0 -0026号表 |
| 構造物撤去工                                                   |      |   |     |     |     |               |
|                                                          |      |   |     |     |     |               |
| とりこわしコンクリート殻処理工                                          |      |   |     |     |     | 00            |
|                                                          | 0.04 |   | m 3 |     |     | 施工 第0 -0027号表 |
| 産業廃棄物処理工                                                 |      |   |     |     |     |               |
|                                                          |      |   |     |     |     |               |
| 産業廃棄物運搬工                                                 |      |   |     |     |     |               |
|                                                          |      |   | 式   |     |     |               |
| 二次製品殻運搬<br>小規模 DID区間なし 2.5km以下<br>バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) |      |   |     |     |     | 00            |
|                                                          | 0.04 |   | m 3 |     |     | 施工 第0 -0029号表 |
| 産業廃棄物処理工                                                 |      |   |     |     |     |               |
|                                                          |      |   | 式   |     |     |               |
| ＊産業廃棄物処分費＊                                               |      |   |     |     |     |               |
|                                                          |      |   |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

**＊＊本工事費＊＊**

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |                                     | 数    | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|--------------------|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|                    | 二次製品コンクリート塊処理費<br>中間処理場             |      |     |     |     |     | 00                  |
|                    |                                     | 0.1  | t   |     |     |     | 施工 第0 -0030号表       |
| 仮設工                |                                     |      |     |     |     |     |                     |
|                    |                                     |      |     |     |     |     |                     |
| 任意仮設工              |                                     |      |     |     |     |     |                     |
|                    |                                     |      |     | 式   |     |     |                     |
|                    | 掘削<br>土砂 小規模(標準)<br>小規模(標準)<br>表土剥取 | 49   | m 3 |     |     |     | 00<br>施工 第0 -0031号表 |
|                    |                                     |      |     |     |     |     |                     |
|                    | 積込（ルーズ）<br>土砂<br>小規模(標準)<br>表土埋戻    | 49   | m 3 |     |     |     | 00<br>施工 第0 -0032号表 |
|                    |                                     |      |     |     |     |     |                     |
|                    | 耕地復旧（耕起）<br>石礫雑物除去必要無し              |      |     |     |     |     | 00                  |
|                    |                                     | 0.04 | h a |     |     |     | 施工 第0 -0033号表       |
|                    | 畦畔復旧（畦畔）<br>天端幅 0. 2～0. 5m程度        |      |     |     |     |     | 00                  |
|                    |                                     | 9    | m   |     |     |     | 施工 第0 -0035号表       |
| **直接工事費**          |                                     |      |     |     |     |     |                     |
|                    |                                     |      |     |     |     |     |                     |
| **現場環境改善費（率分）**    |                                     |      |     |     |     |     |                     |
|                    |                                     |      |     |     |     |     |                     |

(工事費内訳書)

## ＊＊本工事費＊＊

頁 -0008

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など         | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ＊＊共通仮設<br>費率分＊＊            |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |
| ＊＊共通仮設費計＊＊                 |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |
| ＊＊純工事費＊＊                   |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |
| ＊現場管理費<br>＊                |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |
| ＊＊工事原価＊＊                   |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |
| ＊一般管理費<br>等＊               |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 現場<br>管理費のうち<br>法定福利費 |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |
| ＊＊工事価格計＊＊                  |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |
| ＊＊消費税等<br>相当額計＊＊           |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |

(工事費内訳書)

※※本工事費※※

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など    | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ※※工事費計※※              |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち労務費      |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち材料費      |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金 |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 工事原価のうち安全衛生費用    |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |

屈曲工

# 科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0010

1

## 箇所 考

[illegible]

大型フリューム設置工

科目内訳表

科目 第0002号表

B900×H700

|                                                                          |      | 10  |     | m   |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 施 工 名 称 な ど                                                              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
| 排水構造物工 U型側溝据付（手間のみ）<br>L＝2000<br>U型側溝質量1060kg／個                          |      |     |     |     | 00            |
|                                                                          | 10   | m   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 大型フリューム<br>B900×H700<br>ウィープホール付                                         |      |     |     |     |               |
|                                                                          | 5.00 | 本   |     |     |               |
| コンクリート 小型構造物<br>一般養生 小型車割増あり<br>夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ<br>捨-8-25(20) 高炉（BB） |      |     |     |     | 00            |
|                                                                          | 0.06 | m3  |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| *** 合 計 ***                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                                          | 10   | m   |     |     |               |
| *** 単位当り ***                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                          | 1    | m   |     |     |               |
|                                                                          |      |     |     |     |               |
|                                                                          |      |     |     |     |               |
|                                                                          |      |     |     |     |               |
|                                                                          |      |     |     |     |               |
|                                                                          |      |     |     |     |               |
|                                                                          |      |     |     |     |               |
|                                                                          |      |     |     |     |               |
|                                                                          |      |     |     |     |               |

| 施 工 名 称 な ど  |  | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|------|---|-----|-----|-----|-----|
| パットフィルター材    |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  | 10   |   | 個   |     |     |     |
| 普通作業員        |  |      |   |     |     |     | 001 |
|              |  | 0.08 |   | 人   |     |     |     |
| ＊雑材料＊        |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  | 2.67 |   | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***  |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  | 10   |   | 箇所  |     |     |     |
| *** 単位当り *** |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  | 1    |   | 箇所  |     |     |     |
|              |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  |      |   |     |     |     |     |
|              |  |      |   |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0013

施工 第0 -0001号表

型枠  
一般型枠  
機械構成比：0.00%

鉄筋・無筋構造物  
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1  
m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 型わく工          | 46.66% | 人   |     | 型わく工                |          |     |
| 普通作業員         | 25.14% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 土木一般世話役       | 9.51%  | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 積算単価          |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***  |        |     |     |                     |          |     |
| 型枠の種類：一般型枠    |        |     |     | 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

21-12-25(20)(W/C=55%以下)

高炉 (BB

1

m3

当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                              | 21.19% | 人   |     | 普通作業員                         |          |     |
| 特殊作業員                              | 6.54%  | 人   |     | 特殊作業員                         |          |     |
| 土木一般世話役                            | 5.90%  | 人   |     | 土木一般世話役                       |          |     |
| 生コン 21-12-25(20)-BB<br>(W/C=55%以下) | 63.94% | m3  |     | 生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% |          |     |
| 積算単価                               |        | 式   |     | 積算単価                          |          |     |
| *** 単位当り ***                       |        |     |     |                               |          |     |



鉄筋加工・組立  
一般構造物

頁0-0016

施工 第0 -0003号表

1 t 当り

**S D 2 9 5    D 1 3**

[illegible]

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0017

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                       | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                                             | 0.20  | 人   |                                                           |     |              |
| 鉄筋工                                                                 | 2.30  | 人   |                                                           |     |              |
| 普通作業員                                                               | 0.20  | 人   |                                                           |     |              |
| ラフレンスクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（機械賃料）<br>2 5 t 排対型 2 0 1 4 年規制<br>賃料長期割引有（1 ヶ月超） | 0.04  | 日   |                                                           |     | 施工 第0-0005号表 |
| 異形棒鋼<br>SD 2 9 5 A / SD 2 9 5 D 1 3                                 | 1.03  | t   |                                                           |     |              |
| 諸雑費                                                                 | 12.00 | %   |                                                           |     |              |
| *** 単位当り ***                                                        | 1     | t   |                                                           |     |              |
| 作業区分：加工<br>R T C 賃料補正係数：1                                           |       |     | 鉄筋材料規格・径：SD 2 9 5 D 1 3<br>1工事当たり総運転日数区分（ラフレンスクレーン）：23日以上 |     |              |
|                                                                     |       |     |                                                           |     |              |
|                                                                     |       |     |                                                           |     |              |
|                                                                     |       |     |                                                           |     |              |
|                                                                     |       |     |                                                           |     |              |

# 施工内訳表

施工 第0 -0005号表

ラフテレーンクレーン「油圧伸縮ジブ型」(機械賃料)

## 25 t 排対型2014年規制

賃料長期割引有(1ヶ月超)

# 1 目 当 り

[illegible]

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0019

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価                       | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                                              | 0.50 | 人   |                           |     |              |
| 鉄筋工                                                                  | 3.50 | 人   |                           |     |              |
| 普通作業員                                                                | 0.30 | 人   |                           |     |              |
| ラフレンスクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（機械賃料）<br>2 5 t 排対型 2 0 1 4 年規制<br>賃料長期割引有（1 ヶ月超）  | 0.11 | 日   |                           |     | 施工 第0-0005号表 |
| 諸雑費                                                                  | 8.00 | %   |                           |     |              |
| *** 単位当り ***                                                         | 1    | t   |                           |     |              |
| 作業区分：組立<br>鉄筋材料規格・径：SD 2 9 5 D 1 3<br>1工事当たり総運転日数区分(ラフレンスクレーン)：23日以上 |      |     | 組立区分：一般構造物<br>RTC賃料補正係数：1 |     |              |
|                                                                      |      |     |                           |     |              |
|                                                                      |      |     |                           |     |              |
|                                                                      |      |     |                           |     |              |
|                                                                      |      |     |                           |     |              |
|                                                                      |      |     |                           |     |              |

# 施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付（手間のみ）

施工 第0 -0007号表

L = 2000

**U型側溝質量1060kg/個**

10

m

当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増あり

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 58.85%

捨-8-25(20)

高炉 (BB)

施工 第0 -0008号表

1  
標準単価：

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格              | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                      | 22.25% | 人   |     | 普通作業員                         |          |     |
| 土木一般世話役                    | 9.19%  | 人   |     | 土木一般世話役                       |          |     |
| 特殊作業員                      | 7.69%  | 人   |     | 特殊作業員                         |          |     |
| 生コン 捨-8-25(20)-BB<br>(規格外) | 58.85% | m3  |     | 生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% |          |     |
| 積算単価                       |        | 式   |     | 積算単価                          |          |     |
| *** 単位当り ***               |        |     |     |                               |          |     |

施工 第0 -0008号表

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (BB)

1 m3 当り

標準単価：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

床掘り  
土砂

施工 第0 -0009号表

機械構成比： 19.72% 労務構成比： 66.35% 材料構成比： 13.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                   | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)              | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料<br>超低・~排ガス3次:山積0.45m <sup>3</sup> (長期割引) | 19.72% | 日   |     | バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料           |          |     |
| 特殊運転手                                                           | 66.35% | 人   |     | 運転手 (特殊)                         |          |     |
| 軽油                                                              | 13.93% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                    |          |     |
| 積算単価                                                            |        | 式   |     | 積算単価                             |          |     |
| *** 単位当り ***                                                    |        |     |     |                                  |          |     |
| 土質：土砂<br>土留方式の種類：土留なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                      |        |     |     | 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満<br>障害の有無：障害なし |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0024

埋戻 まき出し  
粘性土・礫質土

締固めあり タンパ (I)

施工 第0 -0010号表

---

10

m 3

当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

積込（ルーズ）

施工 第0 -0011号表

土砂

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比： 42.39%

労務構成比： 38.74%

材料構成比： 18.87%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>排ガス2014 山積0.8m3 | 42.39% | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>排ガス2014 |          |     |
| 特殊運転手                                 | 38.74% | 人   |     | 運転手（特殊）                       |          |     |
| 軽油                                    | 18.87% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                 |          |     |
| 積算単価                                  |        | 式   |     | 積算単価                          |          |     |
| *** 単位当り ***                          |        |     |     |                               |          |     |
| 土質：土砂<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ            |        |     |     | 作業内容：土量50,000m3未満             |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

法面整形  
切土部

施工 第0 -0012号表

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 81.28% 材料構成比： 9.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型] 賃料<br>～排ガス2014.∴山積0. 8m3 (長期割引) | 9.24%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型] 賃料    |          |     |
| 普通作業員                                         | 38.72% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 特殊運転手                                         | 22.32% | 人   |     | 運転手 (特殊)            |          |     |
| 土木一般世話役                                       | 20.24% | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 軽油                                            | 9.48%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                          |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

法面整形

切土部

機械構成比：

9.24%

労務構成比：

現場制約なし

81.28%

材料構成比：

9.48%

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-------------------------------------|-----------|-----|
| *** 単位当り ***                                 |       |     |     |                                     |           |     |
| 整形箇所：切土部<br>土質：は質土、砂及び砂質土、粘性土<br>費用の内訳：全ての費用 |       |     |     | 現場制約の有無：現場制約なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     |
|                                              |       |     |     |                                     |           |     |
|                                              |       |     |     |                                     |           |     |
|                                              |       |     |     |                                     |           |     |
|                                              |       |     |     |                                     |           |     |
|                                              |       |     |     |                                     |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 2.5km以下

バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)

施工 第0 -0013号表

1 m3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>∴ 2 t 積級                | 20.25% | 供用日 |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]                                                   |          |     |
| 一般運転手                                            | 71.03% | 人   |     | 運転手 (一般)                                                                |          |     |
| 軽油                                               | 8.72%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                           |          |     |
| 積算単価                                             |        | 式   |     | 積算単価                                                                    |          |     |
| *** 単位当り ***                                     |        |     |     |                                                                         |          |     |
| 土砂等発生現場：小規模<br>土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>運搬距離：2.5km以下 |        |     |     | 積込機種・規格：バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比     | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 普通作業員         | 100.00% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 積算単価          |         | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***  |         |     |     |                     |          |     |
|               |         |     |     |                     |          |     |
|               |         |     |     |                     |          |     |
|               |         |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

型枠

一般型枠

機械構成比：

0.00%

労務構成比：

小型構造物

100.00%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

標準単価：

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 型わく工          | 44.28% | 人   |     | 型わく工                |          |     |
| 普通作業員         | 30.82% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 土木一般世話役       | 11.86% | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 積算単価          |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***  |        |     |     |                     |          |     |
| 型枠の種類：一般型枠    |        |     |     | 構造物の種類：小型構造物        |          |     |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増あり

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

41.15% 材料構成比： 58.85%

施工 第0 -0016号表 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

1 m3 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                               | 22.25% | 人   |     | 普通作業員                         |          |     |
| 土木一般世話役                             | 9.19%  | 人   |     | 土木一般世話役                       |          |     |
| 特殊作業員                               | 7.69%  | 人   |     | 特殊作業員                         |          |     |
| 生コン 18-8-25 (20) -BB<br>(W/C=60%以下) | 58.85% | m3  |     | 生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% |          |     |
| 積算単価                                |        | 式   |     | 積算単価                          |          |     |
| *** 単位当り ***                        |        |     |     |                               |          |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0033

基礎碎石  
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャラン RC-40

施工 第0 -0017号表

1 m2 当り

機械構成比： 5.04%

労務構成比：

74.10%

材料構成比： 20.86%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型] 賃料<br>～排ガス2014.∴山積0. 8m3 (長期割引) | 5.01%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型] 賃料    |          |     |
| 普通作業員                                         | 35.62% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 特殊作業員                                         | 15.04% | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 特殊運転手                                         | 13.95% | 人   |     | 運転手 (特殊)            |          |     |
| 土木一般世話役                                       | 8.98%  | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 再生クラッシャーラン40mm以下                              | 16.17% | m3  |     | 再生クラッシャラン<br>RC-40  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

基礎碎石  
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン RC-40

施工 第0 -0017号表

1 m2 当り

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|----------|-----|
| 軽油                                     | 4.66% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油         |          |     |
| 積算単価                                   |       | 式   |     | 積算単価                  |          |     |
| *** 単位当り ***                           |       |     |     |                       |          |     |
| 碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下<br>費用の内訳：全ての費用 |       |     |     | 碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40 |          |     |
|                                        |       |     |     |                       |          |     |
|                                        |       |     |     |                       |          |     |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増あり

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

28.68% 材料構成比： 71.32%

施工 第0 -0018号表

21-12-25(20)(W/C=55%以下) 高炉 (BB

市場単価構成比： 0.00%

1 標準単価：

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                              | 12.85% | 人   |     | 普通作業員                         |          |     |
| 特殊作業員                              | 7.30%  | 人   |     | 特殊作業員                         |          |     |
| 土木一般世話役                            | 6.58%  | 人   |     | 土木一般世話役                       |          |     |
| 生コン 21-12-25(20)-BB<br>(W/C=55%以下) | 71.32% | m3  |     | 生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% |          |     |
| 積算単価                               |        | 式   |     | 積算単価                          |          |     |
| *** 単位当り ***                       |        |     |     |                               |          |     |

施工 第0 -0018号表

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

21-12-25(20)(W/C=55%以下) 高炉 (BB)

1 m3 当り

**勞務構成比：**

28.68%

材料構成比： 71.32%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

標準単価：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設  
薄肉管VU 直管（両差し口）4. 0m

1 5 0mm管

施工 第0 -0019号表

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量  | 単 位 | 単 価           | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|------|-----|---------------|-----|-----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管）<br>VU 径1 5 0 長4. 0m          | 2.44 | 本   |               |     |     |
| 雑材料費                                         | 2.00 | %   |               |     |     |
| 土木一般世話役                                      | 0.09 | 人   |               |     |     |
| 特殊作業員                                        | 0.13 | 人   |               |     |     |
| 普通作業員                                        | 0.19 | 人   |               |     |     |
| *** 合 計 ***                                  | 10   | m   |               |     |     |
| *** 単位当り ***                                 | 1    | m   |               |     |     |
| 管種区分：薄肉管VU 直管（両差し口）4. 0m<br>接合箇所数（箇所／1 0m）：0 |      |     | 管径区分：1 5 0mm管 |     |     |
|                                              |      |     |               |     |     |
|                                              |      |     |               |     |     |
|                                              |      |     |               |     |     |
|                                              |      |     |               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設  
薄肉管VU 直管（両差し口）4. 0m

2 0 0mm管

施工 第0 -0020号表

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量  | 単 位 | 単 価           | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|------|-----|---------------|-----|-----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管）<br>VU 径2 0 0 長4. 0m          | 2.44 | 本   |               |     |     |
| 雑材料費                                         | 2.00 | %   |               |     |     |
| 土木一般世話役                                      | 0.10 | 人   |               |     |     |
| 特殊作業員                                        | 0.16 | 人   |               |     |     |
| 普通作業員                                        | 0.22 | 人   |               |     |     |
| *** 合 計 ***                                  | 10   | m   |               |     |     |
| *** 単位当り ***                                 | 1    | m   |               |     |     |
| 管種区分：薄肉管VU 直管（両差し口）4. 0m<br>接合箇所数（箇所／1 0m）：0 |      |     | 管径区分：2 0 0mm管 |     |     |
|                                              |      |     |               |     |     |
|                                              |      |     |               |     |     |
|                                              |      |     |               |     |     |
|                                              |      |     |               |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0039

## 掛口工布設

**中信III型 掛口250型**

基礎碎石無し

施工 第0 -0021号表

---

100

箇所 当り

[illegible]

# 施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付（手間のみ）

施工 第0 -0022号表

L = 1000

**U型側溝質量 1 1 6 k g / 個**

---

10

m

当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0041

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0023号表

64mm以上77mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.91%

労務構成比：

68.01%

材料構成比：

29.08%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------|----------|-----|
| 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型：最大穿孔径2 5 c m | 1.51%  | 供用日 |     | 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型  |          |     |
| 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料                 | 0.86%  | 日   |     | 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料     |          |     |
| 特殊作業員                               | 38.95% | 人   |     | 特殊作業員                   |          |     |
| 普通作業員                               | 10.64% | 人   |     | 普通作業員                   |          |     |
| 土木一般世話役                             | 5.71%  | 人   |     | 土木一般世話役                 |          |     |
| ダイヤモンドビット<br>7 7 . 4 mm     スタンダード  | 26.08% | 個   |     | ダイヤモンドビット<br>7 7 . 4 mm |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0023号表

64mm以上77mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.91%

労務構成比：

68.01%

材料構成比：

29.08%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| ガソリン                                  | 2.44% | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          |     |
| 積算単価                                  |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                          |       |     |     |                     |          |     |
| 削孔径：64mm以上77mm未満<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | 削孔深さ：50mm以上200mm未満  |          |     |
|                                       |       |     |     |                     |          |     |
|                                       |       |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0024号表

100mm以上110mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.73%

労務構成比：

63.54%

材料構成比：

33.73%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型：最大穿孔径2 5 c m | 1.41%  | 供用日 |     | 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型 |          |     |
| 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料                 | 0.81%  | 日   |     | 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料    |          |     |
| 特殊作業員                               | 36.39% | 人   |     | 特殊作業員                  |          |     |
| 普通作業員                               | 9.94%  | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |
| 土木一般世話役                             | 5.34%  | 人   |     | 土木一般世話役                |          |     |
| ダイヤモンドビット<br>1 1 0 mm     スタンダード    | 30.93% | 個   |     | ダイヤモンドビット<br>1 1 0 mm  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0044

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0024号表

100mm以上110mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.73%

労務構成比： 63.54%

材料構成比： 33.73%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| ガソリン                                    | 2.28% | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          |     |
| 積算単価                                    |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                            |       |     |     |                     |          |     |
| 削孔径：100mm以上110mm未満<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | 削孔深さ：50mm以上200mm未満  |          |     |
|                                         |       |     |     |                     |          |     |
|                                         |       |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0025号表

128mm以上160mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.36%

労務構成比：

55.15%

材料構成比：

42.49%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型：最大穿孔径2 5 c m | 1.22%  | 供用日 |     | 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型 |          |     |
| 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料                 | 0.70%  | 日   |     | 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料    |          |     |
| 特殊作業員                               | 31.59% | 人   |     | 特殊作業員                  |          |     |
| 普通作業員                               | 8.63%  | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |
| 土木一般世話役                             | 4.63%  | 人   |     | 土木一般世話役                |          |     |
| ダイヤモンドビット<br>1 6 0 mm     スタンダード    | 40.06% | 個   |     | ダイヤモンドビット<br>1 6 0 mm  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0025号表

128mm以上160mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.36%

労務構成比： 55.15%

材料構成比： 42.49%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| ガソリン                                    | 1.98% | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          |     |
| 積算単価                                    |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                            |       |     |     |                     |          |     |
| 削孔径：128mm以上160mm未満<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | 削孔深さ：50mm以上200mm未満  |          |     |
|                                         |       |     |     |                     |          |     |
|                                         |       |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

180mm以上200mm以下

50mm以上200mm未満

機械構成比： 2.03%

労務構成比： 47.24%

材料構成比： 50.73%

市場単価構成比： 0.00%

1  
標準単価：

孔 当り

施工 第0 -0026号表

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型：最大穿孔径2 5 c m | 1.05%  | 供用日 |     | 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型 |          |     |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料                 | 0.60%  | 日   |     | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料    |          |     |
| 特殊作業員                               | 27.04% | 人   |     | 特殊作業員                  |          |     |
| 普通作業員                               | 7.40%  | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |
| 土木一般世話役                             | 3.97%  | 人   |     | 土木一般世話役                |          |     |
| ダイヤモンドビット<br>2 0 4 mm     スタンダード    | 48.65% | 個   |     | ダイヤモンドビット<br>2 0 4 mm  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0026号表

180mm以上200mm以下

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.03%

労務構成比： 47.24%

材料構成比： 50.73%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| ガソリン                                    | 1.69% | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          |     |
| 積算単価                                    |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                            |       |     |     |                     |          |     |
| 削孔径：180mm以上200mm以下<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | 削孔深さ：50mm以上200mm未満  |          |     |
|                                         |       |     |     |                     |          |     |
|                                         |       |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

施工 第0 -0027号表

260 m<sup>3</sup> 当り[illegible]

施工 第0 -0028号表

頁0-0050

山0.8m<sup>3</sup> (平0.6m<sup>3</sup>) 排对型1次

1 供用日 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0051

二次製品殻運搬

小規模 DID区間なし 2.5km以下

機械構成比： 20.25% 労務構成比：

バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)

71.03% 材料構成比： 8.72%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0029号表

1  
標準単価：

m3 当り

| 代表機 労 材 規 格                                      | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代表機 労 材 規 格(東京地区)                                                       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>∴ 2 t 積級                | 20.25% | 供用日 |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]                                                   |          |     |
| 一般運転手                                            | 71.03% | 人   |     | 運転手 (一般)                                                                |          |     |
| 軽油                                               | 8.72%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                           |          |     |
| 積算単価                                             |        | 式   |     | 積算単価                                                                    |          |     |
| *** 単位当り ***                                     |        |     |     |                                                                         |          |     |
| 土砂等発生現場：小規模<br>土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>運搬距離：2.5km以下 |        |     |     | 積込機種・規格：バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

二次製品コンクリート塊処理費  
中間処理場

頁0-0052

1 t 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0053

掘削

土砂 小規模(標準)

機械構成比： 26.01%

労務構成比：

小規模(標準)

62.89%

材料構成比：

11.10%

表土剥取

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0031号表

標準単価： 1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>排ガス2次：山積0. 2 8m3 | 26.01% | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>排ガス2次         |          |     |
| 特殊運転手                                  | 62.89% | 人   |     | 運転手（特殊）                             |          |     |
| 軽油                                     | 11.10% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                       |          |     |
| 積算単価                                   |        | 式   |     | 積算単価                                |          |     |
| *** 単位当り ***                           |        |     |     |                                     |          |     |
| 土質：土砂<br>施工数量：小規模(標準)                  |        |     |     | 施工方法：上記以外(小規模)<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0054

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 26.01%

労務構成比：

小規模(標準)

62.89%

材料構成比：

11.10%

表土埋戻

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0032号表

標準単価： 1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>排ガス2次：山積0. 2 8m3 | 26.01% | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>排ガス2次 |          |     |
| 特殊運転手                                  | 62.89% | 人   |     | 運転手（特殊）                     |          |     |
| 軽油                                     | 11.10% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油               |          |     |
| 積算単価                                   |        | 式   |     | 積算単価                        |          |     |
| *** 単位当り ***                           |        |     |     |                             |          |     |
| 土質：土砂<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ             |        |     |     | 作業内容：小規模(標準)                |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0055

耕地復旧（耕起）  
石礫雑物除去必要無し

施工 第0 -0033号表

0.01      h a      当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0056

トラクタ（ホイール式）運転経費  
22KW級

(燃料別途)

施工 第0 -0034号表

**1**

時間 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0057

### 蛙畔復旧（蛙畔）

**天端幅 0.2~0.5m程度**

施工 第0 -0035号表

80

m 当り

[illegible]


バックホウ(クローラ型) (機械賃料)

山積0.45(平積0.35)m<sup>3</sup>法面バケット付 排対型1次 賃料長期割引有(30日以上)

1 日 当り

[illegible]

# 位置図



## 特記仕様書

工事名：令和7年度（繰越）農業水路等長寿命化・防災減災事業 下押野地区1工区 排水路改修工事  
箇所名：安曇野市 明科七貴 下押野地区

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。

### 1 工事内容

- (1) 工事概要は金抜き設計書のとおりとする。
- (2) 本工事は受注者希望による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、「電子納品に係る実施要領」によるものとする。
- (3) 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。利用にあたっては、「情報共有システム実施要領」によるものとする。
- (4) 本工事は週休2日工事の対象工事である。「安曇野市週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。  
(参考)「安曇野市週休2日工事実施要領」
- (5) 上記(2)の実施または活用の希望にあたっては、工事請負契約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙ー2『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受けること。

### 2 工期関係

工期は、契約日から令和9年3月8日までとする。

なお、休日等には日曜日・祝日・年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| ①準備期間                                               | 30日間 |
| ②後片付け期間                                             | 20日間 |
| ③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数）<br>実働日数×係数 | 0.77 |
| ④その他の作業不能日                                          | -日間  |

著しい悪天候や気象状況より工程が過去5年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデータより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。

### 3 工程関係

本工事に際し、適切な工程を計画すること。

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。

### 4 発生土・廃棄物関係

- (1) 本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。  
なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。

## (2) 建設発生土 【 指定 】

| 搬出先の名称  | 処分費                    | 運搬距離  | 処理施設の所在地等 |
|---------|------------------------|-------|-----------|
| 明科建設(株) | 2,400 円/m <sup>3</sup> | 1.8km |           |

上記の搬出先について、原則として変更しない。なお、発注時点で想定していないやむを得ない事情等により、搬出先が変更となった場合は、設計変更の対象とする。

## (3) 特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法） 【 参考 】

| 種 別     |          | 処分条件 | 処分先・運搬距離・数量・金額等 |         |                  |    |
|---------|----------|------|-----------------|---------|------------------|----|
| アスファルト塊 |          | 再利用  | 処理工場名           |         | 距離 km            |    |
|         |          |      | 数 量             | t       | ・ m <sup>3</sup> |    |
| コンクリート塊 | 無筋<br>Co | 再利用  | 処理工場名           |         | 距離 km            |    |
|         |          |      | 数 量             | t       | ・ m <sup>3</sup> |    |
|         | 鉄筋<br>Co | 再利用  | 処理工場名           |         | 距離 km            |    |
|         |          |      | 数 量             | t       | ・ m <sup>3</sup> |    |
|         | 二次<br>製品 | 再利用  | 処理工場名           | 明科建設(株) | 距離 1.8 km        |    |
|         |          |      | 数 量             | 0.1 t   |                  |    |
| 建設発生木材  |          |      | 処理工場名           |         | 距離               | km |
|         |          |      | 数 量             | t       | ・ m <sup>3</sup> |    |

※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。

※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。その際、寸法等を確認できる資料を提出すること。

## (4) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 【 参考 】

| 種 別             |  | 処分条件 | 処分先・運搬距離・数量・金額等 |   |                  |    |
|-----------------|--|------|-----------------|---|------------------|----|
| 木くず<br>(抜根・伐採材) |  | 再利用  | 処理工場名           |   | 距離               | km |
|                 |  |      | 数 量             | t | ・ m <sup>3</sup> |    |
| 汚 泥             |  |      | 処理工場名           |   | 距離               | km |
|                 |  |      | 数 量             | t | ・ m <sup>3</sup> |    |
| その他（金属クズ他）      |  |      | 処理工場名           |   | 距離               | km |
|                 |  |      | 数 量             | t | ・ m <sup>3</sup> |    |

※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。

※積算に用いる木くず処理量の体積 — 重量換算は、実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。なお、体積(m<sup>3</sup>)での確認となる場合は、体積を確認できるよう1台毎写真管理すること。

※伐採材については、有価売却を検討すること。

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記(3)、(4)に明示した金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。

## 5 その他

## (1) 関係機関・自治体等との近接協議

| 関係機関等                                       | 事 項                                                | 制約内容                                                                                                                     | 時 期                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 安曇野市<br>文化課                                 | 埋蔵文化財                                              | 関係機関指導のもと                                                                                                                | 契約後即対応のこと。<br>また、工期内とする。                            |
| 地元区長など                                      | 工事内容、工事期間、迂回路<br>などの説明及び調整。                        | 区長、隣組長など指導のもと                                                                                                            | 上記と同様                                               |
| 工事沿線住民                                      | 工事内容、工事期間、迂回路<br>などの説明及び調整。                        | 関係者等の指導のもと。（た<br>だし、要求内容が無理難題と<br>判断される場合には、断るこ<br>とも必要である。また、要求<br>内容については監督員へ報<br>告すること。特に工事金額に<br>係る内容は協議を交わすこ<br>と。） | 契約後即対応のこと。<br>また、工期内とする。                            |
| 工事区間内農地所有<br>者又は管理者及び工<br>事影響範囲の利害関<br>係者など | 農地については、工事の進捗<br>及び営農上支障になること<br>の調整。その他利害関係者との調整。 | 上記と同様                                                                                                                    | 上記と同様                                               |
| 周辺店舗、事業所など                                  | 駐車場、案内看板などの調<br>整。                                 | 上記と同様                                                                                                                    | 上記と同様                                               |
| 関係官公庁                                       | 本工事に係ること                                           | 上記と同様                                                                                                                    | 上記と同様                                               |
| その他                                         | 状況に応じて対応すること。                                      | 上記と同様                                                                                                                    | 苦情については、即対<br>応のこと。要望につい<br>ては、監督員と協議の<br>うえ対応すること。 |

## (2) 個別事項

①創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を完了時までには報告すること。

②本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。

ア 実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙ー５の中から原則として各計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。

選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更してもよい。

イ この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うことが適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。

積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。

ウ この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。

エ 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減額する。

オ 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分の計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。

③本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員に精度管理表を提出すること。

ア 境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。

イ 境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任において用意すること。

## 資材単価等について

本工事に関わる工事費の積算にあたっては、長野県農政部の「実施設計単価表」や「刊行物単価」により設定されている単価により予定価格を算出しています。

「刊行物単価」とは(財)建設物価調査会及び(財)経済調査会が市販している、いわゆる「物価資料」を示します。

また、見積りなどによる調査単価は下記のとおりです。

なお、使用した単価は、予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

## 1. 刊行物単価

積算資料-2026年9月号

建設物価-2026年9月号

## 2. 調査単価

(四)

[illegible]

## 土積計算書

[illegible]

当初

# 計 算 調 書

下押野

| 名 称   | 位置又は略図        | 算 式(長さ・幅・高さ)                                  | 数量     | 総量    | 単位 | 備考 |
|-------|---------------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|----|
| [土工]  |               |                                               |        |       |    |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
| 床掘    | BH0.45        | 別紙「土積計算書」<br>[m3]<br>160.90                   | 160.90 | ≒ 160 | m3 |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
| 埋戻    | 発生土           | 別紙「土積計算書」<br>[m3]<br>126.00                   | 126.00 | ≒ 130 | m3 |    |
| 同上投入  | 発生土<br>BH0.45 | 埋戻[m3]<br>126.00 / 0.90                       | 140.00 | ≒ 140 | m3 |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
| 法面整形  | 切土面           | 別紙「土積計算書」<br>[m2]<br>10.80                    | 10.80  | ≒ 11  | m2 |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
|       |               |                                               |        |       |    |    |
| 残土運搬  | L=1.8km       | 床掘[m3]<br>160.90<br>埋戻[m3]<br>- 126.00 / 0.90 | 20.90  | ≒ 21  | m3 |    |
| 残土処分費 |               | 同上                                            | 20.90  | ≒ 21  | m3 |    |

## 計 算 調 書

下押野

| 名 称                            | 位置又は略図 | 算 式(長さ・幅・高さ)                                                  | 数量     | 総量      | 単位 | 備考       |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|----|----------|
| [プレキャスト開渠工]                    |        |                                                               |        |         |    |          |
| 基面整正                           |        | L[m]      W[m]<br>138.70    × 1.18                            | 163.67 | ≒ 164   | m2 |          |
|                                |        |                                                               |        |         |    |          |
| 大型フリューム設置工<br>B900×H700        |        | 全体L[m]      現場打水槽[M12]<br>139.90      — 1.20                  | 138.70 |         |    | BF基面整正延長 |
|                                |        | 屈曲工[m]      [箇所]<br>— 1.00      × 4                           | — 4.00 |         |    |          |
|                                |        |                                                               |        |         |    |          |
|                                |        | 計                                                             | 134.70 | ≒ 134.7 | m  | G2001    |
| ウィープホール用<br>パットフィルター材設置        |        | 全体L[m]      [m]      両側[箇所]<br>134.70      / 2.00      × 2.00 | 134.70 | ≒ 134   | 箇所 | G3001    |
|                                |        |                                                               |        |         |    |          |
| 屈曲工                            |        | [箇所]<br>4.00                                                  | 4.00   | ≒ 4     | 箇所 | G1001    |
|                                |        |                                                               |        |         |    |          |
|                                |        |                                                               |        |         |    |          |
|                                |        |                                                               |        |         |    |          |
|                                |        |                                                               |        |         |    |          |
|                                |        |                                                               |        |         |    |          |
| [接続工]                          | ②③     |                                                               |        |         |    |          |
| 型枠工                            |        | 図面より[m2]      [箇所]<br>0.45      × 2.00                        | 0.90   | ≒ 0.9   | m2 |          |
| コンクリート打設<br>18-8-25BB(W/C≤60%) |        | 図面より[m3]      [箇所]<br>0.040      × 2.00                       | 0.08   | ≒ 0.1   | m3 |          |
|                                |        |                                                               |        |         |    |          |
|                                |        |                                                               |        |         |    |          |
| [掛口導水巻立工]                      |        |                                                               |        |         |    |          |
| 型枠工                            |        | 図面より[m2]      [箇所]<br>22.75      / 100.00    × 1.00           | 0.23   | ≒ 0.2   | m2 |          |
| コンクリート打設<br>18-8-25BB(W/C≤60%) |        | 図面より[m3]      [箇所]<br>1.520      / 100.00    × 1.00           | 0.02   | ≒ 0.02  | m3 |          |

# 計 算 調 書

下押野

| 名 称                 | 位置又は略図 | 算 式(長さ・幅・高さ)                    | 数量   | 総量     | 単位 | 備考 |
|---------------------|--------|---------------------------------|------|--------|----|----|
| [現場打水槽工]            |        |                                 |      |        |    |    |
| 基面整正                |        | 別紙「現場打水槽工数量計算書」<br>[m2]<br>3.57 | 3.57 | ≒ 3.6  | m2 |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
| 基礎砕石工               |        |                                 |      |        |    |    |
| RC-40 t=0.15m       |        | 同上                              | 3.57 | ≒ 3.6  | m2 |    |
| 型枠工                 |        | 別紙「現場打水槽工数量計算書」<br>[m2]<br>8.91 | 8.91 | ≒ 8.9  | m2 |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
| コンクリート打設            |        | 別紙「現場打水槽工数量計算書」<br>[m3]<br>1.02 | 1.02 | ≒ 1.0  | m3 |    |
| 21-12-25BB(W/C≦55%) |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
| 鉄筋加工                |        | 図面より[kg]<br>72.68               |      |        |    |    |
| SD295A D13          |        | ／1000.00                        | 0.07 | ≒ 0.07 | t  |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |
|                     |        |                                 |      |        |    |    |

[illegible]

『土地改良工事標準設計』(長野県農政部)P.3-19～3-20を参考とする。

- ・水槽深さが1mを越える場合には必要に応じて足掛金具を設置する。
- ・蓋については蓋板工(SG327N)により別途計上する。
- ・土工(床掘・埋戻)については別途計上する。
- ・床掘工を小規模土工(SZA105)にて積算する場合は、基面整正作業が含まれている。
- ・コンクリート打設時期が冬期(12月～3月)に及ぶ場合は「練炭養生」を標準とする。

## 現場打水槽工材料集計表

| 工種        | 種別・規格                 | 単位 | 数量   |
|-----------|-----------------------|----|------|
| 基面整正      |                       | m2 | 3.57 |
| 基礎砕石工     | RC-40 t=0.15m         | m2 | 3.57 |
| 生コンクリート打設 | 21-12-25BB(W/C=55%以下) | m3 | 1.02 |
| コンクリート養生  | 鉄筋構造物                 | m3 | 1.02 |
| 型枠工       | 鉄筋構造物                 | m2 | 8.91 |

当初

# 計算調書

下押野


[illegible]

## 計 算 調 書

下押野

| 名 称                  | 位置又は略図 | 算 式(長さ・幅・高さ)                                                                             | 数量    | 総量     | 単位 | 備考 |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|----|
| [付帯工]                |        |                                                                                          |       |        |    |    |
|                      |        |                                                                                          |       |        |    |    |
|                      |        |                                                                                          |       |        |    |    |
| 硬質塩化ビニル管布設<br>VUφ150 |        | L[m]<br>5.00      L[m]<br>+1.50      L[m]<br>+1.00      L[m]<br>+4.00      L[m]<br>+1.00 | 12.50 | ≒ 12.5 | m  |    |
|                      |        |                                                                                          |       |        |    |    |
| 硬質塩化ビニル管布設<br>VUφ200 |        | L[m]<br>1.00      L[m]<br>+2.50                                                          | 3.50  | ≒ 3.5  | m  |    |
|                      |        |                                                                                          |       |        |    |    |
| 90° エルボ<br>VUφ150    |        | [個]<br>1.00                                                                              | 1.00  | ≒ 1    | 個  |    |
| キャップ<br>VUφ150       |        | [個]<br>2.00                                                                              | 2.00  | ≒ 2    | 個  |    |
|                      |        |                                                                                          |       |        |    |    |
| 中信Ⅲ型掛口<br>BF250(Ⅱ型)  |        | [箇所]<br>1.00                                                                             | 1.00  | ≒ 1    | 箇所 |    |
|                      |        |                                                                                          |       |        |    |    |
| コンクリート削孔<br>φ75      |        | 図面より[孔]<br>6.00                                                                          | 6.00  | ≒ 6    | 孔  |    |
| コンクリート削孔<br>φ100     |        | 図面より[孔]<br>2.00                                                                          | 2.00  | ≒ 2    | 孔  |    |
| コンクリート削孔<br>φ150     |        | 図面より[孔]<br>7.00                                                                          | 7.00  | ≒ 7    | 孔  |    |
| コンクリート削孔<br>φ200     |        | 図面より[孔]<br>2.00                                                                          | 2.00  | ≒ 2    | 孔  |    |
|                      |        |                                                                                          |       |        |    |    |
|                      |        |                                                                                          |       |        |    |    |
|                      |        |                                                                                          |       |        |    |    |
|                      |        |                                                                                          |       |        |    |    |


# 仮設計画図



仮設道路(W=3.0m) L=82m

畦畔復旧 L=3.0m n=3箇所

## 仮設道路標準断面図



変更  
仮設

1

廃材運搬距離-1  
本地区→

信州タケエイ 安曇野リサイクルセンター

L=4.9m



廃材運搬距離-2

本地区→


勝野建材

L=2.4km




廢材運搬距離-3  
本地区→

明科建材

 $L=1.8\text{km}$ 

土砂運搬距離  
本地区 → 明科建材(株)

L=1.8km



屈曲工

[illegible]


大型フリューム設置工 B900×H700

[illegible]

## ウィープホール用パットフィルター設置

[illegible]


平面図 S=1/500



| 測点名         | X        | Y        |
|-------------|----------|----------|
| T 1         | 1000.000 | 1000.000 |
| T 2         | 873.550  | 1018.034 |
| K B M       | 834.450  | 1021.717 |
| N O . 0     | 1041.217 | 975.661  |
| N O . 1     | 1022.553 | 995.151  |
| N O . 2     | 1021.270 | 996.294  |
| N O . 3     | 1002.333 | 1002.614 |
| N O . 4     | 979.848  | 1006.828 |
| N O . 5     | 938.634  | 1015.198 |
| N O . 6     | 901.266  | 1022.530 |
| N O . 6 - 1 | 898.880  | 1023.072 |
| N O . 7     | 890.452  | 1023.264 |
| N O . 8     | 862.107  | 1021.433 |
| N O . 9     | 838.888  | 1031.216 |

座標地は任意による

縦断面図




| 削孔規格  | 削孔数 |
|-------|-----|
| φ 75  | 6   |
| φ 100 | 2   |
| φ 150 | 7   |
| φ 200 | 2   |

※既設管については現地にて再確認すること。

| 勾配図    | <div><div>518.00</div><div>H=0.50m<br/>L=152.0m</div><div>1/304</div><div>518.50</div><div>H=0.37m<br/>L=64.8m</div><div>1/175</div><div>518.87</div><div>n=0.00329</div><div>n=0.00057</div></div> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 盛土     |                                                                                                                                                                                                     |
| 切土     |                                                                                                                                                                                                     |
| 計画高    | 518.00 518.09 518.09 518.16 518.24 518.26 518.37 518.50 518.50 518.51 518.56 518.72 518.87                                                                                                          |
| 地盤高    | 518.00 518.12 518.12 518.17 518.33 518.50 518.50 518.58 518.59 518.75 518.87                                                                                                                        |
| 追加距離   | 0.0 27.0 28.7 49.0 71.9 113.9 152.0 154.5 162.9 191.4 216.8                                                                                                                                         |
| 単距離    | 0.0 27.0 1.7 20.3 22.9 42.0 38.1 2.5 8.4 28.5 25.4                                                                                                                                                  |
| 測点名    | NO. 0 NO. 1 NO. 2 NO. 3 NO. 4 NO. 5 NO. 6 NO. 7 NO. 8 NO. 9                                                                                                                                         |
| 構造物取壊し |                                                                                                                                                                                                     |

|       |                  |      |       |
|-------|------------------|------|-------|
| 事業名   | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 |      |       |
| 地区名   | 下押野地区            |      |       |
| 図面名称  | 平面図・縦断面図         |      |       |
| 縮尺    | 図示               | 図面番号 | 1 / 4 |
| 作成年月日 | 令和 年 月 日         |      |       |
| 測量    | 長野県土地改良事業団体連合会   |      |       |
| 設計    | 長野県土地改良事業団体連合会   |      |       |
| 発注主体  | 安曇野市（耕地林務課）      |      |       |
| 施工    |                  |      |       |


横断図 S=1/100




構造図  $S=1/100, S=1/20$

標準断面図 S=1/20

大型フリームB900×H700




接続工②③




※水路を横断する管は水路底より $H=0.43\text{m}$ 以上高くすること。

水路を横断する管は水路横断部に継手を両端に付け脱着可能にすること。



| 接続工数量 |       |       |       |                    |                    |
|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| 番号    | 高さ    | 上流側幅  | 下流側幅  | 型枠<br>(1箇所当たり)     | Co・養生<br>(1箇所当たり)  |
| ②③    | 0.24m | 0.11m | 0.10m | 0.45m <sup>2</sup> | 0.04m <sup>3</sup> |


## 掛口導水卷立工




| 数量（100箇所当り）              |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 型 枠<br>(m <sup>2</sup> ) | コンクリート・養生<br>(m <sup>3</sup> ) |
| 22.75                    | 1.52                           |

N=3

屈曲工(標準断面)



## 鉄筋加工図






| 番号 | 延長 [m] | 個数 | 重量 [kg] |
|----|--------|----|---------|
| ①  | 2.42   | 5  | 12.04   |
| ②  | 0.59   | 8  | 4.70    |
| ③  | 0.30   | 8  | 2.39    |
| ④  | 0.57   | 2  | 1.13    |
| ⑤  | 0.51   | 2  | 1.01    |
| ⑥  | 0.44   | 2  | 0.88    |
| ⑦  | 0.38   | 2  | 0.76    |
| ⑧  | 0.32   | 2  | 0.64    |
|    | 合計     |    | 23.55   |








SD295A D13 重量 0.995kg/m

|       |                         |      |       |
|-------|-------------------------|------|-------|
| 事 業 名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業        |      |       |
| 地 区 名 | 下押野地区                   |      |       |
| 図面名称  | 標準断面図・構造図               |      |       |
| 縮 尺   | 図示                      | 図面番号 | 3 / 4 |
| 作成年月日 | 令和      年      月      日 |      |       |
| 測 量   | 長野県土地改良事業団体連合会          |      |       |
| 設 計   | 長野県土地改良事業団体連合会          |      |       |
| 免注主体  | 安曇野市（耕地林務課）             |      |       |
| 施 工   |                         |      |       |
|       |                         |      |       |


N0.9 現場打水槽 M16×12×7(-) 鉄筋図



| 控除面積表   |          |
|---------|----------|
| 製品      | 控除面積     |
| BF-800  | 0.132 m2 |
| VUφ150  | 0.028 m2 |
| VUφ150  | 0.028 m2 |
| 大型フリューム | 0.206 m2 |



鉄筋加工図



| 鉄筋重量表 |       |    |        |    |       |    |               |           |
|-------|-------|----|--------|----|-------|----|---------------|-----------|
| 番号    | 延長[m] | 個数 | 重量[kg] | 番号 | 延長[m] | 個数 | 重量[kg]        |           |
| ①     | 3.12  | 8  | 24.84  | ⑩  | 0.54  | 2  | 1.07          |           |
| ②     | 2.72  | 6  | 16.24  | ⑪  | 0.09  | 4  | 0.36          |           |
| ③     | 2.87  | 1  | 2.86   | ⑫  | 0.64  | 1  | 0.64          |           |
| ④     | 1.64  | 1  | 1.63   | ⑬  | 0.24  | 1  | 0.24          |           |
| ⑤     | 1.38  | 4  | 5.49   | ⑭  | 0.27  | 4  | 1.07          |           |
| ⑥     | 0.14  | 3  | 0.42   | ⑮  | 1.38  | 8  | 11.00         |           |
| ⑦     | 1.78  | 1  | 1.77   | ⑯  | 0.28  | 8  | 2.23          |           |
| ⑧     | 1.10  | 1  | 1.09   | ⑰  | 0.73  | 2  | 1.45          |           |
| ⑨     | 0.28  | 1  | 0.28   |    |       | 合計 | 72.68         |           |
|       |       |    |        |    |       |    | SD295A D13 重量 | 0.995kg/m |

|       |                  |      |       |
|-------|------------------|------|-------|
| 事業名   | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 |      |       |
| 地区名   | 下押野地区            |      |       |
| 図面名称  | 構造図              |      |       |
| 縮尺    | 図示               | 図面番号 | 4 / 4 |
| 作成年月日 | 令和 年 月 日         |      |       |
| 測量    | 長野県土地改良事業団体連合会   |      |       |
| 設計    | 長野県土地改良事業団体連合会   |      |       |
| 発注主体  | 安曇野市（耕地林務課）      |      |       |
| 施工    |                  |      |       |