工事番号	

（様式－１）

市長		副市長		部長		課長		係長		係員		検算		担当	

令和　8 年度　　（債務負担行為）安曇野市豊科・三郷地区小規模公園遊具更新工事　　閲覧設計書

安曇野市　豊科・三郷地区

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
豊科地区小規模公園１０箇所 三郷地区小規模公園　３箇所 遊具組立設置工　　一式 遊具撤去工　　一式	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　9 年　10 月　29 日
	契約保証方法	金銭的保証

工　事　設　計　用　紙　　安　曇　野　市

総 括 情 報 表

事務所名	61 安曇野市
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	50 １１　中信（２）
実施設計単価表等の適用日	08.10.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	09　公園	
施工地域区分(共通仮設)	09　補正無し	
施工地域区分(現場管理)	09　補正無し	
現場環境改善費率計上分	03　計上なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
週休２日補正	09　週単位（土日）	
冬期補正（現管）	354	

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
施設整備	1	式			工種　第0001号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
補正無の率 0.0937		補正後の率　0.0956			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
補正無の率 0.3570		補正後の率　0.3720			
＊＊工事原価＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊一般管理費等＊ 補正無の率 0.2042			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊ 率 0.1000					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費 率 0.0408					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施設整備

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
遊戯施設整備工					
	1	式			工種　第0002号表
公園施設等撤去・移設工					
		式			
公園施設撤去工					
		式			
No.1 吉野教員住宅横遊園地　遊具撤去					
	1	式			工種　第0012号表
No.2 新田東原公民館遊園地　遊具撤去					
	1	式			工種　第0013号表
No.3 細萱殿村公民館遊園地　遊具撤去					
	1	式			工種　第0014号表
No.5 たつみ原遊園地③　遊具撤去					
	1	式			工種　第0015号表
No.6 中曽根神社横遊園地　遊具撤去					
	1	式			工種　第0016号表
No.7 熊倉研修センター遊園地　遊具撤去					
	1	式			工種　第0017号表

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
No.8　徳治郎遊園地①　遊具撤去					
	1	式			工種　第0018号表
No.9　徳治郎遊園地②　遊具撤去					
	1	式			工種　第0019号表
No.10南村光農業改善ｾﾝﾀｰ横遊園地遊具撤去					
	1	式			工種　第0020号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

遊戯施設整備工

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
遊具組立設置工					
	1	式			工種　第0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
すべり台					
	1	式			工種　第0004号表
二連ブランコ					
	1	式			工種　第0005号表
うんてい					
	1	式			工種　第0006号表
ジャングルジム					
	1	式			工種　第0007号表
スイング遊具					
	1	式			工種　第0008号表
シーソー					
	1	式			工種　第0009号表
三連鉄棒					
	1	式			工種　第0010号表
二連鉄棒					
	1	式			工種　第0011号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（すべり台）	9	箇所			施工　第0 -0001号表
埋戻し（すべり台）	9	箇所			施工　第0 -0003号表
基面整生（すべり台）	9	箇所			施工　第0 -0005号表
A型基礎（すべり台）	9	箇所			施工　第0 -0007号表
B型基礎（すべり台）	9	箇所			施工　第0 -0013号表
C型基礎（すべり台）	9	箇所			施工　第0 -0014号表
組立据付（すべり台）	9	箇所			施工　第0 -0015号表
材料費（すべり台）	9	箇所			施工　第0 -0016号表
運搬費（すべり台）	9	箇所			施工　第0 -0017号表

すべり台

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（二連ブランコ）	9	箇所			施工　第0 -0018号表
埋戻し（二連ブランコ）	9	箇所			施工　第0 -0019号表
基面整生（二連ブランコ）	9	箇所			施工　第0 -0020号表
A型基礎（二連ブランコ）	9	箇所			施工　第0 -0021号表
B型基礎（二連ブランコ）	9	箇所			施工　第0 -0022号表
組立据付（二連ブランコ）	9	箇所			施工　第0 -0023号表
材料費（二連ブランコ）	9	箇所			施工　第0 -0024号表
運搬費（二連ブランコ）	9	箇所			施工　第0 -0025号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

うんてい

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0026号表
埋戻し（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0027号表
基面整生（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0028号表
A型基礎（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0029号表
組立据付（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0030号表
材料費（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0031号表
運搬費（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0032号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

ジャングルジム

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（ジャングルジム）	2	箇所			施工　第0 -0033号表
埋戻し（ジャングルジム）	2	箇所			施工　第0 -0034号表
基面整生（ジャングルジム）	2	箇所			施工　第0 -0035号表
A型基礎（ジャングルジム）	2	箇所			施工　第0 -0036号表
組立据付（ジャングルジム）	2	箇所			施工　第0 -0037号表
材料費（ジャングルジム）	2	箇所			施工　第0 -0038号表
運搬費（ジャングルジム）	2	箇所			施工　第0 -0039号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スイング遊具

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（スイング遊具）	3	箇所			施工　第0 -0040号表
埋戻し（スイング遊具）	3	箇所			施工　第0 -0041号表
基面整生（スイング遊具）	3	箇所			施工　第0 -0042号表
A型基礎（スイング遊具）	3	箇所			施工　第0 -0043号表
組立据付（スイング遊具）	3	箇所			施工　第0 -0044号表
材料費（スイング遊具）	3	箇所			施工　第0 -0045号表
運搬費（スイング遊具）	3	箇所			施工　第0 -0046号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（シーソー）	4	箇所			施工　第0 -0047号表
埋戻し（シーソー）	4	箇所			施工　第0 -0048号表
基面整生（シーソー）	4	箇所			施工　第0 -0049号表
A型基礎（シーソー）	4	箇所			施工　第0 -0050号表
組立据付（シーソー）	4	箇所			施工　第0 -0051号表
材料費（シーソー）	4	箇所			施工　第0 -0052号表
運搬費（シーソー）	4	箇所			施工　第0 -0053号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0010号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（三連鉄棒）	6	箇所			施工　第0 -0054号表
埋戻し（三連鉄棒）	6	箇所			施工　第0 -0055号表
基面整生（三連鉄棒）	6	箇所			施工　第0 -0056号表
A型基礎（三連鉄棒）	6	箇所			施工　第0 -0057号表
組立据付（三連鉄棒）	6	箇所			施工　第0 -0058号表
材料費（三連鉄棒）	6	箇所			施工　第0 -0059号表
運搬費（三連鉄棒）	6	箇所			施工　第0 -0060号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0011号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（二連鉄棒）	1	箇所			施工　第0 -0061号表
埋戻し（二連鉄棒）	1	箇所			施工　第0 -0062号表
基面整生（二連鉄棒）	1	箇所			施工　第0 -0063号表
A型基礎（二連鉄棒）	1	箇所			施工　第0 -0064号表
組立据付（二連鉄棒）	1	箇所			施工　第0 -0065号表
材料費（二連鉄棒）	1	箇所			施工　第0 -0066号表
運搬費（二連鉄棒）	1	箇所			施工　第0 -0067号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0012号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべり台撤去	1	基			施工　第0 -0068号表
二連ブランコ撤去	1	基			施工　第0 -0075号表
シーソー撤去	1	基			施工　第0 -0079号表
砂場撤去	1	基			施工　第0 -0082号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.1 すべり台Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0084号表
Ｎｏ.1 すべり台　処分費 150～200kg	1	基			
Ｎｏ.1 二連ブランコＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0085号表
Ｎｏ.1 二連ブランコ　処分費 70～110kg	1	基			

No.1 吉野教員住宅横遊園地　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0012号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Ｎｏ.1 シーソーＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.3	t			施工　第0 -0086号表
Ｎｏ.1 シーソー　処分費 70～110kg	1	基			
Ｎｏ.1 砂場Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	1.3	t			施工　第0 -0087号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0013号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべり台撤去	1	基			施工　第0 -0088号表
二連ブランコ撤去	1	基			施工　第0 -0091号表
シーソー撤去	1	基			施工　第0 -0093号表
二連鉄棒撤去	1	基			施工　第0 -0095号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.2 すべり台Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0098号表
Ｎｏ.2 すべり台　処分費 150～200kg	1	基			
Ｎｏ.2 二連ブランコＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0099号表
Ｎｏ.2 二連ブランコ　処分費 70～110kg	1	基			

No.2 新田東原公民館遊園地　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0013号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Ｎｏ.2 シーソーＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）					
	0.3	t			施工　第0 -0100号表
Ｎｏ.2 シーソー　処分費 70～110kg					
	1	基			
Ｎｏ.2 二連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）					
	0.4	t			施工　第0 -0101号表
Ｎｏ.2 二連鉄棒　処分費 30～40kg					
	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0014号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
二連ブランコ撤去	1	基			施工　第0 -0102号表
シーソー撤去	1	基			施工　第0 -0105号表
二連鉄棒撤去	1	基			施工　第0 -0107号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.3 二連ブランコＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0109号表
Ｎｏ.3 二連ブランコ　処分費 70～110kg	1	基			
Ｎｏ.3 シーソーＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.3	t			施工　第0 -0110号表
Ｎｏ.3 シーソー　処分費 70～110kg	1	基			
Ｎｏ.3 二連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.4	t			施工　第0 -0111号表

No.3 細萱殿村公民館遊園地　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0014号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Ｎｏ.3 二連鉄棒　処分費 30～40kg	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

No.5 たつみ原遊園地③　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0015号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべり台撤去	1	基			施工　第0 -0112号表
三連鉄棒撤去	1	基			施工　第0 -0115号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.5 すべり台Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	ｔ			施工　第0 -0118号表
Ｎｏ.5 すべり台　処分費 150～200kg	1	基			
Ｎｏ.5 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	ｔ			施工　第0 -0119号表
Ｎｏ.5 三連鉄棒　処分費 60～70kg	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

No.6 中曽根神社横遊園地　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0016号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべり台撤去	1	基			施工　第0 -0120号表
四連ブランコ撤去	1	基			施工　第0 -0122号表
三連鉄棒撤去	1	基			施工　第0 -0125号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.6 すべり台Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0127号表
Ｎｏ.6 すべり台　処分費 150～200kg	1	基			
Ｎｏ.6 四連ブランコＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.9	t			施工　第0 -0128号表
Ｎｏ.6 四連ブランコ　処分費 120～190kg	1	基			
Ｎｏ.6 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0129号表

No.6 中曽根神社横遊園地　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0016号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Ｎｏ.6 三連鉄棒　処分費 60～70kg	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0017号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべり台撤去	1	基			施工　第0 -0130号表
四連ブランコ撤去	1	基			施工　第0 -0132号表
三連鉄棒撤去	1	基			施工　第0 -0134号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.7 すべり台Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0136号表
Ｎｏ.7 すべり台　処分費 150～200kg	1	基			
Ｎｏ.7 四連ブランコＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.9	t			施工　第0 -0137号表
Ｎｏ.7　四連ブランコ　処分費 120～190kg	1	基			
Ｎｏ.7 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0138号表

No.7　熊倉研修センター遊園地　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0017号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Ｎｏ.7　三連鉄棒　処分費 60～70kg	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0018号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべり台撤去	1	基			施工　第0 -0139号表
二連ブランコ撤去	1	基			施工　第0 -0141号表
二連ブランコ安全柵撤去	2	基			施工　第0 -0143号表
シーソー撤去	1	基			施工　第0 -0146号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.8 すべり台Ｃｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0148号表
Ｎｏ.8　すべり台　処分費 150～200kg	1	基			
Ｎｏ.8 二連ブランコＣｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0149号表
Ｎｏ.8 二連ブランコ　処分費 70～110kg	1	基			

No.8　徳治郎遊園地①　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0018号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Ｎｏ.8 二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋 処分費 明科建材㈱（時間外可）					
	0.4	t			施工　第0 -0150号表
Ｎｏ.8 二連ブランコ安全柵　処分費 50～60kg					
	2	基			
Ｎｏ.8 シーソーＣｏ無筋 処分費 明科建材㈱（時間外可）					
	0.3	t			施工　第0 -0151号表
Ｎｏ.8 シーソー　処分費 70～110kg					
	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

No.9　徳治郎遊園地②　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0019号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべり台撤去					
	1	基			施工　第0 -0152号表
二連ブランコ撤去					
	1	基			施工　第0 -0154号表
二連ブランコ安全柵撤去					
	2	基			施工　第0 -0155号表
シーソー撤去					
	1	基			施工　第0 -0156号表
砂場撤去					
	1	基			施工　第0 -0157号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.9 すべり台Ｃｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）					
	0.6	t			施工　第0 -0159号表
Ｎｏ.9 すべり台　処分費 150～200kg					
	1	基			
Ｎｏ.9 二連ブランコＣｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）					
	0.6	t			施工　第0 -0160号表

No.9　徳治郎遊園地②　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0019号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Ｎｏ.9 二連ブランコ　処分費 70～110kg	1	基			
Ｎｏ.9二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）	0.4	t			施工　第0 -0161号表
Ｎｏ.9二連ブランコ安全柵　処分費 50～60kg	2	基			
Ｎｏ.9 シーソーＣｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）	0.3	t			施工　第0 -0162号表
Ｎｏ.9 シーソー　処分費 70～110kg	1	基			
Ｎｏ.9 砂場Ｃｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）	1.3	t			施工　第0 -0163号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0020号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべり台撤去	1	基			施工　第0 -0164号表
二連ブランコ撤去	1	基			施工　第0 -0166号表
三連鉄棒撤去	1	基			施工　第0 -0168号表
ジャングルジム撤去	1	基			施工　第0 -0170号表
山型うんてい撤去	1	基			施工　第0 -0173号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.10 すべり台Ｃｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0176号表
Ｎｏ.10 すべり台　処分費 150～200kg	1	基			
Ｎｏ.10 二連ブランコＣｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0177号表

工 種 明 細 表

工種　第0020号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Ｎｏ.10 二連ブランコ　処分費 70～110kg	1	基			
Ｎｏ.10 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）	0.6	t			施工　第0 -0178号表
Ｎｏ.10 三連鉄棒　処分費 60～70kg	1	基			
Ｎｏ.10 ジャングルジムＣｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）	0.5	t			施工　第0 -0179号表
Ｎｏ.10 ジャングルジム　処分費 160～180kg	1	基			
Ｎｏ.10 山型うんていＣｏ無筋　処分費 明科建材㈱（時間外可）	0.9	t			施工　第0 -0180号表
Ｎｏ.10 山型うんてい　処分費 100～150kg	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

床堀（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	2.5	m3			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

床掘り

土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　19.50%　　労務構成比：　73.36%　　材料構成比：　7.14%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３	19.50%	供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
運転手（特殊）	39.84%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.52%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	7.14%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

床掘り

土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　19.50%　　労務構成比：　73.36%　　材料構成比：　7.14%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

埋戻し（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	2.1	m３			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　9.23%　労務構成比：　86.75%　材料構成比：　4.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３	8.67%	供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
タンパ及びランマ［ランマ］ 通称６０～８０ｋｇ級	0.56%	供用日		タンパ及びランマ［ランマ］		
普通作業員	49.78%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.69%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	3.17%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　9.23%　労務構成比：　86.75%　材料構成比：　4.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド	0.85%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				土質：土砂		

基面整生（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	5.2	m2			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整正

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

A型基礎（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.2	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.02	ｍ3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	ｍ2			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	ｍ2			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.4	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　41.24%　　材料構成比：　58.76%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	22.34%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.14%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.74%	人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	58.76%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５%		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　41.24%　　材料構成比：　58.76%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

基礎コンクリート
18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　基礎砕石なし　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　1.66%　　労務構成比：　66.53%　　材料構成比：　31.81%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３	1.66%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
型わく工	21.45%	人		型わく工		
普通作業員	15.05%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.92%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	9.89%	人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	30.60%	ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０%		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

基礎コンクリート
18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　基礎砕石なし　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　1.66%　　労務構成比：　66.53%　　材料構成比：　31.81%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油	1.02%	L		軽油 　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
基礎砕石の有無：基礎砕石なし 生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし				養生工の種類：養生工なし 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

型枠

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.38%	人		型わく工		
普通作業員	30.83%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.75%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

型枠

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	58.85%	人		型わく工		
普通作業員	19.89%	人		普通作業員		
土木一般世話役	6.01%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.11%　労務構成比：　79.15%　材料構成比：　15.74%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３	5.08%	日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員	38.07%	人		普通作業員		
特殊作業員	16.10%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	14.92%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	9.51%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	10.65%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.11%　労務構成比：　79.15%　材料構成比：　15.74%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	5.06%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：7.5㎝を超え12.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

B型基礎（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.03	ｍ３			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.02	ｍ３			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	ｍ２			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	ｍ２			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.3	ｍ２			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

C型基礎（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.1	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.02	ｍ3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	ｍ2			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	ｍ2			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.5	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台 PG33-SU001相当品	1	基			
ゴムチップマット 900*1500テーパー　厚30㎜	1	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	11.2	m３			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	10.3	ｍ3			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	2.6	ｍ2			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.3	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.1	ｍ3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.6	ｍ2			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.4	ｍ2			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1.0	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

B型基礎（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.2	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.1	ｍ3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.3	ｍ2			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.1	ｍ2			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1.6	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　二連ブランコ	1	基			
組立据付　二連ブランコ安全柵	2	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ PG33-BU001相当品	1	基			
二連ブランコ安全柵 PG33-BU004相当品	2	基			
ゴムチップマット 900*1500テーパー　厚30㎜	2	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ	1	基			
二連ブランコ安全柵	2	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	1.7	m３			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	1.5	m３			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	0.6	ｍ2			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.1	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	1.4	ｍ2			施工　第0-0010号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.6	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　うんてい	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うんてい KU-754相当品	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うんてい	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	2.9	m３			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	1.7	m３			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	5.3	ｍ２			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.5	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.3	ｍ3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	ｍ2			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.5	ｍ2			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	5.3	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　ジャングルジム	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ジャングルジム PG33-JU004相当品	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ジャングルジム	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（スイング遊具）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0040号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	0.8	ｍ3			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（スイング遊具）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	0.7	ｍ3			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（スイング遊具）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	0.4	ｍ２			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（スイング遊具）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.1	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	ｍ2			施工　第0-0010号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.4	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（スイング遊具）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　スイング遊具	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（スイング遊具）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
スイング遊具 LK-16相当品	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（スイング遊具）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0046号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
スイング遊具	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	1.1	m３			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	0.9	m3			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0049号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	0.5	ｍ2			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0050号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.1	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	1.3	ｍ2			施工　第0-0010号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.5	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0051号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　シーソー	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0052号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シーソー CS-790相当品	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0053号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シーソー	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（三連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0054号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	3.2	ｍ3			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（三連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0055号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	2.8	m3			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（三連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0056号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	1.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（三連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0057号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.3	ｍ３			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.1	ｍ３			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.6	ｍ２			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.4	ｍ２			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1.0	ｍ２			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（三連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0058号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　三連鉄棒	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（三連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0059号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
三連鉄棒 PG33-TE009相当品	1	基			
ゴムチップマット 900*1500テーパー　厚30㎜	3	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（三連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0060号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
三連鉄棒	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（二連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0061号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	2.4	m3			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（二連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0062号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	2.1	m３			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（二連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0063号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	0.8	ｍ2			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（二連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0064号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.2	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.04	ｍ3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.9	ｍ2			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.3	ｍ2			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.8	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（二連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0065号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　二連鉄棒	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（二連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0066号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連鉄棒 PG33-TE003-2相当品	1	基			
ゴムチップマット 900*1500テーパー　厚30㎜	2	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（二連鉄棒）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0067号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連鉄棒	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

すべり台撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0068号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0069号表
すべり台廃材運搬	1	回			施工　第0-0070号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0074号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	50.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0069号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0070号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.126	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.67	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

トラック　クレーン装置付
２ｔ積２ｔ吊

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0071号表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.17	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	3.9	L			
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２ｔ吊	1.0	時間			
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

構造物とりこわし工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0072号表

1　　m３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし 　無筋構造物　機械施工 　低騒音・低振動対策　必要	1	m３			施工　第0-0073号表
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　必要　　施工　第0 -0073号表　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 　無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　必要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0074号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　39.03%　労務構成比：　46.18%　材料構成比：　14.79%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	39.03%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	46.18%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.79%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：14.4㎞以下		

二連ブランコ撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0075号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0076号表
二連ブランコ廃材運搬	1	回			施工　第0-0077号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　5.7㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0078号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	40.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0076号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	1.5	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連ブランコ廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0077号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.121	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.648	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0078号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　DID区間なし　5.7㎞以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　39.03%　労務構成比：　46.18%　材料構成比：　14.79%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	39.03%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	46.18%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.79%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7㎞以下		

シーソー撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0079号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シーソー解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0080号表
シーソー廃材運搬	1	回			施工　第0-0081号表
構造物とりこわし工	0.1	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.1	ｍ３			施工　第0-0074号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.1	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	30.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

シーソー解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0080号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.2	人			
普通作業員	0.6	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

シーソー廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0081号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.121	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.648	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

砂場撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0082号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
砂場解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0083号表
構造物とりこわし工	0.6	m3			施工　第0-0072号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　14.4km以下	0.6	m3			施工　第0-0074号表
埋戻し 小規模 土砂	0.6	m3			施工　第0-0004号表
基面整正	14.0	m2			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

砂場解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0083号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	3.0	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0084号表

Ｎｏ.1 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0085号表

Ｎｏ.1 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0086号表

Ｎｏ.1 シーソーＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0087号表

Ｎｏ.1 砂場Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

すべり台撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0088号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0069号表
すべり台廃材運搬	1	回			施工　第0-0089号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　10.9㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0090号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	50.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0089号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.102	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.543	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0090号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　DID区間なし　10.9㎞以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　39.03%　労務構成比：　46.18%　材料構成比：　14.79%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	39.03%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	46.18%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.79%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9㎞以下		

二連ブランコ撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0091号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0076号表
二連ブランコ廃材運搬	1	回			施工　第0-0092号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　10.9㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0090号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	40.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連ブランコ廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0092号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.098	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.521	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

シーソー撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0093号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シーソー解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0080号表
シーソー廃材運搬	1	回			施工　第0-0094号表
構造物とりこわし工	0.1	ｍ3			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　10.9㎞以下	0.1	ｍ3			施工　第0-0090号表
埋戻し 小規模 土砂	0.1	ｍ3			施工　第0-0004号表
基面整正	30.0	ｍ2			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

シーソー廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0094号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.098	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.521	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

二連鉄棒撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0095号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連鉄棒解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0096号表
二連鉄棒廃材運搬	1	回			施工　第0-0097号表
構造物とりこわし工	0.2	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　10.9㎞以下	0.2	ｍ３			施工　第0-0090号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.2	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	20.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0096号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.2	人			
普通作業員	0.6	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連鉄棒廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0097号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.094	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.503	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0098号表

Ｎｏ.2 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0099号表

Ｎｏ.2 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0100号表

Ｎｏ.2 シーソーＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0101号表

Ｎｏ.2 二連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

二連ブランコ撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0102号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0076号表
二連ブランコ廃材運搬	1	回			施工　第0-0103号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	40.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連ブランコ廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0103号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.084	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.448	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0104号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　DID区間なし　8.0km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　39.03%　労務構成比：　46.18%　材料構成比：　14.79%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	39.03%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	46.18%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.79%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

シーソー撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0105号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シーソー解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0080号表
シーソー廃材運搬	1	回			施工　第0-0106号表
構造物とりこわし工	0.1	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.1	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 小規模 土砂	0.1	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	30.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

シーソー廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0106号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.084	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.448	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

二連鉄棒撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0107号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連鉄棒解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0096号表
二連鉄棒廃材運搬	1	回			施工　第0-0108号表
構造物とりこわし工	0.2	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.2	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 小規模 土砂	0.2	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	20.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連鉄棒廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0108号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.081	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.43	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0109号表

Ｎｏ.3 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0110号表

Ｎｏ.3 シーソーＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0111号表

Ｎｏ.3 二連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

すべり台撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0112号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0069号表
すべり台廃材運搬	1	回			施工　第0-0113号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　18.5㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0114号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	50.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0113号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.174	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.93	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0114号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　DID区間なし　18.5㎞以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　39.03%　労務構成比：　46.18%　材料構成比：　14.79%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	39.03%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	46.18%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.79%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：18.5㎞以下		

三連鉄棒撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0115号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0116号表
三連鉄棒廃材運搬	1	回			施工　第0-0117号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　18.5㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0114号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	28.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0116号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.4	人			
普通作業員	0.8	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

三連鉄棒廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0117号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.168	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.898	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0118号表

Ｎｏ.5 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0119号表

Ｎｏ.5 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

すべり台撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0120号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0069号表
すべり台廃材運搬	1	回			施工　第0-0121号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0074号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	50.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0121号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.147	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.783	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

四連ブランコ撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0122号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0123号表
四連ブランコ廃材運搬	1	回			施工　第0-0124号表
構造物とりこわし工	0.4	ｍ3			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.4	ｍ3			施工　第0-0074号表
埋戻し 小規模 土砂	0.4	ｍ3			施工　第0-0004号表
基面整正	64.0	ｍ2			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0123号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.7	人			
普通作業員	1.8	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

四連ブランコ廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0124号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.146	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.781	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

三連鉄棒撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0125号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0116号表
三連鉄棒廃材運搬	1	回			施工　第0-0126号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0074号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	28.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

三連鉄棒廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0126号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.141	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.751	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0127号表

Ｎｏ.6 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0128号表

Ｎｏ.6 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0129号表

Ｎｏ.6 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

すべり台撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0130号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0069号表
すべり台廃材運搬	1	回			施工　第0-0131号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0074号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	50.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0131号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.156	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.83	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

四連ブランコ撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0132号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0123号表
四連ブランコ廃材運搬	1	回			施工　第0-0133号表
構造物とりこわし工	0.4	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.4	ｍ３			施工　第0-0074号表
埋戻し 小規模 土砂	0.4	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	64.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

四連ブランコ廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0133号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.155	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.828	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

三連鉄棒撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0134号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0116号表
三連鉄棒廃材運搬	1	回			施工　第0-0135号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0074号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	28.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

三連鉄棒廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0135号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.15	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.798	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0136号表

Ｎｏ.7 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0137号表

Ｎｏ.7 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0138号表

Ｎｏ.7 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

すべり台撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0139号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0069号表
すべり台廃材運搬	1	回			施工　第0-0140号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	50.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0140号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.087	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.463	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

二連ブランコ撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0141号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0076号表
二連ブランコ廃材運搬	1	回			施工　第0-0142号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	40.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連ブランコ廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0142号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.083	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.441	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

二連ブランコ安全柵撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0143号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ安全柵解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0144号表
二連ブランコ安全柵廃材運搬	1	回			施工　第0-0145号表
構造物とりこわし工	0.2	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.2	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.2	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	4.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連ブランコ安全柵解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0144号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.2	人			
普通作業員	0.5	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連ブランコ安全柵廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0145号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.08	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.428	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

シーソー撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0146号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シーソー解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0080号表
シーソー廃材運搬	1	回			施工　第0-0147号表
構造物とりこわし工	0.1	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.1	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 小規模 土砂	0.1	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	30.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

シーソー廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0147号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.083	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.441	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0148号表

Ｎｏ.8 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0149号表

Ｎｏ.8 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0150号表

Ｎｏ.8 二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋 処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0151号表

Ｎｏ.8 シーソーＣｏ無筋 処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

すべり台撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0152号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0069号表
すべり台廃材運搬	1	回			施工　第0-0153号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	50.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0153号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.087	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.463	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

二連ブランコ撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0154号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0076号表
二連ブランコ廃材運搬	1	回			施工　第0-0142号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	40.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連ブランコ安全柵撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0155号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ安全柵解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0144号表
二連ブランコ安全柵廃材運搬	1	回			施工　第0-0145号表
構造物とりこわし工	0.2	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.2	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.2	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	4.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

シーソー撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0156号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シーソー解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0080号表
シーソー廃材運搬	1	回			施工　第0-0147号表
構造物とりこわし工	0.1	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　8.0㎞以下	0.1	ｍ３			施工　第0-0104号表
埋戻し 小規模 土砂	0.1	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	30.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

砂場撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0157号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
砂場解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0158号表
構造物とりこわし工	0.6	m3			施工　第0-0072号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　8.0km以下	0.6	m3			施工　第0-0104号表
埋戻し 小規模 土砂	0.6	m3			施工　第0-0004号表
基面整正	14.0	m2			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

砂場解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0158号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	3.0	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0159号表

Ｎｏ.9 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0160号表

Ｎｏ.9 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

Ｎｏ.9二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋　処分費

施工　第0 -0161号表

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0162号表

Ｎｏ.9 シーソーＣｏ無筋　処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0163号表

Ｎｏ.9 砂場Ｃｏ無筋　処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

すべり台撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0164号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0069号表
すべり台廃材運搬	1	回			施工　第0-0165号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　5.7㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0078号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	50.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0165号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.053	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.283	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

二連ブランコ撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0166号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0076号表
二連ブランコ廃材運搬	1	回			施工　第0-0167号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　5.7㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0078号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	40.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

二連ブランコ廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0167号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.049	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.261	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

三連鉄棒撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0168号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0116号表
三連鉄棒廃材運搬	1	回			施工　第0-0169号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　5.7㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0078号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	28.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

三連鉄棒廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0169号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.047	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.251	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

ジャングルジム撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0170号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ジャングルジム解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0171号表
ジャングルジム廃材運搬	1	回			施工　第0-0172号表
構造物とりこわし工	0.2	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　5.7㎞以下	0.2	ｍ３			施工　第0-0078号表
埋戻し 小規模 土砂	0.2	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	30.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

ジャングルジム解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0171号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.6	人			
普通作業員	1.8	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

ジャングルジム廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0172号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.052	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.278	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

山型うんてい撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0173号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
山型うんてい解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0174号表
山型うんてい廃材運搬	1	回			施工　第0-0175号表
構造物とりこわし工	0.4	ｍ３			施工　第0-0072号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　5.7㎞以下	0.4	ｍ３			施工　第0-0078号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.4	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	40.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

山型うんてい解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0174号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

山型うんてい廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0175号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.051	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.271	時間			施工　第0-0071号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0176号表

Ｎｏ.10 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0177号表

Ｎｏ.10 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0178号表

Ｎｏ.10 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

Ｎｏ.10 ジャングルジムＣｏ無筋　処分費

施工　第0 -0179号表

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0180号表

Ｎｏ.10 山型うんていＣｏ無筋　処分費

明科建材㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

工事番号	

（様式－１）

市長		副市長		部長		課長		係長		係員		検算		担当	

令和　8 年度　　閲覧設計書

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　年　月　日
	契約保証方法	金銭的保証

工　事　設　計　用　紙

安　曇　野　市

総 括 情 報 表

事務所名	61 安曇野市
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	49 １０　中信（１）
実施設計単価表等の適用日	08.10.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	09　公園	
施工地域区分(共通仮設)	09　補正無し	
施工地域区分(現場管理)	09　補正無し	
現場環境改善費率計上分	03　計上なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
週休２日補正	09　週単位（土日）	
冬期補正（現管）	354	

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
施設整備	1	式			工種　第0001号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
補正無の率 0.1080		補正後の率　0.1102			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
補正無の率 0.4309		補正後の率　0.4482			
＊＊工事原価＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊一般管理費等＊ 補正無の率 0.2416			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊ 率　0.1000					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費 率　0.0408					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
遊戯施設整備工					
	1	式			工種　第0002号表
公園施設等撤去・移設工					
		式			
公園施設撤去工					
		式			
No.11 小倉グランド南遊園地　遊具撤去					
	1	式			工種　第0009号表
No.12 見岳町公園（駅ホーム東）　遊具撤去					
	1	式			工種　第0010号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

遊戯施設整備工

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
遊具組立設置工					
	1	式			工種　第0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
すべり台					
	1	式			工種　第0004号表
二連ブランコ					
	1	式			工種　第0005号表
うんてい					
	1	式			工種　第0006号表
シーソー					
	1	式			工種　第0007号表
ジャングルジム					
	1	基			工種　第0008号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（すべり台）	2	箇所			施工　第0 -0001号表
埋戻し（すべり台）	2	箇所			施工　第0 -0003号表
基面整生（すべり台）	2	箇所			施工　第0 -0005号表
A型基礎（すべり台）	2	箇所			施工　第0 -0007号表
B型基礎（すべり台）	2	箇所			施工　第0 -0013号表
C型基礎（すべり台）	2	箇所			施工　第0 -0014号表
組立据付（すべり台）	2	箇所			施工　第0 -0015号表
材料費（すべり台）	2	箇所			施工　第0 -0016号表
運搬費（すべり台）	2	箇所			施工　第0 -0017号表

すべり台

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（二連ブランコ）	1	箇所			施工　第0 -0018号表
埋戻し（二連ブランコ）	1	箇所			施工　第0 -0019号表
基面整生（二連ブランコ）	1	箇所			施工　第0 -0020号表
A型基礎（二連ブランコ）	1	箇所			施工　第0 -0021号表
B型基礎（二連ブランコ）	1	箇所			施工　第0 -0022号表
組立据付（二連ブランコ）	1	箇所			施工　第0 -0023号表
材料費（二連ブランコ）	1	箇所			施工　第0 -0024号表
運搬費（二連ブランコ）	1	箇所			施工　第0 -0025号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

うんてい

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0026号表
埋戻し（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0027号表
基面整生（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0028号表
A型基礎（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0029号表
組立据付（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0030号表
材料費（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0031号表
運搬費（うんてい）	1	箇所			施工　第0 -0032号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（シーソー）	1	箇所			施工　第0 -0033号表
埋戻し（シーソー）	1	箇所			施工　第0 -0034号表
基面整生（シーソー）	1	箇所			施工　第0 -0035号表
A型基礎（シーソー）	1	箇所			施工　第0 -0036号表
組立据付（シーソー）	1	箇所			施工　第0 -0037号表
材料費（シーソー）	1	箇所			施工　第0 -0038号表
運搬費（シーソー）	1	箇所			施工　第0 -0039号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床堀（ジャングルジム）	1	箇所			施工　第0 -0040号表
埋戻し（ジャングルジム）	1	箇所			施工　第0 -0041号表
基面整生（ジャングルジム）	1	箇所			施工　第0 -0042号表
A型基礎（ジャングルジム）	1	箇所			施工　第0 -0043号表
組立据付（ジャングルジム）	1	箇所			施工　第0 -0044号表
材料費（ジャングルジム）	1	箇所			施工　第0 -0045号表
運搬費（ジャングルジム）	1	箇所			施工　第0 -0046号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべり台撤去					
	1	基			施工　第0 -0047号表
四連ブランコ撤去					
	1	基			施工　第0 -0054号表
シーソー撤去					
	1	基			施工　第0 -0057号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.11 すべり台Ｃｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）					
	0.6	t			施工　第0 -0060号表
Ｎｏ.11 すべり台　処分費 150～200kg					
	1	基			
Ｎｏ.11 四連ブランコＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）					
	0.9	t			施工　第0 -0061号表
Ｎｏ.11 四連ブランコ　処分費 120～190kg					
	1	基			
Ｎｏ.11 シーソーＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）					
	0.3	t			施工　第0 -0062号表

No.11 小倉グランド南遊園地　遊具撤去

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Ｎｏ.6 シーソー　処分費 70～110kg	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0010号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
山型うんてい撤去	1	基			施工　第0 -0063号表
ジャングルジム撤去	1	基			施工　第0 -0066号表
＊処分費等＊					
Ｎｏ.12 山型うんていＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.9	ｔ			施工　第0 -0069号表
Ｎｏ.12 山型うんてい　処分費 100～150kg	1	基			
Ｎｏ.12 ジャングルジムＣｏ無筋　処分費 共和リテック㈱（時間外可）	0.5	ｔ			施工　第0 -0070号表
Ｎｏ.12 ジャングルジム　処分費 160～180kg	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

床堀（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	2.5	m3			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

床掘り

土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　19.50%　　労務構成比：　73.36%　　材料構成比：　7.14%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３	19.50%	供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
運転手（特殊）	39.84%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.52%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	7.14%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

床掘り

土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　19.50%　　労務構成比：　73.36%　　材料構成比：　7.14%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

埋戻し（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	2.1	m３			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　9.23%　労務構成比：　86.75%　材料構成比：　4.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３	8.67%	供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
タンパ及びランマ［ランマ］ 通称６０～８０ｋｇ級	0.56%	供用日		タンパ及びランマ［ランマ］		
普通作業員	49.78%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.69%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	3.17%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　9.23%　労務構成比：　86.75%　材料構成比：　4.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド	0.85%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				土質：土砂		

基面整生（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	5.2	ｍ2			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整正

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

A型基礎（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.2	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.02	ｍ3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	ｍ2			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	ｍ2			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.4	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　41.24%　材料構成比：　58.76%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	22.34%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.14%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.74%	人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	58.76%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５%		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　41.24%　　材料構成比：　58.76%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

基礎コンクリート
18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　基礎砕石なし　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　1.66%　労務構成比：　66.53%　材料構成比：　31.81%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３	1.66%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
型わく工	21.45%	人		型わく工		
普通作業員	15.05%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.92%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	9.89%	人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	30.60%	ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０%		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

基礎コンクリート
18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　基礎砕石なし　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　1.66%　　労務構成比：　66.53%　　材料構成比：　31.81%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油	1.02%	Ｌ		軽油 　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
基礎砕石の有無：基礎砕石なし 生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし				養生工の種類：養生工なし 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

型枠

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.38%	人		型わく工		
普通作業員	30.83%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.75%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

型枠

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	58.85%	人		型わく工		
普通作業員	19.89%	人		普通作業員		
土木一般世話役	6.01%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.11%　労務構成比：　79.15%　材料構成比：　15.74%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３	5.08%	日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員	38.07%	人		普通作業員		
特殊作業員	16.10%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	14.92%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	9.51%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	10.65%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　5.11%　労務構成比：　79.15%　材料構成比：　15.74%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	5.06%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：7.5㎝を超え12.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

B型基礎（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.03	ｍ３			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.02	ｍ３			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	ｍ２			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	ｍ２			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.3	ｍ２			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

C型基礎（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.1	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.02	ｍ3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	ｍ2			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	ｍ2			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.5	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　すべり台	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台 PG33-SU001相当品	1	基			
ゴムチップマット 900*1500テーパー　厚30㎜	1	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（すべり台）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	11.2	m３			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	10.3	ｍ3			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	2.6	ｍ2			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.3	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.1	ｍ3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.6	ｍ2			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.4	ｍ2			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1.0	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

B型基礎（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.2	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.1	ｍ3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.3	ｍ2			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.1	ｍ2			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1.6	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　二連ブランコ	1	基			
組立据付　二連ブランコ安全柵	2	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ PG33-BU001相当品	1	基			
二連ブランコ安全柵 PG33-BU004相当品	2	基			
ゴムチップマット 900*1500テーパー　厚30㎜	2	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（二連ブランコ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
二連ブランコ	1	基			
二連ブランコ安全柵	2	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	1.7	m３			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し 小規模 土砂	1.5	m３			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	0.6	ｍ2			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.1	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	1.4	ｍ2			施工　第0-0010号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.6	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　うんてい	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うんてい KU-754相当品	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（うんてい）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うんてい	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	1.1	ｍ3			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	0.9	ｍ3			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	0.5	ｍ2			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.1	ｍ3			施工　第0-0008号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	1.3	ｍ2			施工　第0-0010号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.5	ｍ2			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　シーソー	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シーソー CS-790相当品	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（シーソー）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シーソー	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

床堀（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0040号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	2.9	ｍ3			施工　第0-0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

埋戻し（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 小規模 土砂	1.7	m３			施工　第0-0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

基面整生（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	5.3	ｍ２			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

A型基礎（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.5	ｍ３			施工　第0-0008号表 人力打設
基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.3	ｍ３			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	ｍ２			施工　第0-0010号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.5	ｍ２			施工　第0-0011号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	5.3	ｍ２			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

組立据付（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立据付　ジャングルジム	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

材料費（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ジャングルジム PG33-JU004相当品	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

運搬費（ジャングルジム）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0046号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ジャングルジム	1	基			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

すべり台撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
すべり台解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0048号表
すべり台廃材運搬	1	回			施工　第0-0049号表
構造物とりこわし工	0.3	ｍ３			施工　第0-0051号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.3	ｍ３			施工　第0-0053号表
埋戻し 小規模 土砂	0.3	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	50.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

すべり台廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0049号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.126	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.67	時間			施工　第0-0050号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

トラック　クレーン装置付
２ｔ積２ｔ吊

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0050号表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.17	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	3.9	L			
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２ｔ吊	1.0	時間			
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

構造物とりこわし工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0051号表

1　　m３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし 　無筋構造物　機械施工 　低騒音・低振動対策　必要	1	m３			施工　第0-0052号表
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　必要　　施工　第0 -0052号表　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 　無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　必要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0053号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　39.03%　労務構成比：　46.18%　材料構成比：　14.79%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	39.03%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	46.18%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.79%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：14.4㎞以下		

四連ブランコ撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0054号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0055号表
四連ブランコ廃材運搬	1	回			施工　第0-0056号表
構造物とりこわし工	0.4	ｍ３			施工　第0-0051号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.4	ｍ３			施工　第0-0053号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.4	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	64.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0055号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.7	人			
普通作業員	1.8	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

四連ブランコ廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0056号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.125	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.668	時間			施工　第0-0050号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

シーソー撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0057号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シーソー解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0058号表
シーソー廃材運搬	1	回			施工　第0-0059号表
構造物とりこわし工	0.1	ｍ３			施工　第0-0051号表
殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 　機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.1	ｍ３			施工　第0-0053号表
埋戻し 　小規模 　土砂	0.1	ｍ３			施工　第0-0004号表
基面整正	30.0	ｍ２			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

シーソー解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0058号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.2	人			
普通作業員	0.6	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

シーソー廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0059号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.121	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.648	時間			施工　第0-0050号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0060号表

Ｎｏ.11 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0061号表

Ｎｏ.11 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0062号表

Ｎｏ.11 シーソーＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

山型うんてい撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0063号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
山型うんてい解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0064号表
山型うんてい廃材運搬	1	回			施工　第0-0065号表
構造物とりこわし工	0.4	ｍ3			施工　第0-0051号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.4	ｍ3			施工　第0-0053号表
埋戻し 小規模 土砂	0.4	ｍ3			施工　第0-0004号表
基面整正	40.0	ｍ2			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

山型うんてい解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0064号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

山型うんてい廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0065号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.155	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.824	時間			施工　第0-0050号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

ジャングルジム撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0066号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ジャングルジム解体・撤去・運搬・処分	1	基			施工　第0-0067号表
ジャングルジム廃材運搬	1	回			施工　第0-0068号表
構造物とりこわし工	0.2	ｍ3			施工　第0-0051号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　14.4㎞以下	0.2	ｍ3			施工　第0-0053号表
埋戻し 小規模 土砂	0.2	ｍ3			施工　第0-0004号表
基面整正	30.0	ｍ2			施工　第0-0006号表
諸雑費１５％	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

ジャングルジム解体・撤去・運搬・処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0067号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.6	人			
普通作業員	1.8	人			
諸雑費 　調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

ジャングルジム廃材運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0068号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.156	人			
トラック　クレーン装置付 ２ｔ積２ｔ吊	0.832	時間			施工　第0-0050号表
諸雑費 調整金	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0069号表

Ｎｏ.12 山型うんていＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0070号表

Ｎｏ.12 ジャングルジムＣｏ無筋　処分費

共和リテック㈱（時間外可）

100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					