工事番号	

（様式－１）

課長		係長		担当		設計者		検算者		係員					

令和　8 年度　（主）安曇野インター堀金線道路改良に伴う配水管布設替工事　　実施設計書

（主）安曇野インター堀金線　　安曇野市　堀金三田

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
配水管布設替工 ・HPPEφ75　L=14.7m 給水管布設替工 ・PEPφ20　L=10.0m ・給水戸数　1戸	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　9 年　3 月 18 日
	契約保証方法	補正なし

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

安曇野市
工　事　設　計　用　紙

総 括 情 報 表

単価適用地区	50 １１　中信（２）
実施設計単価表等の適用日	08.11.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種区分	01　開削工事／小口径推進工事	
施工地域等区分	02　一般交通影響あり②	
契約保証方法	03　補正なし	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
冬期補正（現管）	994	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。
冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地　を示します。

(工事費内訳書)

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
配水管布設工					
配水管布設工		式			
配水管資材費		式			
不断水分岐用割T字管 φ150㎜×φ 75㎜ K形継手 配水ﾎﾟﾘ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ 水道単価	1	基			
配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｽﾃﾝﾚｽｺｱ φ 75㎜ 水道単価	1	個			
異種管継手 鋳鉄用 (K)φ75 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 水道単価	1	個			
耐震型特殊押輪(K) φ75 離脱防止力3DKN以上 水道単価	1	組			
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道単価	3	本			

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
EFｿｹｯﾄ φ75 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	2	個			
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ75 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	1	個			
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22°1/2　φ75 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	1	個			
ｿﾌﾄｼｰﾙ弁（PE両挿口付）　φ75					
水道単価	1	基			
メカ型PCｼﾞｮｲﾝﾄ　φ75 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用					
水道単価	1	個			
仕切弁鉄筐　φ300㎜×810H～1010H 座台付 ﾄﾐｽKEVKH-53HK（2型）					
水道単価	1	個			
管明示ﾃｰﾌﾟ（配水管用）W=30㎜ 青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用)					
水道単価	19.4	m			
埋設ｼｰﾄ（国県道:給配水管用）W=400㎜ 青地白文字 2倍折込					
水道単価	16.4	m			
水道用識別ﾏｰｶｰ					
水道単価	5	個			

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｴｱｰﾊﾞｯｸ式止水工（資材費） φ 75mm DIP					
水道単価	1	式			
フランジ蓋 φ 75mm 内面粉体					
水道単価	1	個			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP） φ 75mm 7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ					
水道単価	1	組			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75×２５					
水道単価	1	個			
ポリエチレン管　２層管(1種) φ25					
水道単価	2.0	m			
メータ用ソケット φ25 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	3	ヶ			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ 25mm×700mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ					
水道単価	1	個			
エルボ90° φ25 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
ﾎﾞｰﾙ止水栓 平行おねじ φ 25mm 角ﾊﾝﾄﾞﾙ					
水道単価	1	個			

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	止水栓鉄筐 φ143㎜×500H～700H ﾄﾐｽLHVSG-51PK（安曇野市型）					
	水道単価	1	個			
	ｻﾄﾞﾙ付分水栓用防食ｼｰﾄ φ75					
	水道単価	1	枚			
配水管	労務費					
			式			
	不断水連絡工 φ１５０㎜×φ７５㎜					
	2-3-14	1	箇所			施工　第0 -0001号表
	不断水分岐コア挿入工 φ75					
	水道単価	1	式			
	ポリエチレン管据付工 φ７５㎜					
	2-6-1	14.0	m			施工　第0 -0002号表
	ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ７５㎜ １箇所当りの口数＝１口					
	2-6-2	5	箇所			施工　第0 -0003号表
	ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ７５㎜ １箇所当りの口数＝２口（標準）					
	2-6-2	2	箇所			施工　第0 -0004号表
	ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ７５㎜					
		2	口			施工　第0 -0005号表

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ７５㎜					
	3	口			施工　第0 -0006号表
仕切弁設置工　《機械・縦型》 φ１００㎜以下					
2-9-1	1	基			施工　第0 -0007号表
ねじ式弁筐設置工　《底版使用》 Ａ・Ｂ形１号 蓋：30kg未満　　受枠：30kg以上60kg未満					
2-9-5	1	箇所			施工　第0 -0009号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ７５㎜ 胴巻箇所数：５mにつき４　　天端明示：有					
2-3-13	19.4	m			施工　第0 -0010号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	16.4	m			施工　第0 -0011号表
ｴｱｰﾊﾞｯｸ式止水工（施工費）　φ 75㎜ DIP					
水道単価	1	式			
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ７５㎜ エンジンカッター使用					
2-8-1、2-10-2	1	口			施工　第0 -0012号表
フランジ継手取外し工 φ７５（８０）㎜ ７．５Ｋ					
2-3-5、2-10-3	1	口			施工　第0 -0013号表
フランジ継手工 φ７５（８０）㎜ ７．５Ｋ					
2-3-5、2-10-3	1	口			施工　第0 -0014号表

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
分水栓建込み工　《ポリエチレン管》 本管径：φ７５㎜ 給水管径：φ２５㎜ 1-4-2	1	箇所			施工　第0 -0015号表
ポリエチレン管据付工 φ２５㎜ 2-6-1	2.0	m			施工　第0 -0016号表
ポリエチレン管継手工 φ２５㎜ 2-6-1	7	口			施工　第0 -0017号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ２５㎜	4	口			施工　第0 -0018号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ２５㎜ 2-4-1	1	口			施工　第0 -0019号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 φ２５㎜ ＰＰ用 1-4-4	1	箇所			施工　第0 -0020号表
通水試験工　《既設管連結・給水車不要》 φ１５０㎜以下 １日当り試験距離：１０００（m）		日			施工　第0 -0021号表
配水管土工費		式			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	40	m			施工　第0 -0022号表

(工事費内訳書)

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3［平積 0.10m3］ Ａｓ舗装版厚：５（cm）	12	㎡			施工　第0 -0023号表
管路掘削工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 1-1-1	14	ｍ３			施工　第0 -0025号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ その他 1-1-2	4	ｍ３			施工　第0 -0026号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ RC-40 1-1-2	9	ｍ３			施工　第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 発生土 1-1-2	0.4	ｍ３			施工　第0 -0029号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT 運搬距離：６．８㎞　ＤＩＤ地区なし 1-1-3	14	ｍ３			施工　第0 -0030号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT 運搬距離：６．７㎞　ＤＩＤ地区無し	1	ｍ３			施工　第0 -0033号表
路盤工（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，粒度調整砕石　M-40 全仕上り厚：１５ｃｍ	12	ｍ２			施工　第0 -0034号表
表層工 再生　粗粒度（２０） 車道　１層当り仕上厚５ｃｍ	12	ｍ２			施工　第0 -0036号表

(工事費内訳書)

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊処分費等＊					
処分費 As	2	t			施工　第0 -0039号表
給水管布設工		式			
給水管資材費		式			
ｻﾄﾞﾙ付分水栓　鋳鉄管用 φ75×20 水道単価	1	個			
密着コア φ20 水道単価	1	個			
ポリエチレン管　２層管(1種) φ20 水道単価	10.0	m			
メータ用ソケット φ20 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 水道単価	3	ヶ			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ 20㎜×600㎜ 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ 水道単価	2	個			

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
停水用伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ 20㎜×φ 13㎜ 蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ ﾋﾞｽ交換式					
水道単価	1	個			
ﾒｰﾀｰ用 片落しｼﾞｮｲﾝﾄ φ 20×φ 13					
水道単価	1	個			
ソケット φ20 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
鋳鉄製量水器筐（小）φ13㎜～φ20㎜用 鋳鉄製耐寒蓋 安曇野市型					
水道単価	1	基			
ｻﾄﾞﾙ付分水栓用防食ｼｰﾄ φ75					
水道単価	2	枚			
ｻﾄﾞﾙ付分水栓閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ20					
水道単価	1	個			
埋設ｼｰﾄ（国県道:給配水管用） W=400㎜ 青地白文字 2倍折込					
水道単価	8.0	m			
水道用識別ﾏｰｶｰ					
水道単価	1	個			
給水管労務費					
		式			

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
分水栓建込み工　《鋳鉄管》 本管径：φ７５㎜ 給水管径：φ２０㎜ 1-4-2	1	箇所			施工　第0 -0040号表
ポリエチレン管据付工 φ２０㎜ 2-6-1	10.0	m			施工　第0 -0041号表
ポリエチレン管継手工 φ２０㎜ 2-6-1	5	口			施工　第0 -0042号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ２０㎜	3	口			施工　第0 -0043号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ２０㎜ 2-4-1	4	口			施工　第0 -0044号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ２０㎜ ＰＰ用 1-4-4	1	箇所			施工　第0 -0045号表
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) φ１３㎜ 特殊メータ　使用しない 1-4-7	1	箇所			施工　第0 -0046号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	8.0	m			施工　第0 -0011号表
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) φ１３㎜ 特殊メータ　使用しない 1-4-7	0.5	箇所			施工　第0 -0046号表

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
給水管土工費		式			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	3	m			施工　第0 -0022号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3［平積 0.10m3］ Ａｓ舗装版厚：５（cm）	1	㎡			施工　第0 -0023号表
管路掘削工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 1-1-1	7	ｍ３			施工　第0 -0025号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ その他 1-1-2	1	ｍ３			施工　第0 -0026号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ RC-40 1-1-2	1	ｍ３			施工　第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 発生土 1-1-2	5	ｍ３			施工　第0 -0029号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、２ｔDT 運搬距離：６．８㎞　ＤＩＤ地区なし 1-1-3	2	ｍ３			施工　第0 -0030号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、２ｔDT 運搬距離：６．７㎞　ＤＩＤ地区無し	0.1	ｍ３			施工　第0 -0033号表

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路盤工（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，粒度調整砕石　M-40 全仕上り厚：１５ｃｍ	1	ｍ２			施工　第0 -0034号表
表層工 再生　粗粒度（２０） 車道　１層当り仕上厚５ｃｍ	1	ｍ２			施工　第0 -0036号表
＊処分費等＊					
処分費 As	0.1	ｔ			施工　第0 -0039号表
仮設配管工		式			
仮設管資材費		式			
（仮設）ポリエチレン管　２層管(1種) φ25 転用方式(1/3) 水道単価	14.0	m			
（仮設）鋼管用おねじ付ソケット　φ25 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3) 水道単価	3	ヶ			
（仮設）ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　φ25 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ 10Kねじ込 転用方式(1/3) 水道単価	1	ヶ			

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設管労務費					
		式			
ポリエチレン管据付工 φ２５㎜					
2-6-1	14.0	m			施工　第0 -0016号表
ポリエチレン管継手工 φ２５㎜					
2-6-1	3	口			施工　第0 -0017号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ２５㎜					
2-4-1	1	口			施工　第0 -0019号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ２５㎜ ＰＰ用					
1-4-4	1	箇所			施工　第0 -0047号表
＊撤去費＊					
		%			
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ２５㎜					
	2	口			施工　第0 -0018号表
仮設管土工費					
		式			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下					
	8	m			施工　第0 -0022号表

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3［平積 0.10m3］ Ａｓ舗装版厚：５（cm）	1	㎡			施工　第0 -0023号表
管路掘削工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 1-1-1	0.4	ｍ３			施工　第0 -0025号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ その他 1-1-2	0.2	ｍ３			施工　第0 -0026号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、２ｔDT 運搬距離：６．８km　ＤＩＤ地区なし 1-1-3	0.4	ｍ３			施工　第0 -0030号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、２ｔDT 運搬距離：６．７km　ＤＩＤ地区無し	0.1	ｍ３			施工　第0 -0033号表
路盤工（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，粒度調整砕石　M-40 全仕上り厚：１５ｃｍ	1	ｍ２			施工　第0 -0034号表
表層工 再生　粗粒度（２０） 車道　１層当り仕上厚５ｃｍ	1	ｍ２			施工　第0 -0036号表
＊処分費等＊					
処分費 As	0.1	ｔ			施工　第0 -0039号表

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工					
交通管理費					
交通誘導警備員Ｂ	8	人・日			施工　第0 -0048号表
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費率計算額(千円単位)					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費(千円単位)					
＊＊工事原価＊＊					

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

不断水連絡工

φ１５０㎜×φ７５㎜　　2-3-14　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料		日			
諸雑費		%			労務費の5.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

ポリエチレン管据付工

φ７５㎜　　2-6-1　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工　　施工　第0 -0003号表

φ７５㎜　　１箇所当りの口数＝１口　　2-6-2　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工　　施工　第0 -0004号表

φ７５㎜　　１箇所当りの口数＝２口（標準）　　2-6-2　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工

φ７５㎜

１　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

ポリエチレン管切断工《据付管切断》

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

管径：φ７５㎜

１　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工　《機械・縦型》　　施工　第0 -0007号表

φ１００㎜以下　　2-9-1　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転　（機－１） クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	0.400	時間			施工　第0-0008号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

トラック運転　（機－１）
クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

１　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ 通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊	1.000	時間			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

ねじ式弁筐設置工　《底版使用》　　施工　第0 -0009号表

A・B形１号　　蓋：30kg未満　受枠：30kg以上60kg未満　2-9-5　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

管明示テープ工（手間のみ）　　施工　第0 -0010号表

ポリエチレン管，φ７５㎜　　胴巻箇所数：５mにつき４　　天端明示：有　　2-3-13　　100　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

管明示シート工（手間のみ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

2-3-14　　100　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《据付管切断》　　施工　第0 -0012号表

φ７５㎜　　エンジンカッター使用　　2-8-1、2-10-2　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料　エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

フランジ継手取外し工

φ７５（８０）㎜　　７．５Ｋ　　2-3-5、2-10-3　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

フランジ継手工　　施工　第0 -0014号表

φ７５（８０）㎜　　７．５Ｋ　　2-3-5、2-10-3　　1　口　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工　《ポリエチレン管》　　施工　第0 -0015号表

本管径：φ７５㎜　　給水管径：φ２５㎜　　1-4-2　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

ポリエチレン管据付工

φ２５㎜　　2-6-1　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

ポリエチレン管継手工

φ２５㎜　　2-6-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ２５㎜

１　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

φ２５㎜　　2-4-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》　　施工　第0 -0020号表

φ２５㎜　　ＰＰ用　　1-4-4　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

通水試験工　《既設管連結・給水車不要》　　施工　第0 -0021号表

φ１５０㎜以下　　１日当り試験距離：１０００（m）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低　通称２０ｃｍ級B径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

舗装版取壊し積込み工　　施工　第0 -0023号表

山積 0.13m3［平積 0.10m3］　　Ａｓ舗装版厚：５（cm）　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0024号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

小型バックホウ運転　（機－１８）　　施工　第0 -0024号表
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　排出ガス対策型２次基準　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　容量０．１３ｍ３		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

管路掘削工

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　1-1-1　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0024号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

管路埋戻工

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　その他　　1-1-2　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0024号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0027号表
埋戻材料費	126.000	ｍ３			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転　（機－３１）　　施工　第0 -0027号表

質量６０～８０ｋｇ　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

管路埋戻工
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　RC-40　　1-1-2　　100　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0024号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0027号表
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	126.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

管路埋戻工
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　発生土　　1-1-2　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0024号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0027号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

発生土処理工　　施工　第0 -0030号表

BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT　　運搬距離：６．８㎞　ＤＩＤ地区なし　　1-1-3　　1　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発生土運搬費 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT 運搬距離：６．８㎞　ＤＩＤ地区無し	1.000	ｍ３			施工　第0-0031号表
処分費	1.000	ｍ３			発生土処理工(SS10104)にて使用
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

発生土運搬費

BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT　　運搬距離：６．８㎞　ＤＩＤ地区無し　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　２ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0032号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル　２ｔ積級　　運搬路面状況　良好　　1-1-3　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称２ｔ積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　２ｔ　良好		供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT　　運搬距離：６．７㎞　ＤＩＤ地区無し　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　２ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0032号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

路盤工（管路土工）　１層仕上げ　　施工　第0 -0034号表

1.8m未満，粒度調整砕石　M-40　　全仕上り厚：１５ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
粒調砕石　４０㎜以下	19.050	ｍ３			
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0035号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転　（機－３１）　　施工　第0 -0035号表

質量６０～８０ｋｇ　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

表層工　　施工　第0 -0036号表

再生　粗粒度（２０）　　車道　１層当り仕上厚５ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
①再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）　[再生材 混入率50%以下]	12.573	ｔ			
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		Ｌ			
振動ローラ運転　（機－２３） 舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ 普通型		日			施工　第0-0037号表
振動コンパクタ運転　（機－２３） 前進型　通称４０～６０ｋｇ級		日			施工　第0-0038号表
諸雑費		%			（労＋機）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

振動ローラ運転　（機－２３）
舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ　　普通型　　１　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

振動コンパクタ運転　（機－２３）
前進型　通称４０～６０ｋｇ級

１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

As

100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工　《鋳鉄管》　　施工　第0 -0040号表

本管径：φ７５㎜　　給水管径：φ２０㎜　　1-4-2　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

ポリエチレン管据付工

φ２０㎜　　2-6-1　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

ポリエチレン管継手工

φ２０㎜　　2-6-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ２０㎜

１　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

φ２０㎜　　2-4-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

φ２０㎜　　ＰＰ用　　1-4-4　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)　　施工　第0 -0046号表

φ１３㎜　　特殊メータ　使用しない　　1-4-7　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

φ２５㎜　　ＰＰ用　　1-4-4　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			

位置図

令和８年度　（主）安曇野インター堀金線
道路改良に伴う配水管布設替工事



1/5,000

0m　100m　200m　300m　400m

この画面は参考図面です。
必ず現地を確認してください。

安曇野市上下水道部

第　1 号数量表

配水管資材費	数　量　計　算　書	当 初 変 更			
名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
不断水分岐用割T字管	φ150mm×φ 75mm K形継手 配水ﾎﾟﾘ管用 ｿﾌﾄｼｰﾙ	N=1 I=0.25	基	1	TK5504AZM
配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ｽﾃﾝﾚｽｺｱ	φ 75mm	N=1	個	1	TK1770AZM
異種管継手　鋳鉄用(K)φ75	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	N=1 L=0.62	個	1	TK591KGK
耐震型特殊押輪(K) φ75	離脱防止力3DKN以上	N=1	組	1	TN710KGK
EF片受直管 φ75 5.0m	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	N=1(直管)+2(切管)=3 L=5.00+7.47=12.47m	本	3	TK451KGK
EFｿｹｯﾄ　φ75	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	N=2	個	2	TK461KGK
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ75	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	N=1 L=0.48	個	1	TK469KGK
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22°1/2 φ75	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	N=1 L=0.38	個	1	TK470KGK
ｿﾌﾄｼｰﾙ弁(PE両挿口付) φ75		N=1 L=0.77	基	1	TK531KGK
メカ型PCｼﾞｮｲﾝﾄ　φ75	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	N=1	個	1	TT111KGK
仕切弁鉄筐	φ300mm×810H～1010H 座台付 ﾄﾐｽKEVKH-53HK(2型)	N=1	個	1	TK6290AZM

第　2 号数量表

配水管資材費	数　量　計　算　書	当 初 変 更			
名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
管明示ﾃｰﾌﾟ（配水管用）	W=30mm 青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用)	L=19.37（別紙計算書より）	m	19.4	TK6590AZM
埋設ｼｰﾄ（国県道:給配水管用）	W=400mm 青地白文字 2倍折込	L=0.62+12.47+0.48+0.38+0.77-(仕)0.34+2.0=14.72-0.34+2.0=16.38	m	16.4	TK6640AZM
水道用識別ﾏｰｶｰ		N=5	個	5	TK6660AZM
ｴｱｰﾊﾞｯｸ式止水工(資材費)	φ 75mm DIP	N=1	式	1	TK7231AZM
フランジ蓋	φ 75mm 内面粉体	N=1	個	1	TK6740AZM
ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP)	φ 75mm 7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	N=1	組	1	TK6770AZM
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ75×25	N=1	個	1	TK622KGK
ポリエチレン管 2層管(1種) φ25		L=2.0	m	2.0	KS003KGK
メータ用ソケット φ25	水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手	N=3	ヶ	3	KS063KGK
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	φ 25mm×700mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ	N=1	個	1	TK5870AZM
エルボ90°φ25	水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手	N=2	ヶ	2	KS133KGK

第　3 号数量表

配水管資材費

数　量　計　算　書

当 初
変 更

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
ﾎﾞｰﾙ止水栓 平行おねじ	φ 25mm	N=1	個	1	TK5660AZM
	角ﾊﾝﾄﾞﾙ				
止水栓鉄筐	φ143mm×500H～700H	N=1	個	1	TK6310AZM
	ﾄﾐｽLHVSG-51PK(安曇野市型)				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓用防食ｼｰﾄ φ75		N=1	枚	1	KS282KGK

第　4 号数量表

配水管労務費

数　量　計　算　書

当 初
変 更

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
不断水連絡工	φ150×75	N=1	箇所	1	SS20313
不断水分岐コア挿入工	φ75	N=1	式	1	TK7330AZM
ポリエチレン管据付・撤去工	据付φ75	L=0.62+12.47+0.48+0.38=13.95	m	14.0	SS20601
ポリエチレン管融着(EF)継手工	φ75 1口	N=5	箇所	5	SS20605
ポリエチレン管融着(EF)継手工	φ75 2口	N=2	箇所	2	SS20605
ポリエチレン管(メカニカル)継手工	φ75	N=(PC)1*2=2	口	2	SS20603
ポリエチレン管切断工	据付管φ75	N=3	口	3	SS20604
仕切弁設置工(縦・横型)《機械》	φ75	N=1	基	1	SS20901
ねじ式弁筐設置工	A･B形1号	N=1	箇所	1	SS20910
	底版使用				
管明示テープ工(手間のみ)	φ75	L=19.37 （別紙計算書より）	m	19.4	SS20314
管明示シート工(手間のみ)		L=0.62+12.47+0.48+0.38+0.77-(仕)0.34+2.0=14.72-0.34+2.0=16.38	m	16.4	SS20315

第　5 号数量表

配水管労務費

数　量　計　算　書

当 初
変 更

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
ｴｱｰﾊﾞｯｸ式止水工(施工費)	φ 75mm	N=1	式	1	TK7701AZM
	DIP				
鋳鉄管切断工	据付管φ75	N=1	口	1	SS20801
フランジ継手接合・取外し工	取外しφ75	N=1	口	1	SS20305
フランジ継手接合・取外し工	接合φ75	N=1	口	1	SS20305
分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用φ75×25	N=1	箇所	1	SS10401
ポリエチレン管据付・撤去工	据付φ25	L=2.0	m	2.0	SS20601
ポリエチレン管継手工	φ25	N=(MS)3+(L)2*2=7	口	7	SS20602
ポリエチレン管切断工	据付φ25	N=4	口	4	SS20604
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	φ25	N=(F)1	口	1	SS20405
止水栓取付け工	φ25鉄蓋含む	N=1	箇所	1	SS10402
通水試験工		L=(0.62+12.47+0.48+0.38+0.77)/1000=14.72/1000=0.015	日	0.02	SS50101

第　6 号数量表

配水管土工費

数　量　計　算　書

当 初
変 更

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
舗装版切断	As舗装版	L=3.6+2.8+30.0+4.0=40.4	m	40	SZD321
	t=15㎝以下				
舗装版取壊し積込み工	BH山積み0.13㎥	A=1.1+0.8+9.0+1.2=12.1	m2	12	SS10107
	舗装版厚5㎝				
管路掘削工	クローラー型	V=1.6+1.1+10.3+1.3=14.3	m3	14	SS10101
	山積み0.13㎥				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎥	V=0.4+0.2+2.6+0.3=3.5	m3	4	SS10103
	使用材料(洗滌砂)				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎥	V=0.8+0.6+6.3+0.8=8.5	m3	9	SS10103
	使用材料(RC-40)				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎥	V=0.2+0.2=0.4	m3	0.4	SS10103
	使用材料(発生土)				
発生土処理工	BH山積み0.13㎥	V=1.4+0.9+10.3+1.3=13.9	m3	14	SS10104
	運搬距離6.8㎞				
As塊・Co塊運搬費	処分物(As殻)	V=0.1+0.04+0.5+0.1=0.74	m3	1	SS10115
	運搬距離6.7㎞				
路盤工(管路土工)	施工幅1.8m未満(上層路盤)	A=1.1+0.8+9.0+1.2=12.1	m2	12	SS10108
	粒調砕石40-0 t=15cm				
アスファルト舗装工(人力)	県道車道 再生粗粒度As20	A=1.1+0.8+9.0+1.2=12.1	m2	12	SS10117
	舗装厚50mmプライムコート				
処分費(t)	処分物(As殻)	W=0.2+0.1+1.2+0.2=1.7	t	2	SA092

第　7 号数量表

給水管資材費

数　量　計　算　書

当 初
変 更

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 鋳鉄管用 φ75×20		N=1	個	1	KS204KGK
密着コア φ20		N=1	個	1	KS792KGK
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20		L=10.0	m	10.0	KS002KGK
メータ用ソケット φ20	水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手	N=3	ヶ	3	KS062KGK
ﾌﾙｷｼﾌﾞﾙ継手	φ 20mm×600mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ	N=2	個	2	TK5850AZM
停水用伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ 20mm×φ 13mm 蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ ﾋﾞｽ交換式	N=1	個	1	TK5730AZM
ﾒｰﾀｰ用 片落しｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 20×φ 13	N=1	個	1	TK2940AZM
ソケット φ20	水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手	N=1	ヶ	1	KS072KGK
鋳鉄製量水器筐	(小)φ13mm～φ20mm用 鋳鉄製耐寒蓋 安曇野市型	N=1	基	1	TK6480AZM
ｻﾄﾞﾙ付分水栓用防食ｼｰﾄ φ75		N=2	枚	2	KS282KGK
ｻﾄﾞﾙ付分水栓閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ20		N=1	個	1	KS290KGK

第　8 号数量表

給水管資材費

数　量　計　算　書

当 初
変 更

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
埋設ｼｰﾄ（国県道:給配水管用）	W=400mm 青地白文字 2倍折込	L=8.0	m	8.0	TK6640AZM
水道用識別ﾏｰｶｰ		N=1	個	1	TK6660AZM

第　9 号数量表

給水管労務費

数　量　計　算　書

当 初
変 更

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
分水栓建込み工	鋳鉄管用φ75×20	N=1	箇所	1	SS10401
ポリエチレン管据付・撤去工	据付φ20	L=10.0	m	10.0	SS20601
ポリエチレン管継手工	φ20	N=(MS)3+(S)2*1=5	口	5	SS20602
ポリエチレン管切断工	据付管φ20	N=2+(既設)1=3	口	3	SS20604
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	φ20	N=(F)2+(片J)1+(閉)1=4	口	4	SS20405
止水栓取付け工	φ20×13	N=1	箇所	1	SS10402
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13ボックス含む	N=1	箇所	1	SS10405
管明示シート工(手間のみ)		L=8.0	m	8.0	SS20315
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13ボックス含む	撤去工につき、N=1*0.5=0.5	箇所	0.5	SS10405
	撤去工				

第　10 号数量表

給水管土工費

数　量　計　算　書

当 初
変 更

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
舗装版切断	As舗装版	L=3.0	m	3	SZD321
	t=15cm以下				
舗装版取壊し積込み工	BH山積み0.13㎥	A=0.9	m2	1	SS10107
	舗装版厚5cm				
管路掘削工	クローラー型	V=1.1+5.2+0.9=7.2	m3	7	SS10101
	山積み0.13㎥				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎥	V=0.2+0.9+0.3=1.4	m3	1	SS10103
	使用材料(洗滌砂)				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎥	V=0.8	m3	1	SS10103
	使用材料(RC-40)				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎥	V=4.3+0.6=4.9	m3	5	SS10103
	使用材料(発生土)				
発生土処理工	BH山積み0.13㎥	V=1.1+0.4+0.2=1.7	m3	2	SS10104
	運搬距離6.8km				
As塊・Co塊運搬費	処分物(As殻)	V=0.05	m3	0.1	SS10115
	運搬距離6.7km				
路盤工(管路土工)	施工幅1.8m未満(上層路盤)	A=0.9	m2	1	SS10108
	粒調砕石40-0 t=15cm				
アスファルト舗装工(人力)	県道車道 再生粗粒度As20	A=0.9	m2	1	SS10117
	舗装厚50mmプライムコート				
処分費(t)	処分物(As殻)	W=0.1	t	0.1	SA092

第　11 号数量表

仮設管資材費	数　量　計　算　書	当 初 変 更			
名　　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ25		L=14.0	m	14.0	KT303KGK
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ25	水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手	N=3	ヶ	3	KT353KGK
(仮設)ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ25	給水用青銅バルブ 10Kねじ込み	N=1	ヶ	1	KT343KGK
		以上、転用方式(1/3)			

第　12 号数量表

仮設管労務費	数　量　計　算　書	当 初 変 更			
名　　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
ポリエチレン管据付・撤去工	据付φ25	L=14.0	m	14.0	SS20601
ポリエチレン管継手工	φ25	N=3	口	3	SS20602
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	φ25	N=1	口	1	SS20405
止水栓取付け工	φ25	N=1	箇所	1	SS10402
撤去費		上記の撤去費 #0001	%	40	
ポリエチレン管切断工	φ25	N=2	口	2	SS20604

第　13 号数量表

仮設管土工費

数　量　計　算　書

当 初
変 更

名　　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
舗装版切断	As舗装版	L=4.0*2=8.0	m	8	SZD321
	t=15㎝以下				
舗装版取壊し積込み工	BH山積み0.13㎥	A=4.0*0.3=1.2	m2	1	SS10107
	舗装版厚5㎝				
管路掘削工	クローラー型	V=(4.0*0.3*0.15)+(4.0*0.3*0.2)=0.42	m3	0.4	SS10101
	山積み0.13㎥				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎥	V=4.0*0.3*0.2=0.24	m3	0.2	SS10103
	使用材料(洗滌砂)				
発生土処理工	BH山積み0.13㎥	V=0.42	m3	0.4	SS10104
	運搬距離6.8㎞				
As塊・Co塊運搬費	処分物(As殻)	V=4.0*0.3*0.05=0.06	m3	0.1	SS10115
	運搬距離6.7㎞				
路盤工(管路土工)	施工幅1.8m未満(上層路盤)	A=4.0*0.3=1.2	m2	1	SS10108
	粒調砕石40-0 t=15cm				
アスファルト舗装工(人力)	県道車道 再生粗粒度As20	A=4.0*0.3=1.2	m2	1	SS10117
	舗装厚50mmプライムコート				
処分費(t)	処分物(As殻)	W=0.06*2.35=0.14	t	0.1	SA092

第　14 号数量表

交通管理費

数　量　計　算　書

当 初
変 更

名　　称	形状寸法	計　算　式	単位	数　量	コード
交通誘導員A・B	B		人・日	8	SA063

配水管切管表

番号	No.1 HPPE φ75 5.0 m/本 甲切管	乙切管	乙切管	乙切管	乙切管	乙切管	乙切管	合 計	切 断	残延長
1	3.84							3.84	1	1.16
2	2.63	1.00						3.63	2	1.37
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
	本数							延長	切断数	残延長
計	2本							7.47m	3口	2.53m

番号	No.2 HPPE φ75 5.0 m/本 甲切管	乙切管	乙切管	乙切管	乙切管	乙切管	乙切管	合 計	切 断	残延長
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
	本数							延長	切断数	残延長
計										

給水工　材料表

番号	ボール式サドル分水栓				密着コア（DIPのみ）			防食フィルム			水道用識別マーカー	水道用ポリエチレン管			PEP					伸縮継手		フレキシブル継手			停水用止水栓			メーター用方落しジョイント	ボール式止水		硬質塩化ビニール管			HIソケット			HIチーズ	HI異径ソケット		HIエルボ		HIキャップ	メーターボックス（耐寒蓋）				止水栓用ボックス	市道		民地				さや管（SGPφ65）	備考
	HPPE用		DIP用												メーター用ソケット			チーズ		サドルキャップ	エルボ	ソケット			メーター用		ポリエチレン管用																樹脂製		錆鉄製			舗装	未舗装（拡幅部）	舗装	未舗装	コンクリート	インターロッキング		
	φ75×20	φ75×25	φ75×20	φ75×25	φ20	φ25	φ30	φ75	φ100	φ150		φ20	φ25	φ30	φ20	φ25	φ30	φ50×20	φ30×20	φ20	φ25	φ30×20	φ25×20	φ20	φ25	φ30	φ20×13	φ20	φ30	φ20×13	φ20×600L	φ25×700	φ30×1100	φ20×13	φ20	φ30	φ20×13	φ13	φ20	φ25	φ13	φ20	φ30	φ20×13	φ25×20	φ13	φ25	φ13	φ13～20	φ25	φ13～20	φ25											
給水			1		1			2			1	10.0			3					1		1			1			1																	1					1.5	6.5		2.0				メーター移設
排泥		1						1			1		2.0			3					2			1						1																	1	2.0							
計		1		1		1			3		2	10.0	2.0		3	3				1	2	1			2	1		1		1		1													1		1	3.5	6.5		2.0				

[土工延長集計表]

数　量　計　算　書

（実施）
精算

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数 量	
不断水分岐工	県道　As舗装	1.0 + + + + + = 1.0	m	1.0	
	HPPEφ150×φ75				
不断水分岐工	県道　As舗装	1.4 + + + + + = 1.4	m	1.4	
	HPPEφ150×φ75				
①-3断面	県道　As舗装	13.0 + 1.0 + 1.0 + + + = 15.0	m	15.0	
	HPPEφ75・DIPφ75				
①-2断面	県道　As舗装	2.0 + + + + + = 2.0	m	2.0	
	PEPφ25				
②-1断面	県道　As舗装	1.5 + + + + + = 1.5	m	1.5	
	PEPφ20				
③-1断面	県道　未舗装(拡幅部)	6.5 + + + + + = 6.5	m	6.5	
	PEPφ20				
④-1断面	民地　未舗装	2.0 + + + + + = 2.0	m	2.0	
	PEPφ20				

不断水分岐工 内訳
1.0 m
0.0 m

数 量 計 算 書

（実施）
精算

名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	2 ＊ 1.10 + 1.0 + 2 ＊ 0.2 = 3.6	m	3.6	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下				
舗装版取壊し積込みエ	舗装厚0cm超え10cm以下	1.10 ＊ 1.0 = 1.1	㎡	1.1	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m3				
管路掘削工		1.10 ＊ 1.430 ＊ 1.0 = 1.6	m3	1.6	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m3				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂	{0.38*1.1-(0.18^2)*(π/4) = 0.39 ＊ 1.0 = 0.4	m3	0.4	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m3				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 RC-40	1.10 ＊ 0.70 ＊ 1.0 = 0.8	m3	0.8	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m3				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土	1.10 ＊ 0.20 ＊ 1.0 = 0.2	m3	0.2	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m3				
発生土処理工	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m3	1.6 - 0.2 / 0.9 = 1.4	m3	1.4	
	DID区間無し				
As塊・Co塊運搬費	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m3	1.1 ＊ 0.05 = 0.1	m3	0.1	
	DID区間無し				
路盤工（管路土工）	粒調砕石40mm以下/m3 15cm	1.10 ＊ 1.0 = 1.1	㎡	1.1	
	施工幅1.8m未満				
アスファルト舗装工（人力）	車道・路肩部 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.10 ＊ 1.0 = 1.1	㎡	1.1	
	舗装厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ				
処分費（t）	処分物（As殻）	0.1 ＊ 2.35 = 0.2	t	0.2	

不断水分岐工 内訳
1.4 m
0.0 m

数 量 計 算 書

（実施）
精算

名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	2 ＊ 1.4 = 2.8	m	2.8	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下				
舗装版取壊し積込みエ	舗装厚0cm超え10cm以下	0.60 ＊ 1.4 = 0.8	㎡	0.8	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m3				
管路掘削工		0.60 ＊ 1.340 ＊ 1.4 = 1.1	m3	1.1	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m3				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂	{0.29*0.6-(0.09^2)*(π/4) = 0.17 ＊ 1.4 = 0.2	m3	0.2	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m3				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 RC-40	0.60 ＊ 0.70 ＊ 1.4 = 0.6	m3	0.6	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m3				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土	0.60 ＊ 0.20 ＊ 1.4 = 0.2	m3	0.2	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m3				
発生土処理工	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m3	1.1 - 0.2 / 0.9 = 0.9	m3	0.9	
	DID区間無し				
As塊・Co塊運搬費	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m3	0.8 ＊ 0.05 = 0.04	m3	0.04	
	DID区間無し				
路盤工（管路土工）	粒調砕石40mm以下/m3 15cm	0.60 ＊ 1.4 = 0.8	㎡	0.8	
	施工幅1.8m未満				
アスファルト舗装工（人力）	車道・路肩部 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	0.60 ＊ 1.4 = 0.8	㎡	0.8	
	舗装厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ				
処分費（t）	処分物（As殻）	0.04 ＊ 2.35 = 0.1	t	0.1	

①-3断面 内訳
15.0 m
0.0 m

数　量　計　算　書

（実施）
精算

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数 量	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	2 ＊ 15.0 = 30.0	m	30.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下				
舗装版取壊し積込みエ	舗装厚0cm超え10cm以下	0.60 ＊ 15.0 = 9.0	㎡	9.0	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路掘削工		0.60 ＊ 1.140 ＊ 15.0 = 10.3	m³	10.3	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂	{0.29*0.6-(0.09^2)*(π/4) = 0.17 ＊ 15.0 = 2.6	m³	2.6	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 RC-40	0.60 ＊ 0.70 ＊ 15.0 = 6.3	m³	6.3	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
発生土処理工	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m³	10.3 - 0.0 / 0.9 = 10.3	m³	10.3	
	DID区間無し				
As塊・Co塊運搬費	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m³	9.0 ＊ 0.05 = 0.5	m³	0.5	
	DID区間無し				
路盤工（管路土工）	粒調砕石40mm以下/m3 15cm	0.60 ＊ 15.0 = 9.0	㎡	9.0	
	施工幅1.8m未満				
アスファルト舗装工（人力）	車道・路肩部 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	0.60 ＊ 15.0 = 9.0	㎡	9.0	
	舗装厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ				
処分費（t）	処分物（As殻）	0.5 ＊ 2.35 = 1.2	t	1.2	

①-2断面 内訳
2.0 m
0.0 m

数　量　計　算　書

（実施）
精算

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数 量	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	2 ＊ 2.0 = 4.0	m	4.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下				
舗装版取壊し積込みエ	舗装厚0cm超え10cm以下	0.60 ＊ 2.0 = 1.2	㎡	1.2	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路掘削工		0.60 ＊ 1.084 ＊ 2.0 = 1.3	m³	1.3	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂	{0.234*0.6-(0.034^2)*(π/4) = 0.14 ＊ 2.0 = 0.3	m³	0.3	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 RC-40	0.60 ＊ 0.70 ＊ 2.0 = 0.8	m³	0.8	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
発生土処理工	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m³	1.3 - 0.0 / 0.9 = 1.3	m³	1.3	
	DID区間無し				
As塊・Co塊運搬費	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m³	1.2 ＊ 0.05 = 0.1	m³	0.1	
	DID区間無し				
路盤工（管路土工）	粒調砕石40mm以下/m3 15cm	0.60 ＊ 2.0 = 1.2	㎡	1.2	
	施工幅1.8m未満				
アスファルト舗装工（人力）	車道・路肩部 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	0.60 ＊ 2.0 = 1.2	㎡	1.2	
	舗装厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ				
処分費（t）	処分物（As殻）	0.1 ＊ 2.35 = 0.2	t	0.2	

②-1断面 内訳
1.5 m
0.0 m

数 量 計 算 書

（実施）
精算

名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	2 ＊ 1.5 = 3.0	m	3.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下				
舗装版取壊し積込み工	舗装厚0cm超え10cm以下	0.60 ＊ 1.5 = 0.9	㎡	0.9	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路掘削工		0.60 ＊ 1.277 ＊ 1.5 = 1.1	m³	1.1	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂	{0.227*0.6-(0.027^2)*(π/4) = 0.14 ＊ 1.5 = 0.2	m³	0.2	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 RC-40	0.60 ＊ 0.90 ＊ 1.5 = 0.8	m³	0.8	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
発生土処理工	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m³	1.1 - 0.0 / 0.9 = 1.1	m³	1.1	
	DID区間無し				
As塊・Co塊運搬費	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m³	0.9 ＊ 0.05 = 0.05	m³	0.05	
	DID区間無し				
路盤工（管路土工）	粒調砕石40mm以下/m3 15cm	0.60 ＊ 1.5 = 0.9	㎡	0.9	
	施工幅1.8m未満				
アスフアルト舗装工（人力）	車道・路肩部 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	0.60 ＊ 1.5 = 0.9	㎡	0.9	
	舗装厚50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ				
処分費（t）	処分物（As殻）	0.05 ＊ 2.35 = 0.1	t	0.1	

③-1断面 内訳
6.5 m
0.0 m

数 量 計 算 書

精算

名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	
		0.60			
管路掘削工		0.60 ＊ 1.327 ＊ 6.5 = 5.2	m³	5.2	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂	{0.227*0.6-(0.027^2)*(π/4) = 0.14 ＊ 6.5 = 0.9	m³	0.9	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土	0.60 ＊ 1.10 ＊ 6.5 = 4.3	m³	4.3	
	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m³				
発生土処理工	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m³	5.2 - 4.3 / 0.9 = 0.4	m³	0.4	
	DID区間無し				

④-1断面 内訳
2.0 m
0.0 m

数　量　計　算　書

（実施）
精算

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数 量	
		0.60			
管路掘削工	クローラ型 排対1次 山積み0.13m³	0.60 * 0.727 * 2.0 = 0.9	m³	0.9	
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 クローラ型 排対1次 山積み0.13m³	{0.227*0.6-(0.027^2)*(π/4) = 0.14 * 2.0 = 0.3	m³	0.3	
管路埋戻工	ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 クローラ型 排対1次 山積み0.13m³	0.60 * 0.50 * 2.0 = 0.6	m³	0.6	
発生土処理工	2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.13m³ DID区間無し	0.9 - 0.6 / 0.9 = 0.2	m³	0.2	

内訳
m
m

数　量　計　算　書

精算

名　称	形状寸法	計　算　式	単位	数 量	

令和8年度 （主）安曇野インター堀金線
道路改良に伴う配水管布設替工事　配水管　実施設計　□ 入力欄

管明示テープ

呼名	外径	外周	巻	m/本	巻/箇所当り	率	m当り	延長	巻/本	巻/箇所当り	控除(仕切等)	延長算出	比較 率計算延長算出
75	0.093	0.292168117	3	4	1.5	0.32869	1.32868		3	1.5		0	0
100	0.118	0.370707933	3	4	1.5	0.41705	1.41704		3	1.5		0	0
150	0.169	0.530929158	4	5	1.5	0.63711	1.63711		4	1.5		0	0
200	0.220	0.691150384	4	5	1.5	0.82938	1.82938		4	1.5		0	0
												0	0
												0.0	0.0
VP													
50	0.060	0.188495559	4	5	1.5	0.22619	1.22619		4	1.5		0	0
75	0.089	0.279601746	4	5	1.5	0.33552	1.33552		4	1.5		0	0
100	0.114	0.358141563	4	5	1.5	0.42977	1.42976		4	1.5		0	0
150	0.165	0.518362788	4	5	1.5	0.62204	1.62203		4	1.5		0	0
							少数6位切捨				計	0	0
											≒	0.0	0.0
HPPE													
50	0.063	0.197920337	4	5	1.5	0.23750	1.23750		4	1.5		0	0
75	**0.090**	**0.282743339**	**4**	**5**	**1.5**	**0.33929**	**1.33929**	**14.72**	**4**	**1.5**	**0.34**	**19.3743783**	**19.3743488**
100	0.125	0.392699082	4	5	1.5	0.47124	1.47123		4	1.5		0	0
150	0.180	0.565486678	4	5	1.5	0.67858	1.67858		4	1.5		0	0
							少数6位切捨				計	**19.3743783**	**19.3743488**
											≒	**19.4**	**19.4**

※算出式 （布設延長)+(外周×延長×本当巻数/管定尺×1.5)－控除寸法＝テープ工数量

安曇野市 上水道工事 特記仕様書

（平成２９年４月改正）
（平成３０年９月追記）
（令和４年７月追記）

安曇野市　上下水道部　上水道課

第１章

（総　則）

１　本特記仕様書は、安曇野市が発注する上水道工事（以下「工事」という。）の施工に際し、請負者が履行しなければならない仕様を示すものである。

２　請負者は、建設工事請負契約書に基づき工事を施工すると共に、併せて本特記仕様書のほか次の書類を参考にし、工事監督員の監督・指示を受けて工事を施工すること。

「長野県土木工事共通仕様書」（長野県土木部）
「長野県土木工事特記仕様書」（長野県土木部）
「長野県現場管理の手引き」（長野県土木部）
「長野県施工管理基準」（長野県土木部）
「安曇野市水道事業給水条例」（安曇野市）
「安曇野市土木工事共通仕様書」（安曇野市）
「安曇野市上水道工事事務手順・標準仕様書」（安曇野市　上下水道部）
「安曇野市給・配水管工事施工基準　R７年度」（安曇野市　上下水道部）
「水道工事標準仕様書【土木工事編】２０１０」（日本水道協会）
「水道工事標準仕様書【設備工事編】２０１０」（日本水道協会）

（資格要件）

１　工事の種類　　主任技術者の要件

水道施設工事	①技術検定合格者 ・土木施工管理技士(2 級は土木) ②技術士 2 次試験合格者 ・水道部門 ・衛生工学部門 (「水質管理」又は「廃棄物処理」) ③・管工事施工管理技士（2 級以上）

２　主任技術者または現場代理人は配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管工事の場合は配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）の配水管受講証、ダクタイル鋳鉄管工事の場合は（社）日本水道協会講習会（一般・耐震）の配管技能者登録証の保有者とすること。

３　現場代理人または自社作業員は給水装置工事主任技術者免状の保有者とすること。

（工程等）

１　工期は、雨天・休日等（休日等には日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇のほか、作業期間内の全土曜日を含んでいる。）を見込んでいる。

２　工程は沿線住民の交通を確保したものとし、詳細でわかりやすい工程表を作成すること。

３　請負契約締結後、監督員と協議して速やかに現地調査及び関係機関との打合せ（道路管理者、下水道管理者、市役所生活環境担当（ゴミステーション）、NTT、中部電力、警察署（信号機等）等）を行い、必要があるときは関係機関と現地立会いを実施して対策を考慮した工程計画をたてること。

４　具体的な工程、交通規制、環境対策等は前もって関係住民に周知すること。

（施工計画）

1　工事箇所が小中学校の通学路に指定されている場合には施工計画に基づき早急に市役所学校教育課を通じて各学校と協議をし、通学路を変更する必要がある場合には適切かつ安全な対策を講じること。また保育園のバス路線に指定されている場合は保育園と、福祉バス路線に指定されている場合は各支所地域支援課と同様の協議をすること。

2　本管並びに仮設管切り替え時及び地下水処理のためのポンプ排水を行う場合は放流水路の下流域を十分調査して放流すること。また、工事終了後は放流水路の清掃点検を行うこと。

なお、地下水処理のために長期間に渡る放流を行う場合は土地改良区、水利組合と立会いまたは協議を行い書面にて保管するとともに監督員から確認要求があった場合は提出すること。

3　掘削構内に埋設物があるときは、本工事着手前に現地立会いを行い必要に応じ試験掘削を実施し位置を確認したうえで監督員に報告すること。

4　工事の施工においては既存構造物を破損させないように十分注意すること。
全ての既存構造物は撤去及び原形復旧を原則とする。

5　工事で影響を与える可能性がある構造物等（家屋、塀、庭木等）がある場合は着手前に所有者又は管理者立会いのうえで調査し写真に記録し、一連の記録、写真及び対策は施工計画書に明示し報告すること。

また、施工中に垣根、庭木等を建設機械で抜根、枝折り、排気ガスで枯らさないよう注意すること。

6　施工計画書提出後に現場着手すること。また、設計変更若しくは増、減工があった場合は内容を精査し速やかに変更施工計画書を提出すること

7　施行箇所に基準点等が設置されている場合は、監督員と相談の上、測量会社に依頼し復元を図ること。

（その他）

1　請負金額が 500 万円以上の工事については工事カルテを作成し、一般財団法人日本建設情報総合センターのコリンズに登録すること。なお、登録前に監督員から内容確認を受けた後に本登録を行い、登録完了書を提出すること。なお、途中変更時及びしゅん工時にも登録前に監督員が内容確認の提出をし、確認後に本登録を行い、登録完了書を提出すること。この場合の登録期限は当初契約日、変更契約日、工事完成時それぞれ 10 日以内とする。

2　道路掘削許可申請及び道路通行制限に係る手続きは工事請負者が行うこと。

3　本工事及び本特記仕様書に質疑が生じた場合は書面をもって協議すること。（別紙 2）

4　別途指定する建設機械については、排出ガス対策型の使用を原則とする。（別紙 3）

5　建設業法第 26 条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者または監理技術者については適切な資格、技術力を有するもの（工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）を配置すること。

なお、請負金額が 4,500 万円以上の時は主任技術者又は監理技術者は専任とすること。

6　下請負契約があるときは、金額の大小に関わらず「下請負人の通知書(別紙 12)」を事前に提出すること。（廃棄物の収集・運搬・処分、舗装切断、交通整理員等、全ての業務について他社に依頼する場合は提出が必要となる）

7　長野県および安曇野市が発注する「公共建設工事の分別解体等・再資源化等および再生資源活用の対象となる建設工事」は実施要領に基づき手続きをおこなう。（請負額 500 万円以上）

【土木工事現場必携 長野県版の建設副産物対策を参照】

第２章　施工

（起工測量）

1　本工事着手前に起工測量を実施しその成果を必ず提出すること。

2　量水器ボックスの交換を計画している場合は上水道使用者または権利を有する者と立会いの上、位置を決定し量水器設置確認書（別紙 4）に記載をしてもらうこと。

（資　　材）

1　管材料はφ250 ㎜以上の導・送・配水管については DIP（GX-S 形及び NS 形）の耐震管とする。φ100～200 ㎜までの配水本管は DIP（GX-S）とし、φ75～150 ㎜までの配水枝管は HPPE・WEET、φ13～50 については PEP（二層管）・HPPE を基本とする。

2　資材の運搬、保管は慎重に行い管の損傷を防ぐこと。保管は極力屋内とし現場状況によりやむをえず屋外に保管する場合は簡易屋根を設けるか不透明シート等で覆い、資材の変形及びサビ等による劣化防止に努めること。

3　本工事における全ての資材は使用承認願（別紙 5-1）を提出し使用承認と監督員による資材検査を受け、しゅん工時には資材の受払いを明示すること。なお、使用承認願、資材検査願(別紙 5-2)ともに使用材料一覧表(別紙 5-3)を添付すること。

ただし、日本工業規格(JIS)、日本水道協会(JWWA)等が認定する２次製品で、市が承認した資材（一括承認）については、使用材料一覧表の提出で良いものとし、資材検査を省略する。ただし監督員が指示し場合、承認材料以外の部材をしようする場合は、協議書による承認願いを提出すること。

（一括承認した材料の一覧表は別紙 5-4）

（土　　工）

1　掘削にあたっては設計幅以下とならないように施工すること。特別な事情がない限り土質による設計変更はおこなわない。あわせて舗装の復旧路面・及び処分等の変更についても、相当の理由がない限り変更の対象としない。変更をおこなう場合にあっても協議書によって、監督員と協議を行うものとする。

2　本工事により発生する残土については、施工計画書に搬出計画（搬出量、搬出先、搬出経路、処理業者）を明記すると共に現場発生土仮置き場の安全対策を講ずること。

また工事完了の際は処分量を明確にすること。

3　本工事により発生するアスファルト廃材の搬出先については施工計画書に明記し、しゅん工時には適正に処理されたことがわかるよう処理伝票、状況写真を整理し提出すること。

4　洗砂による埋め戻しは、埋め戻し厚の中央に管が布設されるように注意すること。埋設管に損傷を与えないよう埋設管の両側を同時に埋め戻し規定の厚みに達するまで洗砂を敷き均すこと。

検査記録は土工各工程の幅・厚さを記録し写真で確認できるようにすること。

また、上水道管の下に下水道管等が埋設されている場合は下水道管理者、施工業者と協議し慎重施工すること。

５　発生土が軟弱土質等で埋め戻し材として不適当と判断した場合並びに掘削構内に埋設物がある場合は監督員に報告して指示を受けること。

６　管の埋設深の標準断面は管上 100 ㎝とし、GL－60cm の位置にセイフティーシート及び水道用識別マーカーを垂直に設置すること。

ただし、発注毎に埋設条件が異なる場合があるので、各現場毎に埋設深等、確認し施工すること。

管材料に関係なくアルタンシートを使用してはならない。

また水道用識別マーカーの設置箇所は基点、終点、分岐点、サドル設置箇所、曲管設置箇所、下水道マンホール周り（前、中、後の３箇所）、直線部分は 20m 毎を標準とし管材料に関係なく、全ての給・配水管に設置すること。

７　管明示テープは管材料ごとに指定されたものを使用し、管上部に縦断方向並びに次の割合で１回転半の胴巻きをおこなうこと。

管明示テープ胴巻き箇所

DIP 管・VP 管	管長４．０m以下	３か所/本
	管長５．０m以上	４か所/本
HPPE 管	管長５．０m	４か所/本

８　発生土の埋め戻しは一層の厚さ 30 ㎝毎に締め固め転圧を必ず実施すること。

発生土の締め固め密度を十分確保し、すること。路盤材についても同様であり、発生埋戻し土に十分な密度が確認できない場合は、監督員と協議すること。

９　土質により開削が困難な場合及び既設管の埋設深があり土留め等の設置が必要な場合は監督員と協議し適切な対策をとること。

１０　事後報告は変更の対象にはならないので施工前に書面による変更協議を取り交わすこと。ただし緊急の場合は監督員に連絡し指示を受けること。

１１　起終点の既存管接続部分は試掘をおこない、形状確認後に部材注文をおこなうこと。

（本管布設）

１　本管布設にあたっては「安曇野市上水道工事」及び「安曇野市給・配水管工事施工基準　R４年度」により施工・管理すること。

２　しゅん工時に配管状況を目視できないため他の埋設物との離隔状況、管の布設前・中・後の施工状況を写真で記録すること。

３　バックホウによる吊り込作業は専用装置以外の装置を使用してはならない。

４　下水道関連工事における配管作業は下水道工事と同時施工を原則とするが現場の状況により同時施工が困難な場合は監督員と協議すること。

５　配水管の接合 DIP については日本ダクタイル鉄管協会接合要領書、HPPE については日本水道協会規格により施工すること。

接合状況の管理は各チェックシートによる記録を原則とする。写真管理についてはトルクレンチによる締め付け状況、管挿入部分の検測状況、若しくは融着状況を写真で記録すること。

６　直管の布設にあたって、直管の番号を明記し、しゅん工図の配管詳細図にも番号を明記すること。

7　仕切弁は設置後の維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に設置すること。

8　水圧試験を受けるときは申請書（別紙 6）を提出すること。

現場試験は 1.0Mpa を 10 分間静止し水圧の落下のないことを確認し合格とする。

ただし常圧が高い地域については常圧の 2 倍の水圧を 10 分間保持し合格とする。

（給水管・量水器の施工）

1　量水器ボックス等の交換・設置する場合は「安曇野市水道事業給水条例施工規定」に基づき、位置の変更の有無に係らず

⑴ 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内で官民境 1.0m以内とする。

⑵ 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

⑶ 衛生的で損傷のおそれがない場所

を考慮し上水道使用者または権利を有する者と立会いのうえで設置箇所を選定し、量水器設置位置確認書（別紙 4）に記載してもらってから着手すること。（無断着手は厳禁）

2　本管から量水器までの取り出し距離が長くなる場合は一次止水を設置するが維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に止水栓を設置すること。

3　量水器を設置する場合は宅地内を掘削するので既存の構造物、庭木等を損傷しないよう十分に注意すること。また工事で宅地内に立ち入る場合は施工日の 5 日前までに工事の予定を施主に連絡し了解を得てから着手すること。（なお、構造物・庭木等に影響が出るおそれがある場合については、事前に監督員と協議を行うとともに、土地所有者との協議を十分に行うこと）

（舗装復旧工）

1　上水道工事におけるアスファルト舗装復旧は仮復旧を原則とし、1 路線ごとに随時復旧すること。

なお、施工延長の変更もしくは変更協議があった場合を除いて舗装面積を変更の対象としない。

2　下層路盤工及び上層路盤工の出来形管理は設計掘削幅に対し管理すること。

3　使用するアスファルト合材及び路盤・埋め戻しのクラッシャーラン 40-0 は監督員から指示がある場合を除き再生材を使用すること。

4　アスファルト舗装については品質管理基準に基づき管理を行うこと。特に現場検査（締め固め前の温度測定、密度測定）を徹底すること。

5　県道部からの分岐取出しは仮復旧までおこない開放すること。

（書類・検査）

1　工事完成時の提出書類は「安曇野市給・配水管工事」、「安曇野市給・配水管工事施工基準　R4年度」に基づき作成すること。

2　工程管理の徹底を図り全体の数量の見通しがたった段階若しくは出来高が 80%に達した時点で速やかに 80%予想出来形展開図及び数量計算書を提出すること。

80%出来高の提出期限：令和 9 年 3 月 4 日（木）までとする。以降の受付と清算は認めない。

上記より現場工事作業の完了も同日として、計画工程を作成すること。

※（現場清掃、墨入れ等の完了後の現場所事務の作業は除く）※

3　しゅん工書類編冊順は「工事における提出書類一覧表」（しゅん工書類）（別紙 1-1）とすること。

また工事請負契約からしゅん工届けまでの各段階での提出書類についても注意すること。

４　工事施工後の事後報告は原則として認めず変更の対象にはならないので必ず施工前に協議書を取り交わすこと。

ただし、緊急の場合はこの限りではないのでその都度監督員と相談すること。

５　なお、施工写真の編冊順は工種毎、側点順に整理すること。（別紙 1-2 のしゅん工写真の編冊順を参考とすること。）

６　しゅん工検査は現地で実測するため固定点からの距離を施工中に控えておき、正確な位置にすみ入れをおこなうこと。

７　工事で使用した全ての資材は伝票と突合させ資材毎、日付順に集計し最終数値を設計数値と比較し増減を明示すること。骨材、残土処理、廃材処分についても同様に集計、比較すること。

８　しゅん工書類の他に平面図、管割図、給水図を提出すること。しゅん工書類の図面は紙ベース１部と DXF・SFC またはＪww形式図面データを提出すること。

平面・管割図の用紙は特に定めないものとする。また、給水管についても配水管平面図に記載の上、別途詳細図も作成すること。

９ 配管詳細図に水道用識別マーカーの設置位置を記載すること。

（その他）

１　仮設費については任意仮設を原則とするが一部に指定仮設を計上している。したがって設計図書に明示している数量及び施工明細は全て参考資料として取り扱うこと。

ただし、現場状況により仮設管口径を変更する場合は変更設計の対象とする。

指定仮設の施工にあたっては、有資格の作業主任者を配置すること。（※各メーカーの受講資格証・認定証を添付すること※）

２　断水は原則として実施日の１週間前までに断水通知を関係者に配布できるように計画すること。

また日程が決まり次第監督員に連絡し沿線住民への周知及び断水する地域を所管する消防署への届出（別紙 18）を図ること。

なお、市発注工事における断水通知は全て市名（上水道課）および業者名による断水通知とする。

３　冬季間の工事における凍結対策として給水リターン方式（指定仮設）を施工し、管理をおこなうこと。また、凍結が発生する可能性がある場合は、給水使用者（所有者）へ周知をおこない、凍結した場合は即時に対応すること。　なお、かけ流しを実施する場合は、監督職員への協議をおこなうこと。また、開始時点と終了時点の日付及び量水器の指針を記録し、それぞれ切替名簿を監督員に提出すること。

４　本工事の近接地で別事業の工事を実施している場合、通行の制限、仮設配管の計画等を工事受注者と協議をおこない、安全協議会の設置等に配慮し施工すること。

第３章　安全対策、交通管理、現場管理、仮設給水

（安全対策・交通管理）

１　通行制限願い等関係機関に提出する書類及び住民に配布する通知文等は予め監督員の確認を得た後提出すること。

２　現場周辺で他工事が発注されている場合は施工業者と協議して円滑な施工と沿線住民の交通管理について検討すること。

３　全面通行止の場合は遅くとも 10 日前、片側交互通行の場合は 7 日前に案内看板等を設置し周知をはかること。また、通行止の際は歩行者用通路を設け歩行者の安全を確保すること。

４　現場周辺道路上に資材や通勤車両を置いてはならない。また、工事区域内は整理整頓をすること。

５　資材置き場及び残土置き場は第三者による事故等を未然に防ぐため安全対策を講ずること。

６　台風等強風や大雨の発生が予想される場合は、事前に看板等の飛散防止、掘削箇所の崩落防止等、事前に安全確認のためのパトロールを実施すること。

７　**現場管理費には工事期間中月１回半日以上の安全教育・研修訓練等の費用が含まれているので必ず実施すること。**また、実施計画を施工計画書に記載し、実施状況がわかる資料をしゅん工時に提出すること。

８ 本工事期間内に自然災害（地震等）が発生した場合は、現場代理人はただちに作業の中止と、作業員の安全確保に最大限努力すること。また、近隣住民への通行確保のため工事現場を安全に開放すること。

９ 現場の近隣に保育園・学校施設がある場合、着手前に工事予告等の通知を配布すること。

（仮設給水）　第２章 その他項目と同様

１ 冬期間の仮設給水において凍結防止の対策を講じるとともに、工事期間中に凍結が発生した場合は、各戸への通水できるよう、対応をおこなう。

２ 冬期間の仮設給水を防止のためリターン式を採用（指定仮設）とするが、かけ流し措置を講じる場合は、仮設切替前のﾒｰﾀｰ指針、ﾒｰﾀｰ番号等を仮設切替者名簿（別添）に記載し、監督員に提出すること。ただし、かけ流し措置は１月以降の切替にかかるものとする。

第４章　設計条件

１	前払い率	40%以内
２	工　　種	開削工事
３	施工地域区分	一般交通影響あり②
４	契約保証方法	補正無し
５	積雪寒冷地	４級地
６	工　　期	契約日　から　令和９年３月18日
７	工事概要	配水管布設替工
８	残土処理	搬出先：安曇野市穂高牧 766-1　　共和興業㈱ 運搬距離 6.8Km　を想定し積算しているが、これにより難い場合が生じたときは、監督員と協議すること
９	廃材処理	アスファルト掘削廃材 処分場：安曇野市穂高牧 622-8　　共和リテック㈱ 運搬距離 6.7Km　を想定し、積算している。
10	仮設配管	有り（排泥設備）
11	地下埋設物	・既設配水管　HPPEφ150、VPφ150、DIP(T)φ75 ・下水道管　VUφ200
12	そ の 他	・片側交互通行にて施工。
13	積算設定	・土工事は一部にパッケージ積算を採用している。

第５章　資材単価等


令和８年度　（主）安曇野インター堀金線道路改良に伴う配水管布設替工事に係る工事費の積算にあたって、「安曇野市　令和８年度資材等単価表」及び長野県建設部ほかの令和８年度実施設計単価表を基に設計価格を算出しています。なお、使用した単価は設計価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積等により決定している設計単価

製品・施工名	規　格	単価(円)	単位	備考
以下、余白				


令和８年度　（主）安曇野インター堀金線道路改良に伴う配水管布設替工事

平　面　図




給水管布設標準図

縮尺 Free




排泥管布設標準図

縮尺 Free



配　管　図




令和８年度　（主）安曇野インター堀金線 道路改良に伴う配水管布設替工事							
番号	1/2	平面図・配管図		縮尺	Free		
（主）安曇野インター堀金線							
安曇野市　堀金三田							
部長		課長		照査		設計	

令和８年度　（主）安曇野インター堀金線道路改良に伴う配水管布設替工事


土工断面図

不断水分岐工
HPPE φ150×75
県道車道As舗装(仮復旧)


平面図



側面図




① 掘削復旧断面
県道車道As舗装(仮復旧)




寸　法　表 (mm)					
番号	管径	掘削幅 W	基礎厚 h	掘削深 H	管　種
① － 2	φ25	600	240	1140	PEP(二層管)
① － 3	φ75	600	290	1190	HPPE・DIP

② 掘削復旧断面
県道車道As舗装(仮復旧)




寸　法　表 (mm)					
番号	管径	掘削幅 W	基礎厚 h	掘削深 H	管　種
② － 1	φ20	600	230	1330	PEP(二層管)

③ 掘削復旧断面
県道拡幅部　未舗装



寸　法　表 (mm)					
番号	管径	掘削幅 W	基礎厚 h	掘削深 H	管　種
③ － 1	φ20	600	230	1330	PEP(二層管)


④ 掘削復旧断面
民地内未舗装



寸　法　表 (mm)					
番号	管径	掘削幅 W	基礎厚 h	掘削深 H	管　種
④ － 1	φ20	600	230	730≦	PEP(二層管)

横断図(参考図)

NO.17



アスファルト舗装工（車道部）

表層	再生密粒度AS20F	t= 5cm
上層路盤	粒調砕石M40	t=15cm
下層路盤	再生砕石RC-40	t=35cm
舗装厚計		t=55cm
路床置換層		t=53cm

令和８年度　（主）安曇野インター堀金線
道路改良に伴う配水管布設替工事

番号	2/2	土工断面図	縮尺	Free

（主）安曇野インター堀金線

安曇野市　堀金三田

部長		課長		照査		設計	